



Møteinnkalling

Utvalg:	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Møtested:	Snåsa
Dato:	09.03.2026
Tidspunkt:	09:30-15.00

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteprogram mandag 9. mars 2026

Oppstart styremøte kl. 09.30

1/26 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

2/26 Valg av 2 til å signere møteprotokoll sammen med leder

3/26 Referatsaker

- Miljødirektoratet- ny sesong av Monsen og nasjonalparkene
- Klima- og miljødepartementet- spørsmål om definisjon av Forsvarets operative virksomhet
- Rapportering til Miljødirektoratet på anmeldelser til politiet i 2025
- NINA- kartlegging av kanadarøye i Snåsa 2025 ved hjelp av miljø-DNA
- Miljødirektoratet- opplegg for ferdselstellere fra og med 2026
- Miljøfaglig utredning & Biofokus- befaringsrapport for utvidelsesområdet på Lifjellet 2025

muntlige orienteringer

- Møte med Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket KF om vedlikehold av svillestien
- Mulig kartlegging av slåttemark og slåttemyr i Arvasslia og på Holden 2026 (SFTL & Statskog SF)
- Rapport- Raudfjellet i Snåsa kommune- kartlegging av olivinfuruskog, naturskog og tungmetallrikt fjell, med fokus på artsmangfold
- Kurs på Nord universitet: Fornorsking- forsoning? Det offentliges rolle og ansvar i forsoningsarbeidet

Lunsj kl. 12.00-13.00

Styresaker

4/26 Behandling av årsrapport for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

5/26 Behandling av mindre endring i delegeringsvedtak av 6. mars 2024

6/26 Endelig fordeling av midler til drift av styret, sårbarhetskartlegging, samt fordeling av midler til grunnstøtte drift 2026

7/26 Endelig fordeling av midler til tiltak i verneområdene 2026

8/26 Vedtak i byggesak- Skjækra landskapsvernområde - Dispensasjon for ombygging og utvidelse av eksisterende hytte - Andreastjønna 6 (60/1/25)

9/26 Saksframlegg: Godkjenning av driftsplan som grunnlag for flerårige dispensasjoner på Holden fjellgård (72/1) Snåsa kommune - Statskog SF

10/26 Saksframlegg- Blåfjella-

Skjækerfjella - Dispensasjon for klopplegging ved Skjækerdammen- Skjækerosstu- Skjækerd alshytta - DNT N-T

11/26 Vedtak i byggesak- Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av to tilbygg til eksisterende hytte Skjækervatnet 7 (156/3/5)

12/26 Delegerte vedtak

Eventuelt

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Styresak		
ST 1/2026	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
ST 2/2026	Valg av to til å signere møteprotokoll sammen med leder		
ST 3/2026	Referatsaker		
	Styresak		
ST 4/2026	Årsrapport 2025 - Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe		2026/25
ST 5/2026	Saksframlegg: Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe- delegering av myndighet til nasjonalparkforvaltere og arbeidsutvalg		2026/26
ST 6/2026	Endelig fordeling av midler til drift, forvaltningsplan- og informasjonsarbeid 2026		2025/12076
ST 7/2026	Endelig fordeling av midler til tiltak i verneområdene 2026		2025/12076
ST 8/2026	Saksframlegg - Skjækra landskapsvernområde - Behandling av byggesak - Andreastjønna 6 - Snåsa 60/1/25		2025/10413
ST 9/2026	Saksframlegg: Behandling av søknad om godkjenning av driftsplan som grunnlag for flerårige dispensasjoner på Holden fjellgård		2025/15112
ST 10/2026	Saksframlegg - Blåfjella-Skjækerfjella - Dispensasjon for kloppegging ved Skjækerdammen - Skjækerosstu - Skjækerdalshytta - DNT		2025/14341
ST 11/2026	Saksframlegg: Vedtak i byggesak- Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av to tilbygg til eksisterende hytte Skjækervatnet 7 - 156/3/5 i Steinkjer kommune		2021/6295
ST 12/2026	Delegerte vedtak		
DS 1/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel i utmark - Transport til hytte - Strådalen - Grunntjernvollen - Johan Rune Schei		2025/16072
DS 2/2026	Innvilget dipsensasjon - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel med snøscooter - Bjarnetjern 2025 - 2026 - transport av utstyr - Værdalsbruket		2025/15942
DS 3/2026	Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel med snøscooter 2025 til Høgsetetjern - Harald Setsaas		2025/15737

DS 4/2026	Arvasslia naturreservat - kjørebok 2025 - 2026 - Arvaslihytta - Fjellstyrene i Lierne	2023/11559
DS 5/2026	Innvilget - Lierne - Lijre nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel 2025 - 2026 - snøscooter fra Kaldal til Storflyen - Jan Inge Olsen	2025/16069
DS 6/2026	Innvilget dispensasjon - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - motorferdsel med snøscooter - Lakevassbu 2025 - 2026 - transport av utstyr - Værdalsbruket AS	2025/15935
DS 7/2026	Lierne / Lijre nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel 2026- snøscooter til Leifhytta - Knut Georg Sandvik	2026/121
DS 8/2026	Innvilget - Arvasslia naturreservat - Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bolighus Arvasslia gård - Ingalill Lundberg	2026/864
DS 9/2026	Innvilget dispensasjon- Skjækra landskapsvernområde - Steinkjer 156/3/27 - Sottjønna 8 - til plassering av solcelle på tre foran hytta - Bjarne Ravlo	2025/15994
DS 10/2026	Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker- til montering av viltkamera og motorferdsel i forbindelse med prosjekt næringsvalg hos jaktfalk og kongeørn 2026 - Naturporten	2026/312
DS 11/2026	Avslag på søknad om dispensasjon- Lierne nasjonalpark- for bruk av snøscooter til hytte leid på åremål 2026- Lene Wang og Lars Leirvik	2026/2325
DS 12/2026	Innvilget dispensasjon- Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - for bruk av snøscooter til egen hytte 2025 - 2029 - snøscooter fra Åkran til Kulsliseteren - Joar Martin Storholmen	2025/15777
DS 13/2026	Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark og Guslia naturreservat - for skadefelling på gaupe og bruk av snøscooter - Grong og Snåsa kommuner	2026/414
DS 14/2026	Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - for motorferdsel med snøscooter til egen hytte ved Grunntjernvolden 2025 - 2027 - Per Rønning	2025/15035
DS 15/2026	Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark og Guslia naturreservat - for bruk av snøscooter ved skadefellingsforsøk på gaupe - Grong og Snåsa kommuner	2026/414
DS 16/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Oppkjøring av skiløyper inn til Ryphaugen 2026 - Vera Hytteservice	2026/479
DS 17/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark og Storfloa naturreservat - bruk av snøscooter ved skadefellingsforsøk på gaupe - Grong kommune	2026/2981

DS 18/2026	Innvilget dispensasjon- Holden naturreservat- for bruk av snøscooter inn til hytte ved Holmtjønnna i Lierne kommune- John Helge Inderdal		2026/2060
DS 19/2026	Innvilget dispensasjon - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - motorferdsel med snøscooter 2025 - 2026 - Storbekkdalen - transport av utstyr - Værdalsbruket AS		2025/15906
DS 20/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon - barmarkskøring i forbindelse med tiltak på kjøretrasè til Harbakvollen - Harbakvollen seterlag		2020/7108
DS 21/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel til utleiehytte Ryplihytta 2025 - 2026 - Snåsa fjellstyre		2025/15203
DS 22/2026	Tillegg - Blåfjella-Skjækerfjella - Tillegg til dispensasjon for tiltak ved Kasttjønnelva – bruk av snøscooter - Nils Christian Gjefsjø		2025/5832
DS 23/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - Snåsa - Myrset - Leirsjøhøgda - Lervtjønnna - motorferdsel - 2026 - Snøskuter - Stig Harry Kolven		2026/2348
DS 24/2026	Innvilget dispensasjon - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark - beltegående ATV inn til jaktbase - Seisjø jaktstue og skogstue - 2026 - Christian Gjærum		2026/1471
DS 25/2026	Avslag - Arvasslia naturreservat - Sørli - Arvaslihytta - motorferdsel - 2026 - Persjontransport med snøskuter - [REDACTED]	X	2026/2544
DS 26/2026	Avslag - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - Guslia naturreservat - dispensasjon for motorferdsel 2026 - Gusli jakthytte på snødekke - Geir Ove Flasnes		2026/652
DS 27/2026	Avslag - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel til privat hytte ved Klingervatnet 2026 - Svend Oppegård		2026/2937
	Styresak		
ST 13/2026	Eventuelt		

ST 1/2026 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
ST 2/2026 Valg av to til å signere møteprotokoll sammen med leder
ST 3/2026 Referatsaker



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarkheståvro

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/25-14

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 02.03.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	4/2026	09.03.2026

Årsrapport 2025 - Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarkheståvro

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarkheståvro godkjenner årsrapporten for 2025. Rapporten sendes som orientering til relevante aktører knyttet til verneområdene.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

1 Årsrapport 2025

Saksopplysninger

Årsrapporten oppsummerer nasjonalparkstyrets prioriterte arbeid, gjennomførte tiltak og møter i 2025. Årsrapporten inneholder:

1. Informasjon om styret.
2. Kort informasjon om verneområdene styret forvalter.
3. Aktivitet i styret.
4. Nasjonalparkforvalternes aktiviteter gjennom året.
5. Prioriterte arbeidsoppgaver og tiltak.
6. Økonomisk oversikt.

Årsrapporten blir liggende tilgjengelig på nasjonalparkstyrets hjemmeside. I tillegg vil rapporten oversendes til relevante aktører.



Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark



Lierne
nasjonalpark




Foto: Steinar Johansen

Årsrapport 2025

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre/
Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

Utførende institusjon

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne

Kontaktperson

Sofie Jonsson, Lina Nøstvold og Arnt Einar Bardal

Publikasjonsnummer

1

År

2025

Sidetall

[Tekst]

Opplag

-

Utgiver

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre

Forfatter(e)

Forvaltningsmyndigheten ved Sofie Jonsson og Lina Nøstvold

Tittel – norsk og engelsk

Årsrapport Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre

Sammendrag – summary

[Tekst]

Forsidefoto

Avandsbekken. Fotograf: Steinar Johansen



Befaring i Skjækra landskapsvernområde for montering av ferdselstellere.

Innhold

1 Om styret	2
2 Verneområder styret forvalter	5
3 Aktivitet i styret	6
4 Forvalternes arbeid	6
5 Prioriterte arbeidsoppgaver og tiltak	8
6 Økonomisk oversikt	12

Vedlegg:
[1. vedlegg 1]

1 Om styret

Nasjonalparkstyret

Styret består av 10 representanter: én fra hver av de fem kommunene (Lierne, Grong, Snåasen/Snåsa, Steinkjer og Verdal), én fra Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagen fylkhkentjfelte og fire fra Sametinget/ Sámediggi.

Medlemmene som representerer kommunene og fylkeskommunen oppnevnes for fire år etter kommune- og fylkestingsvalg, sist etter valget i 2023. Sametingets representanter oppnevnes for fire år etter sametingsvalget, sist etter valget i 2021.

Rolle	Ordinært medlem	Varamedlem	Representerer
Medlem	Tor Erling Inderdal	Eirin Holand	Lierne kommune
Medlem	Christine Agdestein	Gunnar Thorsen	Steinkjer kommune
Medlem	Knut Snorre Sandnes	Hilde Daleng	Verdal kommune
Leder	Arnt Einar Bardal	Trine Hasvang Vaag	Snåsa kommune
Medlem	Ann Jeanette Klinkenberg	Lars Bjørnar Vist	Grong kommune
Medlem	Anna Almli	Vebjørn Gorseth	Trøndelag fylkeskommune
Medlem	Kjell Jøran Jåma	Nilla Blind	Sametinget/Sámediggi
Nestleder	Hanne-Lena Wilks	Eva Anette Wilks	Sametinget/Sámediggi
Medlem	Anna Liisa Jåma	Brita Wilks	Sametinget/Sámediggi
Medlem	Sigbjørn Dunfjeld	Dan-Jonas Danielsen Sparrok	Sametinget/Sámediggi

Oversikt over medlemmer i Nasjonalparkstyret

Ansaret til nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne har ansvar for å forvalte verneforskriftene og fatte enkeltvedtak. Styret utarbeider forvaltningsplaner og besøks-strategier, og gjennomfører tiltak knyttet til økologisk skjøtsel, informasjon og skilting, kanalisering og tilrettelegging, samt registrering og overvåking.

Rådgivende utvalg

Det faglige, rådgivende utvalg er oppnevnt av styret, og fungerer som et rådgivende organ for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. Utvalget består av representanter for ulike interessegrupper i området.

Medlem	Representerer
Nina Pettersen (leder)	DNT Nord-Trøndelag
Mads Forsell	Statskog SF
Vidar Formo	Snåasen vaerieståvroe/Snåsa fjellstyre
Nils Vidar Bratlandsmo	Fjellstyrene i Lierne
Anne Haga	Visit Innherred
Per Odd Rygg	Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket
Kåre Hallgrim Larsen	Naturvernforbundet i Trøndelag
Endre Alstad	NJFF avd. Nord-Trøndelag
Alf Robert Arvasli	Trøndelag Bondelag
Arnt Inge Engum	Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag
Mattias Jåma	Nord-Trøndelag Reinsamelag
Knut Bjartan	Skjækerfjella Beitelag
Peter Asle Mona	Skjækra Sambeitelag
Arve Lægran	Skjækra, Sottjønna og Skjellivatnet hytteeierforeninger

Oversikt over medlemmer i rådgivende utvalg

Nasjonalparkforvaltere

Det er ansatt to nasjonalparkforvaltere,

- Lina Nøstvold
- Sofie Jonsson

Begge har kontorsted på Naturporten i Sandvika, Lierne.

Nasjonalparkforvalterne er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som gjelder forvaltningen av verneområdene. Styret disponerer forvalternes arbeidstid, og forvalterne kan fremme innstillinger i saker som angår forvaltningen. Statsforvalteren i Trøndelag er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne.

SNO – Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets operative feltorgan. Oppgavene omfatter kontroll, overvåking og informasjon, samt skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Nasjonalparkstyret bestiller oppdrag fra SNO knyttet til gjennomføring av tiltak som informasjon og skilting, skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging, samt registrering og overvåking. SNO utfører disse oppgavene selv eller gjennom tjenestekjøp fra fjellstyrene.

Ansatt hos SNO i 2025,


- Øystein Bolås

Samarbeide med Fjellstyrene

Mye av tilsyn- og skjøtselsarbeidet fra SNO er gjennomført ved kjøp av tjenester fra Snåsa fjellstyre og Fjellstyrene i Lierne innenfor deres virkeområde.



Nasjonalparkstyret og forvalter på innvigingen av ny plassering av bauta, Grønningen, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Forvaltningsmyndigheten.



Rydding av telestolplinje mellom fjellgårdene, ett av årets tiltak i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Snåsa Fjellstyre

2 Verneområder styret forvalter

Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er Norges tredje største nasjonalpark på fastlandet, med et areal på rundt 1 968 km². Parken strekker seg over fem kommuner og ble vernet i 1970.

Lierne/Lijre nasjonalpark

Lierne nasjonalpark er kjent som et av Norges mest urørte villmarksområder. Nasjonalparken ble vernet i 2004 og dekker 333 km².

Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsverneområde

Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde er et naturskjønt område på 96 km² med fjell, skog og vann. Området er godt tilrettelagt for friluftsliv med merkede stier og et variert hyttetilbud. Her finnes rundt 100 private hytter, samt to allmenningshytter, én DNT-hytte og to utleie-hytter.

Arvasslia naturreservat

Arvasslia naturreservat ligger i sør i Lierne kommune, og grenser til Sverige. Reservatet ble vernet i 1992 og dekker ca. 28,5 km².

Berglimyra-Klumplifjellet naturreservat

Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat ligger i Lierne kommune, Trøndelag, og ble vernet i 2004. Området dekker ca. 17 km².

Guslia naturreservat



Grønsisik. Foto: Kjartan Trana

Guslia naturreservat ligger i Lierne kommune, Trøndelag, og ble vernet

i 2004. Området dekker ca. 9 km² og består av et variert landskap med skog, myr og vann.

Holden naturreservat

Holden naturreservat ligger i Lierne kommune, Trøndelag, og ble vernet i 2004. Området dekker ca. 13 km² og består av et variert landskap med skog, myr og vann.

Merkesfloa naturreservat

Merkesfloa naturreservat ligger i Lierne kommune, Trøndelag, og ble vernet i 2004. Området dekker ca. 6 km² og består av et stort og sammenhengende våtmarksområde med myrer, små vann og skog.

Storfloa naturreservat

Storfloa naturreservat ligger i stort i Grong kommune, indre Namdalen og er helt omsluttet av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. Naturreservatet ble vernet 1988 og er ca 8 km².

3 Aktivitet i styret

Møte og befaringer for styret

Styret har hatt 5st møter, 2st AU-møter og 1st RU-møte og behandlet 27 saker. Oversikt og protokoller for alle behandlede saker finner du på Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne [hjemmeside](#).

Dato	Styremøte	AU	RU	Sted
7. jan	x			Teams
11.feb		x		Teams
1. mars	x			Grong
5. juni	x		x	Steinkjer
25.juni		x		Teams
2-3. sep	x + befaring			Snåsa
13. nov	x			Lierne

Tabellen viser antall møter som ble gjennomført i løpet av 2025, fordelt på de ulike møtetypene.

Dispensasjonssaker

I 2025 har styret behandlet 21 styresaker, arbeidsutvalget (AU) 6 saker, og forvalter har fattet 82 vedtak under delegert myndighet.

- **Administrativt/økonomi:** Omfatter saker knyttet til styrets økonomiske forhold, som drift og tiltak, samt administrative saker som grenseendringer og høringsuttalelser.
- **Byggesak/installasjoner:** Inkluderer mindre utbygginger eller endringer på hytter, samt tiltak som viltgjerder langs jernbane.
- **Organisert ferdsel:** Omfatter aktiviteter som «Ti på topp»-turer, hundepøver og taksering.

- **Tilretteleggingstiltak:** Gjelder tiltak som bygging av bruer og klopper.

Type saker	Styret	AU	Delegert
Administrativt/økonomi*	10		6
Byggesak/Installasjon	2		3
Forskning		2	5
Forvaltningsplan	2		
Motorferdsel	3	2	68
Organisert ferdsel	2	1	
Tilretteleggingstiltak	2	1	
SUM	21	6	82

Tabellen viser antall dispensasjoner som er innvilget eller avslått i verneområdene i løpet av året 2025.

Delegering av myndighet fra nasjonalparkstyret til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter skjer i tråd med styrets vedtekter. Vedtak som fattes av nasjonalparkforvaltningen under delegert myndighet følger retningslinjene fastsatt i sak ST 8/2024, vedtatt i møtet 6. mars 2024.



Markering av ny plassering av bauta, Grønningen. Styreleder for nasjonalparkstyret klipper bandet.

4 Forvalternes arbeid

Oversikt over forvalternes befaringer samt deltagelser på møter og samlinger i 2025.

Måned	Tema	Hvor
Januar	Bevaring av verdifull natur - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark	Teams
Januar	Opplæring naturoppdrag - hvordan legge inn bestilling til SNO - verneområdeforvaltning, Statsforvalteren	Teams
Januar	Styreledersamling for nasjonalpark og verneområdestyrer i Trøndelag	Trondheim
Februar	Kurs i naturoppdrag og oppdrag fra SNO	Lierne
Februar	Offisiell åpning av Lierne besøkssenter	Lierne
Mars	Befaring Skjækra LVO med beitelag	Skjækra
April	Forvaltersamling, Miljødirektoratet	Trondheim
Mai	Bevaring av verdifull natur - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark	Lierne
Juni	Studiereisa med Länsstyrelsen i Jämtlands län	Åre
Juni	Forvaltersamling, Børgefjell nasjonalpark	Røyrvik
Juni	Befaring motorferdsel, Guslia naturreservat	Guslia
Juli	Befaring, ferdselstellere Gjevsjøstien, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark	Snåsa
Juli	Befaring ferdselstellere, Skjækra LVO	Skjækra
Juli	Befaring byggesak, Holden naturreservat	Holden
August	Befaring ferdselstellere, Ryplia-Gaundalen	Gaundalen
August	Samisk møteplass, Trøndelag fylkeskommune	Trondheim
September	Befaring nasjonalparkstyret, innvigning av i bauta Grønningen	Snåsa
September	Befaring hovedinnfallsport og bauta, Vera Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark	Vera
September	Mulig restaurering av myr, Seisjødalen, Statsforvalteren	Teams
September	Invitasjon til bestillingsdialog med berørte aktører	Teams
September	Befaring hovedinnfallsport og bauta Lierne nasjonalpark	Lierne
September	Befaring ferdselstellere, Skjækra LVO	Skjækra
Oktober	Bevaring av verdifull natur - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark	Lierne
Oktober	Forprojeksmøte ATV-trasé sommerboplass Hattjønning, Skjækra reinbeitedistrikt	Snåsa
Oktober	Miljøfagsamling, Miljødirektoratet	Trondheim
November	Befaring stillestien og byggesak, Skjækra LVO	Skjækra
November	Oppsynsmøte med SNO	Steinkjer
November	Formøte med SNO	Teams
November	Fagdag, ny forvaltningslov, Holth og Winge	Trondheim
Desember	Forvaltersamling, Trøndelag	Trondheim



Befaring for vedlikehold av ferdselstellere, Gaundalen, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

5 Prioriterte arbeidsoppgaver og tiltak

Forvaltningsplan Skjækra LVO

Nasjonalparkstyret godkjente i møte 5. juni 2025 forslag til revidert forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde, etter en bred høringsrunde våren 2025. Planen ble oversendt til Miljødirektoratet for endelig godkjenning, og vil bli tilgjengelig digitalt i FVPN når den er godkjent. I løpet av våren 2025 ble det jobbet med oppsummering av innkomne innspill fra høringen. Etter oversendelse mottok vi tilbakemelding fra Miljødirektoratet i e-post datert 06.11.25, med kommentarer om mindre justeringer og presiseringer som bør gjøres før endelig godkjenning. Disse endringene vil bli innarbeidet i planen før publisering.

Revidering av besøksstrategi


Besøksstrategien ble vedtatt for fem år siden, og forvaltningsmyndigheten har i løpet av 2025 startet arbeidet med å revidere besøksstrategien. Hovedfokus har vært å gjennomgå mål og strategier, samt å definere fokusområder. Dette innebærer å vurdere hvilke deler av nasjonalparken som tåler økt besøk og kan markedsføres, og hvilke områder som er mer sårbare og derfor ikke bør eksponeres. I arbeidet inngår også klassifisering av etablerte stier.

I tillegg revideres tiltaksplanen, og kartmaterialet oppdateres. Dokumentets layout vil også få en oppfriskning. Revideringsarbeidet fortsetter inn i 2026, blant annet med et

arbeidsmøte mellom Rådgivende Utvalg (RU), nasjonalparkstyret og forvaltningsmyndigheten.

ATV-trassè sommerboplass Hattjønning – Skjækra reinbeitedistrikt

I løpet av 2025 har forvaltningsmyndigheten hatt fokus på oppstart av klopplugging langs kjøretraséen inn til sommerboplassen for Skjækra reinbeitedistrikt. Traséen er om lag 3 mil lang, og forvalterne har befart omtrent halvparten av strekningen i løpet av barmarkssesongen. Det er gjennomført et første møte med distriktsleder for Skjækra reinbeitedistrikt. På møtet kom det frem at reinbeitedistriktet planlegger å revidere sin distriktsplan i løpet av kommende år. Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil planleggingen fortsette



ATV-trassè til sommerboplass for Skjækra reinbeitedistrikt, Hattjønning., Blåfjella-Skjækrafjella nasjonalpark.

med vurdering av hvor og hvor langt det skal klopplægges.

Forvaltningsmyndigheten vil også, i samarbeid med reindriften, se på muligheten for alternative traséer til dagens rute.

Rydding av gammel telestolplinje, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Mellom fjellgårdene i nasjonalparken ligger en gammel telefonlinje som ikke lenger er i bruk. Den opprinnelige linjen er 23 km lang og går mellom fjellgårdene Gaundalen, Holden og Gjevsjøen. Både DNT og reindriftnæringen har uttrykt ønske om å få fjernet denne gamle linjen. Slik den lå då, med kabler på bakken, kabler hengende lavt og knekte stolper, utgjorde den en fare for både mennesker og dyr. I tillegg er det uønsket med kreosotbehandlede stolper i naturen.

Telefonlinjen har blitt ryddet flere ganger av ulike aktører, og Snåsa fjellstyre har vært særlig aktiv de siste årene. I år har de fjernet de siste lange stolpene samt en del jernskrot og

ledninger. De har også trukket opp mange av de avkappede stolpene fra tidligere entreprenør mellom Gjevsjøen og Holden. Neste år vil arbeidet fortsette med å finne og trekke opp de resterende avkappede stolpene som står igjen mellom Holden og Gaundalen.

Klopplægging Malsåstien og ny bru over Storbekken

Nasjonalparkstyret har i år prioritert gjenoppføring av brua over Storbekken etter at den tidligere brua ble tatt av flom. Den nye brua er plassert litt høyere opp for å redusere risikoen for nye flomskader. Arbeidet ble gjennomført av DNT Trøndelag og som dugnad. Brua er en viktig del av stinettet og sikrer trygg ferdsel for turgåere i området, spesielt for dem som benytter seg av tilknyttede hytter og ruter.

I tillegg har DNT fraktet inn materialer med helikopter til klopplægging av deler av Malsåstien, som går fra Malsågruvene til Skjækerdalshytta i Verdal kommune, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Klopplæggingen skal



Snåsa fjellstyre gjennomfør arbeid med å dra opp avkappede stolper fra telefonlinje mellom Gjevsjø og Holden fjellgård, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

bidra til å redusere slitasje på sårbar myr og våtmark, samt gjøre stien mer tilgjengelig for friluftsliv. Arbeidet har stor betydning for å bevare naturverdier samtidig som det tilrettelegges for trygg og skånsom ferdsel.

Forsterking av kjøretrassè, Harbakvollen

Nasjonalparkstyret har i år prioritert å gi midler til slutføring av klopplaggingsprosjektet på ATV-traseen. Materialene skal kjøres ut i løpet av forvinteren 2025, og arbeidet med klopplaggingen er planlagt til sommeren 2026.

Vedlikehold av eksisterende bruer

Nasjonalparkstyret har også valgt å prioritere vedlikehold av to bruer. Den ene, Barrbekkbrua, ligger et par kilometer inn i Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark fra Gressamoen, og den andre ligger ved Tjallbekken ved Lakavatnet. Begge bruene skal erstattes med nye i løpet av vinteren 2025/2026. Arbeidet utføres av Snåsa fjellstyre for Barrbekkbrua og av fjellstyrene i Lierne for brua ved Tjallbekken. I tillegg til arbeidet med brua ved Tjallbekken har fjellstyrene i Lierne også ferdigstilt de siste klopplaggingsarbeidene på Lakavasstien – et arbeid som gjensto fra tidligere års prosjekt.

Informasjonsarbeid på sosiale medier

I 2025 har Besøkssenter Nasjonalpark Lierne gjennomført et jevnt og målrettet informasjonsarbeid på sosiale medier for nasjonalparkforvaltningen.

På Instagram er det publisert 21 innlegg siden årsskiftet, hvor minst sju av disse er direkte rettet mot brukere av verneområdene – blant annet informasjon om reinkalving, båndtvang og andre faste årlige infotiltak.



DNT Trøndelag har sammen med frivillige gjennomført arbeid med å bygge en ny bru over Storbekken, i tilknytning til Malsåstien i Verdal, Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark.

På besøkssenterets Facebook-side er det lagt ut 33 innlegg med formidling knyttet til nasjonalparkene, deling av aktuell informasjon fra reindrifta, fjellstyrene og Miljødirektoratet, samt tips om turmuligheter i innfallsportene.

På de to dedikerte nasjonalparksidene er det publisert utvalgte og faglig relevante innlegg, som informasjon om høring for revidering av forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde, invitasjon til åpning av nasjonalparkbauta i Grønningen og kunngjøringer av aktiviteter som reinsanking og andre driftsrelaterte forhold i verneområdene.

Samlet sett har dette gitt et bredt og oppdatert informasjonsløft rettet mot brukere, interessenter og publikum, med tydelig skille mellom faglig forvaltningsinformasjon og bred formidling via besøkssenterets kanaler.



Kart over prioriterte tiltak av nasjonalparkstyret i 2025.

6 Økonomisk oversikt

Nasjonalparkstyret får hvert år tildelt midler til tiltak og drift (honorar, møtekostnader m.m.) fra Miljødirektoratet etter søknad. Utover dette mottok styret også grunnstøtte til løpende drifts- og vedlikeholdskostnader. Lønn til nasjonalparkforvalterne dekkes av Statsforvalteren i Trøndelag og er derfor ikke inkludert i oversikten.

Post	Formål	Bevilget	Disponert	Rest
M1806	Drift av styret	625 000	585 145	39855
M1835	Forvaltningsplan	75000	33 326	41 674
M1847	Tiltaksmidler	660 000	661 965	-1965
SUM		1 360 000	1 280 436	79564


For 2025 ble det i utgangspunktet tildelt 625 000 kroner til drift av styret, 75 000 kroner til arbeid med forvaltningsplan og 660 000 kroner til tiltak. Ved rapportering av økonomisk status for tiltakene i september ble det klart at 39 855 kroner av driftsmidlene kunne trekkes tilbake. Dette skyldes hovedsakelig at ett styremøte og alle AU-møter har vært gjennomført digitalt, noe som har gitt lavere møtekostnader. Det har vært mange saker i år, og ut fra sakenes karakter har det vært mest praktisk å gjennomføre AU-møtene digitalt. I tillegg har det vært færre deltakere på flere av styremøtene, og todagersmøtet i september, inkludert befaring, ble rimeligere enn beregnet.

Det kunne også trekkes tilbake 40 000 kroner fra midlene til arbeidet med forvaltningsplanen. Dette skyldes at endelig godkjenning fra Miljødirektoratet har tatt tid. I tillegg har Miljødirektoratet informert om at det digitale verktøyet *Forvaltningsplan på nett* skal fases ut og erstattes av Naturoppdrag. I det nye

systemet skal planene legges inn i forhåndsdefinerte informasjonsruter for å forenkle og standardisere innholdet. På bakgrunn av dette har forvalterne valgt å sette oppstarten av arbeidet med forvaltningsplanen for Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark på pause til det nye verktøyet er på plass og erstattes av Naturoppdrag. I det nye systemet




Fra befaring ved Skjeldbreiosen – Skjækra landskapsverneområde.



Ferdsestellere satt opp for Ti-på-topp-turen arrangert av Midt-Norge bedriftsidrettskrets fra Krokbecken til Lågvassbu., Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre



Kontaktinformasjon:

Telefon: Sofie Jonsson: 74 16 80 18
Lina Nøstvold: 74 16 81 48
E-post: Sofie.jonson@statsforvalteren.no | lina.nostvold@statsfovalteren.no
Nett: www.nasjonalparkstyret.no/Blåfjella
Post og besøksadresse: Heggvollveien 6, 7882 Nordli



Arkivsaksnummer: 2026/26-4

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 02.03.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	5/2026	09.03.2026

Saksframlegg: Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe- delegering av myndighet til nasjonalparkforvaltere og arbeidsutvalg

Innstilling fra forvalter

Blåfjella - Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe endrer sitt delegeringsvedtak av 6. mars 2024 med supplerings av følgende pkt. 8:

Behandle søknad om dispensasjon for kvotejakt og skadefelling på store rovdyr.

Delegeringsvedtak fra nasjonalparkstyret til forvaltere og arbeidsutvalg blir dermed følgende:

Forvalterne kan på på vegne av styret treffe vedtak i følgende sakstyper:

1. *Behandle søknader om ferdsel og om motorferdsel etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser.*
2. *Behandle søknader etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldloven § 48:*
 - a) *når vedtaket innebærer fornying av tidligere dispensasjon som er gitt av nasjonalpark-/verneområdestyret eller arbeidsutvalget dersom forutsetningene for tillatelsen er tilnærmet uendret,*
 - b) *når det foreligger en etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av nasjonalpark-/verneområdestyret eller arbeidsutvalget i tilsvarende saker*
 - c) *og når forvaltningsplan gir entydige føringer for utfallet av søknadsbehandlingen.*
3. *Treffe vedtak i samråd med styreleder når en sak haster fordi det er fare for skade eller annen negativ påvirkning på verneverdiene, for eksempel stans av ulovlig forhold, pålegg om retting eller direkte gjennomføring.*
4. *Behandle søknader om, eller på eget tiltak, endre frister som er fastsatt av nasjonalpark-/verneområdestyret.*
5. *Gi utsettelse av klagefrist etter forvaltningsloven § 29 fjerde ledd.*
6. *Treffe beslutning om utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42.*
7. *Beslutte oversendelse av saker til Miljødirektoratet med anbefaling om å illegge overtredelsesgebyr.*
8. *Behandle søknader om tillatelse til skadefelling og lisensfelling innenfor verneområder hvor dette ikke er direkte hjemlet i verneforskrift.*

Blåfjella - Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe delegerer også til sitt arbeidsutvalg å behandle saker etter føringer gitt i vedtektenes punkt 6.9. Her framgår det at styret kan gi «arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i forvaltningsplan eller andre retningslinjer og i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriften.

Begrunnelse

Miljødirektoratet har i brev av 28. oktober 2025 kommet med en presisering angående skadefelling og lisensfelling innenfor verneområdene.

De fleste verneforskrifter gir direkte unntak for jakt, men ikke alle gir direkte unntak for felling. Skade- og lisensfelling defineres ikke som jakt etter villlovens bestemmelser, og havner derfor ikke under direktehjemmelen i verneforskriftene som gir unntak kun for jakt.

I områder hvor det i verneforskriften ikke er gjort unntak for skadefelling og/eller lisensfelling, krever denne aktiviteten tillatelse fra forvaltningsmyndigheten og må behandles på samme måte som andre søknader behandles i verneområdet.

For at denne saksbehandlingen skal bli effektiv, vurderes det som hensiktsmessig at slike søknader behandles administrativt av forvalteren. Særlig i tilfeller hvor denne type felling er aktuelt, kan tidsaspektet knyttet til saksbehandling være avgjørende. Ved å delegere myndigheten til avgjørelse i slike saker til forvalterne, vil man på en god måte legge grunnlag for en effektiv og hensiktsmessig saksbehandling.

Det kan også nevnes at det i ovenfor nevnte brev fra direktoratet vises til at det jobbes med å få implementert slike direktehemler i verneforskrifter som er under revidering.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Skadefelling og lisensfelling i verneområder - Rundskriv fra Miljødirektoratet**

Statsforvalteren i Trøndelagen
Nasjonalpark- og verneområdestyrer
Kommuner med forvaltningsmyndighet for verneområder

Trondheim, 28.10.2025

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/15362

Saksbehandler:
Tone Lise Alstad Eid

Skadefelling og lisensfelling i verneområder

Miljødirektoratet har mottatt flere spørsmål om krav om tillatelse til skadefelling og lisensfelling innenfor verneområder. Bakgrunnen for spørsmålene er at verneforskriftene har ulike unntaksbestemmelser knyttet til felling av vilt.

Verneforskriftene gjelder side om side med annet regelverk. Det innebærer at aktiviteter og tiltak i verneområder må være tillatt både etter verneforskriften og annet regelverk aktiviteten eller tiltaket reguleres etter, som for eksempel viltloven eller motorferdselloven.

Hvert enkelt verneområde har en egen verneforskrift. Verneforskriftene er vedtatt på ulikt tidspunkt og da etter ulike maler. Dette innebærer at reglene vil variere mellom områdene. Dette er ikke alltid tilsiktet, noen problemstillinger ble ikke vurdert eller var ikke aktuelle på vernetidspunktet.

De konkrete reglene om skadefelling og lisensfelling følger av viltloven som regulerer jakt, fangst og felling av vilt.

I de fleste verneområder gir verneforskriften direkte unntak for jakt. Dette innebærer at jakt kan skje i verneområdet i tråd med viltlovens regler.

I nyere verneforskrifter er det også gjort unntak for felling. Dette varierer imidlertid mellom områdene, i noen områder er det kun gjort unntak for skadefelling og ikke lisensfelling.

Gjeldende forskriftsmaler har et generelt unntak for felling, og for noen verneområder som ikke har slikt unntak i eksisterende verneforskrift kan det være behov for å endre verneforskriften på dette punktet. Slike innholdsmessige endringer kan ikke gjøres av Miljødirektoratet etter delegert myndighet. Miljødirektoratets myndighet til å gjøre endringer i vedtatte verneforskrifter følger av naturmangfoldloven § 34 sjette ledd. Siden endring av verneforskrifter krever høring og vedtak ved kongelig resolusjon, er det etter Miljødirektoratets vurdering hensiktsmessig å gjøre slike endringer sammen med andre endringer eller revisjonsbehov i de aktuelle forskriftene.

I områder hvor det i verneforskriften ikke er gjort unntak for skadefelling og/eller lisensfelling, krever denne aktiviteten tillatelse og må behandles på samme måte som alle andre tiltak som må søknadsbehandles i verneområdet.

Det er den enkelte jeger som må ha tillatelse. Det er imidlertid ikke noe i veien for at en person søker på vegne av flere, f.eks. et jaktlag. Forvaltningsmyndigheten kan utforme standardiserte tillatelser som går ut til de som søker. En slik tillatelse kan også gjelde hele verneområdet dersom det er grunnlag for dette, eller gis som en samletillatelse til flere så lenge det fremgår av tillatelsen hvem som er omfattet.

En tillatelse må fylle kravene til enkeltvedtak og også omfatte de vurderinger verneforskriften og naturmangfoldloven krever. I tilfeller hvor verneforskriften ikke har særskilt bestemmelse som åpner for å søke om tillatelse, må søknaden vurderes etter naturmangfoldloven § 48.

Det vil være mulig å gi en flerårig dispensasjon i områder hvor det vurderes som aktuelt at behov for felling ofte oppstår. Alternativet er at det omsøkes når behovet oppstår. Dersom det er behov i en akutt situasjon, for eksempel ved skadefelling, kan forvaltningsmyndigheten gi en muntlig dispensasjon som skriftliggjøres i ettertid.

Det er viktig at eventuelle tillatelser som gis er kontrollerbare. Også eventuelle flerårige dispensasjoner må være avgrenset i tid, slik at dispensasjonen ikke innebærer en forskriftsendring.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Terje Qvam
seksjonsleder

Tone Lise Alstad Eid
seksjonsleder



Arkivsaksnummer: 2025/12076-14

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 02.03.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	6/2026	09.03.2026

Endelig fordeling av midler til drift, forvaltningsplan- og informasjonsarbeid 2026

Innstilling fra forvalter

Basert på tildelingen fra Miljødirektoratet dater 17. februar 2026 på kapittel/post 1420.21 driftsmidler på totalt kr 775 000,- vedtar Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe følgende fordeling av tildelte midler:

- Drift av styret: kr 500 000,-
- Grunnstøtte drift: kr 75 000,-
- Sårbarhetsanalyse: kr 200 000,-

På bakgrunn av tildeling av midler til drift av styret og møteaktivitet, vedtar nasjonalparkstyret følgende møteplan:

Måned	Dato	Plassering
Januar		
Februar	2.	Steinkjer (RU og styret)*
Mars	9.	Snåsa
April		
Mai	28.	Verdal
Juni		
Juli		
August	31.-1.	Lierne
September		
Oktober		
November		Grong
Desember	4.	

Tabell 1: Oversikt over møter i nasjonalparkstyret i 2026. Møter i AU gjennomføres ved behov, hovedsakelig digitalt.

* Dialogmøte mellom RU og nasjonalparkstyret med tema revidering av besøksstrategi m.m.

Fordeling av grunnstøtte drift:

Miljødirektoratet har også for 2026 tildelt styrene egne driftsmidler gjennom *grunnstøtte drift*. Slike midler kan styrene benytte på driftsoppgaver de finner hensiktsmessig, og de har i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre blitt tildelt vertskommunene til drift av hovedinnfallsportene. Forvalter foreslår at denne prioriteringen videreføres, og at styret diskuterer hvorvidt tildelingen skal være lik for alle hovedinnfallsporter nå som tidligere.

Sårbarhetsanalyse:

Skjækra landskapsområde er det verneområdet som styret forvalter med desidert høyest ferdselstrykk og besøk, og hvor det er i størst grad er gjort tilrettelegging for ferdsel. Dette er i tråd med gjeldende besøksstrategi. Det gjennomføres nå en revidering av denne strategien, og det er derfor ønskelig å få gjort undersøkelser/analyser av hvordan ferdsel og tilrettelegging påvirker verneverdiene i området. Ved revidering av besøksstrategien har denne kunnskapsmangelen blitt synliggjort. For å kunne utvikle en bærekraftig besøksforvaltning, må det gjennomføres en helhetlig vurdering av sårbarhet og påvirkning, slik at strategiene blir både kunnskapsbaserte og treffsikre.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Informasjon til alle forvaltere om årets tildelinger av tiltaks- og driftsmidler
- 2 Behovsinnmelding

Saksopplysninger

Verneområder som forvaltes av styrer skal melde inn behov for midler over kapittel/post 1420.21 i elektronisk søknadssenter (ESS). Her skal behov for midler knyttet til både drift av nasjonalparkstyrer, samt arbeid med forvaltningsplaner og besøksstrategier meldes inn. Det åpnes også for at oppdatering av nettsider bør inngå i vurdering av behov for midler over denne budsjettposten.

Følgende behov ble meldt inn av styret for 2026:

Drift av styret/møteaktivitet:	kr 500 000,-
Besøksstrategiarbeid:	kr 30 000,-
Informasjonsarbeid:	kr 100 000,-

Endelig tildeling fra miljødirektoratet februar 2026:

Drift av styret/møteaktivitet:	kr 500 000,-
Besøksstrategiarbeid:	kr 0,-
Informasjonsarbeid:	kr 0,-
Grunnstøtte drift:	kr 75 000,-
Sårbarhetsanalyse:	kr 200 000,-*

*Sårbarhetsanalyse:

Hva angår sårbarhetsanalyse, så ba styret om kr 400 000,- (2 x 200 000,-) til sårbarhetsanalyser i Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde, over posten

1420.31 *tiltaksmidler*. Miljødirektoratet har svart ut at slike midler ikke kan gis over 31-posten, men må vurderes på 21-posten, altså driftsposten. De har videre tildelt kr 200 000,- til sårbarhetsanalyse over 21-posten, og skriver at forvaltningsmyndigheten selv bestemmer hvor denne analysen skal gjøres.

Styret må gjøre en prioritering av hvorvidt midlene til sårbarhetskartlegging skal benyttes på kartlegging i Lierne nasjonalpark eller i Skjækra landskapsvernområde.

Grunnstøtte drift

I tillegg til disse driftsmidlene, mottar nasjonalparkstyret kr 75 000,- til grunnstøtte drift. Dette er tilsvarende beløp som ble tildelt til samme formål i 2024 og 2025, og gjøres uavhengig av behovsinnmelding fra styret. Styrene står også fritt til å disponere disse midlene til nødvendige driftsoppgaver. For Blåfjella- Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre sitt vedkommende har det vært praksis for at drift av hovedinnfallsportene i hver kommune tildeles noe midler dersom det finnes budsjett til det. På bakgrunn av dette foreslås det at de 75 000,- kr som gis som grunnstøtte drift, fordeles på de 5 hovedinnfallsportene til nødvendige driftsoppgaver.

Drift av nasjonalparkstyret og møteaktivitet i 2026:

Det ble meldt inn et behov for kr 500 000,- til drift av styret og utvalg i 2026, basert på historiske utgifter og planlagt møteaktivitet for 2026. Disse midlene ble tildelt som omsøkt, og det planlegges derfor for styreaktivitet som fremgår av tabell 1. Møter i AU tas ved behov, og gjennomføres som hovedregel digitalt.

Besøksstrategiarbeid:

Det ble meldt inn et behov om kr 30 000,- til arbeid med revidering av besøksstrategi. Dette formålet ble ikke innvilget midler som omsøkt. Arbeidsmøte med nasjonalparkstyret og RU ble avholdt 2. februar, og kostnader til dette møtet er belastet driftsmidlene ovenfor. Det kan bli aktuelt å søke om supplerende tildeling på driftsmidler, da disse utgiftene ikke ligger inne i prognosen.

Informasjonsarbeid

Det er over flere år meldt et behov for arbeid knyttet til nasjonalparkstyrets nettsider, som både er utdatert og bygd opp etter gammel mal. Det ble ikke tildelt midler til dette arbeidet i 2026, og slikt arbeid vil følgelig ikke prioriteres av forvaltningsmyndigheten.

Fra: Ingrid Moe Dahl[ingrid.moe.dahl@miljodir.no]
Sendt: 17.02.2026 15:03:26
Til: Ingrid Moe Dahl[ingrid.moe.dahl@miljodir.no]
Kopi: Line-Kristin Larsen[Line-Kristin.Larsen@miljodir.no]; Kim Daniel Engebakken[Kim.Daniel.Engebakken@miljodir.no]; Ingrid Vaagland Stav[Ingrid.Vaagland.Stav@miljodir.no]; Kjell Tore Hansen[kjell.tore.hansen@miljodir.no]; Gaute Sønstebo[gaute.sonstebo@miljodir.no];
Tittel: Informasjon til alle forvaltere om årets tildelinger av tiltaks- og driftsmidler

Hei, alle forvaltere!

Tildelinger på tiltaksposten 1420.31 skal nå være tilgjengelige for dere i ESS. Tildelinger av driftsmidlene på post 1420.21 vil bli gjort tilgjengelig i ESS 14. kvelden. Gi meg beskjed om dette ikke skulle være tilfellet for enkelte søknader.

Det skal også være publisert på styringsportalen til statsforvalterne i løpet av dagen.

OBS! Det er viktig at dere leser merknadsfeltene i tildelingene, både på driftsmidler og tiltaksmidler. Det kan ligge kommentarer der som er viktige at dere leser for å forstå eksempelvis hvorfor et tiltak har fått en merknad med "avvent" el.l., eller for å få oversikt over hva tildelingen på driftsposten skal dekke.

Litt info om de ulike postene for tildeling:

Post 1420.21:

Vi har hatt tilgjengelig et noe større budsjett i år enn i fjor for tildelinger til planarbeid, kartlegginger og tilsvarende. Her er prioriteringen som tidligere at vi tildeler midler først og fremst til utarbeidelse av forvaltningsplaner og besøksstrategier, og da prioriterer vi det som mangler fremfor revisjon av planer av nyere dato.

Grunnstøtten som tildeles over post 1420.21 er fordelt på tilsvarende måte som i 2024 og 2025. Summen for grunnstøtten er, for de fleste, bakt inn i det beløpet som er tildelt "drift styrene" i ESS. Det fremkommer i kommentaren til tildelingen hva som er beløpet tildelt drift av styret og hva som utgjør beløpet for grunnstøtte drift som styret disponerer etter eget behov. Enkelte av dere la inn en egen søknadslinje for grunnstøtten, da vil dere se i ESS om den er tildelt som en del av driftspotten eller på egen linje.

Der dere har søkt midler over eksempelvis 1420.31 til tiltak som er utenfor postformål, men som kunne vært omsøkt over 1420.21 er disse vurdert også der (eller omvendt). Dersom dere da har fått tildeling over 21-posten/driftspost er dette beskrevet i merknadsfeltet i tildelingen på skjema "behovsinnmelding Statsforvalteren".

Post 1420.31:

På tiltaksposten er det også i år omsøkt et større beløp enn vi har tilgjengelig budsjett. Skjøtselstiltak fortsatt høyt prioritert, jf. strategien og slike tiltak får derfor

god uttelling på tildelingen.

En del av dere får merknader av typen "avvent" på enkelte tiltak med bakgrunn i at vi ønsker mer informasjon om tiltaket før vi eventuelt tildeler midler eller det er andre forhold som tilsier at dere må avvente å bruke tiltaksmidler på det aktuelle tiltaket. For de av dere dette gjelder kan dere om ønskelig ta kontakt, så kan vi snakkes nærmere om det aktuelle tiltaket og så deretter kan det vurderes om det er aktuelt å gi supplerende tildeling og evt. forhåndsklarering til dette.

For dere som har tiltak der SNO er økonomisk ansvarlig på post 1420.31 blir disse direkte tildelt til SNO og kommer i tillegg til den samlede potten dere får til prioriterte tiltak. Disse summene er i så fall angitt direkte på den aktuelle tiltakslinjen i søknaden.

Noen av dere har søkt om og fått tildeling til restaureringstiltak fra rammen for restaureringsmidler, dette synliggjøres da på skjemaet for restaurering. Line-Kristin Larsen og Vibeke Husby er kontaktpersoner for søknader knyttet til restaurering.

Supplerende tildeling eller omfordeling av midler:

Ettersom budsjettene ikke gir rom for å tildele midler til alle gode tiltak i denne runden, er det flere styrer og forvaltere som kan få gjennomført sine tiltak dersom de kan få tildelt supplerende tildelinger. Ber derfor om at dere gir beskjed så snart som mulig dersom dere ser at dere ikke får benyttet hele potten dere har fått tildelt. På den måten kan vi omfordele midler til de som har mulighet til å iverksette tiltak andre steder som står på vent.

Minner om at omfordeling av midler til tiltak som ikke allerede er omsøkt skal avklares med oss.

Statsforvalteren har anledning til å omfordele midler mellom styrer tilknyttet samme embete dersom det er muligheter for det, men da ønsker jeg en beskjed om dette enten via dere eller via Statsforvalterens rapportering.

Vi har supplerende tildelinger i april, juni, september og desember. Det er mulig å søke om midler i løpet av året, ta kontakt med meg eller kontaktpersonen deres i direktoratet dersom det er aktuelt for deres styrer, så gjør vi en vurdering av tilgjengelig budsjett og søknad.

Generell informasjon:

Miljødirektoratet ber om at vurderinger og beslutninger om skjøtsel etter § 47 gjøres skriftlig og at dokumentene arkiveres, samt at kontakt med grunneiere, rettighetshavere og andre (f.eks. entreprenører ol) i den anledning skriftliggjøres og arkiveres på saken. Herunder gjelder dette kontakten med grunneier om å gjennomføre skjøtselen. Vi viser til vårt brev 13.08.2025 (om skjøtsel og stier) hvor vi har bedt om dette. Tilsvarende bør også gjøres for skjøtsel som gjøres på annet grunnlag enn etter § 47. Vi minner om at skjøtsel i slike tilfeller kan kreve dispensasjon etter verneforskriften.

Vi vil i år også minne om at en tildeling av midler eksempelvis over tiltaksposten ikke er en direkte godkjenning av tiltakene på den måten at vi har fullt ut godkjent alle forhold knyttet til tiltakene. Det er styrene sitt ansvar å sikre at tiltakene

gjennomføres i henhold til aktuelle regelverk, er vurdert etter miljørettsprinsippene og er innenfor rammene av forskrift og planer. Vi har ikke kapasitet til å gå gjennom alle slike forhold knyttet til alle tiltak og vurderer i all hovedsak søknadene sett mot postformål og budsjett.

Til slutt vil vi tipse om veilederen "Spørsmål og svar om verneforskrifter" som ligger på nett [her](#). Her kan det ligge nyttig informasjon til dere, også med tanke på gjennomføring av tiltak slik som skjøtsel.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til noe av dette.

Mvh Ingrid

Hilsen

Ingrid Moe Dahl

seniorrådgiver, seksjon for verneområder

mobil: 414 70 633

ingrid.moe.dahl@miljodir.no



www.miljodirektoratet.no | www.miljostatus.no

sentralbord: 73 58 05 00

Behovsinnmelding statsforvalteren

Navn	Status	Innvilget beløp	Kommentar
Drift av nasjonalparkstyret og møteaktivitet 2026	Innvilget	Kr 775 000	Innvilget 500 000,- til drift av styret og tildelt 75 000,- i grunnstøtte. I tillegg tildelt 200 000,- for sårbarhetsanalyser som opprinnelig var omsøkt på tiltaksmidler. Det var omsøkt for to stk analyser (til sammen 400 000,-), men tildeles her for én.
Besøksstrategiarbeid	Avslag	-	
Arbeid med informasjonstiltak/nettside	Avslag	-	
Antall: 3		Kr 775 000	



Arkivsaksnummer: 2025/12076-15

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 02.03.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret	7/2026	09.03.2026

Endelig fordeling av midler til tiltak i verneområdene 2026

Innstilling fra forvalter

Basert på behovsinnmelding og prioritering gjort av nasjonalparkstyret i møte 13. november 2025, samt endelig tildeling fra Miljødirektoratet på midler til tiltak i verneområder (post 1420.31) 17. februar 2026, vedtar nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe at følgende tiltak iverksettes i verneområdene i 2026:

Prioritet	Tiltak	Beløp
1	Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa	200 000
2	Gjenoppbygging av Kastjønnebrua	212 000
3	Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser	30 000
4	Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune	200 000
5	Slitageforebygging ved hovedinnfallsport, Raudbergstien	85 000
		727 000

Tabell 1: Endelig tildeling av tiltaksmidler til prioriterte tiltak i verneområdene 2026.

Som tabellen over viser, så er total behovsinnmelding på tiltak for 2026 kr 727 000,-. Siden Miljødirektoratet har tildelt kr 750 000,- over post 1420.31 for 2026, mener forvalter at det er hensiktsmessig å avvente fordeling av disse midlene (kr 23 000,-). Erfaring fra tidligere år når det er gjennomført oppryddingsprosjekter i verneområdene, viser at det kan oppstå behov for dekning av utgifter til renovasjon og sanering av avfall. Dersom dette blir aktuelt i 2026, så kan disse midlene tildeles tiltak i tabell 1, da disse er klarert med direktoratet gjennom bestillingsdialogen.

Av tidligere års erfaringer vil det skje ting som gjør det nødvendig å be om supplerende tildelinger eller omfordele det som er tidligere disponert av nasjonalparkstyret. Dette vil skje i samråd med Nasjonalparkstyret / AU dersom summen som omdisponeres er større enn kr 50 000,-. For avvikende bruk av midler over kr 50 000,- fra det som er omsøkt og for å kunne gjennomføre tiltak som ikke står på bestillingslista må det gjøres henvendelse til Miljødirektoratet for omdisponering.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Informasjon til alle forvaltere om årets tildelinger av tiltaks- og driftsmidler
- 2 Tildeling av tiltaksmidler 2026
- 3 kommentarer til tiltak 2026
- 4 Soknad 26S4E6C7.pdf

Saksopplysninger

Tiltakene som ble foreslått for gjennomføring og finansiering av nasjonalparkstyret, samt Miljødirektoratets vurdering av disse, vises i tabell nedenfor.

	Navn	Status	Innvilget beløp	Kommentar fra Miljødirektoratet
1	Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa	Ok	0	
2	Riving av skur/båthus og deponering søppel	Avvent	0	avvent - ønsker avklaring på om det er styret som har ansvar for dette eller om det er gjort forsøk på å avklare eierforhold slik at kostnaden kan tas av eier/grunneier.
3	Gjenoppbygging av Kasttjønnbrua	Ok	0	
4	Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser	Ok, Annet	0	ok tiltak, men se til dette for info om motorferdsel i forbindelse med slike tiltak: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/opprette-og-forvalte-verneomrader/sporsmal-og-svar-om-verneforskrifter/#myndighet-ved
5	Sårbarhetsanalyse Lierne nasjonalpark	Avslag	0	Utenfor postformål, men vurderes på 21-post/driftspost.
6	Sårbarhetsanalyse Skjækra lvo.	Avslag	0	Utenfor postformål, vurderes over 21-post/driftspost.
7	Oppgradering hjemmeside nasjonalparken.no	Avslag	0	Utenfor postformål.
8	Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune	Ok, Annet	0	ok tiltak, men ønsker mer informasjon om samarbeidet og samfinansiering med kommunen. Kan ha dialog med kontaktpunkt i direktoratet om dette.
9	Slitasjeforebygging innfallsport Raudbergstien	Ok	0	
10	Samlet pott		750000	

Tabell 2: Behovsinnmelding tiltak i verneområdene 2026, og endelig tildeling av Miljødirektoratet.

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre meldte inn et behov på totalt kr 1 350 900 for tiltak i og i tilknytning til verneområdene i 2026. disse midlene var fordelt på 9 tiltak jf. tabell 2.

Forvaltningsmyndigheten har mottatt kr 750 000,- ved endelig tildeling jf. vedlegg 2. Det er fra Miljødirektoratet sin side pekt på at tre av tiltakene er utenfor postformål (tiltak 5, 6 og 7) og således ikke kan finansieres over denne budsjettposten. Hva angår tiltak 5 og 6 så omhandler disse sårbarhetsanalyser, og der er det pekt på at disse kan vurderes over 21-posten (driftsmidler). Det kan her nevnes at forvaltningsmyndigheten har mottatt kr 200 000,- på 21-posten til sårbarhetskartlegging.

Ellers er det bedt om at man på tiltak 2 forsøker å avklare eierforhold til naustet, slik at kostnadene ved rydding kan tas av eier/grunneier. Det er derfor ikke innvilget midler til dette tiltaket her.

Miljødirektoratet opplyser også om at de ønsker mer informasjon om samarbeidet og samfinansiering med kommunen på tiltak 8, *etablering av informasjonsplass i Snåsa kommune*. Tiltaket har fått finansiering, og forvalter vil følge opp i forhold til dialog med kontaktperson i direktoratet om dette.

Avslutningsvis kan det nevnes at direktoratet har tildelt en rundt sum på kr 750 000,- til tiltak i verneområdene i 2026. Dette er noe mer (kr 23 000,-) enn hva behovsinnmeldingen på de prioriterte tiltakene samlet viser (kr 727 000,-). Det foreslås at de øvrige kr 23 000,- ikke fordeles nå, men at man avventer for å se om det vil oppstå behov for dekning av utgifter til renovasjon og sanering i forbindelse med tiltak i tabell 1.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Ved myndighetsutøvelse som berører naturmangfold, skal de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldlovens kapittel II (§§ 8–12) legges til grunn. I brev fra Miljødirektoratet om rammer og opplegg for Statsforvalteren og verneområdestyrer, er det presisert at forvaltningsmyndigheten skal synliggjøre vurderingene etter disse prinsippene ved innmelding av behov for tiltaksmidler.

Forvaltningsmyndighetens vurdering av disse prinsippene ligger i vedlegg 4, *kvittering for levert søknad*. For ytterligere opplysninger om det enkelte tiltak og vurderinger knyttet til dette, vises det til forvaltningsmyndighetens behandling av saken i styremøte 13. november 2025 (ST 42/2025).

Fra: Ingrid Moe Dahl[ingrid.moe.dahl@miljodir.no]
Sendt: 17.02.2026 15:03:26
Til: Ingrid Moe Dahl[ingrid.moe.dahl@miljodir.no]
Kopi: Line-Kristin Larsen[Line-Kristin.Larsen@miljodir.no]; Kim Daniel Engebakken[Kim.Daniel.Engebakken@miljodir.no]; Ingrid Vaagland Stav[Ingrid.Vaagland.Stav@miljodir.no]; Kjell Tore Hansen[kjell.tore.hansen@miljodir.no]; Gaute Sønstebo[gaute.sonstebo@miljodir.no];
Tittel: Informasjon til alle forvaltere om årets tildelinger av tiltaks- og driftsmidler

Hei, alle forvaltere!

Tildelinger på tiltaksposten 1420.31 skal nå være tilgjengelige for dere i ESS. Tildelinger av driftsmidlene på post 1420.21 vil bli gjort tilgjengelig i ESS ila kvelden. Gi meg beskjed om dette ikke skulle være tilfellet for enkelte søknader.

Det skal også være publisert på styringsportalen til statsforvalterne i løpet av dagen.

OBS! Det er viktig at dere leser merknadsfeltene i tildelingene, både på driftsmidler og tiltaksmidler. Det kan ligge kommentarer der som er viktige at dere leser for å forstå eksempelvis hvorfor et tiltak har fått en merknad med "avvent" el.l., eller for å få oversikt over hva tildelingen på driftsposten skal dekke.

Litt info om de ulike postene for tildeling:

Post 1420.21:

Vi har hatt tilgjengelig et noe større budsjett i år enn i fjor for tildelinger til planarbeid, kartlegginger og tilsvarende. Her er prioriteringen som tidligere at vi tildeler midler først og fremst til utarbeidelse av forvaltningsplaner og besøksstrategier, og da prioriterer vi det som mangler fremfor revisjon av planer av nyere dato.

Grunnstøtten som tildeles over post 1420.21 er fordelt på tilsvarende måte som i 2024 og 2025. Summen for grunnstøtten er, for de fleste, bakt inn i det beløpet som er tildelt "drift styrene" i ESS. Det fremkommer i kommentaren til tildelingen hva som er beløpet tildelt drift av styret og hva som utgjør beløpet for grunnstøtte drift som styret disponerer etter eget behov. Enkelte av dere la inn en egen søknadslinje for grunnstøtten, da vil dere se i ESS om den er tildelt som en del av driftspotten eller på egen linje.

Der dere har søkt midler over eksempelvis 1420.31 til tiltak som er utenfor postformål, men som kunne vært omsøkt over 1420.21 er disse vurdert også der (eller omvendt). Dersom dere da har fått tildeling over 21-posten/driftspost er dette beskrevet i merknadsfeltet i tildelingen på skjema "behovsinnmelding Statsforvalteren".

Post 1420.31:

På tiltaksposten er det også i år omsøkt et større beløp enn vi har tilgjengelig budsjett. Skjøtselstiltak fortsatt høyt prioritert, jf. strategien og slike tiltak får derfor

god uttelling på tildelingen.

En del av dere får merknader av typen "avvent" på enkelte tiltak med bakgrunn i at vi ønsker mer informasjon om tiltaket før vi eventuelt tildeler midler eller det er andre forhold som tilsier at dere må avvente å bruke tiltaksmidler på det aktuelle tiltaket. For de av dere dette gjelder kan dere om ønskelig ta kontakt, så kan vi snakkes nærmere om det aktuelle tiltaket og så deretter kan det vurderes om det er aktuelt å gi supplerende tildeling og evt. forhåndsklarering til dette.

For dere som har tiltak der SNO er økonomisk ansvarlig på post 1420.31 blir disse direkte tildelt til SNO og kommer i tillegg til den samlede potten dere får til prioriterte tiltak. Disse summene er i så fall angitt direkte på den aktuelle tiltakslinjen i søknaden.

Noen av dere har søkt om og fått tildeling til restaureringstiltak fra rammen for restaureringsmidler, dette synliggjøres da på skjemaet for restaurering. Line-Kristin Larsen og Vibeke Husby er kontaktpersoner for søknader knyttet til restaurering.

Supplerende tildeling eller omfordeling av midler:

Ettersom budsjettene ikke gir rom for å tildele midler til alle gode tiltak i denne runden, er det flere styrer og forvaltere som kan få gjennomført sine tiltak dersom de kan få tildelt supplerende tildelinger. Ber derfor om at dere gir beskjed så snart som mulig dersom dere ser at dere ikke får benyttet hele potten dere har fått tildelt. På den måten kan vi omfordele midler til de som har mulighet til å iverksette tiltak andre steder som står på vent.

Minner om at omfordeling av midler til tiltak som ikke allerede er omsøkt skal avklares med oss.

Statsforvalteren har anledning til å omfordele midler mellom styrer tilknyttet samme embete dersom det er muligheter for det, men da ønsker jeg en beskjed om dette enten via dere eller via Statsforvalterens rapportering.

Vi har supplerende tildelinger i april, juni, september og desember. Det er mulig å søke om midler i løpet av året, ta kontakt med meg eller kontaktpersonen deres i direktoratet dersom det er aktuelt for deres styrer, så gjør vi en vurdering av tilgjengelig budsjett og søknad.

Generell informasjon:

Miljødirektoratet ber om at vurderinger og beslutninger om skjøtsel etter § 47 gjøres skriftlig og at dokumentene arkiveres, samt at kontakt med grunneiere, rettighetshavere og andre (f.eks. entreprenører ol) i den anledning skriftliggjøres og arkiveres på saken. Herunder gjelder dette kontakten med grunneier om å gjennomføre skjøtselen. Vi viser til vårt brev 13.08.2025 (om skjøtsel og stier) hvor vi har bedt om dette. Tilsvarende bør også gjøres for skjøtsel som gjøres på annet grunnlag enn etter § 47. Vi minner om at skjøtsel i slike tilfeller kan kreve dispensasjon etter verneforskriften.

Vi vil i år også minne om at en tildeling av midler eksempelvis over tiltaksposten ikke er en direkte godkjenning av tiltakene på den måten at vi har fullt ut godkjent alle forhold knyttet til tiltakene. Det er styrene sitt ansvar å sikre at tiltakene

gjennomføres i henhold til aktuelle regelverk, er vurdert etter miljørettsprinsippene og er innenfor rammene av forskrift og planer. Vi har ikke kapasitet til å gå gjennom alle slike forhold knyttet til alle tiltak og vurderer i all hovedsak søknadene sett mot postformål og budsjett.

Til slutt vil vi tipse om veilederen "Spørsmål og svar om verneforskrifter" som ligger på nett [her](#). Her kan det ligge nyttig informasjon til dere, også med tanke på gjennomføring av tiltak slik som skjøtsel.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til noe av dette.

Mvh Ingrid

Hilsen

Ingrid Moe Dahl

seniorrådgiver, seksjon for verneområder

mobil: 414 70 633

ingrid.moe.dahl@miljodir.no



www.miljodirektoratet.no | www.miljostatus.no

sentralbord: 73 58 05 00

Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)

Pri.	Navn	Status	Innvilget beløp	Øk. ansvarlig	Kommentar
1	Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa		Kr 0	Forvaltningsmyndighet	
2	Riving av skur/båthus og deponering søppel	Avvent	Kr 0	Forvaltningsmyndighet	avvent - ønsker avklari ansvar for dette eller o eierforhold slik at kost
3	Gjenoppbygging av Kasttjønnbrua		Kr 0	Forvaltningsmyndighet	
4	Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser	Annet	Kr 0	Forvaltningsmyndighet	ok tiltak, men se til det forbindelse med slike t https://www.miljodirek natur/opprette-og-forv svar-om-verneforskrift
5	Sårbarhetsanalyse (Lierne nasjonalpark)	Utenfor postformål	Kr 0	Forvaltningsmyndighet	Utenfor postformål, m
6	Sårbarhetsanalyse (Skjækra landscapsvernområde)	Utenfor postformål	Kr 0	Forvaltningsmyndighet	Utenfor postformål, vu
7	Oppgradering hjemmeside nasjonalparken.no	Utenfor postformål	Kr 0	Forvaltningsmyndighet	Utenfor postformål.
8	Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune	Annet	Kr 0	Forvaltningsmyndighet	ok tiltak, men ønsker n og samfinansiering me kontaktpunkt i direktor
9	Slitasjeforebygging innfallsport Raudbergstien		Kr 0	Forvaltningsmyndighet	
10	Samlet pott	OK	Kr 750 000	Forvaltningsmyndighet	
Antall: 10			Kr 750 000		

Pri .	Navn	Status	Innvilg et beløp	Kommentar
1	Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa		0	
2	Riving av skur/båthus og deponering søppel	Avvent	0	avvent - ønsker avklaring på om det er styret som har ansvar for dette eller om det er gjort forsøk på å avklare eierforhold slik at kostnaden kan tas av eier/grunneier.
3	Gjenoppbygging av Kasttjønnbrua		0	
4	Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser	Annet	0	ok tiltak, men se til dette for info om motorferdsel i forbindelse med slike tiltak: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/opprette-og-forvalte-verneomrader/sporsmal-og-svar-om-verneforskrifter/#myndighet-ved
5	Sårbarhetsanalyse (Lierne nasjonalpark)	Utenfor postform ål	0	Utenfor postformål, men vurderes på 21- post/driftspost.
6	Sårbarhetsanalyse (Skjækra landskapsvernområ de)	Utenfor postform ål	0	Utenfor postformål, vurderes over 21- post/driftspost.
7	Oppgradering hjemmeside nasjonalparken.no	Utenfor postform ål	0	Utenfor postformål.
8	Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune	Annet	0	ok tiltak, men ønsker mer informasjon om samarbeidet og samfinansiering med kommunen. Kan ha dialog med kontaktpunkt i direktoratet om dette.
9	Slitasjeforebygging innfallsport Raudbergstien		0	
10	Samlet pott	OK	750000	

MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER (KAP 1420 POST 31) - 2026

Organisasjonsnummer: 974764350

Foretaksnavn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Adresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER

E-postadresse: lina.nostvold@statsforvalteren.no

Kontaktperson

Navn: Lina Nøstvold

Telefonnummer: 48244512

E-postadresse: lina.nostvold@statsforvalteren.no

Utfyller

Navn: Lina Nøstvold

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

REFERANSENr.: 26S4E6C7

Tiltak

Hvem søkes det på vegne av? Nasjonalpark- eller verneområdestyre

Oversikt over alle tiltak						
Pri.	Navn på tiltaket	Tiltakskategori	Tiltakstype	Verneområde	Øk. ansvarlig	Beløp
1	Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa	Annet	Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)	Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)	Forvaltningsm.	200 000
2	Riving av skur/båthus og deponering søppel	Annet	Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)	Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)	Forvaltningsm.	60 000
3	Gjenoppbygging av Kasttjønnbrua	Tilrettelegging og informasjon	Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)	Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)	Forvaltningsm.	212 000
4	Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser	Tilrettelegging og informasjon	Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)	Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)	Forvaltningsm.	30 000
5	Sårbarhetsanalyse (Lierne nasjonalpark)	Kartlegging	Kartlegging av naturtyper	Lierne/Lijre nasjonalpark (VV00002334)	Forvaltningsm.	200 000
6	Sårbarhetsanalyse (Skjækra landskapsvernområde)	Kartlegging	Kartlegging av naturtyper	Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde (VV00002335)	Forvaltningsm.	200 000
7	Oppgradering hjemmeside nasjonalparken.no	Tilrettelegging og informasjon	Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)	Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)	Forvaltningsm.	163 900

8	Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune	Tilrettelegging og informasjon	Oppføring av skilt og/eller infotavle	Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)	Forvaltningsm.	200 000
9	Slitasjeforebygging innfallsport Raudbergstien	Tilrettelegging og informasjon	Opparbeide sti/kanalisering	Lierne/Lijre nasjonalpark (VV00002334)	Forvaltningsm.	85 000
						1 350 900

Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa

Prioritet: 1

Navn på tiltaket: Opprydding telestolper og -linje fjellgårder Snåsa

Tiltakskategori: Annet

Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)

Fylke: Trøndelag

Kommune: Snåsa

Verneområde: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)

Beskrivelse av tiltaket:

Sanering av gammel telefonlinje mellom fjellgårdene Gjevsjøen, Holden og Gaundalen på Snåsa. Prosjektet er flerårig, og for 2026 planlegges utkjøring av oppsamlede stolper vinterstid. I tillegg planlegges det for leting og fjerning av kreosotimpregnert stolpeavkapp som står igjen i bakken.

Nedgrodd jordkabel over fjellet mellom Holden og Gaundalen skal også dras opp og fjernes.

Telestolper, kabel, tråd- og jernrester er søppel og forurensning som påvirker verneverdiene negativt. Det er også en sikkerhetsrisiko for både dyr og mennesker. Å rydde opp vurderes å ha stor hensikt når det gjelder å ivareta verneformålene og -verdiene i

verneområdene, jf. Miljødirektoratets strategi for bruk av midler i verneområder 2026-2030.

Naturmangfoldlovens prinsipp § 8 kunnskapsgrunnlaget, vurderes å være tilstrekkelig ivarettatt gjennom diskusjon rundt tiltak og prosesser i forkant, samt erfaringer knyttet til gjennomføring av tilsvarende tiltak de to foregående år. Tiltaket prioriteres høyt fordi det bevarer eller bedrer naturgrunnlaget, eller forhindrer ytterligere tap av naturverdier.

Konsekvensene av å ikke gjennomføre tiltaket er vurdert som negative for naturmangfoldet og verneverdiene i området, samt at det representerer et potensiale for skade på mennesker og dyr i form at delvis nedgravde kabler og stålvaier.

Føre-var-prinsippet i § 9 vurderes å gjøre seg gjeldende i større grad i situasjoner hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og er således mindre relevant for tiltakene som er meldt inn for 2025.

I vurderingen av tiltak så er den samlede belastningen jf. § 10 vurdert, og tiltak som omhandler opprydding og tilrettelegging for å unngå ytterligere slitasje på naturgrunnlaget er prioritert høyt. Oppryddingstiltak vil kunne påvirke naturverdiene negativt i et begrenset tidsrom (eks. spor etter motorferdsel), men verdien i å gjennomføre tiltaket vurderes som større når man legger langsiktighet til grunn. Tiltaket gjennomføres av tiltakshavere som over tid har opparbeidet seg solid kunnskap på gjennomføring av lignende tiltak i sårbare omgivelser. Vi anser derfor at tiltakene gjennomføres på en profesjonell og skånsom måte jf. § 12.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 200 000

Videreføring av pågående prosjekt? Ja

Har tiltaket forankring i skjøtelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Ja

Riving av skur/båthus og deponering søppel

Prioritet: 2

Navn på tiltaket: Riving av skur/båthus og deponering søppel

Tiltakskategori: Annet

Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)

Fylke: Trøndelag

Kommune: Lierne

Verneområde: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)

Beskrivelse av tiltaket:

Riving av skur/båthus ved Lakavatnet og utfrakt og deponering av søppel fra leirplasser ved Akavatnet og Østre Akselvatnet.

Dette tiltaket prioriteres høyt fordi det bevarer eller bedrer naturgrunnlaget, eller forhindrer ytterligere tap av naturverdier. Konsekvensene av å ikke gjennomføre tiltaket er vurdert som negative for naturmangfoldet og verneverdiene i området, samt at det representerer et potensiale for skade på mennesker og dyr i form at jernskrot og søppel som ligger i naturen, samt bygning som står i fare for å rase ned. Kunnskapsgrunnlaget i § 8 vurderes som ivaretatt gjennom prosessen i forkant, hvor erfaringer fra tilsvarende prosjekt er diskutert og drøftet. Førre-var-prinsippet i § 9 vurderes å ikke være veldig relevant i en slik sak. I vurderingen av tiltak så er den samlede belastningen jf. § 10 vurdert, og tiltak som omhandler opprydding av søppel/forurensning i verneområdene er prioritert høyt.

Slike "oppryddingstiltak" vil kunne ha en kortvarig negativ påvirkning ved gjennomføring, både ved bruk av motorferdsel i forbindelse med tiltaket, samt sår i terrenget i etterkant av opprydding av installasjoner/bygninger. Det vurderes imidlertid som at verdien ved å gjennomføre tiltaket mer positiv enn negativ, og at det vil lønne seg i et langsiktig perspektiv. Tiltaket gjennomføres av tiltakshavere som over tid har opparbeidet seg solid kunnskap på gjennomføring av lignende tiltak i sårbare omgivelser. Vi anser derfor at tiltakene gjennomføres på en profesjonell og skånsom måte jf. §§ 11 og 12.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 60 000

Videreføring av pågående prosjekt? Nei

Har tiltaket forankring i skjøtelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Gjenoppbygging av Kasttjønnebrua

Prioritet: 3

Navn på tiltaket: Gjenoppbygging av Kasttjønnebrua

Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon

Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)

Fylke: Trøndelag

Kommune: Snåsa

Verneområde: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)

Beskrivelse av tiltaket:

Den gamle Kasttjønnebrua ble tatt av flom og isgang i januar 2025. Brua er kryssingspunkt for grunneiere, fjelloppsyn og turgåere, inkludert vandrere fra «Norge på langs»-ruta. Den nye brua flyttes 10m oppstrøms, forankres i berg og løftes for å tåle framtidige flommer jf. nml §§ 8 og 9. Stålbjelker fra den gamle brua skal gjenbrukes. Fundament-arbeid gjennomføres i 2025 og montering gjøres etter planen i 2026.

Prosjektet legger opp til samfinansiering, hvor grunneier tar en betydelig andel av kostnadene, samt arbeid. Brua benyttes blant annet av "Norge på langs"- vandrere, og ligger ved den nylige merkede DNT-stien (prøveprosjekt) mellom fjellgårdene i Snåsa.

Det vurderes som en miljømessig bedre metode å styre ferdsele etter en godt merket sti, som er lagt i områder som tåler det best, og da er bygging av bru relevant for riktig kanalisering jf. nml § 11. Både naturverdier og opplevelseskvaliteten vil bedres ved at tiltaket ferdigstilles (nml § 12).

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 212 000

Videreføring av pågående prosjekt? Nei

Har tiltaket forankring i skjøttelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser

Prioritet: 4

Navn på tiltaket: Innkjøp/utkjøring av ved på utvalgte rasteplasser

Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon

Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)

Fylke: Trøndelag

Kommune: Lierne

Verneområde: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)

Beskrivelse av tiltaket:

Utkjøring av ved til områder som naturlig brukes som bålplasser/rasteplasser/fiskeplasser anses som tiltak som forhindrer skade på vegetasjon i nærområdene til disse plassene, og slik kommer naturgrunnlaget til gode jf. nml §§ 8 og 9. Enkelte slike rasteplasser blir mye benyttet, og vil ferdsele vil potensielt kunne medføre stor skade på naturgrunnlaget her, om ikke tiltak blir iverksatt jf. nml § 10 om samlet belastning. Utkjøringen av ved foregår med snøscooter vinterstid, og utføres at personell som har bred erfaring i skånsom ferdsel jf. § 11 og 12.

Tradisjonelt har dialogen rundt dette gått mellom forvaltningsmyndigheten og SNO, samt andre aktører hvor dette er hensiktsmessig med tanke på tjenestekjøp. SNO har gitt beskjed om at dette tiltaket nå må meldes inn via bestillingsdialogen, da SNO kun utfører dette der hvor det er opprettet bevaringsmål. Det opplyses om at vi i løpet av 2026 vil kartlegge disse rasteplassene nærmere, for om mulig å opprette bevaringsmål knyttet til enkelte av dem. Da mtp. tap av/skade på vegetasjon/trær.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 30 000

Videreføring av pågående prosjekt? Ja

Har tiltaket forankring i skjøttelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Sårbarhetsanalyse (Lierne nasjonalpark)

Prioritet: 5

Navn på tiltaket: Sårbarhetsanalyse (Lierne nasjonalpark)

Tiltakskategori: Kartlegging

Tiltakstype: Kartlegging av naturtyper

Fylke: Trøndelag

Kommune: Lierne

Verneområde: Lierne/Lijre nasjonalpark (VV00002334)

Beskrivelse av tiltaket:

Det mangler tilstrekkelig kunnskap om sårbare områder i Lierne nasjonalpark, noe som gjør det vanskelig å ta riktige beslutninger om mål og strategier i bl.a. arbeidet med revidering av besøksstrategi og forvaltningsplan jf. nml § 8. En sårbarhetsanalyse er nødvendig for å identifisere risiko, prioritere tiltak og sikre at besøksstrategien og forvaltningsplanen bygger på et solid faktagrunnlag. Dette gir bedre styring av ferdsel og tilrettelegging, og bidrar til å bevare naturverdiene på en bærekraftig måte jf. nml §§ 10- 12.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 200 000

Videreføring av pågående prosjekt? Nei

Har tiltaket forankring i skjøttelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Sårbarhetsanalyse (Skjækra landskapsvernområde)

Prioritet: 6

Navn på tiltaket: Sårbarhetsanalyse (Skjækra landskapsvernområde)

Tiltakskategori: Kartlegging

Tiltakstype: Kartlegging av naturtyper

Fylke: Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Verneområde: Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde (VV00002335)

Beskrivelse av tiltaket:

Besøksstrategien er under revisjon, og det er et tydelig behov for mer kunnskap om hvordan ferdsel og tilrettelegging påvirker verneverdiene i landskapsvernområdet. Området har et høyt ferdselstrykk, noe som gjør det særlig viktig å forstå den samlede belastningen på naturen jf. nml § 8- 10. For å kunne utvikle en bærekraftig besøksforvaltning, må det gjennomføres en helhetlig vurdering av sårbarhet og påvirkning, slik at strategiene blir kunnskapsbaserte og treffsikre.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 200 000

Videreføring av pågående prosjekt? Nei

Har tiltaket forankring i skjøtelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Oppgradering hjemmeside nasjonalparken.no

Prioritet: 7

Navn på tiltaket: Oppgradering hjemmeside nasjonalparken.no

Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon

Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)

Fylke: Trøndelag

Kommune: Lierne

Verneområde: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)

Beskrivelse av tiltaket:

Oppgradering og omstrukturering av nettsiden nasjonalparken.no, som er landingsside for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker. Målet er å gi en bedre brukeropplevelse og styrke informasjonsarbeidet og rydde opp i uaktuell, utdatert og feilaktig informasjon.

Tiltaket vurderes ikke å påvirke økosystemet direkte, men vil gi mulighet for informasjon som bedrer opplevelsen for de som ferdes i området og også bidra til bærekraftig sambruk mellom besøkende og eksisterende etablerte næringer i området. Å øke kunnskapen om verneområdene våre, samt hvordan man skal ferdes i de så skånsomt som mulig, vurderes som et svært viktig tiltak for å øke forståelsen og kunnskapen om områdene jf. nml § 8-12.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 163 900

Videreføring av pågående prosjekt? Nei

Har tiltaket forankring i skjøtelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune

Prioritet: 8

Navn på tiltaket: Etablering av informasjonsplass Snåsa kommune

Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon

Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle

Fylke: Trøndelag

Kommune: Snåsa

Verneområde: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)

Beskrivelse av tiltaket:

Opparbeiding av området mellom toglinja og FV763 i Snåsa sentrum for å etablere en attraktiv møteplass med benker, bord, beplantning og oppsetting av informasjonstavler om Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Målet er å synliggjøre Snåsa som nasjonalparkkommune. Dette tiltaket vil øke kunnskapsnivået om verneområdene, samt hvordan ferdsel i de kan gjennomføres på en skånsom måte jf. nml §§ 8-10.

Prosjektet inngår som en del av et større arbeid med oppgradering av torget i sentrum, og Snåsa kommune tar en betydelig andel av kostnadene selv.

Snåsa er en av våre to nasjonalparkkommuner, og at de ønsker å synliggjøre dette i større grad i sentrum, vurdere forvaltningsmyndigheten som positivt. Økt informasjon om verneområdene i kommunen er viktig. Selve arbeidet gjøres utenfor verneområdet i et område som allerede er bebygd, og vil således ikke bidra med noen negativ påvirkning på verken natur- eller verneverdier jf. nml §§ 11-12.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 200 000

Videreføring av pågående prosjekt? Nei

Har tiltaket forankring i skjøttelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Slitasjeforebygging innfallsport Raudbergstien

Prioritet: 9

Navn på tiltaket: Slitasjeforebygging innfallsport Raudbergstien

Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon

Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering

Fylke: Trøndelag

Kommune: Lierne

Verneområde: Lierne/Lijre nasjonalpark (VV00002334)

Beskrivelse av tiltaket:

Slitasjeforebygging på Raudbergstien, hovedinnfallsporten til Lierne nasjonalpark, som har hatt økende trafikk de senere årene. Tiltaket omfatter bygging av klopper, steinlegging i utsatte partier og etablering av en permanent gangbru over bekken for å sikre trygg og robust ferdsel. Dette er nødvendig for å redusere erosjon og terrengskader som har oppstått ved økt bruk av stien, og for å beskytte sårbare naturverdier. Målet er å håndtere økt bruk på en bærekraftig måte jf. nml §§ 8-10.

Forvaltningsmyndigheten legger opp til en betydelig grad av samfinansiering på dette prosjektet, da fjellstyret har utleiehytter i området med adkomst langs de tilrettelagte stiene.

Utbedring av stien er beste miljøforsvarlige metode både for å redusere skade på vegetasjon som følge av ferdsel og for å gi bedre brukeropplevelse for de som ferdes her nml § 12.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet

Andre tilskuddsordninger: Ingen valgt

Beløp det søkes om: Kr 85 000

Videreføring av pågående prosjekt? Ja

Har tiltaket forankring i skjøttelses- eller forvaltningsplan? Ja

Er tiltaket flerårig? Nei

Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Vedlegg

 Snåsa torg- skisse.pdf (Bilde)

 prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag.pdf (Prosjektbeskrivelse)

- 📎 Prosjektbeskrivelse Kasttjønnbrua.pdf (Prosjektbeskrivelse)
- 📎 stolpefrakt scooter.jpg (Bilde)
- 📎 opprydding med scooter.jpg (Bilde)
- 📎 Stolpkapp Holdeshatt.jpg (Bilde)
- 📎 bilder fra arbeidet.pdf (Bilde)

 **Lina Nøstvold** for **STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG**

Levert 25.11.2025



Arkivsaksnummer: 2025/10413-5

Saksbehandler: Sofie Jonsson

Dato: 24.02.2026

Saksframlegg - Skjækra landskapsvernområde – Behandling av byggesak - Andreastjønna 6 - 60/1/25 Snåsa kommune

Innstilling fra forvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe gir, med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 a) og naturmangfoldloven § 48, dispensasjon for:

- ombygging og utvidelse av eksisterende hytte
- endring av anneks
- rivning av uthus
- oppsetting av veggmonterte solceller
- ettergodkjenning av eksisterende fiskerøyk, jordkjellar og antenne

Vilkår

- Samlet bebygd areal (BYA) for hytte og anneks skal ikke overstige 80 m² etter utbygging.
- Tak skal tekkes med mørk, matt overflate som harmonerer med eksisterende bygg og landskap.
- Hytta og anneks skal ha mørk farge (brun eller sort) på ytterkledning, og vinduskarmer i lys grå/beige nyanse, i tråd med dagens stil.
- Det skal monteres utvendig vinduslemmer, zip screen eller lignende matt tildekning på vinduene de fire nye vinduene i vest, (1000x1800mm), for å redusere den skadelige virkningen vindu av denne størrelsen har på arts mangfold og verneverdier når hytta ikke er i bruk.
- Grunnarbeid og masseflytting skal utføres manuelt og tilpasses terrenget for å bevare landskapskarakteren.
- Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde. Ubrennbart avfall skal fraktes til godkjent mottak.
- Solcellepanel kan monteres på anneksets yttervegg enligt gjeldende praksis.
- Fiskerøyk og jordkjeller ettergodkjennes under forutsetning av at de ikke bygges ut videre, og at konstruksjonene ikke endres i volum, form eller materialbruk.
- Ny platting og trapp mellom hytte og anneks samt montering av vindturbin **innvilges ikke**.

- Før oppstart må tiltaket godkjennes av Snåsa kommune. Kopi av vedtaket skal oversendes nasjonalparkstyret.
- Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet til nasjonalparkstyret.
- Dispensasjonen gjelder i 3 år fra vedtaksdato og det må påregnes kontroll av byggetiltaket etter ferdigstilling.

Begrunnelse

Tiltaket gjelder ombygging og utvidelse av eksisterende hytte og anneks, samt rivning av uthus ved Andreastjønna 6 i Snåsa kommune. Søknaden er vurdert etter verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 a), naturmangfoldloven § 48, samt relevante retningslinjer i forvaltningsplanen.

Etter naturmangfoldloven § 48 kan dispensasjon bare gis dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses ved vernetidspunktet, og som er av bagatellmessig karakter eller har stor betydning for søker.

I dette tilfellet gjelder tiltaket videreutvikling av eksisterende bygningsmasse innenfor et allerede bebygd område. Tiltaket skjer innenfor eksisterende bebyggelse og er tilpasset lokal byggeskikk og landskap. Påbygget er plassert mot nordvest, skjermet av vegetasjon, og vil ikke være synlig fra hovedinnsynsretningen. Endringer i takkonstruksjon er begrunnet med behov for å dimensjonere taket for økt snølast, samt for å sikre tilstrekkelig isolasjon og rømningsveier. Dette vurderes som teknisk nødvendig og ikke i strid med verneformålet. Grunnarbeid og masseflytting skal skje manuelt og tilpasses terrenget for å bevare landskapskarakteren.

Når det gjelder vindusendringer, skal antall vinduer i vest økes fra to til fire, og glassflatene blir større. Dette kan øke risikoen for kollisjoner mellom småfugl og vinduene, noe som kan påvirke naturmangfoldet negativt. Det er derfor nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

Vindturbiner, også små, gir typisk markante visuelle og potensielt lydmessige utslag, og anses ikke som bagatellmessige tiltak i verneområder. Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldloven § 48 og verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde, som skal sikre at landskapets art og karakter ikke endres vesentlig av tekniske inngrep. Slikt utstyr vil derfor ikke være i tråd med verneformålet, og vindturbinen avslås. Dette er også i samsvar med gjeldende praksis, der det ikke finnes godkjente vindturbiner i Skjækra landskapsvernområde.

Veggmonterte solceller gir den klart laveste visuelle påvirkningen og kan integreres i fasaden uten å endre bygningens karakter. Dette er i tråd med forvaltningsplanens krav om minimale tekniske inngrep og begrenset synlighet. Løsningen vurderes derfor å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

Når det gjelder etablering av platting, viser Miljødirektoratet, i klagesak 2021/6648, til at slike tiltak i utgangspunktet ikke anses som nødvendige byggetiltak i verneområder. Selv om enkeltvis plattinger kan fremstå som bagatellmessige, kan summen av slike tiltak over tid føre til en uønsket utvikling med økt nedbygging og endret landskapsbilde. Det er derfor viktig å føre en streng praksis ved behandling av slike søknader. Tiltakshaver har tidligere fått innvilget dispensasjon for etablering av platting ved hytta, jf. vedtak i sak AU-2021-13. I

den nåværende søknaden gjelder tiltaket oppføring av en ny platting på 14,6 m² mellom hytte og anneks. Denne plattingen kommer i tillegg til de tidligere godkjente plattingen. Etter en samlet vurdering anses eksisterende platting som tilstrekkelige for å dekke behovet for uteoppholdsareal. Etablering av ytterligere platting vurderes ikke som nødvendig, og tiltaket kan bidra til en uønsket utvikling med økt nedbygging og endret landskapsbilde, i strid med verneformålet. Det foreligger ikke særlige grunner som tilsier at dispensasjon bør gis, og tiltaket oppfyller dermed ikke vilkårene i naturmangfoldloven § 48.

Tillegg om fiskerøyk, jordkjeller og antenne

Under befaring høsten 2025 ble det avdekket tre konstruksjoner som ikke var omtalt i den opprinnelige søknaden: en fiskerøyk, en jordkjeller og en antenne. Tiltakshaver bekreftet i etterkant at jordkjeller og fiskerøyk er eldre, og ble etablert før området ble vernet. Tiltakshaver samtykket samtidig til at disse kunne inngå i den opprinnelige søknaden som grunnlag for ettergodkjenning.

Konstruksjonene fremstår som små, tradisjonelle og lite synlige. Antennen vurderes som en mindre teknisk installasjon som ofte forekommer i landskapsvernområder når den er lavmælt, ikke rager over bygningsmassen og ligger tett på eksisterende hyttebebyggelse.

Alle tre konstruksjonene har lav visuell påvirkning og ligger tett på eksisterende hyttebebyggelse. De vurderes derfor ikke å være i strid med verneformålet eller å gi nevneverdig påvirkning på verneverdiene.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Tilleggsopplysninger - Skjækra landskapsverneområde - Andreastjønnna 6 - 60/1/25 Snåsa kommune - Liv Austheim**
- 2 Andreastjønnna 6. Dispensasjonssøknad Skjækra landskapsvernområde .docx**
- 3 Tegninger Andreastjønnna 6.pdf**

Saksopplysninger

Det vises til søknad datert 20.08.2025 fra Liv Austheim angående endring av bygningsmasse på eksisterende hytte ved Andreastjønnna 6 (60/1/25) i Snåsa kommune. Søknaden gjelder ombygging og utvidelse av eksisterende hytte og anneks, samt rivning av uthus på eiendommen Andreastjønnna 6 (Gnr. 80, Bnr. 1, Fnr. 25).

Tiltakene omfatter:

Hytte

- Det planlegges et påbygg mot vest, hvor arealet (6,3 m²) tas fra eksisterende uthus som skal rives. Påbygget ligger skjermet mot skogen og er ikke synlig fra hovedretningen hytta sees fra. Det vil inkludere et overbygd inngangsparti.
- Takkonstruksjonen endres til et tradisjonelt åstak med rundtømmeråser. Undertaket består av takpapp, klargjort for tekking med takstein, skifer eller shingel. Takvinkelen blir 28 grader, og takutstikket maksimalt 99 cm. Inngangspartiet får et takoverbygg med understøttelse.
- Alle eksisterende vinduer byttes ut med standard størrelser. Påbygget inneholder et soverom med vinduer som oppfyller krav til rømningsvei. Antall vinduer på hytta økes fra 9 til 13. Ytterdøren byttes ut, og det kommer i tillegg en balkongdør. Mot øst økes antall vinduer fra 2 til 4 større vinduer for å åpne opp mot utsikten til Skjækerfjella.
- Hytta etterisoleres og får ny bordkledning. Det benyttes stavlaftpanel med staffasje, som gir et uttrykk tilnærmet stavlaftkonstruksjon. Staffasjen er ikke medregnet i arealberegningen. Kledningen får en mørk farge – brun eller sort – mens staffasjen ved dører og vinduer vil være i grå/beige nyanse.

Grunnarbeid og masseflytting

- Det skal graves ut til pilarer og senkes terreng under hytta for bedre lufting. Overskuddsmasser flyttes til østsiden. Arbeidet utføres manuelt og tilpasses terrenget for å bevare landskapskarakteren.

Anneks

- Antall vinduer reduseres fra 2 til 1 og antallet dører øker fra 1 til 2stk.
- Møneretningen endres.
- Ny fasade

Uthus

- Uthuset rives, og arealet overføres til utvidelsen av hytta.

Platting og trapp

- Inngangspartiene til anneks og hytte knyttes sammen med en ny platting på 14,6 m², som gir et mer kompakt hyttetun.
- Eksisterende platting utvides med trapp.

Solcelle og vindturbin

- Eksisterende solcellepanel på anneksets sørside kompletteres med flere paneler mot sør og øst.
- Det planlegges montering av vindturbin på anneksets østside, med maksimal høyde 4 meter over mønet. Tiltaket skal bidra til redusert bruk av aggregat og lavere CO₂-utslipp.

Avfallshåndtering

- Det søkes tillatelse til å brenne treverk fra ombygging og rivning på byggeplassen. Alt annet avfall sorteres og transporteres ned fra fjellet til godkjent mottak.

Tillegg – Ettergodkjenning av fiskerøyk og jordkjeller

Under befaring høsten 2025, ble det avdekket en fiskerøyk og en jordkjeller som ikke var omtalt i søknadsdokumentene. Tiltakshaver bekreftet i etterkant at konstruksjonene er eldre, og at de var etablert før området ble vernet. Tiltakshaver samtykket samtidig til at disse kunne inngå i den opprinnelige søknaden som grunnlag for ettergodkjenning. Begge konstruksjonene fremstår som små, tradisjonelle byggverk som er godt integrert i tunet og har minimal påvirkning på landskapsbildet.



Figur 1 Plassering av Andreastjønn 6, rød punkt.



Figur 2 Det ønskes å flytte inngangspartiet fra denne veggen til vestsiden av hytta, og erstatte dagens dør med et nytt vindu. I tillegg ønskes det å sette inn en balkongdør på denne delen av bygget.

Figur 2 Hytte fra nord. Her ønskes det å skifte ut eksisterende vinduer og sette inn to nye vinduer – et i samme størrelse som de øvrige (1200 × 1000 mm) og ett litt mindre (1200 × 600 mm). Alle vinduene skal ha sprosser. Hytta bygges ut på kortenden med overbygg.





Figur 4 Hytta fra øst. Vinduene på den østlige veggen (kortenden) ønskes skiftet ut med fire større vinduer, målt til 1000×1800 mm, uten sprosser.




Figur 3 Anneks sett fra øst. Mellom hytta og annekset ønskes det å bygge en ny platting med et totalt areal på $14,6 \text{ m}^2$.



Figur 5 Anneks sett fra sør. Det planlegges endringer i fasade, takkonstruksjon og møneretning på annekset. Døren på sørveggen ønskes fjernet og erstattet med et vindu. Ny plassering av inngangsdør vil være på nordsiden av annekset, hvor det også etableres to dører.



Figur 6 Anneks och hytte fra vest. Hytta ønskes å bygges på mot vest med overbyggt inngangsparti. Nermest, uthuset som ønskes å rives, der arealet overføres til **utbyggingen**.



Figur 7 Skisse over hytte etter utbygging

Verneformål

Formålet med vernet av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellslogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler for øvrig, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønliø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnet innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag

I verneforeskriftens §3 Vernebestemmelser står det:

«1 Landskapet

1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Oppstillingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.»

«1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.»

Verneforskriften § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser sier:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

I naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

I utgangspunktet er det forbudt med inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Forvaltningsmyndigheten kan likevel med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a) gi dispensasjon til ombygging og utvidelse av eksisterende bygg.

Naturmangfoldloven § 48 gir adgang til å gjøre unntak fra vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil for tiltak av bagatellmessig karakter eller tiltak som har stor betydning for søker, og som ikke var forutsett ved vernetidspunktet.

I dette tilfellet er tiltakene vurdert å være i tråd med verneformålet og ikke ha nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene. Tiltakene gjelder videreutvikling av eksisterende bygningsmasse, med begrenset utvidelse og tilpasning til lokal byggeskikk og landskap. Det er satt vilkår for å sikre at tiltaket gjennomføres på en skånsom måte og innenfor rammene av verneforskriften. Unntakene er platting og vindturbin, som avslås da de ikke er forenlige med verneforskriftens formål om å hindre inngrep som kan endre landskapets art eller karakter, og fordi de vil øke den samlede tekniske belastningen i verneområdet.

Forvaltningsplan

Kapittel 4 omhandler hytter og byggevirksomhet. I kapittelet er det listet opp to delmål, deriblant:

«Eventuell byggevirksomhet i landskapsvernområdet skal tilpasses den lokale og tradisjonelle byggeskikken.»

Det er ikke utarbeidet egen byggeskikkveileder for området. Men det nevntes: ovenfor skal all byggevirksomhet i landskapsvernområdet tilpasses den lokale og tradisjonelle byggeskikken. I det ligger det en forutsetning at nye tiltak ikke fraviker eksisterende i stor grad. I denne saken kan det overføres til valg av takplater, og at disse bør være i en glatt, mørk og matt overflate og farge på hytta skal være mørk.

I forvaltningsplanens kapittel 4.1 er det listet opp retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet. Her vurderes både bokstav b, d og g å være relevant for saken.

«b) For all byggevirksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndigheten.»

«d) Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø.»

e) Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk standard 3940) på 80 m².

«g) Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge frem minst tre gode bilder av det utførte arbeidet.»

h) Riving av bygninger krever tillatelse. Hvorvidt en bygning preger landskapets art eller karakter vil bli vurdert av forvaltningsmyndigheten i hvert enkelt tilfelle.

Naturmangfoldloven §§ 8–12

I alle søknader som skal behandles etter verneforskrifter skal de miljøretslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 vurderes.

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget:

Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området gjennom verneforskriften, forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde og tilgjengelige kart- og artsdata. Det er ikke registrert sårbare naturtyper eller truede arter direkte i tiltaksområdet.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å fatte vedtak.

§ 9 – Føre-var-prinsippet:

Det er ikke identifisert stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av tiltaket. Tiltaket skjer innenfor et allerede bebygd område, og det er satt vilkår for å begrense inngrep og sikre skånsom gjennomføring.

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning:

Det er lagt vekt på at tiltaket ikke skal bidra til økt samlet belastning på verneområdet. Selv om tiltaket isolert sett er begrenset, kan summen av flere byggetiltak som plattinger over tid føre til en uønsket utvikling med økt nedbygging og endret landskapsbilde. Tiltakshaver har allerede fått godkjent plattinger på til sammen 34,4 m² (vedtak AU-2021-13), og den omsøkte plattingen på 14,6 m² avslås for å unngå ytterligere økning i samlet belastning.

Vindturbinen avslås fordi den vil medføre en visuell påvirkning som, selv om den fysiske fotavtrykket er lite, kan gi en uønsket kumulativ effekt i landskapet og dermed komme i konflikt med verneformålet.

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:

Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket i tråd med vilkårene, inkludert manuell masseflytting, forsvarlig avfallshåndtering og dokumentasjon av ferdigstilling. Eventuelle miljømessige konsekvenser skal håndteres og dekkes av tiltakshaver.

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:

Tiltaket skal gjennomføres med metoder som minimerer fysiske inngrep og reduserer risiko for skade på vegetasjon, terreng og naturverdier. Arbeidet skal utføres mest mulig skånsomt, med manuelle teknikker der dette er mulig, og uten bruk av tyngre maskiner som kan etterlate varige spor. Tiltakshaver skal planlegge gjennomføringen slik at terrengslitasje, støy og visuell forstyrrelse begrenses til et absolutt minimum.

Presedens

Vedtaket i denne saken er basert på en konkret og individuell vurdering av tiltakets karakter, omfang og plassering. Tiltaket gjelder ombygging og utvidelse av eksisterende bygningsmasse innenfor et allerede bebyggt område, og er tilpasset lokal byggeskikk og landskap. Det er satt tydelige vilkår for å begrense både det visuelle og fysiske fotavtrykket, herunder arealbegrensning på platting og krav om fuglemarkeringer på vinduer for å redusere risiko for fuglekollisjoner.

Miljødirektoratet har understreket at det skal føres en streng praksis ved behandling av byggetiltak i verneområder, for å unngå gradvis nedbygging og kumulative effekter som over tid kan svekke verneformålet. Selv mindre tiltak kan, dersom de tillates systematisk, bidra til en uønsket utvikling.

Dette vedtaket er ikke ment å danne presedens for nybygg eller større inngrep i urørt natur. Det skal heller ikke tolkes som en generell åpning for lignende tiltak.

Forvaltningsmyndigheten vil fortsatt føre en restriktiv praksis i tråd med nasjonale føringer, og behandle fremtidige søknader etter en konkret vurdering av tiltakets påvirkning på verneverdiene.

Endring av takkonstruksjon og økt takhøyde er i denne saken tillatt som følge av tekniske behov knyttet til snølast. Tiltaket er tilpasset lokal byggeskikk og vurdert å ikke gi vesentlig visuell påvirkning. Forvaltningsmyndigheten understreker at vedtaket ikke skal danne presedens for generelle endringer i takhøyde på hytter i verneområdet. Fremtidige søknader om tilsvarende tiltak vil bli vurdert individuelt, med særlig vekt på landskapsvirkning og verneverdier.

Vurdering

Tiltaket omfatter ombygging og utvidelse av eksisterende hytte og anneks, rivning av uthus, samt søknad om vindturbin, solcellepanel og ny platting. Tiltaket skjer innenfor eksisterende bebyggelse og vurderes å ikke stride mot verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig, forutsatt at vilkårene følges. Endringer i takkonstruksjon er teknisk begrunnet, og solcellepanel tillates med lav visuell påvirkning. Økt bruk av glassflater krever avbøtende tiltak for å redusere risiko for fuglekollisjoner. Ettergodkjenning av fiskerøyk og jordkjeller vurderes som uproblematisk og ettergodkjennes.

Tiltakshaver har tidligere fått innvilget platting (vedtak AU-2021-13). Den omsøkte plattingen på 14,6 m² mellom hytte og anneks avslås, da den vurderes som unødvendig og i strid med verneformålet. Vindturbin avslås fordi tiltaket ikke er forenlig med formålet i verneforskriften om å bevare et egenartet og vakkert naturlandskap, og fordi en slik installasjon kan tilføre et nytt teknisk element som øker den samlede belastningen på området.

Fra: Liv Austheim[liv.austheim@nte.no]
Sendt: 20.10.2025 19:08:23
Til: Jonsson, Sofie[sofie.jonsson@statsforvalteren.no]
Kopi: Øystein Klokkehaug (Jøran) (oystein@klokkehaug.no)[oystein@klokkehaug.no];
Tittel: SV: Andreastjønn 6, ønsker tilleggsopplysninger

Hei.

Her kommer tilleggsopplysninger til vår dispensasjonssøknad for Andreastjønn 6:

1. Vinduer.

a. Størrelse:

- i. Som nevnt i søknaden skal alle eksisterende vinduer byttes, og nye vindu vil ikke være ut fra spesialmål, men være standard størrelser.
- ii. Påbygget er i hovedsak soverom og størrelse er i henhold til krav om rømningsvei, i tillegg har vi lagt vekt på at annekset og hytte får samme uttrykk.
- iii. Vinduer mot øst er satt inn for å ta inn den fantastiske utsikten mot Skjækerfjella.

b. Antall:

- i. 2 stk eksisterende vindu i annekset erstattes med 1 stk vindu (se tegning).
 - ii. 9 stk eksisterende vindu i hytte erstattes med 13 stk nye vindu (se tegning) samt en balkongdør.
1. Viser ellers til oversikt over antall og størrelse på vindu og dører finnes i søknaden.

b. Visualisering av eksisterende bygg:

- i. Dagens bygningsmasse:

1. Vi har ikke tegninger av eksisterende bygg, men et oversiktskart og bilder:







d. Solcelle og vindturbin:

i. Eksisterende solcellepanel er i dag montert på annekset mot sør. Dette vil kompletteres med ett til mot sør. I tillegg (som nevnt i pkt 4.1.b) vil det monteres solcelle på annekset mot øst.

1. Større solcelle samt vindturbin vil gi en miljøfordel ved begrenset bruk av aggregat.

ii. Vindturbin monteres på annekset mot øst eks. <https://windforce.se/vindkraft-windstar400.php> eller lignende.

1. Anbefalt høyde for vindturbin er 10 m over bakken, men vi vil begrense dette til max 4 m over mønet på annekset.

b. Grunnarbeid og masseflytting:

i. Som nevnt i pkt. 4.1.b vil utgraving til pilarer, samt senking av terrenget for å oppnå tilstrekkelig lufting mellom stubbloft og bakken, gi masser som flyttes til østsiden av hytta. Omfanget av utgravingen er liten og utføres med håndmakt.

ii. Flytting av masse fra vestsiden til østsiden gjør hytta mer i flukt med terrenget.

Sensitivitet: Intern

Fra: Jonsson, Sofie <sofie.jonsson@statsforvalteren.no>

Sendt: mandag 29. september 2025 12:25

Til: Liv Austheim <liv.austheim@nte.no>

Emne: Andreastjønna 6, ønsker tilleggsopplysninger

You don't often get email from sofie.jonsson@statsforvalteren.no. [Learn why this is important](#)

Hei,

Takk for innsending av dispensasjonssøknad for tiltak på hytta ved Andreastjønna 6.

I forbindelse med videre behandling av saken, ønsker vi å be om tilleggsopplysninger:

1. Vinduer

- Skal de nye vinduene være større enn de eksisterende?
- Skal det settes inn flere vinduer enn tidligere, og i så fall hvor mange?

2. Visualisering av eksisterende bygg

- Vi ber om tegninger og bilder som viser hyttas, anneksets og uthusets nåværende utseende.

3. Solceller og vindturbin

- Vi ber om spesifikasjon og plassering av solcellepaneler og vindturbin, inkludert høyde.

4. Grunnarbeid og masseflytting

- Det fremgår at jordmasser skal flyttes – vi ber om nærmere beskrivelse av omfang og metode.

Med vennlig hilsen

Sofie Jonsson

Nasjonalparkforvalter



Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-
Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

Telefon: 74 168018, 457 37 136

Epost: sofie.jonsson@statsforvalteren.no

Liv Austheim/ Øystein Klokkehaug
Haugvegen 12
7715 Steinkjer

20.08.2025

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Søknad

Vi søker med dette om dispensasjon fra Verneforskriften §3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet, for Skjækra landskapsvernområde. Dette for å endre eksisterende bygningsmasse for å forbedre utnyttelse av tilmålt areal.

- Adresse: Andreastjønn 6 (Gnr 80 - Bnr 1 - Fnr 25, Snåsa kommune)
- Eier: Liv Austheim og Øystein Klokkehaug

Vedlagt ligger tegning plan, fasade og snitt samt illustrasjon av hvordan hytte og anneks vil bli plassert i forhold til hverandre.

Kort oppsummert gjelder søknaden:

- Hytte: Påbygg, fasadeendring og endring av takkonstruksjon, hytte.
- Uthus: Overføre areal fra eksisterende uthus til hytte. Rivning av uthus etter utvidelse av hytte.
- Anneks: Fasadeendring og endring av takkonstruksjon, anneks. Endring av møneretning.
- Platting: Ny platting mellom utbygg hytte og anneks
- Trapp: Utvide eksisterende platting med trapp
- Avfall: Tillatelse til at treverk ifm. ombygging/endring/rivning brennes på byggeplass. Annet materiale sorteres ut og bringes ned av fjellet.

Søknaden underbygges av gjeldende Forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde (2006), pkt. 4, og bes behandlet ut fra Forvaltningsplanen sine retningslinjer ved byggevirksomhet innenfor verneområdet.

Under planlegging av endringer på bygningsmasse på Andreastjønn 6 har vi forsøkt å finne beskrivelser ang. krav til søknad og saksgang for byggesaker i verneområdet. Dette har vært vanskelig å få oversikt over. Byggesøknad sendes derfor til Snåsa kommune og Nasjonalparkstyret og bes videresendt andre instans om det er nødvendig, med kopi til søker.

Vi har også forsøkt å finne beskrivelser/regler/krav ang. byggeteknisk utførelse ved utvidelse/endring av eksisterende bygninger, samt vært i kontakt med Snåsa kommune uten å få noen klarhet i dette. Vi har derfor tatt utgangspunkt i andre hytter i området ved planlegging av endring av hytte og anneks i tillegg til gjeldende Forvaltningsplan. Dette gjelder eks.:

4.1.a. Følge definisjoner benyttet i plan- og bygningsloven.

4.1.b Oppnå best mulig løsning ift. landskap og lokal byggeskikk:

- Generelt:
 - Planlagt tilbygg av hytta skjer mot vest. Ved utgraving til pilarer vil jordmasser flyttes til østsiden av hytta.
 - For å tilnærme oss kravet for TEK17 for isolasjon av hytter er det nødvendig å etterisolere både vegger og tak.
 - For å minske CO2-utslipp og redusere energibehovet og frakt av energikilder inn i fjellet (bl.a. gass, ved) vil det også plasseres nødvendig solceller på anneks og vindturbin på taket av annekset. Dette for å redusere bruk av aggregat for å lade batteri, som også gir en reduksjon i CO2 utslippet. Med nødvendig bytte av vinduer og kledning planlegges utvendig tilleggisoleringen ifm. dette arbeidet.
- Tak:
 - Eksisterende hytte og anneks har blikktak, noe som ikke er ønskelig å videreføre. Hytta har i dag svikt i takkonstruksjonen og må forsterkes/utbedres og dimensjoneres for å tåle snøtyngden i området, og å endre til en mer tradisjonell taktekking.
 - Det søkes derfor om å forsterke takkonstruksjon på anneks og hytte, dimensjonert for snøtyngde og mer isolasjon.
 - Takkonstruksjonen endres til tradisjonelt åstak med rundtømmeråser og oppbygging som stavlaft på raft og laftede møner.
 - Møneretning på anneks endres for bedre utnyttelse av innvendig og utvendig areal.
 - Taktekking: Takpapp klargjort som undertak for takstein/skifer eller shingeltak
 - Takvinkel: 28 grader
 - Takoverbygd inngangsparti med understøtte (inkl. BYA)
 - Takutstikk max 99 cm (eks. BYA)
- Yttervegg:
 - Etterisoleres, ny bordkledning.: Stavlaftpanel med staffasje (tilnærmet stavlaftkonstruksjon) hvor staffasje ikke er medregnet i arealberegningen.
 - Farge: Kledning: mørk brun/sort.
 - Staffasje: lik kledning ev. grå/beige ved dør/vindu
- Vinduer/dører:
 - Ytterdør og vindu på anneks er fra 1971, på hytta fra 1979.
 - Alle vindu på hytte og anneks byttes.
 - Sprosser på vinduer, med unntak av vindu V4 (se tegning)
- Ildsted:
 - Ildsted i anneks flyttes og rehabiliteres med stålpipes og rentbrennende vedovn.
- Platting:
 - Ny platting mellom tilbygg hytte og anneks med maks høyde over mark på 50cm.
- Trapp:
 - Trapp fra platting, tilpasses mot terreng.

4.1.c Behov for tiltaket:

- Utnyttelse av tilmålt areal:

- Vi er pr i dag en familie med tre generasjoner som teller 11 stk. Å samle arealet mest mulig til hytte og anneks vil gi en bedre og mer praktisk utnyttelse av arealet, **som vil gi hele familien mulighet til å samles**. Arealet som i dag er uthus, ønskes derfor å inkluderes til hytta. Ved å endre møneretningen på annekset og tilpasse dette til hyttas nye utforming, vil byggene fremstå som et tun, bundet sammen med platting.
- Rømningsveger:
 - Det er behov for å endre utforming av inngangsparti, hvor dette i dag sperres av snø på vinteren. Et overbygd inngangsparti vil være arbeidsbesparende på vinterstid, men også øke sikkerheten ved ev. evakuering. En forsterket takkonstruksjon vil også unngå at taksnø sperrer rømningsvei fra soverom på vinteren.

4.1.d Endring utvidelse tilpasses eksisterende bygningsmiljø.

- Utvidelsen tilpasses, som nevnt ovenfor, ved å plassere utbygget mot vest med overbygd inngangsparti og overføring av areal fra dagens uthus til hytta. (6,3 m²).
 - Utbygget ligger bak mot skogen, og ikke fra den vinkelen som hytta er synlig fra.
- Inngangsparti for anneks og hytte knyttes sammen med ny platting (14,6 m²), noe som gjør hyttetunet «mer kompakt» med 2 bygg, i stedet for 3 separate bygg, som i dag.

4.1.e Bebygd areal (BYA) max 80 m²:

- Grunnarbeid gjøres iht. til at BYA totalt skal bli innenfor 80 m² for hytte og anneks, men vi tror at det er noe skjevheter som kan resultere i at arealbegrensningen utfordres. Ved ombygging av eksisterende bygning er det utfordrende å tilpasse arealet når det beregnes ut fra NS3940 på utvendig kledning. Hytta er som nevnt bygd i 1979, med noe ukjent byggemetode. Noe av dette vil ikke komme til syne før selve jobben skal utføres.
 - Vi ber derfor om forståelse for om endelig BYA pga. ovennevnte uforutsette forhold, kan overstige 80 m², men vil gjøre de tilpasninger som må til undervegs, for å unngå at arealbegrensningen utfordres.
 - Vi har tolket NS3940 til at BYA beregnes ut fra utvendig kledning, og at staffasje som eks. lafteknuter ikke er med i beregningsgrunnlaget for BYA. Ber om at dette blir bekreftet fra deres side.

4.1.h Tillatelse til å rive bygning:

- Som nevnt ovenfor søkes det om å innlemme dagens areal av uthus til hytta, og rive uthuset når utbedring av hytta er ferdigstilt.
 - Det søkes om rivning av uthus, hvor treverk brennes på byggeplass. Ubrennbart avfall sorteres ut og fraktes ned fra fjellet, for levering til avfallsmottak.

Vindu/dørplan:

- V1 700 x 1000 (m/sprosser)
- V2 1200 x 600 (m/sprosser)
- V3 1200 x 1000 (m/sprosser)
- V4 1000 x 1800 (fastvindu u/sprosser)
- D1 900 x 2000 (ytterdør)
- D2 800 x 2000 (boddør)
- D3 800 x 2000 (balkongdør m/sprosser tilpasset V2)

Mvh


Liv Austheim og Øystein Klokkehaug

Vedlegg:


Tegninger

ANDREASTJØNNA 6.

Snitt hytte




ANNEKS



Fasade nord Fasade øst


HYTTE




Fasade sør

- Plantegning m/ dør/lukningsplan. (V,D)
- Situasjonsskisse hytte/anneks.
- Trappetrinn eksist. plattning (T)


T2




Fasade nord



Fasade øst




Fasade vest




20.08.2025 LA.

ANDREA STJØNNA 6.

Snitt hytte




ANNEKS



Fasade nord Fasade øst



HYTTE




Fasade øst

- Plan tegning m/ dør/ vindusplan. (V, D)
- Situasjonsskisse hytte/ aneks.
- Trappetrinn eksist. plattning (T)


T2



Fasade nord



Fasade øst



Fasade vest

20.08.2025 LA.

Fra: Liv Austheim[liv.austheim@nte.no]
Sendt: 06.11.2025 08:32:35
Til: Jonsson, Sofie[sofie.jonsson@statsforvalteren.no]
Kopi: Øystein Klokkehaug (Jøran) (oystein@klokkehaug.no)[oystein@klokkehaug.no];
Tittel: SV: Andreastjønn 6

Hei!

Her er ytterligere informasjon som dere etterlyser før behandling av søknad.

Vedr. antenne på hyttetaket:

- Antenne ble satt opp når vi overtok hytta i 2013. Da var det ikke kjent at dette var søknadspliktig.
- Området mangler mobildekning, en antenne er derfor nødvendig for å få telefondekning til hytta. Dette er for vår sikkerhet, noe vi hadde nytte av da vi måtte tilkalle luftambulans inn til hytta sommeren 2024, og hvor det var nødvendig med kommunikasjon med AMK-sentralen i påvente av luftambulansens ankomst.
- Dagens telefonsystem fases ut ila 2026 og da vil eksisterende Starlik-antenne med mulighet for telefondekning via internett, være eneste mulighet for å opprettholde telefondekningen. Antenne er derfor nødvendig og vil bli stående etter ombygging, men flyttes selvfølgelig mot vest til nytt møne.
- Høyde på antenne over mønet er ca 2,5 m, som er nødvendig pga. stor snømengde i området.
- Vi søker derfor om dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 for eksisterende antenne. Vennligst ta dette med inn i saken for behandling.

Målsetting annekst:

- Beklager at mål på annekst ikke ble med i innsendt søknad. Målet på utvendig kledning er 2640 x 4140.

Mvh
Liv Austheim
41443453

Sensitivitet: Intern

Fra: Jonsson, Sofie <sofie.jonsson@statsforvalteren.no>
Sendt: mandag 3. november 2025 14:49
Til: Liv Austheim <liv.austheim@nte.no>
Kopi: Øystein Klokkehaug (Jøran) (oystein@klokkehaug.no) <oystein@klokkehaug.no>
Emne: Andreastjønn 6

You don't often get email from sofie.jonsson@statsforvalteren.no. [Learn why this is important](#)

Hei,

Vi har dessverre hatt en stor saksgang og mye arbeidstrykk den siste tiden, og saken blir derfor tatt opp på første styremøtet på nyttåret.

Vi trenger litt mer informasjon fra dere før vi går videre, og håper dere kan hjelpe oss med følgende:

Vi ser at det står en antenne på hyttetaket, men finner ingen dokumentasjon som viser at det er gitt tillatelse for dette. Har dere en godkjenning?

I henhold til verneforskriften for Skjækra landskapsverneområde skal slike installasjoner normalt ikke settes opp uten godkjenning.

Hvis dere ønsker å beholde antennen, må det søkes om dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48. Dette kan vi ta med i den saken som nå forberedes.

Kan dere gi oss en avklaring på disse punktene:

- Skal antennen stå også etter ombyggingen, eller vurderes den fjernet?
- Hvis dere ønsker å beholde den, hva brukes antennen til?
- Hvor høy er antennen målt fra mønet på hytta?

Vi har også lagt merke til at søknaden ikke oppgir målene på annekset. Send gjerne over denne informasjonen sammen med svarene.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål!

Med vennlig hilsen

Sofie Jonsson

Nasjonalparkforvalter



**Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-
Lijre nasjonalparkhkeståvroe**

Telefon: 74 168018, 457 37 136

Epost: sofie.jonsson@statsforvalteren.no



Arkivsaksnummer: 2025/15112-2

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 02.03.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	9/2026	09.03.2026

Saksframlegg: Behandling av søknad om godkjenning av driftsplan som grunnlag for flerårige dispensasjoner på Holden fjellgård

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte- Skæhkere nasjonalpark § 3 pkt. 1.3 e, § 3 pkt 2.3 a, § 3 pkt. 6.3 b og § 3 pkt. 6.3 f, samt naturmangfoldloven (nml) § 48 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe fattet følgende vedtak:

Vedtak

Driftsplanen for Holden fjellgård (gnr/bnr) videreføres for perioden **2025 – 2029**, som grunnlag for dispensasjoner knyttet til eiendommens aktivitet i nasjonalparken.

Det gis følgende tillatelser med grunnlag i driftsplanen:

Jordbruksvirksomhet:

- Tillatelse til oppsett av midlertidige sanketrøer om sommeren for å holde beitedyr nært gården.
- Tillatelse til å benytte traktor til slått på innjorda.
- Dersom det fremkommer ny informasjon etter re-kartlegging av slåtte- og myr, så kan tillatelsen måtte endres noe med tanke på slått.

Uttak av ved:

- Tillatelse til uttak av inntil 12 kubikk trevirke hvert år, til ved for eget bruk på Holden, samt til utleiehytter på eiendommen.
- Hogsten skal gjennomføres som plukkhogst.
- Uttak av ved skal gjøres i hogstområder vist i kart (figur 1).

Motorferdsel snø:

- Tillatelse til bruk av snøscooter i inntil 4 dager i forbindelse med uttak av ved/trevirke på eiendommen (kjøring av ved).
- Tillatelse til inntil 15 turer med snøscooter for transport av varer, utstyr til/fra eiendommen.
- All snøscooterkjøring skal foregå på frossen og snødekt mark, og har varighet til og med 30. april det enkelte år.

- Faste kjøretraseer skal benyttes jf. kart i figur 1. Nederste trasè er hovedtrasè.
- Ved kjøring skal det tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Transport bør gjennomføres tidlig på vinter, da dyr, fugler og tamrein er mindre sårbare for forstyrrelser.
- Det skal føres kjørebok årlig, og utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
- Kjørebok for snøscooter skal leveres inn innen 1. juni det påfølgende år.
- Denne tillatelsen omfatter ikke transport knyttet til utleie, da det stilles krav om godkjent leiekjører ved slik transport, og slik tillatelse foreligger ikke pr. nå.

Motorferdsel vann:

- Tillatelse til å benytte båtmotor (maks 5 hk) på Skjeldbreien, inntil 20 turer.
 - Det skal føres kjørebok årlig, og utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 - Kjørebok for båt skal leveres inn innen 10. september samme år.
 - Denne tillatelsen omfatter ikke transport knyttet til utleie, da det stilles krav om godkjent leiekjører ved slik transport, og slik tillatelse foreligger ikke pr. nå.
-
- Alle dispensasjoner har varighet til og med 2029, og med de dokumentasjonskrav som følger de enkelte tiltakene.
 - Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall utleiedøgn og persondøgn på utleiehyttene.

Begrunnelse

Forvalter vurderer at tiltakene som beskrives i søknaden er slik at forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriften kan gi dispensasjon for dette. Tilsvarende søknad er behandlet og innvilget av nasjonalparkforvaltningen tidligere, og driftsplan er godkjent som grunnlag for flerårige dispensasjoner knyttet til motorferdselsaktivitet for eiendommens aktivitet i verneområdene ved flere anledninger.

Forvaltningsmyndigheten har forståelse for at det er hensiktsmessig med tillatelser til bruk av motorisert kjøretøy for frakt av varer og utstyr inn til fjellgården. Både for grunneier men også for leier av landbrukseiendommen. Dette vil gjøre arbeidet i og rundt gården mer rasjonelt, og er ilagt vesentlig vekt ved vurdering av saken.

Hva angår motorisert ferdsel med snøscooter så anses dette som en relativt skånsom ferdsel, da den skjer vinterstid på snødekt og frossen mark. Man bør allikevel søke å gjennomføre kjøringen så skånsomt som mulig, samt å samordne kjøring der hvor det lar seg gjøre. I samråd med grunneier er antall turer på snødekt mark redusert noe fra tidligere dispensasjoner, basert på en vurdering av det faktiske behovet. Det presiseres at denne tillatelsen ikke åpner for transport i forbindelse med utleie, da slik transport skal foregå med godkjent leiekjører. Dette er foreløpig ikke på plass, og det er avtalt med grunneier at dette kan omsøkes senere dersom det viser seg at det er et behov.

Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og gjelder bare for området som befinner seg innenfor nasjonalparkens grenser. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne. Søker er selv ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

Forvaltningsmyndigheten har spilt inn behov for kartlegging og re-kartlegging av slåttemyr- og mark innenfor verneområdene. Det finnes slike lokaliteter nært Holden, og dersom kunnskap som fremkommer gjennom disse kartleggingene tilsier at deler av dispensasjonen bør endres, så vil dette gjøres i dialog med grunneier.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 2019 Plankart Holden og Raudtjønna.pdf
- 2 Beite og seteravtale.pdf
- 3 Driftsplan Holden 2025-2029.pdf
- 4 Slåttemyrer.pdf
- 5 Tunet 2019.pdf
- 6 Bekrivals og kart aksen Grøningen-Holden.pdf

Saksopplysninger

Det vises til søknad fra Statskog SF, datert 24. november 2025, om godkjenning av driftsplan for Holden fjellgård som grunnlag for flerårige dispensasjoner. Driftsplanen er i hovedsak uendret fra tidligere, og det bes om videreføring av eksisterende tillatelser.

Planen omfatter drift av Holden fjellgård, herunder setring, utleie av hytter og uttak av ved, samt Raudtjønntua nord for Holden. Områdene ligger i Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark, med Holden i spesialområde S3 og Raudtjønntua i vernesone V2. Utleien administreres av Statskog og Nord-Trøndelag Turistforening. Kjøretraseer, naust og hogstarealer ligger i brukssone B3.

Driftsplanen ble første gang godkjent i 2013 (sak NP-2013-17) og deretter fornyet i 2015 for fire år (sak NP-2015-35). Godkjenningen ble forlenget med ett år i 2020.



Figur 1: Kart som viser områder avsatt til plukkhogst, samt kjøretraseer for snøscooter.

Kommentar til driftsplanens pkt. 1.4 *Framtidig mål for bruken av området:*

I et avsnitt av driftsplanen står det at Leif Kåre Bergli disponerer et mikrofly som kan lande på vann, og at landing ved Holden vil gi tidsbesparelser i driften. Det vises også til at han i dag kan bruke fly ved å lande i Sverige og taxer inn til Holden.

Forvalter er usikker på hva som konkret menes, men finner det hensiktsmessig å klargjøre reglene om luftfart i nasjonalparken.

I Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark gjelder et generelt forbud mot motorferdsel, jf. § 3 pkt. 6.1, som også omfatter luftfart under 300 meter. Det finnes ingen hjemmel for bruk av luftfartøy til drift og tilsyn, med unntak av nødvendig transport til og fra reindriftens sommerboplasser, jf. § 3 pkt. 6.2 f.

Verneforskriften § 3 pkt. 6.2 d åpner for bruk av motor på båt på Vivassfiskløysa, Holderen, Gjevsjøen (Snåsa) og Gauna. Dette gjelder kun båtmotor og omfatter ikke luftfartøy. Dermed er det ikke tillatt for fly som har landet i Sverige å taxer inn til Holden, slik det beskrives i driftsplanens pkt. 1.4.

Forvalter vurderer at slik praksis er i strid med verneforskriften og anbefaler at avsnittet fjernes fra fremtidige driftsplaner for å unngå uklarheter.

Hjemmelsgrunnlag

Verneforskriften har i § 3 pkt. 1.1 en forbudsbestemmelse mot inngrep i landskapet, hvor det listes opp en rekke tiltak/inngrep som er forbudt i verneområdet. Oppsetting av gjerde for beiting og uttak av ved rammes av denne bestemmelsen, og slike tiltak trenger følgelig dispensasjon etter verneforskriften for å kunne gjennomføres. Bruk av området til beite kan gjennomføres uten søknad jf. § 3 pkt. 2.2 a).

Verneforskriften § 3 pkt. 1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til sier:
«e). **Oppføring av sanketrøer for bufenæring, enkle/hytter/buer i forbindelse med nødvendig oppsyn og gjeting, og enkle naust ved viktige fiskevatn.**»

I verneforskriften § 3 pkt. 2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til sier står det:
«a. **Uttak av trevirke til brensel for hytter, seter o.l. som ligger i nasjonalparken.**»

Hva angår motorferdsel i verneområdet, så reguleres dette i verneforskriften § 3 pkt. 6.

Verneforskriften § 3, punkt 6.1 *Forbud mot motorferdsel* sier:
«Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter.»

Utgangspunktet er at all motorferdsel i verneområdet er forbudt. Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til begrenset bruk av motorkjøretøy i noen tilfeller.

I verneforskriften § 3 pkt. 6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til står det blant annet:
«b) **Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes.**

f) *Bruk av motor på båt i tilknytning til transport på andre vatn enn nevnt under forskriftens pkt. 6.2.d.*

Siden det ikke finnes noen spesifisert bestemmelse i verneforskriften som omhandler bruk av traktor på innjorda i forbindelse med slått, må dette behandles etter forskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i § 4:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

Siden naturmangfoldloven kom i 2009 skal alle slike saker vurderes etter naturmangfoldloven (nml) § 48: dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

*«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak **dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig**, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.*

[.....]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

Delegering

Miljøverndepartementet har siden 12. august 2015 delegert forvaltningsmyndigheten for verneforskriften for Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark til Blåfjella–Skjækerfjella–Lierne nasjonalparkstyre. I vedtak ST6/2024 av 6. mars 2024 har nasjonalparkstyret videre delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte saker til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalteren.

Verneformål – forskrift

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen legger opp til en praksis med driftsplan for å dokumentere behov som krever tillatelse av forvaltningsmyndigheten. I Blåfjella-Skjækerfjella har det vært praksis at forvaltningsmyndigheten kan innvilge flerårige dispensasjoner knyttet til behov på utmarkseiendom, begrunnet i en driftsplan som godkjennes av styret.

I avsnitt 5.2 Retningslinjer og oppfølging av motorferdsel står det blant annet:

«Motorferdsel generelt

a) Behov for motorisert transport må dokumenteres i søknaden og for bruksberettigede og andre næringsutøvere synliggjøres gjennom driftsplan eller annen form for helhetlig framstilling f.eks. distriktsplan. Ved dokumentert behov gjennom driftsplan, kan dispensasjon gis ut driftsplanperioden (inntil 4 år), dog ikke ut over vedtatt forvaltningsplanperiode.»

Om kjøring til hytter og setre, står det følgende i retningslinjene (5.2):

«c) Det kan tillates transport av bagasje og utstyr ved leie av utleiehytte, og til drift med transport av ved og utstyr (gjelder utleiehytter til Statskog, Fjellstyrene og AS Værdalsbruket). Utleier innhenter tillatelse til kjøringen. Antall turer skal vurderes og behandles i driftsplan. Kjøringen skal foregå med godkjent leiekjører.»

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Driftsplanen for eiendommen redegjør for et behov knyttet til blant annet veduttak og motorferdsel som anses nødvendig for å holde den ubebodde fjellgården med dens bygninger i hevd ved drift og vedlikehold. Forvaltningsplanen legger opp til en driftsplanbasert forvaltning i nasjonalparken, som en måte å tilrettelegge for tradisjonell næringsaktivitet i nasjonalparkene på. Tanken er å få sett hvert anlegg/virksomhet samlet, slik at behovet for dispensasjoner holdes til et minimum, men samtidig gir betingelser slik at næringsaktiviteten kan utøves på en hensiktsmessig måte. Denne driftsplanen er tidligere godkjent som grunnlag for flerårige dispensasjoner i flere runder, og innholdet i planen har ikke endret seg mye siden første gangs godkjenning.

Forvaltningsmyndigheten har vurdert søknaden opp mot verneformålet og påvirkningen på verneverdiene i det aktuelle området og kommet fram til at omfanget her er innenfor det som er forsvarlig med de vilkårene som er satt. Vedhogsten skal foregå som plukkhogst på avgrensede områder nært husene (se kart i figur 1), slik at et begrenset veduttak ikke antas å ha vesentlig negativ innvirkning på verneverdiene i området.

Det er tidligere kartlagt slåttemyr og slåttemark nært fjellgården (naturbase), med henholdsvis *noe verdi* og *middels verdi*. Forvaltningsmyndigheten har spilt inn et ønske om re-kartlegging av disse lokalitetene i tilknytning til Holden, for å få bedre kunnskapsgrunnlag og mulig utarbeide en egen skjøttsplan for området. Denne tillatelsen åpner for beite og delvis noe slått på innjorda nært gården, noe som antas å ikke påvirke verdiene negativt. Det må imidlertid tas et lite forbehold her, dersom re-kartlegging tilsier at slik slått bør gjennomføres på annen måte.

Det foreligger kunnskap om fast tilhold av fiskeørn i området, som går til hekking når forholdene tillater det. Rovfugl går til hekking tidlig, og aktivitet knyttet til bl.a. motorferdsel bør reduseres i perioden hvor de er ekstra sårbare (april- juni). Disse forhold er vurdert hensyntatt ved at snøscooterkjøring kun tillates ut april, og at det skal søkes å begrense turene til et nødvendig minimum. En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at de omsøkte tiltak ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. Forvaltningsmyndighetens vurdering er derfor at kunnskapsgrunnlaget i nml § 8 er oppfylt.

På nåværende tidspunkt og ut fra den kunnskap vi har, vurderes føre-var-prinsippet i nml § 9 å kunne tillegges mindre betydning i saken. Dersom en re-kartlegging av slåttemyr- og slåttemark-områdene tilsier annen aktivitet enn dagens, vil dette prinsippet måtte gis større betydning i vurdering av eventuelle tilsvarende søknader fremover. Det samme gjelder for nml § 10, hvor samlet belastning i området skal vurderes. Ut fra den kunnskapen som foreligger, vurderes det ikke som at begrenset uttak av trevirke har negativ innvirkning på verneformål eller -verdier i området.

Hva angår motorferdsel, så skal den i all hovedsak foregå vinterstid, på frossen og snødekt mark. Scootertransport skal foregå langs etablerte traseer, og vurderes å ikke ha nevneverdig effekt på verneverdiene. Ved all slik transport så må det tas særskilt hensyn til andre menneskers ferdsel, dyre- og fugleliv, reindrift og vegetasjon, og kjøring må gjøres så hensynsfullt som mulig. Det skal alltid søkes å minimere ferdselen til et nødvendig minimum.. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at kjøringen vil føre til nevneverdige skader i terrenget. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr, vurderes dette til å være en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml. Det samme også med bruk av båtmotor over Skjeldbreien i et begrenset antall turer.

Presedens


Det vurderes at saken i liten grad er egnet til å skape en uheldig presedens ved å imøtekomme de omsøkte tiltakene. Dette begrunnes med at det finnes få tilsvarende utmarkseiendommer i verneområdene, og at tiltakene i begrenset grad antas å påvirke verneverdiene eller verneformålet negativt, dersom vilkårene i dispensasjonen overholdes.

Vurdering

Forvaltningsmyndigheten finner å kunne innvilge flerårige tillatelser begrunnet i driftsplan for Holden fjellgård i Snåsa, jf. vedtak. Det presiseres at det er tatt noe forbehold rundt tillatelsen som omhandler slått, dersom re-kartlegging gir ny kunnskap som tilsier at metodikk bør endres på dette punktet. Slike endringer vil uansett diskuteres og avgjøres i samråd med grunneier.

Tiltakene det er gitt tillatelse til i dette vedtaket antas å ikke påvirke verneverdier eller verneformål nevneverdig. Det legges da til grunn at tiltakene gjennomføres på en mest mulig skånsom måte og følger de vilkår som er gitt i tillatelsen.

Driftsplankart Holden/Raudtjønna



AVTALE OM BEITE, OG SETRING PÅ INNMARKA PÅ HOLDEN

**Mellom Leif Kåre Bergli
og Statskog**

1. Avtalen gjelder beite av det inngjerdete arealet på Holden, der beite og fulldyrka mark utgjør 46 daa og tilgrodd beitemark klassifisert som lauvskog utgjør 14, til sammen 60 daa.
2. Avtalen gjelder i 10 år. f.o.m. 2020 t.o.m.2029.
3. Leierne forplikter seg til å beite hele beitearealet hele beitesesongen med det antall dyr som er beitemessig forsvarlig.
4. Leierne setter opp el. gjerde før beitinga starter og tar det ned etter endt beitesesong. Alle materialer vedrørende beitinga lagres på Holden på anvist plass. Leietaker kan benytte Statskogs gjerdematriell.
5. Leierne har ansvar for tilsyn med beite og beitedyra.
6. Leierne kan søke og få tildelt de tilskudd som til enhver tid måtte være betinget for beite i henhold til landbruksdepartementets regler.
7. Leierne kan bestille "Løa" til overnattinger i tida utenfor setringa, og benytte den vederlagsfritt dersom den er ledig.
8. Denne avtalen gir ingen rett til å hindre vanlig ferdsel, herunder stenge stier, benytte annet enn avtalt husvær..
9. Leietaker har 3 mnd. oppsigelsesfrist. Utleier kan kun si opp avtalen ved mislighold fra leietakers side. Brudd på pkt 3 er f. eks. et mislighold som kan føre til oppsigelse.
10. Leie av beite er vederlagsfritt.
11. I forbindelse med setring har leierne å tillatelse til:
 - a. Å disponere "Løa" i ca 1 mnd hver sommer fra ca 1. juli til 1. august.
 - b. I tillegg til å disponere "Sommerfjøsset" i beitesesongene kan de også benytte den til vinterlagringsplass for utstyr med mulighet for å låse.
 - c. Å disponere "gapahuken" ved Løa til servering. (Rødhuset kan benyttes etter avtale)

Setrerne skal bidra med vedlikehold og reparasjoner på de bygningene de disponerer
Omfanget av vedlikehold avtales i forkant av hver sommersesong.
12. Setrerne og Statskog skal kunne bruke hverandre til markedsføring, og til aktiviteter knyttet til drifta på Holden. Både felles og hver for seg.

Steinkjer

Statskog

Snåsa

Leif Kåre Bergli

Statskog SF

DRIFTSPLAN FOR VERNEOMRÅDER

Bjåfjella Skjækerfjella Nasjonalpark

navn på verneområdet

DRIFTSPLAN FOR VIRKSOMHETEN

Holden Fjellgård inkl. Raudtjønnstua gnr 72 bnr 1

navn på virksomheten (evt. gnr. bnr.)

2025 – 2029

Tidsperioden driftsplanen gjelder for.

Driftsplanen er mottatt:

Driftsplanen sendt på høring til andre forvaltningsmyndigheter: Nei

Behandles i Nasjonalparkstyret:

Virksomhetseier: Statskog SF

Organisasjonsnr: 966056258

Adresse: Postboks 63

Postnr / sted: 7809 Namsos

Tlf.nr/Mobilnr.: 90752395

E-postadresse: post@statskog.no

Dato: 14.02.2025 Navn: Mads Forsell

Driftsplanen sendes til:

Nasjonalparkstyret for Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne
v/ Nasjonalparkforvalter
Postboks 2600
7734 Steinkjer

E-post: lina.nostvold@statsforvalteren.no

Kun utfylte tiltak/ark sendes inn.

Ikke relevante tiltak/ark slettes / sendes ikke inn.

(tiltakshaver)

Vedlegg: (næringsoppgave, kart, tegninger, bilder, avtaler på seterdrift, avtaler om langstidsleie, etc)

1. Kart over gårdstun, fjellgården.
2. Driftsplankart Holden og Raudtjønnna
3. Kart og tekst til «tilrettelegging Grønningen-Holden»
4. Kart slåtteyrer (datert 2015)
5. Avtale om beite/setring

1. Generell beskrivelse av Holden Fjellgård	(navn på virksomheten)
1.1: Gnr / bnr: Organisasjonsnummer: <i>(alle som er berørt)</i>	Statskog eier av 72/1 orgnr 966056258 Leif Kåre Bergli 970581642
1.2: Generell beskrivelse av området og bruken av det: <i>(beliggenhet, næringsformål, landbruksvirksomhet, antall hytter, båter, naust, jakt, fangst, fiske, reindrift i området, omfanget av utleie / inntekter, vedhogst, gjennomførte tilretteleggingstiltak)</i>	Fjellgårdens (Hytte nr 1) hus, innmark og deler av utmarka (se kart hogstområde) ligger i spesialområde S3. Transporleier, naust og resten av hogstområde ligger i brukssone B3. innjorda består av 60daa dyrka mark og ryddet beite. • 3 bygninger til utleieformål, samla ca 130 utleiedøgn pr år. snitt 5- 10 personer pr døgn. Vi har egen utleie i Raudhuset og Buret. Nord-Trøndelag turistforening har utleie av Bekkastua • 1 bygning til arbeidsfolk/seterfolk. "Løa" • 1 sommerfjøs (nylig restaurert med «SMIL-midler») • 1 fjøs/låve til lager, ved og «museumsutstilling» • 1 gapahuk til matservering. • 2 naust ved Skjelbreia. Setring med melkekyr i Juli. Beiting med dexter-kyr i juni-september. Jorda er inngjerdet med strømgjerde om sommeren. Vedforbruk ca 12 m3 pr år. Hogstområde se kartvedlegg. Området er vår- og sommerbeite for Låarte Sijte. Området er tilrettelagt med merket sti fra Grønningen. Fiskekortsalg på stedet. 4 båter til utleiebruk. 1 båt til eget bruk/drift. Setervertskap i juli. Raudtjønntua: (Hytte nr 2) I tillegg til husene på gården leier vi ut Raudtjønntua ved Raudtjønna på sommerstid. ca 40 døgn pr år. Vinterstid er hytta kun til bruk for reindrifta, og er innetegna som gjeterhytte på reindriftkartet. Hytta er på kun 11 m2 og har 3 sengeplasser. Det er ikke merka sti fram til hytta. Det er naust ved hytta, og leie av hytta gir tilgang på båt i Raudtjønna.
1.3: Beskrivelse av naturkvalitetene i området: <i>(Naturtyper – myr, skog, fjell, vann. Karakteristiske arter, dyr, fugler, fisk, planter etc. Alminnelig ferdsel i området, kvaliteter som friluftsområde.)</i>	Gården ligger sørvendt med Holden i sør. Nærområdet består i nord og øst av tett ung granskog av middels bonitet. Bjørk mot fjellet. Mot vest blandingsskog, myrflekke og berghumper. Viktig friluftsområde. Det er som nevnt merket NTT- løype fra Grønningen. Telefonlinjene viser vei til de andre fjellgårdene: Gjevssjøen og Gaundalen. En del vandring her. (Mye brukt «Norge på langs») Fiske fra båt på Holden, Skjelbreia og Raudtjønna er vanlig hele sommeren. Kort adkomst med mulighet til båtskyss fra svensk side. Sti fra Bjørkedet. Fylkeskommunen har tidligere delfinansiert bru ved Bjørkedet med friluftsmidler.
1.4: Framtidig mål for bruken av området: <i>(som før, eller intensjoner om næringsutvikling, planer om nye tilretteleggingstiltak, samarbeidsparter,)</i>	NTT leier og driver Bekkstuggu. Statskog leier ut overnatting Raudhuset, Buret, og Raudtjønna. Vi selger også fiskekort, småviltjakt og storviltjakt i området. Leif Kåre Bergli setrer og selger seterkost minst 1 mnd pr år. Han beiter også hver sommer. Intensjon om mer salg av "seteropplevelser". Bergli ønsker å videreutvikle setersatsinga både i forhold til innhold og utvida seterperiode. Han skysser også folk sommer og vinter. Hovedsakelig fra Grønningen, men også over Holderen ved behov.

	Bjørkedet gård skysser ikke lenger gjester over Holderen. Statskog leiter for tida etter en ny transportør på svensk side. Bygninger, fysiske tiltak. Vi satser på å holde bygningene på eiendommen i god stand, og fortsette med stor utleievirksomhet også i framtida. Som en del av tilrettelegging for folk med nedsatt funksjonsevne har vi ønsker om å bygge ei enkel brygge og planere gangsti fra sjøen og opp på tunet. (jfr innpill til forvaltningsplan) På sikt ønsker vi å etablere overnattingsbygg og servicebygg med universell utforming i forbindelse med båtplassen. Anlegget i dag er i liten grad tilgjengelig for funksjonshemmede. Landing med luftfartøy i forbindelse med drift og tilsyn. Leif Kåre Bergli disponerer mikrofly som kan lande på vatn. Muligheten til å lande ved Holden ville gi stor tidsbesparing i forbindelse med drifta. (I dag kan han også bruke fly, men da må han lande i Sverige og taxe fra riksgrensa og til Holden.)
--	---

2. HYTTER

2.1: Navn på hytte nr. 1: <i>(bygningår, beliggenhet)</i>	Holden Fjellgård med totalt 9 bygninger.
2.2.1: Beskrivelse av tiltaket: <i>(ferdigstilling, restaurering, vedlikehold, ant senger, ant person-døgn til utleie, tilsynsbehov)</i>	Såpass mange bygninger med mer enn 1000 persondøgn krever årlig vedlikeholdstiltak. Det er alltid en bygning som trenger maling/bordkledning/takreparasjon/skifte av vindu/ny laftestokk etc. Dvs det er årlig behov for materialtransport og transport av søppel og gass på strekninga Grønningen- Holden. Årlig brukes ca 70 dagsverk til drift/vedlikehold i Statskogs regi. Dette gjelder egne lønnede folk, og innleide entreprenører. Leif Kåre Bergli sin jordbruksvirksomhet og setring krever ca 90 dagsverk. I tillegg kommer NTT sitt behov ved drift av Bekkstuggu.
2.3.1: Vedhogst til hytte: <i>(Ant m³, hogstform, beskriv egnet sted for uttak,)</i>	12 m³ pr år hogges delvis langs gjerdet/dyrkajorda og delvis i det tette skogområdet mot Holdeshatten (se kart). Statskog har ansvar for framkjøring av ved også til NTT Hogstformen er plukkhogst/tynning.
2.4.1: Transport i forbindelse med vedhogst: <i>(tidspunkt, trase / lei, transportmiddel, omfang/turer/dager)</i>	Det blir brukt snøscooter mellom gårdsbebyggelsen og hogstområdet. Inntil 30 vendinger med vedlass på seinvåren. Hogges seint på våren slik at vi unngår å måke mye snø/eller sette igjen høge stubber.
2.5.1: Sommer: Adkomst og transport <i>(formål, tidspunkt, sommer, trase / lei, transportmiddel, omfang/turer/dager)</i>	Vi ønsker å få mest mulig varetransport på vinterføre. Adkomst til fots over land via Grønningen, langs Holderen, eller med båt over Holderen. NTT har merket sti fra Grønningen, og har planer om klopplegging delr avstien ved Skjelbreden otil Holden. Seterfolket har behov for å bruke motor over Skjelbreia. Både til rasjonell persontransport, og varetransport. Det vil være rasjonelt å kunne lande med luftfartøy på Holderen.
2.6.1: Vinter: Adkomst og	Transportlei for tilsyn og vedlikehold (transport av folk, materialer og utstyr) er om vinteren fra parkgrensa øst for Skjelbreia , over Skjelbreia og fram til gården.

transport <i>(formål, tidspunkt, sommer, trase / lei, transportmiddel, omfang/turer/dager)</i>	Den gamle vinterveien på land sørøst for Skjelbreia er alternativ trase ved dårlig is. Dersom det blir aktuelt med utleie til større arrangement, vil ikke leiekjører aleine kunne dekke behovet. Da ønsker vi at private også skal kunne kjøre inn under ledelse av Statskog/leiekjører. Dette vil redusere mye tomkjøring(returkjøring). Fjellgårdene med fast bosetting har fri ferdsel etter forskriftens pkt 6.2.e Vårt behov for transport er like stort (jfr antall persondøgn) Vi ønsker derfor i praksis ubegrensede turer for tilsyn og vedlikehold, men med kjøre bok slik at forvaltningsmyndighetene kan overvåke trafikken. Gjester henvises til bruk av ski eller leiekjøring.
2.7.1: Annet i tilknytting til hytten: <i>(Utvidelse av bygninger og eventuelle nye bygninger kan beskrives i planen, men selve dispensasjonene må fremmes som egne saker)</i>	Hovedrommet i fjøset er i dag kun lager/museumsutstilling. Vi ønsker å utnytte rommet til oppholdrom ved servering av større grupper. Som nevnt i punkt 1.4 framtidig bruk er det på sikt et ønske om å etablere servicebygg (bad/badstue etc) og overnattingsbygg med universell utforming nede ved båtplassen. I mellomtida kan vi sette opp lavvu ved behov. Dette er en langsiktig målsetting knyttet til opparbeiding av infrastruktur for funksjonshemmede. (jfr krav om universell utforming). Dette vil også være nyttig med tanke på utvidet serveringstilbud salg av seteropplevelser i sommerhalvåret.

2.1: Navn på hytte nr. 2: <i>(bygningår, beliggenhet)</i>	Raudjønntua bygget 1989. Ligger også et gammelt naust her. Bygningene ligger i sone V1
2.2.2: Beskrivelse av tiltaket: <i>(ferdigstilling, restaurering, vedlikehold, ant senger, ant persondøgn til utleie, tilsynsbehov)</i>	Tilsyn av Raudtjønntua.
2.3.2: Vedhogst til hytte: <i>(Ant m³, hogstform, beskriv egnet sted for uttak,)</i>	1 m3 pr år hogges i nærområdet (Se kart) Hogstformen er plukkhogst/tytning.
2.4.2: Transport i forbindelse med vedhogst: <i>(tidspunkt, trase / lei, transportmiddel, omfang/turer/dager)</i>	Det blir brukt snøscooter . Inntil 5 vendinger med vedlass på seinvåren. Hogges seint på våren slik at vi unngår å måke mye snø/eller sette igjen høge stubber.
2.5.2: Sommer: Adkomst og transport <i>(formål, tidspunkt, sommer, trase / lei, transportmiddel, omfang/turer/dager)</i>	Adkomst til fots over land stort sett fra Grønningslyan. All varetransport skjer på vinterføre. .
2.6.2: Vinter: Adkomst og transport	Transportlei for vedlikehold (transport av materialer og utstyr) er om vinteren fra parkrensa øst for Skjelbreia , så å si i rett linje til hytta., Stengt for utleie, heller ikke tilsyn.

(formål, tidspunkt, sommer, trase / lei, transportmiddel, omfang/turer/dager)	
2.7.2: Annet i tilknytting til hytten: (Utvidelse av bygninger og eventuelle nye bygninger kan beskrives i planen, men selve dispensasjonene må fremmes som egne saker)	Dette er en typisk jakt/fiske og molteplukkerhytte. Hytta er for tida viktig for overvåkningsfiske og annet feltarbeid i forbindelse med funn av kanadarøye. Arbeidet styres av Statsforvalteren, Statskog har feltarbeidet.

3. BÅTER

3.1: Båt 1 Beliggenhet: (navn på vann/tjønn)	4 stk i Skjelbreia og 4 stk i Holderen. 1 fast båt i Rautjønn (2 stk pr dato i forbindelse med utfisking/bekjemping av kanadarøye)
3.2: Beskrivelse av eksisterende båter: (størrelse, evt. motor, oppbevaring, antall utleiedøgn)	2 stk robåter 14 fot i Skjelbreia og 2 stk robåter 14 fot i Holderen er knyttet til utleiehusene. 1 stk robåt 14 fot i Rautjønn (Pr dato med motor pga arbeid med kanadarøya) 2 arbeids/skyssbåter i Holderen og 1 Arbeidsbåt ca 14 fot i Skjelbreia (robåt) Leif Kåre har en egen båt ca 14 fot i Skjelbreia med motor
3.3: Utlegging av ny båt: (beskrivelse av tiltaket, størrelse, evt. motor, oppbevaring etc.)	Ingen nye båter, kun utskifting av eksisterende båter etter behov. Båtene blir my brukt (utleiebåter lever et hardt liv). Vi regner med utskifting av en båt hvert eller hvert annet år.
3.4: Transport av båt: (utlegg ny båt, flytting, reparasjon, utskifting, transport trase, tidsrom, omfang)	Transport vil skje på vinterstid etter traseen beskrevet i 2.6. Dette bør kunne dekkes av tilsynets kjøring.
3.5: Annet i tilknytting til båten:	.

4. LANDBRUKSVIRKSOMHET

4.1: Tiltaket: (navn/seter etc)	Leif Kåre Bergli driver setring med servering til besøkende i en måned i juli. Han driver også all jorda på Holden, med beiting på inn- og utmark i tillegg til noe slått på innmarksareal.
4.2: Beskrivelse: (Type, beiting, setring, omfang, ant dyr, produksjon, produkt, tilsyn / bemanning etc.)	Det beites med storfe på innmarka. Slåtteengene rundt husa blir slått med slåmaskin og hesja eller tørka på bakken. Disse arealene blir ikke beita før slått (se tidligere vedlagt skjøtselsplan for Holden). I juli er det kjenrnetid for seterdrift i Holden, såkalt besøksseter, der en har minst 2 mjølkekyr i tillegg til ungdyr som beiter på innmarka. Mjølka fra kyrne foredles på Holden og produktene selges til besøkende. Seterfolket bor i «løa». Sommerfjøsset er restaurert, og har eget melkerom og produksjonsrom.
4.3: Tidsrom:	Beiting i perioden juni-september. Setring juli måned.
4.4: Transport: (formål, omfang, transportform, avstander, tidspunkt, trase, alternativ, etc)	Beitinga krever transport i form av oppsetting av sperregjerder. Setringa krever transport både før og etter sesong for vedlikehold, proviantering, tilsyn og frakting av nødvendig utstyr. Ombygging av fjøset krever mye transport. Både materialer og arbeidsfolk må fraktes til dette arbeidet. Mye av denne kjøringa må gjøres på vinteren. En del av transporten tilknyttet beitinga og setringa vil foregå i sommerhalvåret, og da med motorbåt over Skjelbreia for å frakte personer og varer. Behovet for transport er likevel størst om vinteren, med frakt av materialer, diverse forbruksartikler, arbeidsfolk og til generelt tilsyn. Denne transporten vil foregå med snøscooter i samme trasè som beskrevet i punkt 2.6 (se vedlagt kart). Det er et ønske om ubegrenset transport, men med føring av loggbok slik at kjøringa kan kontrolleres av forvaltningsmyndighetene.
4.5: Annet i tilknytting til landbruksvirksomheten:	• Det har vist seg at det ikke er mulig å holde innjorda i hevd uten hjelp av traktor. Det er for mye gras til dyra holder det nede. I forrige periode ble det frakta inn traktor, og den benyttes i dag på innjorda. • Det er en del gamle slåttemyrer nært gården. Dersom vi har arbeidskapasitet, eller får midler til å lønne noen, kan det vær aktuelt å slå disse med f eks ryddesag eller liknende for å holde trevegetasjonen i sjakk. Neppe akuelt å ta vare på foret.

--	--

5. OPPSUMMERING AV BEHOVET FOR DISPENSASJON

Henvisninger	Beskrivelse av behovet for dispensasjon på de enkelte områdene:	Omfang: (antall; m3, dager, turer, personer etc.)
2. HYTTER		
2.2: Utleiehytte: (tilsyn, vedlikehold)	Materialer og vedlikeholdsarbeid 70 dagsverk hvorav 40 vinterstid da det er lite utleie.	20 turer/år
2.3: Vedhogst til hytte, m ³ :	.	12 m3/år
2.4: Transport i forbindelse med vedhogst:	.Hogst og kjøring av strangved	4 dv/år
3. BÅTER		
3.3: Utlekking av ny båt:	.	1 tur/år
4. LANDBRUK		
4.4: Transports behov:	Setring og beiting. Skjøtsel av utvalgte naturtyper.	15 turer/år
4.5: Annet i tilknytting til landbruks virksomhet:	Bruk av traktor til slått og beitepussing på innmarka.	
Sum m³		12
Sum dager	.	4
Sum turer		36

6. SAMORDNING AV BEHOVET FOR DISPENSASJON


Henvisninger (nummer på tiltak)	Beskrivelse av hvordan man har samordnet behovet for dispensasjon slik at det har ført til redusert omfang av dispensasjonene:	Redusert omfang: (antall; m3, dager, turer, personer etc.)
2.2	Samordning med transport av leietakere 4 turer spart	16 turer
2.4	Felles vedkjøring for Statskog og NTT (oppsplitting vil føre til mer kjøring)	
4.4	Samordning med transport av leietakere og arbeidsfolk 5 turer spart.	15 turer

Slåttemyrer



Målestokk 1:10000
Skrevet ut: 13.10.2015

Tunet på Holden



Mulige tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede i Sjøkra-Blåfjella nasjonalpark på aksen Grønningen-Holden i Snåsa.

Beskrivelsen henviser til nummererte punkter på vedlagte kart.

1.

Brygge båtadkomst ved Grubba i Grønningen. Hit er sommerveg og opparbeidet veg ned til vatnet. Her er også i dag et toalett tilpasset funksjonshemmede. Her ligger en molo av blokkstein som med enkle midler kan oppgraderes til brygge ved å støpe en topp og landgang.

2.

Ilandstigningsmulighet fra båt ved fløtningsdammen i Grønningsoset. her må kunne lages en forholdsvis enkel trebrygge. Plassen er en fin leirplass, og kan lett brukes av funksjonshemmede med enkel planering evet plankebru. I tillegg må det settes opp en utedo.

2-3.

Her kan opparbeides gangbane/rullestolbane for transport over land mellom vatna. Det kan være en grusa og grøfta sti, men på grunn av manglende løsmasser kan også tenkes en gang/trillebane av planker eller en kombinasjon av disse.

3

Ilandstigningsmulighet fra båt ved eksisterende naust, i form av en enkel trebrygge på et sted uten isgang. Her er også en fin leirplass dersom gangstien blir en realitet kan kanskje toalettet settes opp her i stede for ved Grønningen..

4.

Ilandstigningsmulighet fra båt i form av trebrygge.

4-5

Her kan opparbeides gangbane/rullestolbane for transport over land mellom vatna og fjellgården.. Det kan være en grusa og grøfta sti, men på grunn av manglende løsmasser kan også tenkes en gang/trillebane av planker eller en kombinasjon av disse.


5.

Ilandstigningsmulighet fra båt i form av trebrygge.

Husene på gården er dårlig tilpasset funksjonshemmede, og er på grunn av bygningstypen vanskelig å få tilpasset. Men det er muligheter til å slå leir på tunet og fasiliteter som toalett og vaskemuligheter er forholdsvis enkle å få til.

Herfra er avstand til bilveg ved Bjørkedet ca 4 km over vatnet. Her finnes organisert båtskyss.

Som en start ville Gjennomføring av pkt 1,2 og 5 gi store muligheter for funksjonshemmede til å oppleve og komme inn i og inntil parken sommerstid. de store vatn gjør framkommeligheten god uten store inngrep.





Arkivsaksnummer: 2025/14341-2

Saksbehandler: Sofie Jonsson

Dato: 25.02.2026

Saksframlegg - Blåfjella-Skjækerfjella - Dispensasjon for kloppegging ved Skjækerdammen - Skjækerosstu - Skjækerdalshytta - DNT

Innstilling fra forvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe gir, med hjemmel verneforeskriften §1.3 g) og § 4/naturmangfoldloven § 48 dispensasjon for kloppegging mellom Skjækerosstua – Skjækerdalshytta

Det gis tillatelse til å utføre nødvendig vedlikehold og utbedring av stien der det over tid oppstår slitasje på vegetasjon og terreng. Tiltaket omfatter utskifting eller etablering av klopper ved behov, som reduserer belastning på naturen. Alt arbeid skal gjennomføres med mål om å bevare naturverdiene langs stien.

Vilkår

Kloppegging

- Det skal brukes ubehandlet tremateriale eller CU-impregneret uhøvlet tremateriale til, godkjent for formålet til kloppen.
- Kloppegging skal utføres langs godkjent og kartfestet trasé, og gjennomføres etter 15. juli hvert enkelt år av hensyn til hekkende fugl og yngleperioder (figur 3).
- Eventuelt gammelt kloppe materiale skal samles og lagres strategisk slik at det kan fraktes ut på vinterføre.
- Kjøring og kloppegging skal skje med hensyn til naturmiljø, kulturminner, reindrift og friluftsliv.
- Det skal leveres en kortfattet rapport med bilder som dokumenterer arbeidet for hvert år tiltak gjennomføres på stien.
- Dispensasjonen gjelder i fire (4) år, til 30.april 2029.

Motorferdsel med snøscooter

- Det gis tillatelse åtte (8) turer for transport av material og klopp til stistrekning sør for Skjækerdammen mellom Skjækerosstua og Skjækerdalshytta (figur 1).
- Kjøringen utføres av godkjent fører, Arild Skjækermo og Arve Skokne.
- Tillatelsen gjelder til og med 31. mars 2026.
- Transporten skal foregå på frossen eller snødekt mark.
- Ved bruk av henger skal denne være utstyrt med ski, tilsvarende en tømmerdoning eller annen lignende løsning.
- Kjøring skal gjennomføres på en måte som i størst mulig grad minimerer terrengskade og påvirkning på naturmiljøet.

- Det skal føres kjørebok og kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
- Utfylt kjørebok og kart over traseen skal medbringes under kjøreturen sammen med denne dispensasjonen. Kjørebok sendes innen den **1. juni 2026** til:
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Postboks 2600,
7734 Steinkjer

Begrunnelse

Tiltaket gjelder kloppegging på to delstrekninger mellom Skjækerosstua og Skjækerdalshytta. Området består av et myrparti der det ikke er mulig å legge om traséen, og klopper vurderes som nødvendig for å sikre god framkommelighet og samtidig redusere slitasje på vegetasjon og terreng. Dette er i tråd med verneformålet i verneforskriften § 2, som skal bevare et stort, sammenhengende naturområde uten større tekniske inngrep, samtidig som det legges til rette for bærekraftig friluftsliv. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriften § 1.3 bokstav g), som gir forvaltningsmyndigheten adgang til å tillate tilretteleggingstiltak som klopper der det anses nødvendig for ferdsel.

Dispensasjonen gir også DNT mulighet til å kloppegge flere strekninger i løpet av de kommende fire årene på stien mellom Skjækerosstua og Skjækerdalshytta, der de vurderer at det er behov på grunn av slitasje eller redusert framkommelighet.

Kravet om å levere en kort rapport med bilder de årene det gjennomføres arbeid, er satt for å sikre god oppfølging av tiltaket og for å kunne dokumentere tilstand, utførelse og eventuell videre oppfølgingsbehov på stien. Dette bidrar til at tiltaket gjennomføres i samsvar med verneformålet og gir forvaltningen nødvendig informasjon for langsiktig vurdering av tiltakets påvirkning.

Videre gis dispensasjonen for en avgrenset periode på fire år. Tidsbegrensningen sikrer at tiltaket jevnlig kan vurderes opp mot dagens kunnskapsgrunnlag, naturtilstand og eventuelle endringer i slitasje, ferdselsmønstre eller forvaltningsbehov. En tidsavgrenset dispensasjon er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12, og ivaretar både føre-var-prinsippet og behovet for kunnskapsbasert tilrettelegging i et sårbart område.

Det gis også dispensasjon for et begrenset antall snøscooterturer for transport av materialer i mars 2026. Snøscooter er nødvendig hjelpemiddel fordi området er utilgjengelig for annen type transport uten å forårsake større terrenginngrep. Kjøringen reguleres strengt med vilkår om bruk av godkjente førere, kjøring kun på snø- og teleføre, begrenset antall turer og krav om kjørebok. Disse vilkårene sikrer at transporten gjennomføres på en måte som minimaliserer forstyrrelser for naturmiljø, reindrift, kulturminner og friluftsliv.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Gunneiers tillatelse - Søknad om tillatelse til helikopter flyging av materialer ifm bru av Storbekken og Malså stien - DNT**
- 2 Søknad - Blåfjella-Skjækerfjella - Kloppegging ved Skjækerdammen - Skjækerosstu - Skjækerdalshytta - DNT**

Saksopplysninger

DNT Trøndelag søker om tillatelse til å etablere klopper på stien mellom Skjækerosstua og Skjækerdalshytta, rett sør for Skjækerdammen. Tiltaket gjelder et myrområde hvor det ikke er mulig å legge om stien, og klopper vurderes som nødvendig for å sikre framkommelighet og redusere slitasje på naturen.


Det planlegges klopper på to delstrekninger, henholdsvis ca. 160 meter og 80 meter. Materialene som skal benyttes er 2"x6" uhøvlet, CU-impregneret trevirke, godkjent for formålet. Ved å bruke samme dimensjon for over- og underliggende unngås kapp, noe det er gode erfaringer med fra tilsvarende tiltak på Malsåstien og i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Grunneier Værdalsbruket er kontaktet og har gitt tillatelse til både etablering av klopper og transport av materialer. Det vil være behov for åtte turer, fordelt på to scootere, med Arild Skjækermo og Arve Skokne som førere. Det skal føres kjørebok som dokumenterer kjøringene.


Tiltaket vil bidra til å opprettholde stiens funksjon, redusere slitasje og ivareta hensynet til naturmangfold og friluftsliv.



Figur 1: Planlagt kjøretrassè i blå farge.



Figur 2: Kart av området der DNT ønsker å kloppegge to strekninger på henholdsvis 160 meter og 50 meter, rett sør for grensen mellom Skjækra landskapsvernområde og Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark.



Figur 3: Stistrekning som dispensasjon gjelder for i 4 år.

Hjemmelsgrunnlag

Verneforeskriften sier at alle inngrep i verneområdet i utgangspunktet er forbudt i henhold til:

§ 1.1 Vern mot inngrep i landskapet

«Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.»

Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon for tilretteleggingstiltak når det anses som nødvendig i henhold til:

§ 1.3 «Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:»

g) «Bygging av bruer og legging av klopper.»

I verneforskriftene er det et generelt forbud mot all motorferdsel i nasjonalparken.

§ 3 pkt. 6.1 sier følgende:

«6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter.»

Verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser sier:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

I naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Verneformål

«Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift»

Naturmangfoldloven

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget

Tiltaket bygger på tilgjengelig kunnskap om området, stiens bruk og erfaring fra tilsvarende kloppegging i nasjonalparker. Området er kartlagt, og det er kjent at strekningen går gjennom et myrparti med høy slitasje. Det foreligger ingen indikasjoner på truede arter eller spesielt sårbare naturtyper i den aktuelle traséen.

§ 9 – Føre-var-prinsippet

Det er ikke identifisert vesentlig risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Tiltaket er begrenset i omfang, og vilkårene sikrer at arbeidet gjennomføres med hensyn til naturmiljø, reindrift og dyreliv. Føre-var-prinsippet er ivaretatt gjennom krav om tidsavgrensning (etter 15. juli) og kontakt med reindriften.

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning

Tiltaket vurderes å ha liten samlet belastning på økosystemet. Kloppegging vil redusere slitasje på myrvegetasjon, og dermed bidra til å bevare naturverdiene..

§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse

Tiltaket medfører ingen kostnader for miljøforringelse utover det som er nødvendig for å gjennomføre kloppeggingen. Eventuelle gamle materialer skal samles og lagres for senere uttransportering, noe som reduserer risiko for forsøpling.

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Tiltaket gjennomføres med materialer og metoder som er godkjent for formålet. Bruk av ubehandlet eller CU-impregnert uhøvlet trevirke er standard og gir minimal risiko for forurensning.

Presedens

Forvaltningsmyndigheten har i flere saker vurdert klopplegging som et nødvendig tiltak for å ivareta både verneformål og friluftsliv. Tidligere dispensasjoner i Blåfjella-Skjækerfjella og andre nasjonalparker viser at klopper er en etablert løsning for å redusere slitasje i sårbare myrområder og sikre trygg ferdsel.

Vurdering

Tiltaket vurderes som nødvendig for å sikre framkommelighet og redusere slitasje i et sårbart myrområde. Klopplegging er i tråd med verneformålet og vilkårene ivaretar hensynet til naturmiljø, reindrift og dyreliv. Transport med snøscooter på vinterføre begrenses og reguleres for å minimere forstyrrelser. Dispensasjonen er hjemlet i verneforskriften og naturmangfoldloven, og tiltaket anses å ha liten negativ påvirkning når vilkårene følges.

Fra: Rune Gudding[rune.gudding@verdalsbruket.no]

Sendt: 05.09.2025 23:32:27

Til: Nina Pettersen;Nøstvold, Lina;Jonsson, Sofie;Verdal

Kommune[nina.pettersen@dnt.no;lina.nostvold@statsforvalteren.no;sofie.jonsson@statsforvalteren.no;postmottak@verdal.kommune.no]

Kopi: Anders Børstad[anders@verdalsbruket.no];Leirset, Roar[roar.leirset@verdal.kommune.no];

Tittel: Re: Søknad om tillatelse til helikopter flyging av materialer ifm bru av Storbekken og Malså stien

Hei!

Tiltaket er et resultat av en lengre prosess, hvor Værdalsbruket som grunneier har vært involvert og informert på et tidlig stadium.

Grunneiertillatelse til motorferdsel på Værdalsbrukets eiendom, som beskrevet, innvilges. Denne eposten kan vedlegges eventuelle søknader, samt medbringes som dokumentasjon.

Mvh

Rune Gudding +47 996 12 993

Skogsjef

rune@verdalsbruket.no

Fra: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>

Sendt: fredag, september 5, 2025 2:42:54 p.m.

Til: Nøstvold, Lina <lina.nostvold@statsforvalteren.no>; Jonsson, Sofie <sofie.jonsson@statsforvalteren.no>; Rune Gudding <rune.gudding@verdalsbruket.no>; Postmottak Verdal <postmottak@verdal.kommune.no>

Kopi: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>

Emne: Søknad om tillatelse til helikopter flyging av materialer ifm bru av Storbekken og Malså stien

Til nasjonalparkforvaltningen, grunneier Værdalsbruket, Verdal kommune.

Viser til tilsagn om å kloppegge og merke Malsåstien og for å bygge ny bru over Storbekken.

Vi er i dialog med Midtnorsk Helikopterservice for å få flydd inn nødvendig materialer, da innkjøring med snøscooter i vinter ikke lot seg gjennomføre. Vi søker derfor med dette om lov til å fly og droppe materialer på angitte steder med utgangspunkt fra Åkran. Det er kun på Åkran det nødvendig med en landingstillatelse, resten vil skje med dropp. Det vil være eget godkjent og sertifisert bakkemannskap på Åkran og ute i felten vil det være frivillig mannskap som får orientering og opplæring i å håndtere materialene på stedet. Det vil være en ansvarlig kontaktperson også fra oss på Åkran som koordinerer sammen med bakkemannskapet fra helikopterservice, slik at sikkerheten skal bli ivaretatt på en forskriftsmessig måte.

Vi vil unngå unødvendige antall turer, og materialene blir pakket og klargjort på en effektiv måte, og i samråd med helikopterservice.

Trenger dere mer informasjon fra oss for å kunne gi oss dispensasjon til 1.oktober? Jeg må selvsagt ta forbehold om flyforholdene, men utgangspunktet er 1.oktober og hvis det blir en utsettelse vil vi gi beskjed om dette.

På forhånd takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen

Nina Pettersen

Daglig leder

74 82 78 80 / 930 04 930

nina.pettersen@dnt.no

DNT Nord-Trøndelag



Fra: Nina Pettersen[nina.pettersen@dnt.no]
Sendt: 05.11.2025 10:59:04
Til: Jonsson, Sofie[sofie.jonsson@statsforvalteren.no]
Kopi: Nina Pettersen[nina.pettersen@dnt.no];
Tittel: Søknad om kloppelegging Skjækra


Hei Sofie.

Viser til tidligere korrespondanse og vår søknad fra 17.september angående behov for klopper på stien mellom Skjækerosstua – Skjækerdalshytta. Rett sør for Skjækerdammen. Vi har vært i dialog med grunneier Værdalsbruket og de har gitt oss tillatelse til både dette og til å transportere materialene med helikopter.

Det gjelder vår sti mellom Skjækerosstu- Skjækerdalshytta. Rett sør for Skjækerdammen. Det er et myrstrekk hvor vi ikke har mulighet for å legge om stien og det vil være veldig formålstjenlig med klopper; hhv 160 m og 80 m. Det vil innebære 2 -3 slipp med helikopter.

Vi benytter samme type materialer 2"6,, uhøvlet og CU impregnert og godkjent for formålet. Ved å bruke samme dimensjon for over og underliggere blir det ikke noe kapp og dette har vi god erfaring med fra blant annet Malsåstien og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Vi ber om at tiltaket også settes på bestillingsdialogen. Største kostnaden er flytransport kostnaden. Vi anslår cirka 20 arbeidstimer / dugnadstimer; totalt kr 20 000 er vårt søknadsgrunnlag.



Med vennlig hilsen
Nina Pettersen
Daglig leder
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no



Arkivsaksnummer: 2021/6295-9

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 02.03.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	11/2026	09.03.2026

Saksframlegg: Vedtak i byggesak- Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av to tilbygg til eksisterende hytte Skjækervatnet 7 - 156/3/5 i Steinkjer kommune

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 3 pkt. 1.3 a), har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe fattet følgende vedtak:

Nasjonalparkstyret innvilger søknad om to tilbygg på hytte (156/3/5), slik at samlet bebygd areal på hytte/uthus på totalt 84.2 m² BYA (målt på utvendig svill) ettergodkjennes.

Begrunnelse

Nasjonalparkstyret behandlet 7. september 2021 en søknad om tilbygg på 11,8 m² ved Skjækervatnet 7 i Steinkjer. Med oppgitte mål skulle samlet BYA for hytte og uthus bli 79,9 m², innenfor grensen på 80 m² i landskapsvernområdet.

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte kontroll av tiltaket, og meldte (14. mars 2024) om at samlet bebygd areal var større enn oppgitt i søknaden (84,2 m² målt på utvendig svill). Dette skyldtes at eksisterende utbygg (utedo/bod) på sørsiden av hytta ikke var med i søknad eller tegninger til byggesaken, og feil arealgrunnlag ble derfor lagt til grunn ved behandling av saken.

På grunn av saksbehandlerskifte, har ikke forvaltningsmyndigheten dessverre ikke fulgt opp saken tidligere. Nasjonalparkstyret må vurdere hvorvidt vedtaket skal omgjøres eller tiltaket ettergodkjennes. Etter gjennomgang av hele saken, og med tanke på den lange liggetiden, anbefaler forvalter at samlet bebygd areal ettergodkjennes gjennom ny behandling basert på korrekte opplysninger og tegninger. Søknad om godkjenning av to tilbygg på hytte Skjækervatnet 7 innvilges, slik at samlet bebygd areal på hytte/uthus blir totalt 84.2 m².

--- slutt på innstilling ---


Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 dispensasjon.docx
- 2 Søknad om dispensasjon vedr hytte Skjækervatnet 7
- 3 VEDLEGG E1 Plantegninger.pdf
- 4 VEDLEGG E2 Snitt A og B.pdf
- 5 SKM C224e26020615260.pdf
- 6 Vs: Bilder av hytta
- 7 NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - Skjækervatnet 7 - Ola Aune
- 8 Saksfremlegg NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde - tillatelse til utvidelse av hytte Skjækervatnet 7 - Ola Aune
- 9 VS: Sak 2021/6295

Saksopplysninger

Nasjonalparkstyret behandlet i møte 7. september 2021 søknad om oppføring av tilbygg på eksisterende hytte (vedlegg 1) ved Skjækervatnet 7 i Steinkjer kommune. Søknaden gjaldt tilbygg til eksisterende fritidsbolig på totalt 11,8 m² (BYA). Med eksisterende bebyggelse på 57,6 m² BYA for hytte og 10,5 m² BYA for uthus, vil samlet bebyggelse på eiendommen etter utbygging bli totalt 79,9 m² BYA. Altså, innenfor grensen for hva som tillates av størrelse på hytte/uthus i landskapsvernområde (jf. retningslinjer i forvaltningsplanen på totalt 80 m² BYA for hytte/uthus).



Figur 1: Tegning/skisse som var vedlagt dispensasjonssøknad i 2021.

Våren 2024 har SNO vært på befaring og gjennomført kontroll av byggetiltaket. I epost av 14. mars 2024 (vedlegg 9) opplyses nasjonalparkforvalter om at det totale arealet på hytte/uthus er noe over det som forvaltningsplanens retningslinjer åpner for. Denne overskridelsen skyldes ikke at tilbygget i vedtak fra 7. september 2021 er bygd større enn tillatelsen ga rom for, men at et eksisterende utbygg (utedo/bod) på sørsiden av hytta ikke er tatt med i søknaden og tegningene (se figur 1). Feil samlet areal på eksisterende bygningsmasse (hytte/uthus) er derfor lagt til grunn ved vurdering av søknad om tilbygg i 2021. På bakgrunn av dette er samlet areal på hytte/uthus nå på 84.2 m² (BYA, målt på utvendig svill), mot arealgrensen som er 80 m².


En gjennomgang av tillatelsen gitt i september 2021 viser også at tiltakshaver ikke har dokumentert ferdigstilling ved å legge frem bilder, slik vilkåret i dispensasjonen er satt. Dette vilkåret er nå å anse som oppfylt, da tiltakshaver har lagt ved slike bilder til søknad datert 6. februar 2026.

På grunn av skifte av saksbehandler har saken beklageligvis ikke blitt håndtert før nå. Etter gjennomgang av saken, samt det faktum at den har ligget uforholdsmessig lenge hos forvaltningsmyndigheten, mener forvalter at det er riktig at det gis tillatelse til to tilbygg på hytta, slik at samlet, bebygd areal (på hytte og uthus) blir på 84.2 m².

Forvalter har hatt kontakt med tiltakshaver (sønn av tidligere hytteeier) og har nå mottatt søknad om ettergodkjenning av to tilbygg på hytta ved Skjækervatnet 7 (vedlegg 2). Vedlagt søknaden ligger bilder av tiltak gjennomført etter dispensasjon gitt 7. september 2021, samt nye tegninger som viser hyttas samlede areal (vedlegg 3 og 4).



Figur 2: Bilde av hytta og uthus, med utedo/bod i utbygg mot uthuset (til venstre i bildet).



Figur 3: Nye tegninger av hytta, inkl. utedo/bod.



Fasade Øst

1:100

Figur 4: Skisse som viser fronten på hytta, samt utedo/bod til venstre.

Hjemmelsgrunnlag

Verneforskriften § 3 pkt 1.1 sier at området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger.

I verneforskriften § pkt. 1.3 a) står følgende:

«Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.»

Delegering

Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert forvaltningsmyndigheten over Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte- Skæhkeren- Lijre nasjonalpaarhkeståvro. I tråd med delegeringsvedtak av 6. mars 2024 skal søknader om dispensasjon for fysiske tiltak i verneområdene behandles av nasjonalparkstyret.

Verneformål – forskrift

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanens kapittel 4 omhandler hytter og byggevirkksomhet.

Her finnes også retningslinjer og oppfølging ved byggevirkksomhet, og i pkt. 4.1 e) står det følgende:

e) Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk standard 3940) på 80 m².

Naturmangfoldloven

Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for vedlikehold og utvidelse av eksisterende bygninger vurdert. Innenfor Skjækra landskapsvernområde er det forbud mot oppføring av nye bygninger og eksisterende bygninger kan i utgangspunktet ikke ha større bebygd areal enn 80 m² (målt på utvendig svill). Det er ikke registrert sårbare eller truede arter som vil bli påvirket av tiltaket i umiddelbar nærhet. Nasjonalparkforvalteren anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for at det kan fattes en beslutning, jf nml § 8. Førre-var-prinsippet kommer kun til anvendelser der man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf nml § 9, og vektlegges derfor mindre i denne saken.

En begrenset utvidelse av eksisterende hytte vil etter nasjonalparkforvalterens vurdering ikke ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser. Allikevel er det et viktig prinsipp at samlet, bebygd areal (BYA) på hytte og uthus ikke skal overstige rammen satt i forvaltningsplanen jf. nml § 10.

Bakgrunnen for at dette prinsippet fravikes i denne enkeltsaken skyldes at saken har ligget uforholdsmessig lenge hos forvaltningsmyndigheten, og at dette er tillagt vesentlig vekt.

Da denne søknaden omhandler ettergodkjenning av to eksisterende tilbygg, vurderes nml §§ 11 og 12 som mindre relevante i saken.

Presedens

Å imøtekomme denne søknaden vurderes å i liten grad kunne gi presedensvirkning knyttet til verneområdene som nasjonalparkstyret forvalter, da det er svært sjelden at slike saker blir liggende uten behandling så lenge som denne.

Vurdering

Forvaltningsmyndigheten godkjenner søknad om to tilbygg ved hytta Skjækervatnet 7 innenfor Skjækra landskapsvernområde, til tross for at samlet, bebygd areal på hytte og uthus da blir noe over arealgrensen satt i forvaltningsplanen (4.2 m²). Det vektlegges at saken har ligget uforholdsmessig lenge hos forvaltningsmyndigheten uten håndtering, samt at overskridelsen i areal er relativt begrenset.

Bernt Olaf Aune

Skårill 108

7207 Ytre Snillfjord

Skårill 03.02.26

Statsforvalteren i Trøndelag

V/Lina Nøstvold

Søknad om dispensasjon

Viser til vedtak av 7. september 2021 (NP-2021-46), e-post til Ola Aune datert 15.01.26 og samtale med Lina Nøstvold den 19.januar hvor det bes om ny dispensasjonssøknad etter befaring av SNO i mars 2024.

Hytta ble overdratt fra Ola Aune til meg, Bernt Olaf Aune f 04.02.67 den 01.08.24. Det er derfor jeg som nå søker dispensasjon

I e-post av 15.januar til Ola Aune påpekes det etter befaring at hytta inkl uthus etter kontroll er målt noe større enn totalt bebygd areal tillater. Det viser seg at godkjente tegninger ikke viser tilbygg/bod på vestre gavlvegg. Som ny eier er det vanskelig å gi noen god begrunnelse på hvorfor dette ikke ble med i den opprinnelige søknaden. Det er selvsagt beklagelig, men jeg ser at et enkelt kartsøk på gårds- og bruksnummer burde oppklart dette under behandling av opprinnelig byggesøknad. Jeg håper likevel det kan gis dispensasjon for bygget slik det står da avviket slik jeg ser det er svært begrenset.

Vedlagt følger nye og oppdaterte tegninger og bilder over alt bebygd areal. Med bakgrunn i disse søkes dispensasjon på dette grunnlaget.

Vennlig hilsen

Bernt Olaf Aune

Skårill 108

7207 Ytre Snillfjord


Tlf 95 16 44 95 E-post bernt.aune@outlook.com

Fra: Bernt Olaf Aune[bernt.aune@outlook.com]
Sendt: 06.02.2026 18:50:33
Til: Nøstvold, Lina[lina.nostvold@statsforvalteren.no]
Tittel: Søknad om dispensasjon vedr hytte Skjækervatnet 7

Hei

Vedlagt er dispensasjonssøknad slik vi er enig om. Du har i tillegg fått e-poster med nye tegninger, samt noen bilder av hytta slik den er i dag. Håper dett er tilstrekkelig for deres behandling i nasjonalparkstyret

Bernt Olaf Aune
Skårill 108
7207 Ytre Snillfjord
95 16 44 95



Prosjekt: 2605 Aune hytte Skjækervatnet 7

Tegning: Plantegninger

Målestokk: 1:100 Dato: 05.02.26


Ola Aune

Tegningsnr VEDLEGG E1

sørli
arkitekter as


Ørlogata 12A 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf: 72 45 10 60
post@sorliarkitekter.no
www.sorliarkitekter.no

NB: Tegninger utarbeidet av oss kan ikke uten vårt skriftlige samtykke benyttes i annen sammenheng eller i videre utstrekning enn forutsatt.
NB: Må ikke benyttes som produksjonstegninger.



Snitt A

1:100



Snitt B

1:100

Prosjekt: 2605 Aune hytte Skjækervatnet 7

Tegning: Snitt A og B


Målestokk: Dato: 05.02.26

Ola Aune

Tegningsnr VEDLEGG E2


sørli
arkitekter as

Øragata 12A 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf: 72 45 10 60
post@sorliarkitekter.no
www.sorliarkitekter.no




Fasade Øst

1:100




Fasade Nord

1:100



Fasade Sør

1:100



Fasade Vest

1:100

Prosjekt: 2605 Aune hytte Skjækervatnet 7
Tegning: Fasader
Målestokk: 1:100 Dato: 05.02.26
Ola Aune A3 format

Tegningsnr VEDLEGG E3

sørli
arkitekter as
Øragera 12A 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf: 72 45 10 60
post@sorliarkitekter.no
www.sorliarkitekter.no

Fra: Bernt Olaf Aune[bernt.aune@outlook.com]
Sendt: 06.02.2026 18:47:40
Til: Nøstvold, Lina[lina.nostvold@statsforvalteren.no]
Tittel: Vs: Bilder av hytta

Her er bilder av hytta

Bernt Olaf Aune

Fra: Bernt Olaf Aune <bernt.aune@outlook.com>
Sendt: mandag 2. februar 2026 19:07
Til: aage@sorliarkitekter.no <aage@sorliarkitekter.no>
Emne: Bilder av hytta


Hei og takk for hyggelig møte. Vedlagt er bilder av hytta. Har snakket med nasjonalparkforvalter, og hun nente det var fornuftig å ta med tegninger av uthus

Bernt













Sendt fra min iPhone



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe**

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella>

Ola Aune
Sørkleiva 2
7607 LEVANGER

Saksbehandler Inge Hafstad

Vår ref. 2021/6295

Deres ref.

Dato 07.09.2021

NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - Skjækervatnet 7 - Ola Aune

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	46/2021	07.09.2021

ST 46/2021 NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde – oppføring av tilbygg på eksisterende hytte Skjækervatnet 7 i Steinkjer kommune – Ola Aune

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet søknaden fra Ola Aune om oppføring av tilbygg på eksisterende hytte med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/5 Skjækervatnet 7 i Steinkjer kommune, som sak NP-2021-46 under sitt møte på Lierne Gjestegård tirsdag den 7. september 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre har, med hjemmel i verneforskriften for Skjækra /Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 3 pkt. 1.3 a) fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 fattet følgende vedtak:

- Ola Aune gis dispensasjon med hjemmel i § 3 pkt. 1.3 a) til å utvide eksisterende hytte, Gnr/Bnr/Fnr 156/3 /5 i Steinkjer kommune med 11, 8 m² bebygd areal (BYA), jf. norsk standard 3940.
- BYA måles utvendig svill. Dette i henhold til vedlagte tegninger, jf. fig. 1.




Fig. 1: Tegninger av Skjækervatnet 7, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/5

- Med eksisterende bebyggelse på 57,6 m² BYA for hytte og 10,5 m² BYA for uthus, vil samlet bebyggelse på eiendommen etter utbygging få bebygd areal på 79,9 m² (BYA). Dette målt utvendig svill.

Vilkår:

- Før oppstart må tiltaket godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov og kommunale retningslinjer.
- Eventuell transport i forbindelse med byggeprosjektet må fremmes i egen søknad når en har oversikt over omfang og tidspunkt.
- Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellige vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes til:

Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter

Postboks 2600

7734 Steinkjer

Eller e-post til sftlpost@statsforvalteren.no



Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til verneforskriften.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
- Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

- 1 Saksfremlegg NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde - tillatelse til utvidelse av hytte Skjækervatnet 7 - Ola Aune

Kopi med vedlegg til:

Steinkjer kommune	Postboks 2530	7729	Steinkjer
Steinkjer Kommuneskoger	Rådhuset, Postboks 2530	7729	Steinkjer
Trøndelag Fylkeskommune	Fylkets Hus, Postboks 2560	7735	Steinkjer
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	Steinkjer
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	Trondheim
Skæhkere Sijte	v/Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	Snåsa
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	Karasjok
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	Trondheim



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarkheståvro

Arkivsaksnr: 2021/6295-0

Saksbehandler: Sigbjørn Strand

Dato: 13.08.2021

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	ST46/2021	07.09.2021

**ST 46/2021 - Skjækra landskapsvernområde - oppføring av tilbygg på eksisterende hytte
Skjækervatnet 7 i Steinkjer kommune - Ola Aune**

Dokumenter i saken:

NP-2021-46 – vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde – tilbygg til eksisterende hytte –
Skjækervatnet 7 i Steinkjer kommune

NP-2021-46 – Vedlegg 2 – Situasjonsskart – Skjækervatnet 7 –

NP-2021-46 – vedlegg 3 – Oversiktskart M 1:20000

NP-2021-46 – vedlegg 4 – Skjækra landskapsvernområde – foreløpig svar på søknad om oppføring av
tilbygg til hytte Skjækervatnet 7 – Steinkjer kommune

NP-2021-46 – vedlegg 5 – Tegninger av hytte – Skjækervatnet 7

Bakgrunn

Steinkjer kommune har mottatt søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gbnr. 156/3/5 –
Skjækervatnet 7 i Steinkjer kommune. Saken er i brev av 31.05.2021 oversendt til Nasjonalparkstyret
for Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalpark.

Søknaden gjelder oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på eiendommen Skjækervatnet 7
gbnr. 156/3/5 i Steinkjer kommune. Omsøkte tilbygg utformes som en ark utfra takflaten på fasade
mot øst og gir en utvidelse av stuedelen. Tiltaket har et bebygd areal (BYA) på 11,8 m². Med
eksisterende bebyggelse på 57,6 m² BYA for hytte og 10,5 m² BYA for uthus, vil samlet bebyggelse på
eiendommen etter utbygging få et bebygd areal på 79,9 m². På fasaden mot øst er det planlagt 2
store vinduer uten sprosser og 2 trekantede vinduer opp mot mønet, jf tegning fasade mot øst.




Fig. 1 Tegninger av Skjækervatnet 7, gbnr 156/3/5

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1 er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.

Forvaltningsplan – kap 4. Hytter og byggevirkosomhet

Under delmål for hytter og byggevirkosomhet står det at «Landskapsvernområdet skal forvaltes restriktivt med hensyn til nye bygninger, og slik at byggevirkosomheten holdes på et minimum. Eventuell byggevirkosomhet i landskapsvernområdet skal tilpasses den lokale og tradisjonelle byggeskikken».

Innenfor landskapsvernområdet kan man med hjemmel i forskriften vedlikeholde bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk.

Det er ikke foretatt noen fullstendig kartlegging og systematisering av hva som er tradisjonell byggeskikk for området.

Man kan søke om tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med behandling av søknad om ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger vil det bli lagt vekt på en vurdering om hvorvidt ombyggingen/utvidelsen vil påvirke landskapets art eller karakter. En utvidelse må vurderes opp mot det opprinnelige byggets størrelse og plassering, terrengform og vegetasjonssammensetning på det aktuelle stedet, bl.a med tanke på eksponering.

Under retningslinjer og oppfølging bokstav b) står det at «For all byggevirksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk».

Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk Standard 3940) på 80 m², jf kap 4.1. bokstav e).


Begrunnelse

Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Iht Forvaltningsplanen kap. 4.1 bokstav e) skal fritidshytte og uthus til sammen ikke overstige bebygd areal på 80 m². Omsøkte tilbygg har et areal på 11,8 m². Med eksisterende bebyggelse på 57,6 m² BYA for hytte og 10,5 m² BYA for uthus, vil samlet bebyggelse på eiendommen etter utbygging få bebygd areal på 79,9 m². Omsøkte tilbygg utformes som en ark utfra takflaten på fasade mot øst. Innenfor Skjækra landskapsvernområde er det flere hytter med tilsvarende løsning med ark. Det følger av forvaltningsplanen at byggevirksomhet i landskapsvernområdet skal tilpasses den lokale og tradisjonelle byggeskikken. Det er ikke foretatt noen fullstendig kartlegging og systematisering av hva som er tradisjonell byggeskikk. Innenfor Skjækra landskapsvernområde kan man likevel si at det som går igjen er enkle hytter med stående bordkledning med smårutete vinduer. Den omsøkte løsningen med store vinduer som dekker store deler av fasade mot øst er ikke vanlig innenfor Skjækra landskapsvernområdet. Dette er imidlertid en løsning som man finner ofte på nyere hytter. Innenfor Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark har det også blitt satt opp ny hytte av fjellstyret i Snåsa med en slik løsning, se bilde 1.



Bilde 1. Ryplia, Snåsa fjellstyre.

Det vil alltid være en diskusjon og delte meninger om hva som er tradisjonell byggeskikk og om det er riktig at utvidelser av hytter og også nye hytter skal utformes slik som hyttene ble bygd på 60-, 70- og 80 tallet. I sak 10/2019 fikk Anne Caroline Haugan tillatelse til å sette opp ny hytte på Skjeldbreia i Snåsa kommune, gbnr. 80/1/3. I denne saken ble ikke lokal og tradisjonell byggeskikk vurdert eller hensyntatt. Denne hytta har en moderne utforming og også en moderne utforming med hensyn til vinduer som en ikke finner innenfor Skjækra landskapsvernområde, se bilde 2.



Bilde 2. Hytte Skjeldbreia gbnr. 80/1/3 i Snåsa kommune. Fasade møt øst.

Nasjonalparkforvalter vet ikke hvorfor lokal og tradisjonell byggeskikk ikke ble vurdert og hensyntatt i den saken, men den skaper presedens i forhold til hvordan fremtidige saker skal behandles. Det er viktig at byggesaker behandles likt. Etter nasjonalparkforvalterens vurdering vil ikke påbygget påvirke landskapets art eller karakter. Nasjonalparkforvalteren vil derfor foreslå at det gis tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte og utforming av ark som omsøkt, også mht vinduer.

Vurdering av saken i forhold til naturmangfoldloven (nml)

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf § 7

Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for vedlikehold og utvidelse av eksisterende bygninger vurdert. Hvordan en begrenset utvidelse av eksisterende bygninger vil påvirke omgivelsene og verneverdiene er godt kjent. Innenfor Skjækra landskapsvernområde er det forbud mot oppføring av nye bygninger og eksisterende bygninger kan ikke ha større bebygd areal enn 80 m². Det er ikke registrert sårbare eller truede arter som vil bli påvirket av tiltaket. Nasjonalparkforvalteren anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for at det kan fattes en beslutning, jf nml § 8. Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelser der man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf nml § 9. En begrenset påbygning på eksisterende hytte med et areal på 11,8 m² vil etter nasjonalparkforvalterens vurdering ikke ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jf nml § 10. Tiltaket vil heller ikke ha negativ innvirkning på verneformålet for Skjækra landskapsvernområde. Hvis tiltaket medfører

miljøforringelse må dette dekkes av tiltakshaver, jf nml §11. Man skal i forbindelse med tiltaket tilstrebe miljømessige gode løsninger mht til gjennomføring av tiltaket, avfallshåndtering, transport av materialer og mht fremtidig vedlikehold, jf nml § 12.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra /Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 3 pkt 1.3 a) fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Ola Aune gis dispensasjon med hjemmel i § 3 pkt 1.3 a) til å utvide eksisterende hytte, gbnr 156/3 /5 i Steinkjer kommune med 11, 8 m² bebygd areal (BYA), jf norsk stadard 3940. BYA måles utvendig svill. Dette i henhold til vedlagte tegninger.




Fig. 1 Tegninger av Skjækervatnet 7, gbnr 156/3/5

- Med eksisterende bebyggelse på 57,6 m² BYA for hytte og 10,5 m² BYA for uthus, vil samlet bebyggelse på eiendommen etter utbygging få bebygd areal på 79,9 m² (BYA). Dette målt utvendig svill.

Vilkår:

- Før oppstart må tiltaket godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov og kommunale retningslinjer.
- Eventuell transport i forbindelse med byggeprosjektet må fremmes i egen søknad når en har oversikt over omfang og tidspunkt.
- Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellige vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes til:

Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Eller e-post til sftlpost@statsforvalteren.no

Fra: Ole Morten Sand[ole.morten.sand@miljodir.no]
Sendt: 03.04.2025 14:33:10
Til: Nøstvold, Lina[lina.nostvold@statsforvalteren.no]
Tittel: VS: Sak 2021/6295

Har dere behandlet denne saken?

Hilsen

Ole Morten Sand

Seksjonsleder tilsyn innland

mobil: 90082195

ole.morten.sand@miljodir.no



www.miljodirektoratet.no | www.miljostatus.no

sentralbord: 73 58 05 00

Fra: Ole Morten Sand

Sendt: torsdag 14. mars 2024 14:00

Til: lina.nostvold@statsforvalteren.no; Moen, Hege Sæther
<hege.moen@statsforvalteren.no>

Emne: Sak 2021/6295

Hei

Har vært på tilsyn på tillatelse på tilbygg på Skjækervatnet 7.


Mål på tegning er utvendig kledning. Hvis man tar bort 12 cm fra hver vegg inkl den gamle hytta, (4cm kledning, 36mm utlekting, 12mm klemlekte, 12 mm asfaltplate) er totalt areal 84,2 m². Står at oppmåling skal være på utvendig svill, om dette gjelder hele hytta eller bare tilbygget må dere svare på.

Ut fra mine målinger har hytta blitt noe over det som er tillatt etter forvaltningsplan.

Jeg har vært kontakt med jurist om videre saksgang, og de vil ikke foreta seg noe før dere har vurdert saken. Ut fra tegninger som er levert kommunen og dere så er et lite tilbygg på sørsiden ikke med. Det er på 4,3 m² målt utvendig kledning.

Hører fra dere om hva dere tenker, blir det godkjent i etterkant vurderer vi OTG, hvis ikke vil vi mulignes vurdere anmeldelse.

Hører fra dere.



Bilde 1 tegning av oppmåling



Bilde 2 rød ring, tilbygg som ikke er med på tegninger



Bilde 3 tilbygg som er omsøkt

Hilsen
Ole Morten Sand
Seniorrådgiver, Statens naturoppsyn

mobil: 90082195
ole.morten.sand@miljodir.no



www.miljodirektoratet.no | www.miljostatus.no
sentralbord: 73 58 05 00

ST 12/2026 Delegerte vedtak

DS 1/2026 Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel i utmark - Transport til hytte - Strådalen - Grunntjernvollen - Johan Rune Schei

DS 2/2026 Innvilget dispensasjon - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel med snøscooter - Bjarnetjern 2025 - 2026 - transport av utstyr - Værdalsbruket

DS 3/2026 Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel med snøscooter 2025 til Høgsetetjern - Harald Setsaas

DS 4/2026 Arvaslia naturreservat - kjørebok 2025 - 2026 - Arvaslihytta - Fjellstyrene i Lierne

DS 5/2026 Innvilget - Lierne - Lijre nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel 2025 - 2026 - snøscooter fra Kaldal til Storflyen - Jan Inge Olsen

DS 6/2026 Innvilget dispensasjon - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - motorferdsel med snøscooter - Lakevassbu 2025 - 2026 - transport av utstyr - Værdalsbruket AS

DS 7/2026 Lierne / Lijre nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel 2026- snøscooter til Leifhytta - Knut Georg Sandvik

DS 8/2026 Innvilget - Arvasslia naturreservat - Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bolighus Arvasslia gård - Ingalill Lundberg

DS 9/2026 Innvilget dispensasjon- Skjækra landskapsvernområde - Steinkjer 156/3/27 - Sottjønna 8 - til plassering av solcelle på tre foran hytta - Bjarne Ravlo

DS 10/2026 Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparke- - til montering av viltkamera og motorferdsel i forbindelse med prosjekt næringsvalg hos jaktfalk og kongeørn 2026 - Naturporten

DS 11/2026 Avslag på søknad om dispensasjon- Lierne nasjonalpark- for bruk av snøscooter til hytte leid på åremål 2026- Lene Wang og Lars Leirvik

DS 12/2026 Innvilget dispensasjon- Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - for bruk av snøscooter til egen hytte 2025 - 2029 - snøscooter fra Åkran til Kulsliseteren - Joar Martin Storholmen

DS 13/2026 Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark og Guslia naturreservat - for skadefelling på gaupe og bruk av snøscooter - Grong og Snåsa kommuner

DS 14/2026 Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - for motorferdsel med snøscooter til egen hytte ved Grunntjernvolden 2025 - 2027 - Per Rønning

DS 15/2026 Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark og Guslia naturreservat - for bruk av snøscooter ved skadefellingsforsøk på gaupe - Grong og Snåsa kommuner

DS 16/2026 Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Oppkjøring av skiløyper inn til Ryphaugen 2026 - Vera Hytteservice

DS 17/2026 Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark og Storfloa naturreservat - bruk av snøscooter ved skadefellingsforsøk på gaupe - Grong kommune

DS 18/2026 Innvilget dispensasjon- Holden naturreservat- for bruk av snøscooter inn til hytte ved Holmtjønna i Lierne kommune- John Helge Inderdal

DS 19/2026 Innvilget dispensasjon - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - motorferdsel med snøscooter 2025 - 2026 - Storbekkdalen - transport av utstyr - Værdalsbruket AS

DS 20/2026 Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon - barmarkskjøring i forbindelse med tiltak på kjøretrasè til Harbakvollen - Harbakvollen seterlag

DS 21/2026 Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for