



Møteinnkalling

Utvalg:	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Møtested:	Mokk gård og Skjækra LVO
Dato:	31.august - 1. september 2026
Tidspunkt:	11.00-18.00 og 09.00- 15.00

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteprogram styremøte med befaring 31. august- 1. september

Mandag 31. august: Styremøte på Mokk gård

Lunsj kl. 11.00

Oppstart styremøte kl. 12.00

ST 30/2026 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

ST 31/2026 Valg av 2 til å signere møteprotokoll sammen med leder

ST 32/2026 Referatsaker og muntlige orienteringer

- Statusgjennomgang av styrets økonomi

- Utgående brev om skadefelling/lisensfelling i verneforskrifter

- Sårbarhetskartlegging i Skjækra lvo.

- Forprosjekt restaurering/utskifting av svillestien

- Andre orienteringssaker

Styresaker

ST 33/2026 Saksframlegg: Uttalelse fra Blåfjella-Skjækerfjella-

Lierne nasjonalparkstyre-utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere NP

ST 34/2026 Saksframlegg -Blåfjella-Skjækerfjella NP -Behandling av søknad om

godkjenning av driftsplan-2026-2030 - Skjækra samarbeitlag

ST 35/2026 Saksframlegg- Holden NR- vedtak i byggesak - Lierne 23/13, Åsenveien 441,

behandling av søknad om tiltak

ST 36/2026 Sak unntatt offentlighet

ST 37/2026 Sak unntatt offentlighet

ST 38/2026 Saksframlegg-Skjækra LVO- vedtak i byggesak-tilbygg til eksisterende hytte -

Skjækvatnet 33 - 80/1/27 i Snåsa kommune

ST 39/2026 Saksframlegg- Blåfjella-Skjækerfjella NP- avgjørelse i klagesak-

Lierne 44/1-Almdalen 1-2026 -riving og oppføring av nye bygninger -

Fjellstyrene i Lierne

ST 40/2026 Saksframlegg - Skjækra LVO- Vedtak byggesak- 2026 - Platting utleiehytte

Lågvassbu - Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket KF

ST 41/2026 Saksframlegg- Blåfjella-Skjækerfjella NP- gnr/bnr 72/1 - Holden fjellgård- 2026-

grøfting rundt låve- Statskog SF

ST 42/2026 Saksframlegg - Skjækra LVO- Vedtak - Søknad om torvuttak og montering av

solcell epanel- gnr/bnr 157/2/14- Steinkjer kommune

ST 43/2026 Delegerte vedtak

ST 44/2026 Eventuelt

Middag kl. 19.00

Tirsdag 1. september: Befaring svillestien i Skjækra LVO

Oppmøte innfallsport Krokbecken kl. 10.00

Orientering om innfallsporten og prosjekt svillestien Befaring til
midtveisgapahuken

Lunsj i midtveisgapahuken ca. kl. 12.00 (matpakke)

Retur til parkering

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Styresak		
ST 30/2026	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
ST 31/2026	Valg av to til å signere møteprotokoll sammen med leder		
ST 32/2026	Referatsaker		
	Styresak		
ST 33/2026	Saksframlegg: Uttalelse fra Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark		2026/5767
ST 34/2026	Saksframlegg - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Behandling av søknad om godkjenning av driftsplan - 2026-2030 - Skjækra samarbeitlag		2026/7183
ST 35/2026	Saksframlegg- Holden NR- vedtak i byggesak- Lierne 23/13- Åsenveien 441- behandling av tiltak		2025/5672
ST 36/2026	***** *****	X	2025/5672
ST 37/2026	***** *****	X	2025/5672
ST 38/2026	Saksframlegg - Skjækra landskapsvernområde - Vedtak byggesak - tilbygg til eksisterende hytte - Skjækervatnet 33 - 80/1/27 i Snåsa kommune - Kari Grindberg		2026/2691
ST 39/2026	Saksframlegg- Blåfjella-Skjækerfjella NP- avgjørelse i klagesak- Lierne 44/1- Almdalen 1- 2026 - riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne		2026/2804
ST 40/2026	Saksframlegg - Skjækra landskapsverneområde - Vedtak byggesak- 2026 - Platting utleiehytte Lågvassbu - Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket KF		2026/8350
ST 41/2026	Saksframlegg: Blåfjella-Skjækerfjella NP- gnr/bnr 72/1 - Holden fjellgård- 2026- grøfting rundt låve- Statskog SF		2026/7942
ST 42/2026	Saksframlegg - Skjækra LVO- Vedtak - Søknad om torvuttak og montering av solcellepanel- gnr/bnr 157/2/14- Steinkjer kommune- Sture Sivertsen		2026/9648
ST 43/2026	Delegerte vedtak		
DS 39/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Dispensasjon for naturovervåking av våtmark - ANO våtmark 2026/27 - NINA		2026/10378
DS 40/2026	Revidert dispensasjon - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel med		2026/1471

	ATV - 2026 - Storåsvegen - Seisjøen skogstue - Christian Gjærum		
DS 41/2026	***** *****	X	2026/7383
DS 42/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Seisjøen jaktstue - motorferdsel - 2026 - Nyttekjøring til elgjakt - Nils Reidar Glamsland		2026/10661
DS 43/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Hansmoen - Holmtjønnfjellet - helikoptertransport - 2026 - Bjørg Ekker		2026/2287
DS 44/2026	Revidert vedtak - Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Hansmoen - Holmtjønnfjellet - helikoptertransport - 2026 - Bjørg Ekker		2026/2287
DS 45/2026	Blåfjella-Skjækerfjella NP- Lierne NP, Skjækra LVO, Berglimyra-Klumplifjellet NR, Storfloa NR- vurdering om skadefelling og lisensfelling i gjeldende verneforskrifter- Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre		2026/25
DS 46/2026	Innvilget - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring forsterking kjøretrase - Harbakvollen seterlag		2026/7322
DS 47/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskrift for innfangning av fjellrev til avlsprogrammet og bruk av helikopter- 2026 - NINA		2026/10654
DS 48/2026	Innvilget - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- søknad om tillatelse til lavtflyging i fbm. kartlegging av hekkestus hos jaktfalk - Naturporten		2026/7984
DS 49/2026	Innvilget - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring til seteranlegg - Harbakvollen seterlag		2026/7324
	Styresak		
ST 44/2026	Eventuelt		



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/5767-6

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 18.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	33/2026	31.08.2026

Saksframlegg: Uttalelse fra Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker gir følgende høringsinnspill til melding om oppstart av verneplanprosess – utvidelse av Blåfjella/Skjækerfjella- Låarte/Skæhkere nasjonalpark:

Generelt

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har gjennomgått oppstartsmeldingen, og er generelt positive til forslaget om både utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av de aktuelle naturreservatene. Styret vurderer at de foreslåtte områdene har naturverdier som naturlig hører sammen med nasjonalparkens verneformål og bidrar til å styrke helheten i verneområdet.

Avgrensing

Nasjonalparkstyret vurderer den foreslåtte avgrensningen av utvidelsesområdet som hensiktsmessig. Styret støtter at fylkesveg 74 holdes utenfor nasjonalparken, da det er i tråd med naturmangfoldloven § 35, som sier at det ikke skal være tyngre tekniske inngrep i en nasjonalpark. Fylkesvegen er videre en viktig transportåre som vil kreve oppgradering og vedlikehold over tid. Dersom veien holdes utenfor verneområdet, unngår man unødige forvaltningsmessige utfordringer knyttet til vedlikeholdstiltak, samtidig som veieier kan forvalte infrastrukturen uten å måtte forholde seg til vernebestemmelsene.

Styret mener også at det er hensiktsmessig at fritidsboligen på Ny-Gosen med tilhørende arealer holdes utenfor verneforslaget. Innlemmelse av eksisterende bebyggelse ville i liten grad styrke verneverdiene, men vil kunne medføre økt administrativt arbeid knyttet til dispensasjonssøknader, vedlikeholdstiltak og øvrig oppfølging. Den foreslåtte avgrensningen framstår derfor som en god balanse mellom hensynet til verneformålet og en praktisk og effektiv forvaltning av området.

Nasjonalparkstyret vurderer det som positivt at Arvasslia, Berglimyra-Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke samt Storfloa naturreservat er foreslått innlemmet i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Alle de tre naturreservatene grenser til eksisterende nasjonalpark og utgjør en naturlig del av det sammenhengende verneområdet. Storfloa naturreservat ligger inne i nasjonalparken. En innlemmelse vil derfor bidra til en mer

helhetlig forvaltning og innebære en vesentlig administrativ forenkling gjennom at områdene samles under en verneform og ett regelverk.

Styret er samtidig oppmerksom på at det kan finnes bestemmelser i de gjeldende verneforskriftene for naturreservatene som ivaretar særlige verneverdier, og som bør vurderes videreført eller innarbeidet i en revidert verneforskrift for nasjonalparken. Dette vil være et viktig tema i det videre arbeidet med verneplanen. Nasjonalparkstyret ønsker å bidra aktivt i denne prosessen, slik at verneformålene og naturverdiene i de aktuelle områdene blir ivaretatt på en best mulig måte.

Verneforskrift

Styret støtter at det vurderes å innarbeide en bestemmelse som tydeliggjør at verneforskriften ikke er til hinder for lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. En slik presisering vil kunne bidra til større forutsigbarhet og redusere behovet for tolkning av regelverket i enkeltsaker.

Når det gjelder forslag om å innarbeide bestemmelser om bruk av droner i verneforskriften, er nasjonalparkstyret positivt til dette. Dagens forvaltning av dronebruk i verneområdene er i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger knyttet til bestemmelser om forstyrrelse av dyreliv, fugleliv og andre brukerinteresser, samt støy. Styret mener at mer presise bestemmelser om dronebruk vil kunne gi et tydeligere og mer forutsigbart regelverk for både brukere og forvaltningsmyndighet. Dette kan bidra til mer likhet i behandling av saker, redusere behovet for skjønnsmessige vurderinger i enkeltsaker og samtidig sikre at hensynet til verneverdier, naturmangfold og reindrift ivaretas på en god måte. Styret støtter derfor at dette temaet vurderes nærmere i arbeidet med ny verneforskrift.

Forvaltningsmyndighet

Nasjonalparkstyret tar til orientering at Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fortsatt vil være forvaltningsmyndighet for områdene etter en eventuell utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av naturreservatene. Dette framstår som en naturlig og hensiktsmessig løsning, ettersom nasjonalparkstyret allerede i dag er forvaltningsmyndighet for både nasjonalparken og de aktuelle naturreservatene. Forslaget innebærer derfor ingen endring i forvaltningsansvaret, men vil kunne bidra til en mer samlet og oversiktlig forvaltning av verneområdene.

Brukerinteresser

Nasjonalparkstyret mener oppstartsmeldingen gir en god oversikt over rettighetshavere og brukerinteresser i området. Styret registrerer at det foreslåtte utvidelsesområdet og naturreservatene allerede i stor grad brukes til reindrift, jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv, og legger til grunn at disse interessene ivaretas gjennom den videre verneprosessen.

Styret vet at reindrift, jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv er viktige brukerinteresser både i utvidelsesområdet og i naturreservatene som foreslås innlemmet i nasjonalparken. Det er positivt at det er gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og Sametinget i forkant av oppstartsmeldingen, og at det legges til grunn at utvidelsen av nasjonalparken og innlemmelsen av naturreservatene ikke skal medføre vesentlige endringer i mulighetene for å videreføre etablerte bruksformer i områdene. Styret legger til grunn at hensynet til reindrift, jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv ivaretas i det videre arbeidet med verneforslaget, og vurderer at den foreslåtte innlemmelsen kan bidra til en mer helhetlig, oversiktlig og effektiv forvaltning av områdene.

Medvirkning

Nasjonalparkstyret mener at prosessen så langt har vært god med hensyn til medvirkning, informasjon og dialog mellom involverte parter. Styret registrerer at det er gjennomført mange møter og orienteringer med kommuner, reinbeitedistrikt, grunneiere,

nasjonalparkforvaltningen og rådgivende utvalg gjennom prosessen fram til denne oppstartsmeldingen.

Styret vil fremheve betydningen av prinsippet om lokal aksept, slik det er beskrevet i oppstartsmeldingen. Lokal forankring er en viktig forutsetning for å oppnå legitimitet og forståelse for vern, og bidrar til et godt samarbeid mellom forvaltningsmyndigheter, kommuner, rettighetshavere og brukere.

Det videre arbeidet må derfor skje i tett dialog med kommuner, grunneiere, reinbeitedistrikt, fjellstyrer og øvrige berørte interesser. Det er viktig at eksisterende rettigheter, næringsutøvelse og bruk av områdene blir godt ivaretatt gjennom den videre verneprosessen, og at berørte parter gis reell mulighet til medvirkning før et endelig verneforslag utarbeides.

Styret ser fram til å bidra aktivt i det videre arbeidet med verneprosessen og til utformingen av et framtidig høringsforslag

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Melding om oppstart av verneplanprosess - utvidelse av Blåfjella Skjækerfjella-Låarte Skæhkere nasjonalpark.pdf**
- 2 Oppstartsmelding - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og innlemmelse av naturreser.pdf**
- 3 Har fått utsatt frist til høringsinnspill utvidelse blåfjella-skjækerfjella**

Saksopplysninger

Oppstartsmeldingen er en del av det nasjonale arbeidet med *bevaring av verdifull natur*, og følger opp målsettingene i Meld. ST. 14 (2015-2016) *Natur for livet*. Hensikten er å styrke vernet av viktige naturområder, sikre et representativt utvalg av norsk natur og bidra til større sammenhengende og robuste verneområder.

Forslaget om å utvide Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark på Lifjellet ble opprinnelig fremmet av Lierne kommune i 2019.

Forslaget om å innlemme naturreservatene Arvasslia, Berglimyra- og Klumplifjellet /Ohtjenjuananjohke samt Storfloa i nasjonalparken er fremmet av statsforvalteren for å ivareta naturverdiene i områdene, styrke nasjonalparken som økologisk helhet og forenkle forvaltningen av verneområdene både for brukere og forvaltningsmyndigheter.

Oppstartsmeldingen er starten på den formelle verneprosessen, og skal utrede disse endringene før et eventuelt forslag legges fram til offentlig høring.

Høringsfrist er satt til 31. august, men nasjonalparkstyret har fått utsatt frist til 5. september 2026 jf. vedlagt epost.



Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Inge Hafstad, +47 74 16 80 66

Melding om oppstart av verneplanprosess - utvidelse av Blåfjella/Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark

Statsforvalteren melder med dette oppstart av verneprosess etter naturmangfoldloven (NML) § 42 og forvaltningslovens kapittel VII for forslag om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark med 8674 daa.

Nasjonalparken dekker arealer i Lierne, Grong, Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner i Trøndelag fylke, og foreslått utvidelsesareal befinner seg i Lierne kommune.

Verneprosessen omfatter også forslag om innlemmelse av følgende naturreservat inn i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark:

- Arvaslia naturreservat i Lierne kommune
- Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat i Lierne kommune
- Storfloa naturreservat i Grong kommune

Oppstartsmeldingen markerer starten på en verneprosess, som tar sikte på å ende opp i et høringsforslag om utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av de nevnte naturreservatene. Statsforvalteren i Trøndelag er ansvarlig for planprosessen innen rammer satt av Miljødirektoratet. Verneprosessen er en del av Statsforvalterens oppdrag knyttet til «Bevaring av verdifull natur – nasjonalpark». Mer informasjon om «Bevaring av verdifull natur» finner dere her: [Bevaring av verdifull natur - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no/verdifull-natur)

Oppstartsmeldingen blir sendt til berørte kommuner og aktuelle høringsparter. Alle berørte parter blir anmodet om å komme med innspill til oppstartsmeldingen. Vi ønsker spesielt innspill på hvordan brukerinteresser knyttet til følgende temaer best skal ivaretas:

- Gamle Li-fjellvegen
- Reindriftsanlegg ved Ny-Gosen

Forslag om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark ble fremmet av Lierne kommune i brev datert 23. januar 2019.



Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken og for naturreservatene Arvaslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa.

Det skal være lokal aksept for at eventuelle nye verneprosesser for områder i denne kategorien skal igangsettes. Statsforvalteren ba derfor i brev datert 4. mai 2023 til berørte kommuner om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å utrede utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og innlemmelse av tre naturreservat inn i nasjonalparken; Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa. Både Grong kommune og Lierne kommune har gitt tilbakemelding på at de er positive til å utrede utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av de tre naturreservatene.

Saksbehandling og virkning

Proessen skal følge saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven §§ 41- 43, og Klima- og miljødepartementet har utarbeidet et eget rundskriv (Rundskriv T-2/15) om saksbehandlingsregler ved områdevern som dere finner her: [Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven \(§§ 41 - 43\) - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-2015-15-16/saksbehandling-ved-omradevern-ved-naturmangfoldloven-ss-41-43-id2547884)

Oppstartsmeldingen er en kunngjøring av den formelle oppstarten av verneprosessen med utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, og innlemmelse av de nevnte naturreservatene. I henhold til § 44 i naturmangfoldloven (*tiltak ved igangsatt saksbehandling*) kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv, til et tiltak i planområdet når oppstart av verneprosessen er kunngjort. Tillatelsen kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for verneverdiene i området.

Kart og oppstartsmelding

Digitalt kart over utvidelsesområdet vil i løpet av kort tid bli tilgjengelig under kartlaget «*Foreslåtte naturvernområde*» på [Gislink](https://gislink.no) og på [Naturbase](https://naturbase.no).

Oppstartsmeldingen er også tilgjengelig på hjemmesidene våre under «[Høringer](#)», og i nyhetssak på Statsforvalterens hjemmeside: [Oppstart av verneprosess - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark | Statsforvalteren i Trøndelag](#)

Innspill til oppstartsmeldingen sendes Statsforvalteren innen **31. august 2026. Lierne og Grong kommuner har frist til 30. september 2026.** Innspill sendes til Statsforvalteren i Trøndelag fortrinnsvis på e-post til: sftlpost@statsforvalteren.no.

Eller på post til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

For spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Inge Hafstad på telefon 74 16 80 66 eller e-post inge.hafstad@statsforvalteren.no.



Oppstartsmeldingen er sendt til berørte kommuner, organisasjoner, andre aktuelle høringsparter, kunngjort i lokalaviser og på vår hjemmeside. Videresend gjerne informasjonen dersom du ser at det mangler organisasjoner, etater eller andre interessenter i adresselista.

Med hilsen

Line Lund Fjellvær (e.f.)
direktør
Klima- og miljøavdelingen

Inge Hafstad
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

- 1 Oppstartsmelding - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og innlemmelse av naturreservat

Kopi til:

Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
Klima- og miljødepartementet	Postboks 8013 Dep	0030	OSLO

Likelydende brev sendt til:

Lierne kommune	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Grong kommune	Postboks 162	7871	GRONG
Steinkjer kommune	Postboks 2530	7729	STEINKJER
Snåasen Tjielte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Verdal kommune	Postboks 24	7651	VERDAL
Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Fjellstyrene i Lierne	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Statens Vegvesen	Postboks 1010 Nordre Ål	2605	LILLEHAMMER
Joar Pynten	Lifjellveien 1128	7882	Nordli
Namsskogan kommune	R. C. Hansens vei 2	7890	NAMSSKOGAN
Raarvihken Tjielte/ Røyrvik kommune	Røyrvikveien 5	7898	LIMINGEN
Ulvig Kiær AS	Sandøla Gård Hengbruvegen 43	7870	GRONG
Arne Jostein Devik	Kjøråsvegen 14	7718	Steinkjer
Kjell Olav Bergli	Bergliveien 515	7884	Sørli
Amund Grindalen	Grindalen Gård, Grindalsvegen 121	2406	Elverum
Svein Arne Bjørkås	Kvamsveien 465	7884	Sørli
Lierne Skogforvaltning	c/o Grindalen Gård Grindalsvegen 121	2406	ELVERUM
Jørn Tommy Åberg	Bergliveien 505	7884	Sørli



Ann Jorun Moen	Ytterdalsveien 65	7884	Sørli
Ørjan Sundvik	Kvamsveien 3	7884	Sørli
Bjarne Arvasli	Rengsveien 972	7884	Sørli
Per Einar Arvasli	John A. Dahls Vei 3	7884	Sørli
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Tjåhkere Sijte / Østre Namdal	c/o Mats Joma Nyvikveien 28	7898	LIMINGEN
Reinbeitedistrikt			
Låarten sijte / Luru reinbeitedistrikt	c/o Mattias Jåma Snåsavegen 360	7760	SNÅSA
Skæhkere Sijte / Skjækerfjell	c/o Hanne Lena Wilks Berget 46	7760	SNÅSA
Reinbeitedistrikt			
Gaske Dajven Båatsoe / Nord-Trøndelag Reinsamelag		7760	SNÅSA
Nordli Sau og Geit	Jarle Ness	7882	NORDLI
Nord-Trøndelag Sau og Geitavslag	c/o Bernt Olav Karlgård Karlgaardsvegen 108	7660	VUKU
Norsk Sau og Geit	Postboks 104	1431	ÅS
Norges Bondelag	Postboks 9354 Grønland	0135	OSLO
Kåre Johannes Sandmo	Lifjellveien 503	7882	NORDLI
Trøndelag Bondelag	Kongens gate 30	7012	TRONDHEIM
Indre Namdal Bondelag v/Dan Leo	Rengsveien 970	7884	Sørli
Lyngstad Totland			
Norsk Bonde- og Småbrukarlag	Akersgata 41	0158	OSLO
Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag	c/o Åse Helene Monsø Vassbygdvegen 289	7512	STJØRDAL
Birdlife Norge	Sandgata 30B	7012	TRONDHEIM
Birdlife Norge avd. Trøndelag	Postboks 139	7401	TRONDHEIM
Birdlife Norge Namdal lokallag	Kvernvikvegen 15	7817	SALSNES
Norges Naturvernforbund	Mariboes gate 8	0183	OSLO
Naturvernforbundet i Namdalen	c/o Frode Staldvik Løddingsvegen 246	7810	NAMSOS
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
DNT Nord-Trøndelag	Postboks 232	7501	STJØRDAL
Den Norske Turistforening	Youngstorget 1	0181	OSLO
Norske Reindriftsamers Landsforbund	Postboks 508	9255	TROMSØ
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)	Christian Krohgs gate 10	0186	OSLO
Forum for Natur og Friluftsliv i Trøndelag	Kjøpmannsgata 12	7500	STJØRDAL
Norges Jeger- og Fiskeforbund - Nord-Trøndelag	c/o Inga Saur Blåveisvegen 1	7550	HOMMELVIK
Norges Jeger- og Fiskeforbund	Postboks 94	1378	NESBRU
Norges Jeger- og Fiskeforbund avd. Trøndelag	Fossegrenda 26	7038	TRONDHEIM
Grong JFF v/Per Arne Solum	Byavegen 37	7873	Harran
Lierne JFF v/Ann Jorun Moen	Ytterdalsveien 65	7884	Sørli
Direktoratet for mineralforvaltning	Postboks 3021 Lade	7441	TRONDHEIM
Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091	0301	OSLO
Statens Kartverk	Postboks 600 Sentrum	3507	HØNEFOSS
Tensio AS	Kjøpmannsgata 7A	7500	STJØRDAL
Telenor ASA	Postboks 800	1331	FORNEBU



Telenor ASA Trondheim	Professor Brochs gate 8A	7030	TRONDHEIM
Statkraft AS	Postboks 200 Lilleaker	0216	OSLO
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423	OSLO
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS	Postboks 2550	7736	STEINKJER
Norsk institutt for naturforskning	Postboks 5685 Torgarden	7485	TRONDHEIM
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet		7491	TRONDHEIM
NTNU Vitenskapsmuseet	Erling Skakkes gate 47	7012	TRONDHEIM
Norges Geologiske Undersøkelse	Postboks 6315 Torgarden	7491	TRONDHEIM
Skogselskapet i Trøndelag	P-bygget 2.etg. Skolegata 22	7713	STEINKJER
Norsk Institutt for Vannforskning	Økernveien 94	0579	OSLO
Norges Orienteringsforbund	Postboks 5000	0840	OSLO
Nord-Trøndelag Orienteringskrets	Seljevegen 1	7507	STJØRDAL
Lierne Idrettslag	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Grong Idrettslag	c/o Skjalg Åkerøy	7870	GRONG
	Tømmeråsbrinken 8		
Trøndelag Idrettskrets	Elvenget 20	7716	STEINKJER
Norsk Botanisk Forening	c/o Naturhistorisk museum	0318	OSLO
	Postboks 1172 Blindern		
Trøndelag Botaniske Forening	c/o Olav Dahle Svanholm	7051	TRONDHEIM
	Bugges veg 6B		
Norges Miljøvernforbund	Postboks 593	5806	BERGEN
SABIMA	Mariboies gate 8	0183	OSLO
Natur og Ungdom	Postboks 34 Torshov	0412	OSLO
Natur og Ungdom avd. Trøndelag	Jens Bjelkes Gate 71	0652	Oslo
v/Ole Ravn Hagland			
NHO Næringslivets	Postboks 5250 Majorstuen	0305	OSLO
Hovedorganisasjon			
NHO Næringslivets	Brattørkaia 15A	7010	TRONDHEIM
Hovedorganisasjon Trøndelag			
WWF Verdens Naturfond	Pilestredet 8	0180	OSLO
Luftforsvaret	Postboks 800 Postmottak	2617	LILLEHAMMER
Forsvaret	Postboks 800, Postmottak	2617	LILLEHAMMER
Trønderenergi AS	Klæbuveien 118	7031	TRONDHEIM
NTE Energi AS	Postboks 2552	7736	STEINKJER
Norges Vassdrags- og Energidirektorat	Abels gate 9	7030	TRONDHEIM
(NVE) Region Midt-Norge			
Namdal Fuglehundklubb	Postboks 286	7800	NAMSOS
Naturporten	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Lierne Utvikling AS	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Gamle Lifjellvegs Venner	c/o Arnodd Lillemark	7882	NORDLI
	Granbakkveien 4		
Telenor Towers Norway AS	Postboks 800	1331	FORNEBU
NTE Telekom AS	Postboks 2554	7736	STEINKJER
Nordli Fjellstyre	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Ingalill Lundberg	Slöjdvägen 4	74731	Alunda, Sverige



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Oppstartsmelding

Utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Innlemmelse av naturreservat



Forsidebilde: Skjækerfjella – foto Christer Rognerud

Innhold

1	Innledning	3
2	Bevaring av verdifull natur - nasjonalpark	3
2.1	Målsetting	5
2.2	Virkninger av kunngjøringen	6
3	Avgrensning	6
3.1	Kort beskrivelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark	8
3.2	Kort beskrivelse av naturreservatene	9
3.3	Verneforskrift	10
3.4	Forvaltningsmyndigheten	10
4	Grunneiere	10
5	Rettighetshavere og brukerinteresser	11
5.1	Skogbruk	11
5.2	Utmarksbeite husdyr	12
5.3	Samisk reindrift	12
5.4	Fjellstyret	13
5.5	Jakt, fiske og friluftsliv	13
5.6	Infrastruktur	14
6	Annet	15
6.1	Avtale med Biofokus	15
7	Medvirkning og fremdrift	15
7.1	Frist for innspill til oppstartsmeldingen	17
8	Vedlegg	18
8.1	Vernekart over Arvasslia naturreservat	18
8.2	Vernekart over Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat 19	
8.3	Vernekart over Storfloa naturreservat	19
8.4	Låarte sijte og Tjåehkere sijte – vinterbeite	20
8.5	Låarte sijte og Tjåehkere sijte – høstvinterbeite	21
8.6	Låarte sijte og Tjåehkere sijte – høstbeite	22
8.7	Låarte sijte og Tjåehkere sijte – sommerbeite	23
8.8	Låarte sijte og Tjåehkere sijte – vårbeite	24
8.9	Låarte sijte og Tjåehkere sijte – flyttleier og samlingsplasser	25

1 Innledning

Statsforvalteren sender herved ut oppstartsmelding for verneprosess for utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Nasjonalparken dekker arealer i Lierne, Grong, Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner, men utvidelsesarealet på 8674 daa ligger i sin helhet i Lierne kommune.

Det foreslås også å innlemme følgende naturreservat inn i nasjonalparken:

- Arvasslia naturreservat i Lierne kommune
- Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat i Lierne kommune
- Storfloa naturreservat i Grong kommune

Oppstartsmeldingen markerer starten på en verneprosess, som tar sikte på å ende opp i et høringsforslag om utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av nevnte naturreservat. Høringsforslaget vil bli sendt til berørte parter på formell høring. Statsforvalteren i Trøndelag er ansvarlig for planprosessen innen rammer satt av Miljødirektoratet. Verneprosessen er en del av Statsforvalterens oppdrag knyttet til «Bevaring av verdifull natur – nasjonalpark».

Proessen skal følge saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven §§ 41- 43. Klima- og miljødepartementet har utarbeidet et eget rundskriv (Rundskriv T-2/15) som under kap. 1 om saksbehandlingsregler etter naturmangfoldloven sier at Statsforvalter, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet er ansvarlige myndigheter for arbeidet med forberedelse av verneforslag etter naturmangfoldloven. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med berørte kommuner.

Rundskrivet finner dere her: [Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven \(§§ 41 - 43\) - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tema/naturmangfold/vedtak-og-rundskriv/saksbehandlingsregler-ved-omradevern-etter-naturmangfoldloven-2015-2016/id2528888/)

2 Bevaring av verdifull natur - nasjonalpark

I 2018 ga Klima- og miljødepartementet oppdrag om å foreslå områder for supplerende vern av natur i Norge. I stortingsmelding 14 – Natur for livet (2015–2016), står det at et av tre nasjonale mål er å «Bevare et utvalg av naturområder som viser variasjonsbredden i norsk natur», det vil si et «representativt utvalg». Det sentrale målet med oppdraget om supplerende vern er å foreslå områder som inneholder natur vi har vernet for lite av. På oppdrag fra Miljødirektoratet leverte Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) 1. februar 2019 innspill til områder, som kunne være aktuelle for supplerende vern. Områdene ble identifisert ut fra disse kriteriene:

- Bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert
- Sikre truet natur (arter og naturtyper)
- Større robusthet
- Bedre det økologiske nettverket – størst mulig grad utgjøre et funksjonelt økologisk nettverk
- Skal ikke omfatte skog og marine områder

Forslag om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark ble fremmet av Lierne kommune i brev datert 23. januar 2019. Innlemmelse av naturreservatene Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa ble spilt inn av Statsforvalteren i Trøndelag med bakgrunn i å ivareta naturverdiene i naturreservatene, samt at det vil gi større robusthet for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Det vil også forenkle forvaltningen av området både for brukerne og forvaltningen. Det er ikke foreslått utvidelse av naturreservatene ved innlemmelse i nasjonalparken, kun endring av verneform.

Lierne kommune foreslo også i brev datert 30. oktober 2023 (kommunestyrevedtak datert 26. oktober 2023) å innlemme den delen av Sanddøldalen naturreservat som ligger i Lierne kommune. Imidlertid har Statsforvalteren fått inn tilbud om utvidelse av Sanddøldalen naturreservat i Lierne kommune gjennom frivillig vern av skog, og ønsker å avvente mulig innlemmelse av naturreservatet inn i nasjonalparken til prosessen med utvidelse av Sanddøldalen naturreservat gjennom frivillig vern av skog er avsluttet.

Miljødirektoratet har i brev datert 9. november 2021 gitt statsforvalterne i oppdrag om å avklare med aktuelle kommuner om det er lokal aksept for å utrede mulighetene for vern knyttet til «bevaring av verdifull natur – nasjonalpark», tidligere kalt supplerende vern nasjonalpark. Av ressursmessige årsaker startet Statsforvalteren i Trøndelag (SFTL) arbeidet med oppdraget i 2023. Oppdraget har tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets oversendelse til Klima- og miljødepartementet (KLD) datert 7. april 2021, og inkluderer forslag på utvidelser av nasjonalparker og landskapsvernområder, endring av verneform, sammenslåing av verneområder og i et tilfelle opprettelse av nytt landskapsvernområde.

Oppdraget gikk i første omgang ut på å avklare med berørte kommuner om det er lokal aksept for verneforslag og starte/videreføre verneplanprosesser for aktuelle områder for bevaring av verdifull natur i form av nasjonalparker. Se mer om «Bevaring av verdifull natur» her: [Bevaring av verdifull natur - miljødirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no/verdifull-natur)

Det skal være lokal aksept for at eventuelle nye verneprosesser for områder i denne kategorien skal igangsettes. Statsforvalteren ba i brev datert 4. mai 2023 til berørte kommuner om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å utrede utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og innlemmelse av tre naturreservat inn i nasjonalparken; Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa.

Tilbakemeldinger fra kommunene

Både Grong kommune og Lierne kommune er positive til å utrede utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av de tre naturreservatene. Lierne kommune foreslo også at Holden naturreservat og den delen av Sanddøldalen naturreservat som ligger i Lierne kommune også ble innlemmet i nasjonalparken.

Miljødirektoratet åpnet opp for at hele Sanddøldalen naturreservat og Berglia naturreservat i Grong kommune kunne innlemmes i nasjonalparken i brev datert 5. mars 2024, hvis det var lokal aksept for det i Grong kommune. Grong kommune behandlet saken i kommunestyremøte den 20. juni 2024, og var positiv til at dette ble utredet.

Det ble også sendt en henvendelse til Lierne kommune og Snåsa kommune om det var lokal aksept for å innlemme de foreslåtte naturreservatene Båsdalen i Lierne og Leirsjøen i Snåsa inn i nasjonalparken. Begge kommunene ga tilbakemelding på at det ikke var lokal aksept for dette.

Det er gjennomført konsultasjoner med Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt, Skæhkeren sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag den 5. desember 2023 og med Sametinget/Sámediggi den 4. januar 2024. Ingen av dem hadde noen innvendinger mot at det ble startet en prosess med å utrede utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, samt innlemmelse av naturreservatene Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke, Holden og Storfloa.

Kommunenes tilbakemeldinger og protokoller fra konsultasjonene finner dere her: [Oppstart av verneprosess - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark | Statsforvalteren i Trøndelag](#)

Tilbakemelding fra private grunneiere

Grunneier av Berglia naturreservat og den delen av Sanddøldalen naturreservat som ligger i Grong kommune har i e-post datert 3. september 2025 informert om at de ikke ønsker at disse naturreservatene innlemmes i nasjonalparken. Samme grunneier er positiv til at Storfloa naturreservat i Grong kommune innlemmes i nasjonalparken.

En av grunneierne av Holden naturreservat har i e-post datert 29. april 2025 og 22. august 2025 signalisert at hans eiendom primært bør holdes utenfor hvis Holden naturreservat skal innlemmes i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. De private grunneierne av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat har gitt tilbakemelding på at de er positive til å utrede innlemmelse av naturreservatet inn i nasjonalparken.

Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra kommunene og private grunneiere ble det under møte mellom Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag den 12. september 2025 besluttet å ta Holden naturreservat i Lierne kommune, Berglia naturreservat i Grong kommune og den delen av Sanddøldalen naturreservat som ligger i Grong kommune ut av oppdraget.

På grunn av at vi ønsker å kjøre prosessen om utvidelse av Sanddøldalen naturreservat i Lierne kommune gjennom frivillig vern av skog som en egen separat prosess, tas ikke dette naturreservatet med i denne oppstartsmeldingen. Det vil være aktuelt å ta med dette området senere i en supplerende oppstartsmelding etter at prosessen med utvidelse av Sanddøldalen naturreservat er avsluttet.

Denne oppstartsmeldingen omfatter derfor:

- Utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark på Lifjellet i Lierne kommune
- Innlemmelse av følgende naturreservat inn i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark:
 - Arvasslia naturreservat i Lierne kommune
 - Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat i Lierne kommune
 - Storfloa naturreservat i Grong kommune

Statsforvalteren har gjennomført en rekke møter, og deltatt på møter, samt sendt brev for å orientere om oppdraget. En oversikt over de forskjellige møtene frem til kunngjøringen finner dere her: [Oppstart av verneprosess - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark | Statsforvalteren i Trøndelag](#)

2.1 Målsetting

Utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og innlemmelse av naturreservatene er en oppfølging av [Meld. St. 14 \(2015-2016\) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold](#), og et ledd i arbeidet med å nå [nasjonale målsettinger](#) om at:

- 1.1 Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester
- 1.2 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres
- 1.3 Bevare et representativt utvalg av norsk natur som skal tas vare på for kommende generasjoner

2.2 Virkninger av kunngjøringen

Oppstartsmeldingen er en kunngjøring av den formelle oppstarten av verneprosessen med:

- Utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark med 8674 daa på Lifjellet i Lierne kommune

I henhold til § 44 i naturmangfoldloven (*tiltak ved igangsatt saksbehandling*) kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv, til et tiltak i planområdet fra tidspunktet for denne oppstartsmeldingen. Tillatelsen kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for verneverdiene i området.

Naturmangfoldlovens § 44, tredje ledd, sier videre at når det er foretatt kunngjøring etter § 42 i naturmangfoldloven kan ikke offentlig myndighet gi tilskudd til tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Statsforvalteren kan gjøre unntak fra dette dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning eller er positivt for verneforslaget.

I henhold til naturmangfoldlovens § 44, femte ledd, er virkningen begrenset til fire år etter oppstarten er kunngjort. Departementet kan forlenge virkningene med inntil to år.

3 Avgrensning

Planområdet er utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark på Lifjellet i Lierne kommune med 8674 daa (se fig. 1 og 2). Eksisterende nasjonalpark ligger inn mot Riksgrensen til Sverige i kommunene Lierne, Grong, Snåsa, Steinkjer og Verdal, og dekker et areal på ca. 1968 km².

Lierne kommune foreslo at hele området mellom dagens nasjonalpark og Sanddøldalen naturreservat i Lierne kommune skulle være en del av utvidelsen av nasjonalparken, inkludert Fv. (fylkesvei) 74 og fritidsbebyggelsen på Ny-Gosen. Statsforvalteren foreslår at Fv. 74 grenses ut av forslaget, sammen med fritidsbebyggelsen og parkeringsplassen på Ny-Gosen, første del av gamle Lifjellvegen og parkeringsplassen helt i starten av gamle Lifjellvegen (se fig. 1 og 2). Årsaken til dette er bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 35 (nasjonalparker) som i første ledd sier at det ikke skal være tyngre tekniske naturinngrep i en nasjonalpark.


En fylkesvei regnes som et tyngre teknisk naturinngrep. Samtidig er det naturlig å ta ut fritidsboligen Lifjellveien 1128 som ligger like ved fylkesveien, med tilliggende parkeringsplass, samt parkeringsplassen i starten av gamle Lifjellvegen og ved reingjerde som benyttes av Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt. Uavhengig av om fylkesveien grenses ut av forslaget vil de som passerer Lifjellet på vei til Lierne få opplevelsen av å kjøre igjennom nasjonalparken på vei til og fra Lierne.

Trøndelag fylkeskommune er veieier av Fv. 74, og de er orientert om forslaget om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark, blant annet i brev datert 31. juli 2024, men ikke direkte kontaktet pr. dags dato. Hvis Statsforvalteren hadde foreslått å ta med Fv. 74 inn i forslaget om utvidelse av nasjonalparken ville det vært naturlig å be fylkeskommunen, som veieier, om synspunkter på dette før oppstartsmeldingen hadde blitt kunngjort. Ved å grense ut fylkesveien vil drift og vedlikehold av veien foregå som før, uten at veieier må forholde seg til nasjonalparkforvaltningen.


Det er også foreslått innlemmelse av følgende eksisterende naturreservat inn i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark:

- Arvasslia naturreservat (ca. 28 500 daa) i Lierne kommune (se vedlegg 8.1)
- Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat (ca. 14 800 daa) i Lierne kommune (se vedlegg 8.2)
- Storfloa naturreservat (ca. 7 500 daa) i Grong kommune (se vedlegg 8.3)

Alle kartene kan lastes ned på Statsforvalteren i Trøndelag sin nyhetssak om oppstartsmeldingen på vår hjemmeside: [Oppstart av verneprosess - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark | Statsforvalteren i Trøndelag](#)



Figur 1. Vernekart over foreslått utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i Lierne kommune.



Figur 2: Utsnitt av vernekartet fra Ny-Gosen som viser at Fv. 74 og Ny-Gosen er grenset ut av verneforslaget om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Utvidelsesområdet på Lifjellet, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Arvasslia naturreservat ligger alle innenfor LNFR område i kommuneplan for Lierne kommune. Storfloa ligger innenfor LNFR område i kommuneplan for Grong kommune.

3.1 Kort beskrivelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004. Nasjonalparken er utvidet ved flere anledninger, senest den 6. desember 2024, og dekker nå et areal på ca. 1968 km². *Formålet med vernet er å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.*

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Deler av den nordlige delen av nasjonalparken ble første gang vernet den 6. februar 1970 som Gressåmoen nasjonalpark. Sammen med tilgrensede verneområder utgjør dette et av de største sammenhengende verneområdene i Norge. Store deler av området inngår også som vernede vassdrag. Nasjonalparkens område har en rik historie. Det er en rekke slåttemyrer innenfor og i randsonen til nasjonalparken som vitner om høy grad av ressursutnyttelse. Utnyttelse av jakt- og fiskeressursene har vært og er viktig for folk i regionen.

Sau slippes årlig på beite ved Gaulstad (Steinkjer), Skjækerdalen (Verdal) og Roktdalen (Snåsa). Det er sørsamisk reindrift i området og nasjonalparken ligger i Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt og Skæhkere sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt, og nasjonalparken blir benyttet til beiteområder for tamrein hele året. Kall, Njaarke og Jovnevaerie samebyer grenser mot Skæhkere sijte og Låarte sijte fra svensk side.

Nasjonalparken er rik på granskog, da den forekommer naturlig i disse områdene. Landskapet er typisk for indre strøk av nordlige deler av Trøndelag ved overgangen mellom skog og fjell. Jordsmonnet er temmelig skrint, da de mest frodige områdene ligger i den nordlige delen av parken. I den sørlige delen og ved Gamstuhaugane finner man urskog. Ynglinger av fjellrev forekommer i nasjonalparken, og området er viktig for flyt mellom fjellrevpopulasjoner i Nordland, Trøndelag, Innlandet og Sverige. Det er også regelmessige observasjoner av kongeørn, bjørn, jerv og gaupe og sporadiske observasjoner av ulv.

Det er sørsamisk reindrift i området og nasjonalparken ligger i Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt og Skæhkere sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt, som begge er helårsdistrikt. Jovnevaerie sameby og Njaarke sameby grenser mot Låarte sijte fra svensk side, mens Kall sameby grenser mot Skæhkere sijte. Tjåehkere sijte/Østre Namdal reinbeitedistrikt grenser mot Låarte sijte ved Sanddøla, men har rett til beite og gjennomflytting av rein gjennom Brandsfjell vår og høst.

Informasjon og verneforskrift for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark finner dere her: [Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark](#)

3.2 Kort beskrivelse av naturreservatene

Arvasslia naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 4. desember 1992.

Naturreservatet ligger i Lierne kommune og dekker et areal på ca. 28 500 daa. *Formålet med vernet er å bevare et barskogområde som er lite påvirket av menneskelig aktivitet, og som er typisk for naturtypen i regionen.*

Informasjon og verneforskrift for Arvasslia naturreservat finner dere her: [Arvasslia naturreservat](#)

Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 14. desember 1984, senere utvidet ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004. Naturreservatet dekker nå et areal på ca. 14,8 km². *Formålet med opprettelsen av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat er å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark, myr og kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og vegetasjonen for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt fugleliv i området.*

Informasjon og verneforskrift for Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat finner dere her: [Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat](#)

Storfloa naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 26. august 1988.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 7 500 daa. *Formålet med opprettelsen av Storfloa naturreservat er å bevare et større myrlandskap i den indre del av Namdalen, der særlig forekomstene av bakkemyr, som tildels er svært bratt, og terrengdekkende myr er av særlig interesse.*

Informasjon og verneforskrift for Storfloa naturreservat finner dere her: [Storfloa naturreservat](#)

3.3 Verneforskrift

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark er opprettet etter *naturvernloven* noe som betyr at nye verneforskrifter må tilpasses mal som er hjemlet i *naturmangfoldloven*. Imidlertid vil ikke endringene bli vesentlige, og restriksjonsnivået vil i hovedsak bli som i gjeldende verneforskrift.

Statsforvalteren ønsker å få inn et punkt i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark om at vernebestemmelsene ikke er til hinder for:

- lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk

Det bør også innarbeides bestemmelser for bruk av droner i verneforskriften.

3.4 Forvaltningsmyndigheten

Det er Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe som er forvaltningsmyndighet for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Arvasslia naturreservat, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Storfloa naturreservat. Mer om nasjonalparkstyret finner dere her: [Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe](#)

Nasjonalparkstyret vil være forvaltningsmyndighet for hele området også etter utvidelse og innlemmelse av naturreservatene.

4 Grunneiere

Grunneierne for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark er både private og Statskog. Statskog er grunneier av foreslått utvidelsesareal.

Statskog er grunneier for naturreservatene Arvasslia som ligger i Lierne kommune. Grunneierne for Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke er både private og Statskog. Grunneiere av Storfloa er privat og kommuneskog.

Det ble gjennomført et Teams-møte med Statskog SF ∕ Ola E. Einan tirsdag den 23. september 2025. Der gikk vi igjennom hvilke områder Statskog er grunneier av som er berørt av oppdrag «Bevaring av verdifull natur – nasjonalpark», deriblant utvidelsen av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark.



Figur 3: Fra Blåfjella i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Foto Kjartan Trana

5 Rettighetshavere og brukerinteresser

Naturporten har utarbeidet et notat over brukerinteressene i det foreslåtte utvidelsesarealet. Notatet kan i sin helhet lastes ned her: [Oppstart av verneprosess - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark | Statsforvalteren i Trøndelag](#)

5.1 Skogbruk

Statskog SF er grunneier i planområdet for utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark på Lifjellet i Lierne kommune. Statskog SF har myndighet til å foreta grunndisponeringer, med Fjellstyrene som høringsinstans. Grunndisponeringer som foretas av Statskog skal ikke være til hinder for bruksrettighetene etter Fjellev. Statskog SF forvalter skogressursene i statsallmenningene. I statsallmenningene i Nordli foreligger ingen virkesrett, og skogen forvaltes derfor av Statskog SF.

Med unntak av Storfloa naturreservat er skogen i naturreservatene som er foreslått innlemmet i nasjonalparken vernet, og hogst er ikke tillatt. Det samme gjelder i nasjonalparken. I Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Arvasslia naturreservat kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til uttak av trevirke til brensel for hytter, seter o.l. som ligger i nasjonalparken og/eller naturreservatet. I Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat er det ikke åpnet opp for uttak av trevirke etter søknad.

I Storfloa naturreservat er ikke vernebestemmelsene til hinder for drift av skogen på fastmark utenfor randsonen som ligger innenfor reservatgrensen. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på randsonen. Hvis Storfloa naturreservat innlemmes i nasjonalparken, vil all skog i det som i dag er naturreservatet vernes, og hogst av skog vil ikke bli tillatt.

5.2 Utmarksbeite husdyr

Det er lange brukstradisjoner knyttet til sauebeite i Lierne kommune, men sauebeite er siden 1990-tallet svært redusert som følge av rovdyrproblematikk. Det er for tiden én beitebruker som slipper sau på utmarksbeite i Sanddøldal statsallmenning, med en besetning på ca. 100 vinterforede sau. Det finnes per i dag ingen bygninger eller anlegg knyttet til landbruksnæringa innenfor planområdet, hvor beite foregår sporadisk.

Det slippes ikke husdyr på utmarksbeite i noen av naturreservatene; Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa.

5.3 Samisk reindrift

Utvidelsesområdet ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, hvor reindriften reguleres etter Lov om reindrift (Reindriftsloven). Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor områder hvor reindriftssamer fra gammelt av har utøvet reindrift. Området inngår i Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt, som består av 6 siidaandeler og et øvre reintall på 2800 rein i vårflokk. Skillet mot Tjåehkere sijte/Østre Namdal reinbeitedistrikt i nord følger elva Sanddøla. Mellom Brandsfjellet og Sanddøla har imidlertid Tjåehkere sijte ei flyttelai som de kan benytte ved behov.

Låarte sijte er et helårsdistrikt, som utnytter ulike deler av arealet til ulike tider av året, avhengig av forholdene det enkelte år. Faktorer som påvirker bruken kan være værforhold, beite og rovdyr. Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa naturreservater ligger alle i Låarte sijte.

Tjåehkere Sijte er et helårsdistrikt, som driver i tre driftsgrupper, Steinfjellgruppen, Jåma/Dærga gruppen og Hartkjølgruppen. Det er Steinfjellgruppen og Jåma/Dærga gruppen som blir berørt av verneområdene langs Sanddøldalen i forbindelse med flytting av rein vår og høst mellom vinter- og sommerbeitene. Tjåehkere sijte har et øvre reintall i vårflokk på 5000 rein, fordelt på 4200 rein samlet for Steinfjellgruppen og Jåma/Dærgagruppen og 800 rein for Hartkjølgruppen.

En velordnet reindrift er avhengig av tilfredsstillende gjerdeanlegg. På sørside av Fv. 74 øst for Ny-Gosen har distriktet restaurert og rustet opp et større og permanent gjerdeanlegg (se fig. 4), med parkeringsplass og tilkomstvei. Gjerdet benyttes ved reinskilling og i forbindelse med høst- og vinterslakt. Distriktet har hatt planer om å utvide området ytterligere.

Sametingsmeldingen om reindrift fra 2016 påpeker at samisk reindrift er en viktig og langsiktig sysselsetter og verdiskaper i det sørsamiske samfunnet. Reindriften som næring og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Reindriften bidrar daglig til å bevare samisk språk og kultur, og til å holde i hevd, videreutvikle og videreføre tradisjonell kunnskap.

I formålsparagrafen står det at ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse, og at området skal kunne brukes til reindrift. Forvaltningen av nasjonalparken må derfor skje på en slik måte at den sikrer bærekraftig reindrift, både økologisk, kulturelt og økonomisk. En utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av naturreservatene vil ikke endre på dette.

Det er gjennomført konsultasjoner med Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt, Skæhkeren sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag den 5. desember 2023 og med Sametinget/Sámediggi den 4. januar 2024. Konsultasjonene gjaldt spørsmålet om å utrede utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkeren nasjonalpark, samt

innlemmelse av naturreservatene Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/ Ohtjenjuananjohke og Storfloa.




Fig. 4: Kart som viser eksisterende reingjerde ved Ny-Gosen på Li-fjellet i Lierne kommune som ligger innenfor foreslått utvidelse av nasjonalparken. Rød skravur viser Sanddøldalen naturreservat, grønn skravur viser Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

5.4 Fjellstyret

I alle kommuner hvor det er statsallmenning skal det være et fjellstyre. Fjellstyret velges av kommunestyret i forbindelse med kommunevalget, men er utover det selvstendige organer. Fjellstyrene forvalter bruksrettigheter etter Fjelloven, med Statskog SF som høringsinstans.

Fjellstyrene administrerer jakt- og fiskerettigheter i statsallmenningene, og bruk og utnyttelse av de jordbrukstilknyttede rettigheter som seter og beite. Bruksrettens innhold er ikke uttømmende beskrevet i fjelloven, men er fastlagt gjennom lang tids bruk. Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står sentralt.

5.5 Jakt, fiske og friluftsliv

Jakt-, fiske- og friluftslivsinteressene står sterkt i regionen, og høsting av naturressurser har vært avgjørende for bosettinga i området. Retten til all jakt innenfor foreslått utvidelsesområde administreres av Nordli fjellstyre, etter Fjellovns bestemmelser.

Det foregår småviltjakt og storviltjakt i hele planområde, også i de naturreservatene som er foreslått innlemmet i nasjonalparken. Lirype og fjellrype er de viktigste artene å jakte på, i tillegg til noe innslag av storfugl og orrfugl. Snarefangst etter rype foregår også enkelte steder, blant annet i det foreslåtte utvidelsesarealet på Lifjellet.

Det er lang tradisjon for bruk av Lifjellet til trening og prøver for stående fuglehunder. Nordli fjellstyre har etablert et permanent treningsområde for fuglehunder på Lifjellet.

I statsallmenninger forvaltes og administreres retten til fiske i området av fjellstyrene etter Fjellevens bestemmelser. Eneste fiskevann innenfor planområdet er Ellerttjønnna, i tillegg til at det kan fiskes etter ørret i Østre- og Vestre Tverrelva.

Hele Lifjellet er et viktig utfartsområde for både lokalbefolkning og tilreisende fra Namdalen/ Trøndelag. På vinteren dreier besøket seg mye om rypejakt, og på våren mer om skiturer og enkelt friluftsliv i fjellet. På høsten er det sesong for småviltjakt og ikke minst børsanking.

Gamle Lifjellvegen er et viktig kulturhistorisk vegnett og utgjør et godt tilbud for tur og rekreasjon. Videre nyttes anlegget til formidling og kulturarrangementer. Gamle Li-fjellvegens venner har planer om et årlig arrangement, med navnet «Fålkjikk».

5.6 Infrastruktur

I det foreslåtte området for utvidelse på Lifjellet er det etablert noe infrastruktur. Samtidig som Statskog er grunneier av områdene, ligger bruk og brukerinteresser knyttet til infrastrukturen, primært hos ulike andre aktører.

I følgende kart (fig. 5) og tabell (tab. 1) fremstilles infrastrukturen innenfor planområdet;




Fig. 5: Kart over forskjellige inngrep innenfor foreslått utvidelsesområde på Lifjellet i Lierne kommune, jf. tabell 1.

Tabell 1: Oversikt over forskjellige inngrep innenfor foreslått utvidelsesområde på Lifjellet i Lierne kommune, jf. figur 8.

NR ref kart	NAVN	BESKRIVELSE	GNR/BNR	GRUNNEIER / RETTIGHETSHAVE R / FESTER
1	Reingjerde og beitehage	Bygg og gjerder tilknyttet reinsamlingsplass	47/1	Statskog / Låarte sijte
2	Ny-Gosen	Fritidsbolig m/uthus	47/1/18	Statskog / Joar Pynten
3	Gosen	Gapahuk / uthus tilknyttet gamle Li-fjellveg	47/1	Statskog / Gamle Lifjellets venner

4	Vestre Tverrelv	Bru	47/1	Statskog
5	Li-fjell sender	Bygg / installasjon for telekom med tilhørende ATV trase	47/1	Statskog
Navngitt	Gamle Li-fjellveg	Enkel vei, med tilhørende mindre installasjoner tilknyttet turmålet	47/1	Statskog
Navngitt	Høyspent	Høyspent - El	47/1	Statskog
Navngitt	Fylkesvei 74	Hovedferdselsåre mellom Lierne og Grong		Trøndelag fylkeskommune

6 Annet

6.1 Avtale med Biofokus

Miljøfaglig Utredning og Biofokus har på oppdrag for Statsforvalteren i Trøndelag kartlagt naturforhold, artsmangfold, naturverdier og inngrep i det foreslåtte utvidelsesområdet på Lifjellet i Lierne kommune.

Resultatene fra kartleggingen er presentert i en befaringsrapport, MU rapport 2025-90 «Befaringsrapport forslag om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne kommune» som kan lastes her: [Miljøfaglig Utredning Rapport 2025-90](#)

7 Medvirkning og fremdrift

Vi hadde arbeidsmøte i Lierne med Grong og Lierne kommuner og nasjonalparkforvalterne for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe mandag den 10. februar 2025. Vi gjennomførte et møte med grunneierne og nasjonalparkforvalter i Lierne onsdag 21. mai 2025 og 21. oktober 2025.

Nasjonalparkstyret ble orientert om prosessen under sine styremøter tirsdag den 7. januar og tirsdag den 11. mars 2025, samt at Rådgivende Utvalg for nasjonalparkstyret ble orientert under sitt møte på Steinkjer torsdag den 5. juni 2025 og 2. februar 2026. deler av nasjonalparkstyret deltok også i møtene med rådgivende utvalg. Kommunestyret i Lierne ble orientert under et kommunestyremøte torsdag den 11. desember 2025.

Tabell 2: Fremdriftsplan fra januar 2025 og frem til eventuell offentlig høring

Tidspunkt	Aktivitet	Utført
7. januar 2025	SFTL orienterte nasjonalparkstyret om status for prosessen	Ja
14. januar 2025	Arbeidsmøte med nasjonalparkforvalterne	Ja
10. februar 2025	Arbeidsmøte med nasjonalparkforvalterne, Grong og Lierne kommuner og Fjellstyrene i Lierne om utvidelse og innlemmelse av naturreservat inn i nasjonalparken	Ja

11. mars 2025	SFTL orienterte nasjonalparkstyret om status for prosessen	Ja
21. mai 2025	Møte med grunneierne, kommunene og nasjonalparkforvalterne	Ja
5. juni 2025	SFTL orienterte rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret om prosessen og presenterer et utkast til oppstartsmelding	Ja
21. oktober 2025	Møte med grunneierne, kommunene og nasjonalparkforvalterne og presenterte et utkast til oppstartsmelding	Ja
November 2025	Berørte reinbeitedistrikt har fått anledning til å kommentere forslag til oppstartsmelding	Ja
November 2025	Vurderer eventuelle innspill fra arbeidsmøtene, RU og NP-styret og utarbeider et revidert utkast til oppstartsmelding	Ja
13. november 2025	SFTL orienterte nasjonalparkstyret om status for prosessen og presenterer oppstartsmeldingen	Ja
15. november 2025	Frist for Biofokus med å levere befaringsrapport og ferdigstille NiN-kartleggingen	Ja
11. desember 2025	SFTL orienterte kommunestyret i Lierne om status for prosessen	Ja
2. februar 2026	SFTL orienterte rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret om status på prosessen om utvidelse av nasjonalparken	Ja
Mars 2026	Utarbeider et ferdig utkast til oppstartsmelding som sendes Miljødirektoratet til godkjenning	Ja
April/mai 2026	Etter å ha fått tilbakemelding fra Miljødirektoratet på utkastet til oppstartsmelding kunngjøres oppstart av verneprosessen	Ja
August/september 2026	Frist for å komme med innspill til oppstartsmeldingen settes til tre måneder fra utsendelse. Fire måneder for kommunene	
Oktober 2026	Arbeidsmøter etter behov med grunneiere, rettighetshavere, brukerinteresser og kommuner i forbindelse med utarbeidelse av høringsdokumentet	
Desember 2026	Offentlig høring på forslag om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og naturreservatene Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa	
2027	Møter med berørte kommuner, konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt, reinsamslag og Sametinget etter offentlig høring, og før vår endelige tilrådning blir sendt over til Miljødirektoratet.	
Hele perioden	Arbeidsmøter og befaringer ved behov	

Det vil bli utarbeidet egen fremdriftsplan for høringsperioden.

Etter oppstartsperioden vil vi utarbeide et utkast til verneforslag som sendes Miljødirektoratet for gjennomgang før det legges ut på offentlig høring. Ved høring vil alle få en ny anledning til å uttale seg om høringsforslaget. Alt av innspill og kommentarer vil følge saken helt til endes. Etter høring sendes oppsummering av høringsinnspill og tilrådning om vedtak fra Statsforvalteren til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sender sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Vedtak skjer ved Kongen i statsråd (Kongelig resolusjon).

Det skal være lokal aksept for å utvide nasjonalparken. Dette betyr at hvis vi ikke kommer til enighet med Lierne og Grong kommuner om et forslag om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og innlemmelse av naturreservatene etter at saken har vært på offentlig høring, vil Statsforvalteren ikke tilrå utvidelse og/eller innlemmelse av naturreservatene ovenfor Miljødirektoratet. Lierne og Grong kommuner vil få en måned lengre

frist med å sende inn innspill til oppstartsmeldingen, slik at de kan få tilsendt innspillene fra de andre.

Det ble gjennomført konsultasjoner med Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt, Skæhkeren sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt, Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag og Sametinget om det var aksept for å starte opp prosessen med utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av naturreservatene. Statsforvalteren vil gjennomføre nye konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt, reinsamelag og Sametinget etter offentlig høring, og før vår endelige tilrådning blir sendt over til Miljødirektoratet.

7.1 Frist for innspill til oppstartsmeldingen

Innspill til oppstartsmeldingen sendes Statsforvalteren innen **31. august 2026. Lierne og Grong kommuner har frist til 30. september 2026.** Innspill sendes til Statsforvalteren i Trøndelag fortrinnsvis på e-post til: sftlpost@statsforvalteren.no.

Eller på post til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER


For spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Inge Hafstad på telefon 74 16 80 66 eller e-post inge.hafstad@statsforvalteren.no.

Hvis det skulle være utelatte parter, så ber vi om å få beskjed om det.


8 Vedlegg

Her presenteres vernekartene for naturreservatene og årstidskart for reindrift i området, samt kart over gjerder og anlegg, samt flyttleier og samlingsområder. Disse kan også lastes ned på Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO sin hjemmeside: [Kilden - arealinformasjon](#) Gå inn på «Eksterne» kartlag.


8.1 Vernekart over Arvasslia naturreservat





8.2 Vernekart over Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat





8.3 Vernekart over Storfloa naturreservat





8.4 Låarte sijte og Tjåehkere sijte – vinterbeite





8.5 Låarte sijte og Tjåehkere sijte – høstvinterbeite





8.6 Låarte sijte og Tjåehkere sijte – høstbeite





8.7 Låarte sijte og Tjåehkere sijte – sommerbeite



8.8 Låarte sijte og Tjåehkere sijte – vårbeite



8.9 Låarte sijte og Tjåehkere sijte – flyttleier og samlingsplasser





STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyret



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/7183-3

Saksbehandler: Sofie Jonsson

Dato: 21.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret	34/2026	31.08.2026

Saksframlegg - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Behandling av søknad om godkjenning av driftsplan - 2026- 2030 - Skjækra samarbeitlag

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark § 3 punkt 6.3 bokstav b og verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 3 punkt 2.5 og 2.6, fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe fattet følgende vedtak:

Vedtak

Driftsplanen for Skjækra samarbeitlag videreføres for perioden **2026 – 2030**, som grunnlag for dispensasjoner knyttet til beitelagets aktivitet i verneområdene.

Det gis følgende tillatelser med grunnlag i driftsplanen:

Motorferdsel på snø

- Tillatelse til inntil tolv (12) turer med snøscooter for transport til Storbrenta etter godkjente kjøretraseer, samt utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Lissbrenta og Hattjønnebekken, jf. figur 1a, 1b og 2.
- Av sikkerhetsmessige hensyn kan det benyttes to snøscootere samlet på hver tur.
- Tillatelse til bruk av snøscooter én dag per år i forbindelse med uttak og transport av ved/trevirke ved Gomolia.
- All snøscooterkjøring skal foregå på frossen og snødekt mark. Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.

Motorferdsel helikopter:

- Tillatelse til en (1) tur med helikopter mellom 5-15 september hvert år til Storbrenta i forbindelse med hovedsanking.

Uttak av ved:

- Tillatelse til uttak av inntil 4 m³ trevirke hvert år, til ved for eget bruk ved Gomolia, Skjækra landskapsvernområde

- Hogsten skal gjennomføres i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5 og 2.6.

Øvrige vilkår

- Dispensasjonene har varighet til og med 2030, og med de dokumentasjonskrav som følger de enkelte tiltakene.
- Ved kjøring skal det tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Tillatelsen gjelder bare for den delen av snøscootertraséen som befinner seg innenfor nasjonalparken.
- Ved flyving skal Skæhkere Sijte kontaktes før turen starter.
Kontaktinformasjon Skæhkere sijte:
 - Mathis Ivan Hætta 917 42 443
 - Hanna-Lene Wilks 415 18 016
- Transport med snøscooter bør gjennomføres tidlig på vinter, da dyr, fugler og tamrein er mindre sårbare for forstyrrelser.
- Det skal føres kjørebok/flyverrapport årlig, og utfylt kjørebok/flyverrapport skal medbringes under turen sammen med denne tillatelsen.
- Kjørebok/flyverrapport skal leveres inn innen 1. juni det påfølgende år til nasjonalparkforvaltningen.

Begrunnelse

Forvaltningsmyndigheten vurderer at tiltakene som omfattes av søknaden er nødvendige for drift av Skjækra sambeitelag og for utnyttelse av beiteressursene innenfor verneområdene. Beitelaget slipper årlig om lag 1150 sau og lam på utmarksbeite, og omsøkte tiltak er knyttet til ordinær beitebruk gjennom tilsyn, sanking, uttak av ved til gjeterhytta og utkjøring av saltstein til etablerte saltsteinsplasser.

Tilsvarende driftsplan og dispensasjoner har tidligere blitt godkjent av forvaltningsmyndigheten, og omsøkte aktiviteter representerer i all hovedsak en videreføring av etablert praksis. Det legges vekt på at tiltakene er nødvendige for å opprettholde tradisjonell landbruks- og beitebruk i området, samtidig som aktivitetene skjer innenfor rammer som begrenser påvirkningen på verneverdiene.

Motorferdsel med snøscooter vurderes som relativt skånsom når den gjennomføres på snødekt og frossen mark. Antall turer er begrenset til det som anses nødvendig for driften, og kjøringen skal følge fastsatte traseer. Det stilles videre krav om at det tas hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor at transportbehovet kan ivaretas uten at verneformålet eller verneverdiene påvirkes nevneverdig.

Helikoptertransport i forbindelse med hovedsankingen vurderes som et tiltak med begrenset omfang og varighet. Transporten er knyttet til en viktig del av beitelagets drift og bidrar til en hensiktsmessig gjennomføring av sankearbeidet. Med én årlig transport vurderes påvirkningen på naturmiljøet som liten.

Forvaltningsmyndigheten vurderer samlet sett at tiltakene ikke strider mot verneformålet for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark eller Skjækra landskapsvernområde. Tiltakene er av begrenset omfang, knyttet til etablert beitebruk og skal gjennomføres innenfor faste rammer og vilkår fastsatt av forvaltningsmyndigheten. Det legges til grunn at aktivitetene gjennomføres på en mest mulig skånsom måte og i samsvar med vilkårene i tillatelsen. På denne bakgrunn anbefales driftsplanen godkjent som grunnlag for flerårige dispensasjoner for perioden 2026-2030.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Søknad om motorferdsel i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark (2).docx
- 2 Søknad - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - godkjenning av driftsplan - Skjækra sambeitelag
- 3 2026 kjørebøker utfyllt.pdf

Saksopplysninger

Det vises til søknad fra Skjækra sambeitelag, datert 03. juni 2026, om godkjenning av driftsplan som grunnlag for flerårige dispensasjoner.

Planen omfatter drift av Skjækra sambeitelag, herunder gjeting, tilsyn og sanking av sau, bruk av gjeterhytta ved Storbrenta som driftsbasis, utkjøring av saltstein, vedhogst ved Gomolia og transportbehov knyttet til disse aktivitetene. Beitelaget består av åtte medlemmer som årlig slipper om lag 1150 sau og lam på beite innenfor nasjonalparken.

Det søkes om bruk av snøscooter for transport til og fra Storbrenta etter fastsatte kjøretraseer fra Litjfordhalla og/eller Roktdalen, utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og Hattjønnbekken, samt transport i forbindelse med vedhogst ved Gomolia. Det søkes videre om adgang til å benytte to snøscootere samlet på hver tur av sikkerhetsmessige hensyn. I tillegg søkes det om tillatelse til hogst av inntil 4,0 m³ ved



Fig. 1a: Kjøretraseen fra Roktdalen og inn til Storbrenta for Skjækra sambeitelag

Gomolia i Skjækra landskapsvernområde, samt én helikoptertur i forbindelse med sauesanking.



Fig. 1b: Kjøretraseen fra Litjfordhalla og inn til Storbrenta for Skjækra samarbeitlag




Fig. 2: Kjøretraseene inn til faste saltsteinsplasser for Skjækra samarbeitlag.

Hjemmelsgrunnlag

Motorferdsel:

Verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 3, punkt 6.1 Forbud mot motorferdsel sier:

«Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter.»

Utgangspunktet er at all motorferdsel i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark forbudt. Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til begrenset bruk av motorkjøretøy i noen tilfeller.

I verneforskriften § 3 pkt. 6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til står det blant annet: «b) *Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes.*

Faste saltsteinsplasser anses som landbruksanlegg etter verneforskriften. Transport av saltstein til disse plassene omfattes derfor av bestemmelsen. Det samme gjelder transport av ved, materialer og annet nødvendig utstyr til beitelagets gjeterhytte ved Storbrenta. Omsøkte transportbehov er knyttet til den ordinære driften av beitelaget, herunder tilsyn, sinking og bruk av gjeterhytta som driftsbasis, og vurderes å falle inn under bestemmelsene om drift av landbruksanlegg.

Vedhogst:

I verneforskriften for Skjækra landskapsverneområde § 3 pkt. 2.5 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

«2.5 *Hogst kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal bygge på følgende retningslinjer:*

- *lukkede hogstformer skal benyttes*
- *områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares*
- *bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares*
- *edellauvskog, arealer med fuktskog og områder med særegne botaniske forekomster skal ikke hogges*
- *tørrfuru (gadd) skal ikke felles, og særegne vekstformer (eks. rilkuler) skal ikke tas*
- *all hogst nærmere enn 200 m fra vann og myr(kant) gjennomføres som plukkhogst*
- *tømmeret skal fraktes på vinterføre på en slik måte at varige markskader ikke oppstår*
- *etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse*
- *all skogsdrift skal meldes til forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet på forhånd.»*

I verneforskriften § 3 pkt. 2.6 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

«2.6 *Forvaltningsmyndigheten kan tillate vedhogst til hytter o.l. etter følgende retningslinjer:*

- *vedressursen skal ligge i hyttas nærområde.*
- *all vedhogst skal skje som plukkhogst, og i balanse med naturlig tilvekst i uttaksområdet. For øvrig gjelder relevante retningslinjer i pkt. 2.5.»*

Omsøkt vedhogst ved Gomolia er knyttet til beitelagets bruk av området og behov for brensel til drift av gjeterhytta. Uttaket er begrenset til ved for eget bruk og skal gjennomføres i samsvar med retningslinjene i verneforskriften § 3 punkt 2.5 og 2.6.

Verneformål – forskrift

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet.

Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, vurderes som tilstrekkelig for å behandle saken. Det foreligger god kunnskap om området gjennom verneplanarbeid, tidligere saksbehandling, tilgjengelige kartdatabaser og forvaltningens erfaring med tilsvarende tiltak. Omsøkte aktiviteter er knyttet til etablert beitebruk og foregår i hovedsak langs kjente traseer og på lokaliteter som har vært benyttet over lang tid.

Føre-var-prinsippet i § 9 tillegges mindre vekt, da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og det ikke foreligger indikasjoner på at tiltakene vil medføre alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.

Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes som begrenset. Motorferdselen er avgrenset i omfang, skjer hovedsakelig på snødekt og frossen mark, og er knyttet til tradisjonell landbruks- og beitebruk. Forvaltningsmyndigheten er kjent med at området benyttes til ulike former for motorisert ferdsel med hjemmel i verneforskriften, men vurderer at den totale belastningen fortsatt er innenfor det verneverdiene tåler. Forvaltningsmyndigheten legger også vekt på at tillatelser tidligere år ikke nødvendigvis er fullt ut benyttet. Det ble eksempelvis ikke benyttet helikopter i beitesesongen 2025.

Prinsippene i §§ 11 og 12 vurderes som ivare tatt gjennom fastsatte vilkår. Tiltakshaver må selv bære eventuelle kostnader knyttet til skade på naturmiljøet, og aktivitetene skal gjennomføres på en måte som gir minst mulig belastning på naturmangfoldet.

Presedens


Det vurderes at saken i liten grad er egnet til å skape en uheldig presedens ved å imøtekomme de omsøkte tiltakene. Dette begrunnes med at det finnes få tilsvarende beitelag i verneområdene, og at tiltakene i begrenset grad antas å påvirke verneverdiene eller verneformålet negativt, dersom vilkårene i dispensasjonen overholdes.

Vurdering

Forvaltningsmyndigheten vurderer at tiltakene som omfattes av driftsplanen er nødvendige for drift av Skjækra samarbeidslag og for utnyttelse av beiteressursene i området. Omsøkte tiltak gjelder ordinær beitebruk, herunder tilsyn, sanking, transport av utstyr og saltstein, bruk av gjeterhytta ved Storbrenta og veduttak ved Gomolia.

Det legges vekt på at aktivitetene representerer en videreføring av etablert bruk som tidligere er godkjent av forvaltningsmyndigheten. Motorferdselen er begrenset i omfang, knyttet til konkrete driftsbehov og skal gjennomføres på fastsatte traseer og med hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv. Veduttaket er begrenset og skal gjennomføres i tråd med verneforskriftens bestemmelser.

Etter en samlet vurdering finner forvaltningsmyndigheten at tiltakene ikke strider mot verneformålet for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark eller Skjækra landskapsvernområde, og at de ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Det legges til grunn at aktivitetene gjennomføres i samsvar med vilkårene i tillatelsen og på en mest mulig skånsom måte. På dette grunnlaget anbefales driftsplanen godkjent som grunnlag for flerårige dispensasjoner for perioden 2026-2030.



Skjækra Sambeitelag SA

Snåsa, 29.05.2026

Søknad om motorferdsel i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Jeg viser til tidligere avtaler, **Vedtak 25.mar 2022. ST 06/2022**, om kjøring av 12 turer per år med snøskuter, ved-drift og 1 helikopterlanding ved gjeterhytta i Brenta årlig. Avtalen gikk ut 30.april 2026 og vi ønsker med dette denne fornyet for en ny periode.

Vi har årlig behov for inntil 10-12 turer med snøskuter og 1 helikopterlanding ved gjeterhytta i Brenta (ca 10. september) i forbindelse med beitebruk. I tillegg trenger vi en dag årlig for produksjon og transport av fyringsved. Snøskuterkjøring vil foregå til gjeterhytta i Brenta, samt til faste saltsteinsplasser (Gomolia-Hattjønnebekken-Grønnhaugen-Lissbrenta).

Kjøring vil foregå i forbindelse med inntransport av forsyninger, materialer til vedlikehold av infrastruktur, saltstein og annet driftsutstyr, uttransport av søppel etc. samt frakt av folk i forbindelse med næring.

Vi ønsker en videreføring av praksisen med at en tur betyr to snøskutere. Dette av sikkerhetsårsaker.

Ved evt. større byggeprosjekter el.l. vil vi søke om ekstra turer for de aktuelle årene det gjelder.

Vedlagt utfylte kjørebøker for 2026

Det ble ikke brukt Helikopter i beitesesongen 2025.

Mvh

Lars Olav Gravbrøt

Leder Skjækra sambeitelag

Skjækra Sambeitelag SA		Faktureringsadresse:		Postadresse:
Org. nr. 986198024		c/o Mikkel Andreas Mona		c/o Lars Gravbrøt
Telefon. +47 91332832		Olmlivegen 29		Hauganvegen 221
mail: log@overbygg.no		7760 Snåsa		7760 Snåsa



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarkheståvroe**

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 7416 81 48
E-post:
lina.nostvold@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no/Blåfjella>

SKJÆKRA SAMBEITELAG SA
c/o Line Kolås Skartnesvegen 11
7760 SNÅSA

Saksbehandler Lina Nøstvold

Vår ref. 2022/571

Deres ref.

Dato 16.06.2025

Kjørebok 1 vinter 2025/2026 - Skjækra sambeitelag

Innvilget dispensasjon 2022- 2026 – for å benytte snøscooter til frakt av saltsteiner til faste saltsteinplasser, materialer og utstyr til Storbrenta, samt transport i fbm. ved.

Søker: Skjækra sambeitelag.

Kjører: medlemmer av Skjækra sambeitelag

Tur nr.	Dato	Start klokka	Signatur fra leiekjører	Signatur fra leietaker
1	27/3-26	16 ⁰⁰	Bjørnar/Sævi	
2	22/3-26	10 ⁰⁰	Bjørnar/Sævi	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dag for vedkjøring				

Nasjonalpark
Landskapsvernområde
Naturreservat

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne

Skjækra

Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Bergllmyra og Klumplifjellet



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skøhøken
-Ljre nasjonal-
parkhøststyre

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7862 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 74 16 81 45
E-post:
fnr.nordvok@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella>

NR 2

SKJÆKRA SAMBEITELAG SA
c/o Line Kolås Skartnesvegen 11
7760 SNÅSA

Saksbehandler Line Næstvedt

Vår ref. 2022/571

Deres ref.

Dato 16.06.2025

Kjørebok 2 vinter 2025/2026 - Skjækra sambeitelag

Innvilget dispensasjon 2022- 2026 – for å benytte snøscooter til frakt av saltsteiner til faste saltsteinplasser, materialer og utstyr til Storbrenta, samt transport i fbm. ved.

Søker: Skjækra sambeitelag.

Kjører: medlemmer av Skjækra sambeitelag

Tur nr.	Dato	Start klokka	Signatur fra leiekjører	Signatur fra leietaker
1	21/03	10:00	<i>Ivan J. D. Næstvedt</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dag for vedkjøring				

Nasjonalpark

Landskapsvernområde

Naturresevat

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne

Skjækra

Guslia (Grong) – Storfløa – Holden – Arvassila – Mørkesfjøen – Berglimyra og Klumpfljøet



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarkheståvro

Besøksadresse
Heggvåsen 6
7262 Nordl

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2000
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 7416 51 48
E-post:
lina.nestvold@skjakerfjella.no
<http://nasjonalparkstyre.no/blaufjella>

SKJÆKRA SAMBEITELAG SA
c/o Line Kolås Skartnesvegen 11
7760 SNASA

Saksbehandler: Lina Nestvold

Vår ref. 2022/571

Deres ref.

Dato: 16.06.2025

Kjørebok 3 vinter 2025/2026 - Skjækra sambeitelag

Innvilget dispensasjon 2022- 2026 – for å benytte snøscooter til frakt av saltsteiner til faste saltsteinplasser, materialer og utstyr til Storbrenta, samt transport i fbm. ved.

Søker: Skjækra sambeitelag.

Kjører: medlemmer av Skjækra sambeitelag

Tur nr.	Dato	Start klokka	Signatur fra leiekjører	Signatur fra leietaker
1	21/3-26		Peter Asle Mørre	
2	28/3		Mikael & Geir Mørre	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dag for vedkjøring				

Nasjonalpark
Landskapsvernområde
Naturreservat

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne
Skjækra
Gualta (Grong) – Storflø – Holden – Arvasslia – Merkesfløen – Berglimyra og Klumplfjellet

SKJÆKRA SAMBEITELAG SA
Postboks 100 Line Kolås Skartnesvegen 11
60 SNASA

HAUGAN

Kjørebehandler Lina Næstvold

Vår ref. 1022/571

Deres ref.

Dato 16.06.2025

Kjørebok 4 vinter 2025/2026 - Skjækra sambeitelag

Innvilget dispensasjon 2022- 2026 – for å benytte snøscooter til frakt av saltstøtner til faste saltstøtteplasser, materialer og utstyr til Storbrenta, samt transport i fbm. ved.

Søker: Skjækra sambeitelag.

Kjører: medlemmer av Skjækra sambeitelag

Tur nr.	Dato	Start klokka	Signatur fra leiekjører	Signatur fra leietaker
1	21/3-26	10	Lars Granbrat	
2	28/3-10	10	Lars G.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dag for vedkjøring				



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
pærhkeståvroe**

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 7416 81 48
E-post:
lina.nestvold@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparksavne.no/Blafjella>

SKJÆKRA SAMBEITELAG SA
c/o Line Kolås Skartnesvegen 11
7760 SNÅSA

Saksbehandler Lina Nøstvold

Vår ref. 2022/571

Dere ref.

Dato 16.06.2025

Kjørebok 5 vinter 2025/2026 - Skjækra sambeitelag

Innvilget dispensasjon 2022- 2026 – for å benytte snøscooter til frakt av saltsteiner til faste saltsteinplasser, materialer og utstyr til Storbrenta, samt transport i fbm. ved.

Søker: Skjækra sambeitelag.

Kjører: medlemmer av Skjækra sambeitelag

Tur nr.	Dato	Start klokka	Signatur fra leiekjører	Signatur fra leietaker
1	8/8-26	11:00	Line Kolås	
2	15/8-26	12:00	Lars Holden	
3	21/03-26	13:30	Lars Holden	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dag for vedkjøring				

Nasjonalpark
Landskapsvernområde
Naturreservat

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne
Skjækra

Gusla (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasalla – Merkeafloen – Berglimyra og Klumplifjellet



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2025/5672-13

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 21.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	35/2026	31.08.2026

Saksframlegg- Holden NR- vedtak i byggesak- Lierne 23/13-Åsenveien 441- behandling av tiltak

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Holden naturreservat § 8 jf. naturmangfoldloven (nml) § 48, gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe John Helge Inderdal følgende tillatelser:

- Sittegruppe med bord og benker tillates satt opp utenfor hytta
- Grantrær (3 stk.) ved uteområdet tillates felt pga. råde og fare for skader på hytta

og følgende avslag:

- Stianlegg fra vei og frem til hytte
- Utvidet parkeringsareal ved veien
- Bygging av uthus på 22,7 m² BYA.
- Bygging av aggregathus på 10,9 m² BYA
- Bygging av røykeri (1,7 m² BYA) og røykovn med torvtak
- Grøfting på eiendommen
- Hogst på eiendommen
- Badestamp
- Utepeis
- Hellelegging rundt hytta, og på uteområdet mellom hytte og naust
- Flytebrygge i Holmtjønna
- Etablering av plen rundt hytta

Begrunnelse

Hytteier har søkt om godkjenning av oppført uthus på eiendommen gnr./bnr. 23/13, jf. søknad datert 25. april 2025 (vedlegg 1). Ved befaringer gjennomført i 2025 og 2026 ble det avdekket flere tiltak på eiendommen enn det som fremgår av søknaden. Fotografier fra befaringene er inntatt i dette saksdokumentet og i vedlegg 5, 6 og 10.

Ettersom tiltakene ikke tidligere er vurdert etter verneforskriften for Holden naturreservat, har forvaltningsmyndigheten funnet det hensiktsmessig å foreta en samlet behandling av saken. Vurderingen bygger på søknad om godkjenning av uthus (vedlegg 1), hytteiers redegjørelse for øvrige tiltak på eiendommen (vedlegg 8) og øvrig dokumentasjon i saken.

Selv om tiltakene allerede er gjennomført, vil de bli vurdert etter verneforskriften og naturmangfoldloven som om det var søkt om dem på forhånd. Formålet er å avklare om

tiltakene hadde fått tillatelse dersom de hadde vært forelagt forvaltningsmyndigheten før gjennomføring.

Nedenfor følger en vurdering av de enkelte tiltakene. For hvert tiltak gis det først en beskrivelse av faktiske forhold, før tiltaket vurderes opp mot verneforskrift og naturmangfoldlov. Avslutningsvis tas det stilling til om vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Verneforskriften for Holden naturreservat

Holden naturreservat er vernet for å bevare et variert naturskogområde med tilhørende naturtyper, arter og naturlige økologiske prosesser av stor betydning for biologisk mangfold. Naturreservat er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven, og terskelen for å tillate inngrep er derfor meget høy.

Verneforskriften inneholder ingen særskilte dispensasjonsbestemmelser for de tiltakene som er gjennomført på eiendommen. Alle tiltak må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 8, jf. naturmangfoldloven § 48. Siden tiltakene ikke er begrunnet i sikkerhetshensyn eller vesentlige samfunnsinteresser, må de vurderes etter § 48 første ledd første alternativ. Dispensasjon kan da bare gis dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig.

Tiltak som forvaltningsmyndigheten *ikke* tar stilling til i denne saken

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, FMNT (tidligere vernemyndighet i Holdeslia naturreservat) har gitt tillatelse til utvidelse/ombygging av eksisterende hytte jf. vedtak datert 14. juni 2010 (vedlegg 12). Hytta er følgelig ikke tema i denne saken. Videre så ser man tydelig av gamle flyfoto at naustet har stått på eiendommen siden før området ble vernet i 2010. På grunn av dette, vil heller ikke naustet på eiendommen være tema i denne saken.

Stianlegg

Beskrivelse av tiltaket

Dokumentasjon fra befaringene viser at det er opparbeidet et stianlegg fra avkjørsel ved Åsenveien til hytte på gnr./bnr. 23/13 ved Holmtjønna. Stien er målt til ca. 190 meter. Stianlegget fremstår som teknisk opparbeidet, blant annet med bruk av armeringsnett og duk, samt et toppdekke av grus. Ifølge hytteeiers redegjørelse er det også delvis lagt planker under konstruksjonen.

På to punkter langs traseen er det etablert klopper i stein med nedgravde overvannsrør, henholdsvis med innvendig diameter på 100 mm og 300 mm. Over det største røret er det etablert en steinkonstruksjon i form av klopp. Tiltaket har medført betydelige terrenginngrep, inkludert skjæringer i skråninger og brudd i kontinuiteten i våtmarksområdet.



Etableringen av stianlegget innebærer omfattende naturinngrep, herunder inngrep i myrområder, terrengbearbeiding i form av skjæringer til tilpasning av trase, samt teknisk opparbeidelse med nedlegging av nett og opparbeidelse av grusdekke. I tillegg er bekkeløp lagt i rør, og det er foretatt grøfting i tilknytning til stitraseen. Tiltaket fremstår som omfattende og utgjør et betydelig inngrep i naturmiljøet i området.

Vurdering av tiltaket etter verneforskriften

I forbindelse med behandling av hyttesaken i 2010 gjennomførte FMNT en befaringsammenheng med tiltakshaver 8. juni 2010. Det fremgår av dispensasjonsvedtaket av 14. juni 2010 (vedlegg 12) at det gikk en sti mellom veien og hytta, med enkelte partier over myrterreng. Befaringene i 2025 og 2026 viser imidlertid at stien i ettertid er blitt vesentlig oppgradert, noe verneforskriften ikke åpner for uten særskilt tillatelse.

Den tidligere verneforskriften for Holdeslia naturreservat (opphevet 11. desember 2015) og gjeldende verneforskrift for Holden naturreservat, åpner kun opp for *rydding av eksisterende sti* jf. § 4 bokstav h. Med rydding menes fjerning av greiner, vindfall og annet som hindrer ferdsel på stien. Videre følger det av verneforskriften § 3 bokstav a at all vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelse, og av § 3 bokstav c at alle tiltak som kan endre naturmiljøet er forbudt.

Etablering av et teknisk opparbeidet stianlegg, herunder grøfting, graving, rørlegging og drenering, innebærer en klar endring av naturmiljøet. Samlet sett medfører tiltaket inngrep som direkte påvirker naturverdier, hydrologi, terrengstruktur og vegetasjon. Inngrep i myr og bekkeløp vurderes å kunne ha betydelige konsekvenser for nærområdet, ettersom disse naturtypene er særlig sårbare for endringer og i stor grad påvirker omkringliggende naturtyper og arter gjennom blant annet endringer i fuktighetsforhold. Endringer i vannavrenningen kan føre til uttørking og forringelse av tilstøtende arealer. Historiske flyfoto fra *Norge i bilder* (norgeibilder.no) indikerer også at det kan ha blitt fjernet skog i forbindelse med etableringen av stien. Dette vurderes som alvorlig innenfor et naturreservat der bevaring av naturskog er det sentrale verneformålet.

På bakgrunn av tiltakets omfang, karakter og påvirkning på sentrale naturverdier vurderer forvaltningsmyndigheten stianlegget som et vesentlig inngrep i verneområdet, og dermed som et tiltak som er søknadspliktig etter verneforskriften.

Forvaltningsmyndigheten finner ikke grunnlag for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48. Tiltaket vurderes å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig og å være i strid med verneformålet om å bevare naturskog og et rikt arts mangfold, og dispensasjon etter verneforskriften § 8/nml § 48 kan derfor ikke innvilges.

Utvidelse av parkeringsareal

Beskrivelse av tiltaket

Historiske flyfoto fra Norge i bilder (norgeibilder.no) viser at parkeringsarealet ved Åsenveien er blitt betydelig utvidet etter vernetidspunktet. Flyfotoene tyder på at parkeringsplassen ble etablert i forbindelse med oppføringen av hytta i 2010, og at arealet deretter gradvis er blitt utvidet fram til dagens omfang. Bildene viser også at området i dag framstår vesentlig mer åpent enn tidligere, da et i større grad var dekket av skog og annen vegetasjon.



Flybilder (fra venstre) Lierne-Sørli 2006 - Nord-Trøndelag 2010 - Trøndelag NØ 2024

Ved befaring ble det observert at parkeringsplassen er godt opparbeidet med grusdekke og fast underlag. Det framstår også som sannsynlig at det er tilført masser i forbindelse med etableringen og utvidelsen av parkeringsarealet. Parkeringsplassen har i dag et betydelig omfang og måler om lag 30 meter i lengde og inntil 10 meter i bredde på det bredeste punktet (vedlegg 10). Historiske flyfoto indikerer at deler av dagens parkeringsareal tidligere var bevokst med skog. Forvaltningsmyndigheten legger derfor til grunn at vegetasjon og skog er fjernet i forbindelse med hyttebyggingen og den senere utvidelsen av parkeringsarealet.

Vurdering av tiltaket etter verneforskriften

Etter verneforskriften § 3 bokstav a er all vegetasjon vernet mot skade og ødeleggelse. Videre følger det av § 3 bokstav c at tiltak som kan endre naturmiljøet er forbudt.

Opparbeiding og utvidelse av et parkeringsareal innebærer en varig fysisk endring av naturmiljøet gjennom fjerning av vegetasjon, tilførsel av masser, terrenginngrep og etablering av grusdekke. Tiltaket har redusert arealet med naturlig vegetasjon og medført en endret arealbruk innenfor verneområdet. Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket også har medført fjerning av skog, noe som er særlig uheldig i et naturreservat der bevaring av naturskog utgjør en sentral del av verneformålet. På bakgrunn av tiltakets omfang og karakter vurderer forvaltningsmyndigheten parkeringsplassen som et søknadspliktig tiltak etter verneforskriften.

Forvaltningsmyndigheten finner ikke grunnlag for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48, til etablering av utvidet parkeringsareal. Tiltaket vurderes å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig, samt å være i strid med verneformålet om å bevare naturskog og et rikt arts mangfold.

Bygninger

Beskrivelse av tiltakene

Det er oppført flere bygninger på eiendommen. Blant mindre tiltak er det etablert en røykovn med tilhørende røykeri. Selve ovnen er nedgravd og dekket med torv. Røykeriet har et areal på ca. 1,7 m² BYA, og det fremgår av tiltakshavers redegjørelse (vedlegg 8) at anlegget er tilknyttet en nedgravd røykkanal på om lag 4–5 meter. Røykeriet er oppført i villmarkspanel med torvtak.



I tillegg er det oppført et uthus på 22,7 m² BYA og et aggregathus på 10,9 m² BYA. Uthuset benyttes som vedbod, utedo og lager. Aggregathuset er i følge hytteeier oppført for å flytte aggregatet som tidligere var plassert i naustet, lenger unna vann og hytte av hensyn til støy (vedlegg 8). Begge bygningene er oppført i villmarkspanel med mørkt tak.



Vurdering av tiltakene etter verneforskriften

Etter verneforskriften § 3 bokstav c er tiltak som kan endre naturmiljøet forbudt, herunder oppføring av bygninger og andre faste innretninger. Verneforskriften § 4 bokstav g åpner for vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg i samsvar med tilstanden på vernetidspunktet. Siden ingen av de aktuelle bygningene eksisterte da området ble vernet, må tiltakene vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 8, jf. naturmangfoldloven § 48.

Det framgår av byggesaken fra 2010 at Lierne kommune ga tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende hytte med et samlet areal på inntil 65 m² BRA for hytte og uthus. Kommunens tillatelse ble gitt før opprettelsen av naturreservatet i 2010, og de forutsetningene som lå til grunn for kommunens vedtak ble videreført i FMNT's dispensasjonsvedtak av 14. juni 2010.

Den oppførte hytta har et bruksareal på 65 m². Forvaltningsmyndigheten legger derfor til grunn at hele det tillatte arealet er benyttet til hytteformål, og at det ikke forelå et ubenyttet arealgrunnlag for oppføring av ytterligere bygninger. Tiltakshavers anførsel om at aggregathuset representerer en gjenoppbygging av et tidligere uthus tillegges derfor begrenset vekt. Det vises i denne forbindelse til at det tidligere uthuset var forutsatt fjernet i forbindelse med oppføringen av ny hytte i 2010.

Oppføring av nye bygninger i et naturreservat innebærer et varig inngrep gjennom nedbygging av areal, fjerning av vegetasjon/trær og endring av terreng og naturtilstand. Etablering av nye bygninger er ikke omfattet av unntakene i verneforskriften, og forvaltningsmyndigheten praktiserer dispensasjonsadgangen restriktivt for denne typen tiltak.

Etableringen av uthus, aggregathus og røykeri med tilhørende røykovn medfører ytterligere arealbeslag innenfor verneområdet og vurderes å ha negativ påvirkning på verneverdiene. Forvaltningsmyndigheten kan heller ikke se at behovet for bygningene er av en slik karakter at det gir grunnlag for dispensasjon. Det legges i denne vurderingen også vekt på hyttas størrelse og de lagringsmulighetene som allerede foreligger.

Forvaltningsmyndigheten finner etter dette ikke grunnlag for å gi dispensasjon til disse bygningene etter naturmangfoldloven § 48. Tiltakene vurderes å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig og å være i strid med verneformålet om å bevare naturskog og et rikt arts mangfold. Hytteeier får derfor ikke innvilget dispensasjon for oppføring av disse bygningene.

Hellelegging

Beskrivelse av tiltaket

Det er lagt stein- og skiferheller rundt hele hytta samt over et større uteområde mellom hytta og naustet. Det hellelagte arealet er etter befaring målt til om lag 89 m².

Forvaltningsmyndigheten vurderer at hellelegging av dette omfanget må likestilles med etablering av platting eller annen varig opparbeiding av uteareal.



Tiltaket medfører et betydelig arealbeslag og påvirker naturmiljøet direkte. Helleleggingen innebærer at eksisterende markvegetasjon, herunder moser, lav og karplanter, enten er fjernet eller permanent tildekket. Dette medfører oppsplitting og reduksjon av gjenværende vegetasjon og fører til redusert habitatkvalitet for flere arter.



Videre påvirker tiltaket jordstruktur, vanninfiltrasjon og lokale fuktighetsforhold. Slike endringer kan ha negative konsekvenser for fuktighetskrevenne arter, som ofte utgjør viktige deler av verneverdiene i skogvernområder. Disse artene er særlig sårbare for inngrep som påvirker mikroklimaet og vannbalansen i marklaget. Forvaltningsmyndigheten vurderer at helleleggingen samlet sett representerer et omfattende arealbeslag. Naturverdiene innenfor de berørte arealene vurderes å være vesentlig forringet og i stor grad gått tapt som følge av tiltaket.

Vurdering av tiltaket etter verneforskriften

Etter verneforskriften § 3 bokstav c er tiltak som kan endre naturmiljøet forbudt, herunder oppføring av varige eller midlertidige innretninger. Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at den omfattende helleleggingen må anses som en slik innretning og som et tiltak som endrer naturmiljøet. Tiltaket er derfor søknadspliktig etter verneforskriften.

Verneforskriften inneholder ingen særskilte dispensasjonsbestemmelser for denne typen tiltak. Saken må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 8, jf. naturmangfoldloven § 48.

Forvaltningsmyndigheten vurderer helleleggingen som et omfattende tiltak. Det legges særlig vekt på at et relativt stort areal er tatt i bruk til et formål som ikke er forenlig med naturreservatets verneformål, og at naturverdiene innenfor det berørte området i praksis er gått tapt. Tiltaket medfører en direkte og varig reduksjon av naturkvalitetene og vurderes å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig.

Ved vurderingen er det også lagt vekt på det samlede omfanget av inngrepene rundt hytta. Ved ombyggingen av hytta i 2010 ble det gitt tillatelse til overbygg og takutstikk rundt hele bygningen, samt veranda mot vannet. Overbygget alene gir hytta et bebygd areal (BYA) på om lag 130 m², målt til utsiden av understøttene for takutstikket, og verandaen kommer i tillegg. Helleleggingen utgjør dermed et ytterligere betydelig arealbeslag i tilknytning til hytta.

På bakgrunn av tiltakets omfang og de varige negative virkningene for naturmiljøet finner forvaltningsmyndigheten at vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd ikke er oppfylt. Tiltaket vurderes å være i strid med verneformålet og vil kunne påvirke verneverdiene nevneverdig, og dispensasjon blir derfor ikke innvilget.

Hogst

Beskrivelse av tiltaket

Historiske flyfoto fra Norge i bilder (norgeibilder.no) viser at det er gjennomført hogst og felling av trær på eiendommen. Ved befaring ble det også observert flere huggestubber samt oppsamling av felte trær (vedlegg 6 og 10). Omfanget av hogsten er vanskelig å fastslå nøyaktig, men tilgjengelig bildemateriale viser at området har fått et vesentlig mer åpent preg fra vernetidspunktet og fram til i dag. Det er videre sannsynlig at trær er felt i forbindelse med etablering av parkeringsplass, stianlegg og utvidelse av arealer rundt hytta og andre bygninger. Dette kan i noen grad underbygges av FMNT sitt dispensasjonsvedtak av 14. juni 2010 (vedlegg 12), hvor det fremgår at «*hytta er omgitt av ganske kompakt skog.*» Dette vurderes ikke å være tilfellet i dag.



Flybilder (fra venstre) Nord-Trøndelag 2010 – Trøndelag NØ 2024

I redegjørelse fra august 2025 (vedlegg 8) opplyser hytteeier at tre store trær ved uteområdet nær hytta ble felt i 2024 fordi de var råteskadet og sto i fare for å falle på bygningen. Stammene står fortsatt på tomten jf. bildet til venstre nedenfor.



Vurdering av tiltaket etter verneforskriften

Etter verneforskriften § 3 er det forbudt å iverksette tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder fjerning av vegetasjon og hogst av trær. De gjennomførte og observerte tiltakene omfattes av dette forbudet. Verneforskriften åpner ikke for unntak for slike inngrep, og spørsmålet om tillatelse må derfor vurderes etter naturmangfoldloven § 48.

Etter naturmangfoldloven § 48 kan dispensasjon bare gis dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Verneformålet for Holden naturreservat er å bevare naturskog med tilhørende økologiske prosesser og biologisk mangfold. Forvaltningsmyndigheten legger derfor til grunn at det skal være en høy terskel for å tillate uttak av trær og annen vegetasjon.

Den dokumenterte hogsten har medført redusert tredekning, et mer åpent skogpreg og endringer i den opprinnelige skogstrukturen. Dette svekker naturskogspreget og områdets økologiske kvaliteter, blant annet ved å redusere skogens kontinuitet og påvirke leveområder for arter knyttet til eldre naturskog. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor at tiltaket er i strid med verneformålet og har mer enn en ubetydelig påvirkning på verneverdiene.

Vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd er dermed ikke oppfylt, og søknad om hogst rundt hytta avslås.

Når det gjelder de tre grantrærne som ble felt nær hytta av sikkerhetsmessige hensyn, legger forvaltningsmyndigheten til grunn hytteeiers opplysninger om råte og fare for skade på bygningen. Felling av disse trærne vurderes isolert sett ikke å ha nevneverdig påvirkning på verneverdiene eller å være i strid med verneformålet. Det er derfor sannsynlig at tillatelse ville blitt gitt dersom det var søkt på forhånd etter en nærmere vurdering av trærnes tilstand, og dette tiltaket gis derfor tillatelse etter verneforskriften § 8 jf. naturmangfoldloven § 48.

Grøfting

Det er dokumentert åpne grøfter flere steder på tomta, som er gravd i retning mot bekk og trolig etablert for å drenere bort vann fra området. Slike tiltak kan endre områdets hydrologi ved å påvirke fuktighetsforholdene og vannets naturlige avrenningsmønster. Dette kan igjen påvirke vegetasjon, jordforhold og arter som er avhengige av stabile og fuktige miljøer.



Vurdering etter verneforskriften:

Etter verneforskriften § 3 bokstav c er det forbudt å iverksette tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder drenering og annen form for avvanning. De dokumenterte grøftene omfattes av dette forbudet. Ettersom verneforskriften ikke inneholder særskilte dispensasjonsbestemmelser for slike tiltak, må saken vurderes etter verneforskriften § 8, jf. naturmangfoldloven § 48.

Grøfting og drenering kan påvirke naturlige økologiske prosesser gjennom endringer i vannbalanse og fuktighetsforhold. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor at tiltaket er i strid med verneformålet om å bevare naturskog og naturlige økologiske prosesser, og at det kan påvirke verneverdiene mer enn nevneverdig. Vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd er dermed ikke oppfylt, og det gis ikke dispensasjon for grøfting på eiendommen.

Etablering av plen ved hytteområdet

Ved befaring ble det observert at området rundt hytta i stor grad fremstår som plen- og gresskledd, og at naturlig skogsvegetasjon i liten grad er bevart. Det fremgår av hytteeiers redegjørelse (vedlegg 8) at det i forbindelse med oppføring av ny hytte i 2010 ble lagt ut tilført torv rundt hytta og på arealer med markskader. Etablering av plen innebærer tilførsel og etablering av ny vegetasjon, og omfattes av forbudet i verneforskriften.



Vurdering av tiltaket etter verneforskriften:

Ettersom verneforskriften ikke inneholder særskilte dispensasjonsbestemmelser for dette tiltaket, må det vurderes etter verneforskriften § 8, jf. naturmangfoldloven § 48.

Forvaltningsmyndigheten vurderer at etablering av plen er i strid med verneformålet. Tiltaket innebærer at naturlig skogsvegetasjon erstattes av en kunstig og ensartet vegetasjonstype, noe som reduserer områdets naturlige arts mangfold og naturskogs preg. Plen representerer samtidig en permanent menneskeskapt tilstand som hindrer naturlig vegetasjonsutvikling og suksessjon. Tiltaket vurderes derfor å være i strid med verneformålet om å bevare naturskog med tilhørende arter og økologiske prosesser, og å påvirke verneverdiene mer enn nevneverdig. Vilåårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd er dermed ikke oppfylt, og det gis derfor ikke dispensasjon for etablert plen.

Andre tiltak/installasjoner på eiendommen

Befaring viser at det er etablert utepeis, badestamp og sittegruppe utenfor hytta, samt flytebrygge i Holmtjønna.



Vurdering av tiltakene etter verneforskriften

Etter verneforskriften § 3 bokstav c er det forbudt å iverksette tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder oppføring av anlegg og andre varige eller midlertidige innretninger. De aktuelle tiltakene omfattes av dette forbudet. Ettersom verneforskriften ikke inneholder særskilte dispensasjonsbestemmelser for slike tiltak, må de vurderes etter verneforskriften § 8, jf. naturmangfoldloven § 48.

Forvaltningsmyndigheten vurderer at badestamp, flytebrygge, sittegruppe og utepeis hver for seg er tiltak av begrenset omfang. Ved vurderingen er det imidlertid lagt vekt på den samlede belastningen på verneområdet, jf. naturmangfoldloven § 10. Eiendommen er allerede betydelig påvirket av ulike tiltak, og ytterligere tilrettelegging bidrar til økt privatisering og endring av naturmiljøet innenfor naturreservatet.

Etter en konkret vurdering anses en enkel sittegruppe med bord og benker i tilknytning til hytta å dekke et naturlig behov for opphold uten å påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilåårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 vurderes derfor som oppfylt for dette tiltaket.

Flytebrygge, badestamp og utepeis vurderes derimot i hovedsak å ivareta komfort- og tilretteleggingshensyn. Sett i sammenheng med den samlede belastningen på verneområdet vurderes disse tiltakene å være i strid med verneformålet og å påvirke verneverdiene mer enn nevneverdig. Vilåårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd er dermed ikke oppfylt, og søknad om dispensasjon for disse tiltakene avslås.

Forsøpling

Ved befaring 1. juli 2025 ble det observert betydelige mengder lagrede materialer og gjenstander på eiendommen, herunder grus, murstein, byggematerialer, hogd tømmer, jordsekker, presenninger, kabler og stillas. Forvaltningsmyndigheten vurderer at omfanget og karakteren av de lagrede materialene fremstår som forsøpling i verneforskriftens forstand, jf. verneforskriften § 3 bokstav c. Materialene bidrar til å forringe naturpreg og opplevelseskvaliteter i naturreservatet. Forvaltningsmyndigheten forutsetter derfor at materialene fjernes og at området ryddes og tilbakeføres.





Oppsummering

Forvaltningsmyndigheten har vurdert de gjennomførte tiltakene opp mot verneforskriften, naturmangfoldloven § 48 og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er lagt avgjørende vekt på verneformålet for Holden naturreservat, som er å bevare naturskog med tilhørende økologiske prosesser og biologisk mangfold.

Holden naturreservat er et naturreservat, som er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven. Terskelen for å tillate nye bygninger, tekniske installasjoner, terrenginngrep og andre tiltak som kan endre naturmiljøet er derfor svært høy. Dette gjelder særlig tiltak som kan påvirke naturskog, vegetasjon, hydrologi eller andre naturverdier vernet er ment å ivareta.

Flere av tiltakene har medført eller kan medføre endringer i naturmiljøet gjennom redusert tredekning, endrede fuktighetsforhold, endret vegetasjon og økt tilrettelegging i området. Samlet vurderes tiltakene å innebære en belastning på verneverdiene som ikke er forenlig med verneformålet. Det er i vurderingene lagt vekt på den samlede belastningen på verneområdet, jf. naturmangfoldloven § 10.

Det er samtidig foretatt en konkret vurdering av hvert enkelt tiltak. Forvaltningsmyndigheten vurderer at felling av tre råteskadede trær av sikkerhetsmessige hensyn og etablering av en enkel sittegruppe ikke påvirker verneverdiene nevneverdig, og at vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er oppfylt for disse tiltakene.

For de øvrige tiltakene vurderes vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 ikke å være oppfylt, enten fordi tiltakene er i strid med verneformålet, påvirker verneverdiene mer enn nevneverdig, eller begge deler. Dispensasjon kan derfor ikke gis for disse tiltakene.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Søknad - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Holden naturreservat- godkjenning av oppsatt uthus på Åsenveien 441 ved Holmtjønna
- 2 Bekreftelse på mottatt søknad om godkjenning av oppsatt uthus på Åsenveien 441 ved Holmtjønna
- 3 Korrespondanse angående behandling av søknad om oppsett av uthus
- 4 Oppmåling - Bygningsmasse på eiendommen 23 / 13 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Holden naturreservat- godkjenning av oppsatt uthus på Åsenveien 441 ved Holmtjønna - John Helge Inderdal
- 5 Bygningsmasse på eiendommen 023_013 John Helge Inderdal
- 6 Bilder fra befaring 01072025-Lierne kommune og forvalter
- 7 Korrespondanse - manglende opplysninger - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Holden naturreservat- godkjenning av oppsatt uthus på Åsenveien 441 ved Holmtjønna - John Helge Inderdal
- 8 Korrespondanse - Manglende opplysninger - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Holden naturreservat- godkjenning av oppsatt uthus på Åsenveien 441 ved Holmtjønna - John Helge Inderdal
- 9 Rapport fra SNO etter befaringer i Holden NR, Lierne
- 10 bilder fra befaringer SNO
- 11 Orientering om forventet saksbehandlingstid - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Holden naturreservat- godkjenning av oppsatt uthus på Åsenveien 441 ved Holmtjønna
- 12 Dispensasjon fra vernebestemmelsene Holdeslia naturreservat - FMNT 140610

Saksopplysninger

Søknaden

Det vises til søknad fra John Helge Inderdal datert 25. april 2025, angående godkjenning av bygd uthus ved hans hytte ved Åsenveien 441 (gnr./bnr. 23/13) i Holden naturreservat, Lierne kommune. I søknaden fremgår det at Inderdal har bygd nytt uthus (20 m²) og gjenoppbygd (hytteeiers benevnning) et aggregat (10 m²) på eiendommen Åsenveien 441 (gnr./bnr. 23/13). Søker opplyser at eiendommen ble utvidet gjennom et makeskifte med Lierne kommune, og at dette muliggjorde at tomten kunne bebygges innenfor bestemte rammer (15% BYA og maksimalt 175 m² bygningsmasse) uten søknadsplikt for mindre tiltak jf. kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av denne informasjonen ble byggene oppført og senere meldt inn til kommunen.

Ved varslings til kommunen, ble søker gjort oppmerksom på at eiendommen ligger i et naturreservat, noe som innebærer strengere regler enn det søker var kjent med. Søker understreker at tiltakene er gjennomført i god tro basert på kommunens veiledning, og viser til at området allerede var bebygget og ikke fremstår som uberørt natur. Inderdal søker derfor forvaltningsmyndigheten om at uthuset kan godkjennes og bli stående.

Oppmåling av Lierne kommune

Lierne kommune dro 1. juli 2025 på befaring for oppmåling av innmeldte bygg. Nasjonalparkforvalter ble med, etter forespørsel fra kommunen. I forbindelse med befaringen

ble det avdekket mange tiltak på og i tilknytning til eiendommen (bilder i vedlegg 6), som krever dispensasjon etter verneforskriften. Oppmåling av bygningene ble gjort, jf. figur 1 nedenfor. Oppmåling ble gjort på utvendig kledning, og mål er oppgitt i BYA.



Figur 1: Oppmåling av bygg (BYA) gjort 1. juli 2025.

Oppfølging i etterkant av befaring

Etter befaringen undersøkte forvalter hvorvidt tiltakene som ble observert var behandlet etter verneforskriften. Foruten tillatelse til gjenoppbygging og utvidelse av hytte (i 2010), fant ikke forvalter dokumentasjon på at tiltakene er behandlet etter verneforskrift. På vegne av forvaltningsmyndigheten, ba forvalter i epost datert 21. august 2025 (vedlegg 7) om en skriftlig redegjørelse over alle tiltak som var gjort på og ved/rundt eiendommen. Det ble etterspurt når tiltakene ble gjennomført, hvem som utførte dem, og eventuell dialog med myndigheter i forbindelse med dette. I tillegg ble Inderdal gjort oppmerksom på at eiendommen ligger innenfor Holden naturreservat, hvor alle fysiske tiltak/installasjoner krever tillatelse etter verneforskriften.

Inderdal besvarte denne henvendelsen i epost datert 22. august 2025 (vedlegg 8). Her redegjør han for når de forskjellige tiltakene er gjennomført, samt bakgrunnen for at to uthus ble satt opp etter makeskifte med Lierne kommunen. Denne redegjørelsen er lagt til grunn ved vurdering av de forskjellige tiltakene.

Befaring fra Statens naturoppsyn (SNO)

Forvaltningsmyndigheten og SNO hadde dialog om saken sommer/høst 2025. På grunn av sakens kompleksitet ble det bestemt at SNO skulle gjennomføre befaring på eiendommen, samt skrive befaringsrapport som forvaltningsmyndigheten skulle bruke i sin oppfølging av saken. Inderdal ble muntlig opplyst om at behandling av saken først skjer i etterkant av en slik befaringsrapport. Befaringen ble først gjennomført våren 2026, og rapport med bilder ligger vedlagt (vedlegg 10).

Tiltakene er oppsummert i tabellen nedenfor:

Tiltak	Beskrivelse
Stianlegg fra vei til hytte	Stien er målt til ca. 190 meter. Stianlegget er teknisk opparbeidet, med bruk av armeringsnett og duk, samt et toppdekke av grus. På to punkter er det etablert klopper i stein med nedgravde overvannsrør, henholdsvis med innvendig diameter på 100 mm og 300 mm. Over det største røret er det etablert en steinkonstruksjon i form av klopp.
Utvidet parkeringsplass	Historiske flybilder viser at parkeringsplassen ved veien har blitt vesentlig større siden vernet. Parkeringsplassen måler nå 30 m lengde og 10 m bredde på det bredeste, og er opparbeidet med grus, pukk og tilførte masser.
Uthus	Oppført et uthus på 22,7 m ² BYA.
Aggregathus	Oppført et aggregathus på 10,9 m ² BYA.
Røykeri med ovn	Nedgravd røykovn dekket med torvtak. Røykeri på ca. 1,7 m ² BYA, nedgravd røykkanal på om lag 4–5 meter. Røykeriet er oppført i villmarkspanel med torvtak.
Hellelegging	Det er lagt stein- og skiferheller rundt hele hytta, samt over et større areal mellom hytte og naust, og mellom bygninger på tunet. Det hellelagte uteområdet utenfor og rundt hytta er oppmålt til om lag 89 m ² .
Hogst	Historiske flybilder viser betydelig hogst på tomta. Oppsamling av felte trær ved hytta. Tre store trær felt pga. fare for at de kunne falle på hytta. Stammene står ennå.
Grøfting	Det er åpne grøfter flere steder på tomta, gravd i retning bekk. Noe graving i fbm. stianlegg også.
Utepeis	Peis på hellelagt uteområde utenfor hytta.
Badestamp	Badestamp plassert ved naustet.
Flytebrygge	Flytebrygge lagt ut i Holmtjønna.
Sittegruppe	Kraftige utemøbler på hellelagt uteområde. Bord med benker, samt ekstra benker i tillegg.
Plen	Etablering av plen på uteområdet rundt hytta og tilgrensende bygninger.
Søppel	Betydelige mengder materialer og gjenstander lagret på eiendommen, herunder grus, murstein, hogd tømmer, byggematerialer, redskap, jordsekker, presenninger, kabler og stillas.

Orientering av forvaltningsmyndigheten og forventet behandlingstid

Nasjonalparkstyret ble orientert om saken i styremøte 28. mai 2026. Selv om det foreligger en søknad om godkjenning av bygd uthus, ble det besluttet å ta hele sakskomplekset (alle tiltak) til behandling i førstkommende styremøte, 31. august- 1. september. Inderdal ble orientert om forventet behandlingstid i epost av 2. juni 2026.

Delegering

Miljøverndepartementet har siden desember 2015 delegert forvaltningsmyndigheten for verneforskriften for Holden naturreservat til Blåfjella–Skjækerfjella–Lierne nasjonalparkstyre.

Området har vært vernet siden 2010, men den gang het naturreservatet Holdeslia. Holdeslia naturreservat ble utvidet i desember 2015, og navnet ble endret til Holden naturreservat. FMNT var forvaltningsmyndighet frem til 12. august 2015 da forvaltningsmyndigheten ble delegert til nasjonalparkstyret.

Nasjonalparkstyret har delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte saker til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalteren, jf. vedtak ST 5/2026 av 9. mars 2026. Siden denne saken ikke faller inn under sakstypene som AU/forvalter har fått delegert myndighet til å fatte administrativt, så legges saken frem for nasjonalparkstyret til behandling. Det vurderes også at saken er av prinsipiell karakter, og derfor bør behandles av forvaltningsmyndigheten.

Hjemmelsgrunnlag

Verneforskrift for Holden naturreservat

Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog som med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rike skogtyper, gammel skog og rikt artsmangfold med sjeldne, sårbare og kravfulle arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

I verneforskriften § 3 Vernebestemmelser står det:

«I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Oppstillingen av tiltak er ikke uttømmende.

d. Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.»

Det finnes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften § 7, men ingen av disse omhandler tiltakene som er vurdert i denne saken. Samtlige tiltak må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 8, jf. nml § 48. Slik forvaltningsmyndigheten vurderer det, skal samtlige tiltak i denne saken vurderes etter nml § 48 første ledd første avsnitt, da sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser ikke gjør seg gjeldende her.

Verneforskriften § 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser sier:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. [naturmangfoldloven § 48](#).»

I nml § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

Det følger av forarbeidene til nml at den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 ikke kan anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. I behandlingen av søknader om dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 skal også de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vurderes.

Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8–12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har vurdert saken, og har valgt å gjøre en samlet vurdering etter disse prinsippene, siden alle tiltakene er vurdert mot samme bestemmelse i verneforskriften og naturmangfoldloven.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Beslutningen bygger på tilgjengelig kunnskap om verneområdet og naturverdiene i Holden naturreservat. Det er lagt vekt på verneforskriften, informasjon fra Naturbase, Artskart og øvrige relevante databaser, historiske flyfoto, dokumentasjon innhentet av SNO, samt befaringer gjennomført i 2025 og 2026. Videre er søknad, hytteeiers redegjørelse for tiltakene og øvrig dokumentasjon i saken lagt til grunn.

Holden naturreservat er vernet for å bevare et variert område med naturskog som gjennom variasjon i naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk mangfold. Verneverdiene er særlig knyttet til rike skogtyper, gammel skog og har et rikt artsmangfold med sjeldne, sårbare og kravfulle arter. Det foreligger ikke registreringer av særskilt sårbare eller truede arter akkurat på eiendommen, men den ligger i relativ nærhet (180 m i luftlinje) til registrert gammel barskog med verdi *svært viktig (verdi A i Naturbase)*. Gammel barskog med slik verdi er ifølge Miljødirektoratet et kvalitetsstempel på skog med enestående naturverdier. Slik skog er sjelden, og den krever spesielle hensyn fordi den huser et rikt biologisk mangfold som ikke finnes i yngre produksjonsskoger.

I denne naturtypen, og i tilgrensende områder til eiendommen, er det registrert flere sårbare sopp- og lavarter, som er avhengig av gammel barskog for å overleve, fortrinnsvis gran. Gubbeskjegg, svartonekjuke, gråsobeger og loffslørsopp har alle status nær truet (NT) på rødlista, og finnes i området rundt eiendommen. Taigabendellav er også registrert innenfor naturreservatets grenser noe lenger vest, og denne arten er kategorisert som sterkt truet (EN).

Av tilgjengelige databaser og annet oppslagsverk finner man ikke at det er gjort artsregistreringer og kartlegginger innenfor selve eiendommen. Dette må allikevel ikke tas til inntekt for at viktige eller sårbare arter ikke finnes innenfor området, da det rett og slett ikke er kartlagt.

Eiendommen ligger innenfor bruksområdene til Låarte sijte, og arealbrukskart fra Kilden viser at området benyttes som lavereliggende sommerland og tidlig vinterland for reindriften.

Forvaltningsmyndigheten vurderer at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet, verneverdiene og de aktuelle tiltakene er tilstrekkelig til å kunne behandle saken og vurdere konsekvensene av tiltakene, jf. naturmangfoldloven § 8. Det er særlig lagt vekt på at de fleste tiltakene er eksisterende inngrep som er dokumentert gjennom befaringer og bildemateriale, og at deres karakter og påvirkning på naturmiljøet i stor grad kan vurderes direkte i felt.

§ 9 Føre-var-prinsippet

Etter naturmangfoldloven § 9 skal det legges vekt på mulig risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Flere av de aktuelle tiltakene berører naturverdier som naturskog, og slike naturverdier er sårbare for inngrep i form av grøfting og hogst, og konsekvensene kan være vanskelige eller umulige å reversere fullt ut.

Kunnskapsgrunnlaget i denne saken vurderes som relativt godt, jf. naturmangfoldloven § 8. Tiltakene er dokumentert gjennom befaringer, flyfoto og annen tilgjengelig dokumentasjon, og deres virkninger kan i stor grad observeres direkte i felt. Et aspekt er også at tiltakene er gjennomført, slik at påvirkning allerede har skjedd. Føre-var-prinsippet tillegges derfor noe mindre vekt i saken, men understøtter en restriktiv vurdering der det foreligger usikkerhet om de langsiktige virkningene av inngrepene.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkningen på et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen det er eller vil bli utsatt for. Forvaltningsmyndigheten har ved vurderingen lagt betydelig vekt på at det på eiendommen er gjennomført en rekke tiltak, herunder oppføring av bygninger, etablering av stianlegg, grøfting, hellelegging, hogst, plenarealer og ulike innretninger. Selv om enkelte tiltak isolert sett kan fremstå som mindre inngripende, må de vurderes i sammenheng med øvrige tiltak på eiendommen.

Den samlede effekten av tiltakene innebærer økt arealbeslag, redusert naturskogspreg, endringer i hydrologiske forhold, tap av vegetasjon og økt menneskelig påvirkning innenfor naturreservatet. Tiltakene bidrar samlet til å redusere området naturkvaliteter og økologiske funksjoner.

Prinsippet om samlet belastning har derfor vært et sentralt moment ved vurderingen av de enkelte tiltakene etter naturmangfoldloven § 48. Dette gjelder særlig tiltak som isolert sett kan fremstå som mindre omfattende, men som sammen med øvrige inngrep bidrar til en samlet belastning som ikke er forenlig med verneformålet.

Forvaltningsmyndigheten legger videre vekt på at Holden naturreservat er vernet for å bevare naturskog med tilhørende økologiske prosesser og biologisk mangfold. Innenfor naturreservater skal det føres en restriktiv praksis når det gjelder nye inngrep og tekniske tilretteleggingstiltak. Hensynet til å unngå gradvis nedbygging og bit-for-bit-reduksjon av verneverdiene tillegges derfor stor vekt.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Etter naturmangfoldloven § 11 skal kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet bæres av tiltakshaver. Dersom ulovlig gjennomførte tiltak medfører behov for avbøtende tiltak, restaurering eller tilbakeføring av naturmiljøet, må slike kostnader som utgangspunkt bæres av tiltakshaver.

Prinsippet har begrenset betydning for spørsmålet om dispensasjon kan gis, men understøtter at eventuelle tiltak for å rette opp miljøskade ikke skal belastes fellesskapet.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Naturmangfoldloven § 12 innebærer at det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder og tekniske løsninger som gir de beste samfunnsmessige resultatene ut fra en samlet vurdering av naturmiljøet.

Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at flere av de omsøkte eller allerede etablerte tiltakene representerer tekniske inngrep som ikke er forenlige med formålet om å bevare et mest mulig urørt naturmiljø. Dette gjelder særlig stianlegget, grøftingen og øvrige terrenginngrep. Det foreligger ikke alternative løsninger som kan redusere påvirkningen til et nivå hvor tiltakene kan anses forenlige med verneformålet. Prinsippet i § 12 gir derfor ikke grunnlag for å tillate tiltakene.

Konklusjon

Vurderingene etter naturmangfoldloven §§ 8–12 understøtter forvaltningsmyndighetens vurderinger etter verneforskriften og naturmangfoldloven § 48.

Forvaltningsmyndigheten understreker at naturmangfoldloven § 48 er en skjønnsmessig dispensasjonsbestemmelse. Selv om vilkårene i enkelte tilfeller kan åpne for dispensasjon, må det i hver sak foretas en konkret avveining mellom tiltakets behov og nytte på den ene siden og hensynet til verneverdiene og verneformålet på den andre.

For de tiltakene som avslås, er det lagt til grunn at de enten er i strid med verneformålet eller kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller begge deler. Flere av tiltakene innebærer fysiske inngrep i naturskog, vegetasjon, terreng eller naturlige hydrologiske forhold, og kan medføre betydelige og varige negative konsekvenser for naturverdiene vernet skal ivareta. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering er vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd derfor ikke oppfylt for disse tiltakene.

For de tiltakene som innvilges, er det lagt til grunn at de verken hver for seg eller samlet vil påvirke verneverdiene nevneverdig, og at de ikke er i strid med verneformålet. Det er også lagt vekt på at tiltakene dekker et reelt og nødvendig behov. Vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 anses derfor oppfylt for disse tiltakene.

Ved vurderingen er det videre lagt vekt på at flere av de omsøkte tiltakene i hovedsak er begrunnet i komfort-, tilretteleggings- eller standardhevingshensyn. Slike hensyn er ikke tillagt avgjørende vekt, og den samlede belastningen av tiltakene på eiendommen er vurdert å overstige det som er forenlig med verneformålet om å bevare naturskog med tilhørende økologiske prosesser og biologisk mangfold.

På denne bakgrunn gis dispensasjon kun for de tiltakene som oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven § 48, mens øvrige tiltak avslås.



Statsforvalteren i Trøndelag


Trööndelagen Staatemaaltoje



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje





Hytte: BYA på 130 m². Selve hytta har et betydelig mindre areal, men her er det målt på utsiden av støttene til takutstikk i hht måleregler for BYA

Uthus; Nytt bygg BYA på 22,7 m² her er det målt utenpå villmaksledning BYA på svill skal være 20 m². Det er dette bygget som i et normalt tilfelle, utenfor reservatet, kunne vært uten søknad og som nå har utløst saken om ettergodkjenning.

Aggregathus: BYA 11m². Dette bygget er en erstatning for et gammelt tilsvarende bygg som ble brent. Og utgjør således ingen økning i bebygd areal.

Lita bu: BYA 1,7 m² Dette er bare et lavt lite bygg, røykeri ol.

Naust: BYA 10 m². Gammelt laftet naust

Flytebrygge: BYA ca. 10 m² Denne er ikke omsøkt og byggesaksbehandlet, synes godt på flyfoto fra så tidlig som 2016.

Sum fritidsbebyggelse: 165,4 m²

Naust : 10 m²

Flytebrygge 10 m²

I kommuneplanens arealdel gjelder følgende bestemmelser for fritidsbebyggelse:

Største samlet bebygd areal (BYA) er 15 % av tomtestørrelsen, med en maksimal grense på 175 m² BYA. For hyttetomt med veiadkomst økes samlet BYA med 15 m², som er avsatt til parkeringsplass. Hytta kan maksimalt ha et bebygd areal på 130 m² BYA. Uthus kan maksimalt ha et bebygd areal på 20 m² BYA. Med veiadkomst kan garasje/uthus ha et bebygd areal på 30 m² BYA. Anneks kan maksimalt ha et bebygd areal på 30 m² BYA. Hytte kan ha maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyde på 5,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Anneks/garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 m og maksimal mønehøyde på 5,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

For eksisterende fritidsbebyggelse på festepunkt er største samlet bebygd areal (BYA) 150 m².

Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og males i naturtilpassede farger. Taket skal ha matt overflate.

Det er ikke anledning til fradeling av anneks.

Naust - Sidevassdrag

Naust kan maksimalt ha et bebygd areal på 20 m² BYA. Maksimal mønehøyde er 2,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Naustet skal være uisolert og uten vinduer. I tillegg til port er det anledning til å montere en (1) ekstra dør. Plasseringen av naust skal tilpasses terrenget og ha naturtilpassede farger. Taket skal ha matt overflate.

Det vil si at bygningsmassen totalt sett hadde vært innenfor bestemmelsene i kommuneplanens arealdel hvis den hadde vært gjeldende for denne tomte.

Flytebrygge tillates ikke i sidevassdraget.

Bildemappe fra befaring på eiendommen 23/13 i Holden naturreservat, Lierne kommune

Dato for befaring: 1. juli 2025

Deltakere: Stig Håvard Freland-Lierne kommune og Lina Nøstvold–nasjonalparkforvalter.

Mål med befaring: Kommunens oppmåling av nytt uthus som hytteeier har meldt inn.

Fotograf: Lina Nøstvold











































































Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje

Rapport – Tiltak Holden naturreservat, Lierne kommune

Bakgrunn:

Nasjonalparkstyret i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne ønsket en rapport på alle gjennomførte tiltak på Åsenveien 441, gnr. 23 bnr. 13. Eiendommen ligger inne i Holden naturreservat.

Det er i tillegg rapportert om p-plass og privat stianlegg på eiendommen gnr. 23 bnr. 3., Lierne kommune.

Bilder av registrerte installasjoner og inngrep er lagt ved som vedlegg. Vedlagt ligger også tegning fra Lierne kommune som er brukt som oversikt. Alle foto: Statens naturoppsyn.

Bygningstiltak i naturreservatet:

1. Hytte
2. Aggregathus
3. Uthus
4. Naust
5. Badestamp
6. Brygge
7. Sannsynlig røykeri med tilhørende installasjoner

Andre tiltak utført i naturreservatet:

- Bearbeidet areal - plen
- Bearbeidet areal - hellelegging
- Dreneringsgrøfter
- Hogst (ukjent omfang)
- P-plass (målt til 250 m².)
- Privat stianlegg (målt til 190 m lengde)
- Ukjent lufterør/kumme under bakken?

På store deler av arealet rundt 23/13, er naturlig vegetasjon endret vesentlig med opparbeiding av plen og hellelegging. Plenarealet er anslått til ca. 150 m², mens helleleggingen omfatter ca. 88 m² mål areal.

Tiltakene er ikke omsøkt.

Ut fra ortofoto kan en se at det er utført hogst i reservatet, både på selve tomte og ved parkeringsplassen. Omfanget kan best fanges opp ved bruk av flybilder.

Tiltaket er ikke omsøkt.

Det er utført dreneringstiltak ved hytta og det kan sees ut som om bekkens naturlige veg er endret på et par steder. Det er lagt en grushaug ved bekken.

Tiltaket er ikke omsøkt.

Det er i tillegg utført et større tiltak i naturreservatet med p-plass og privat stianlegg fra parkeringsplassen til hytta. Parkeringsplassen er målt til ca. 250 m², mens stien er målt til ca. 190m. Bredden på stien varierer fra ca. 50 cm - 110 cm. Stien har duk og toppdekke av grus.

På stien er det på to lokaliteter lagt rørledning, den ene med innvendig rørdiameter på 300mm, og over er det bygd klopp av stein. I tillegg er det skjæringer på deler av strekningen. Denne er ikke oppmålt, men dokumentert på bilderapporten.

Tiltaket med stien i seg selv utgjør et stort sår i naturreservatet. Hvordan dette har påvirket floraen er usikkert, men våtmarksområdet har brudd og mistet noe av sin naturlige kontinuitet.

Tiltakene er ikke omsøkt

Befaringene ble gjennomført 12.05/19.05. og 18.08.2026

Statens naturoppsyn

Kjell Hansen

21.08.2026




Miljø-
direktoratet



STATENS
NATUROPPSYN

Tiltak i Holden naturreservat

Bildevedlegg



Bygningsmasse



Hytte









Aggregathus og uthus





Aggregathus



Aggregathus



Uthus

Naust og badestamp





“Installasjon røykovn





Brygge



Foto: Statens naturoppsyn

Plenareal








Drenering og dreneringsgrøft



Parkeringsplass og stianlegg





P-plass

250.45 m²

Åsenvæien

18639443 / 13
Åsenvæien 441





P-plass og start sti





Grøfting og drenering



Skjæringer



- 
- A photograph of a forest stream. In the lower-left foreground, a blue plastic pipe is installed horizontally, with water flowing out of its end into a small pool. The pipe is supported by several grey stones. The stream continues upstream, bordered by a gravelly bed. The surrounding landscape is covered in tall, dry, yellowish-brown grass. In the background, a dense forest of evergreen and deciduous trees is visible. The text '• Klopp og rørledning' is overlaid on the right side of the image.
- Klopp og rørledning









Miljø-
direktoratet



STATENS
NATUROPPSYN



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe**

Postadresse
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 +47 7416 81 48
sftlpost@statsforvalteren.no
<https://www.nasjonalparkstyre.no/blafjella>

John Helge Inderdal
Bergliveien 199
7884 Sørli

Saksbehandler Lina Nøstvold

Vår ref. 2025/5672-11 432.4

Deres ref.

Dato 02.06.2026

Orientering om forventet behandlingstid

Viser til din søknad av 25. april 2025 om godkjenning av oppført uthus på eiendommen gnr./bnr. 23/13 i Lierne kommune. Som du er kjent med, ble det gjennomført befaring og oppmåling på eiendommen sommeren 2025.

I etterkant mottok du en forespørsel fra forvalter om redegjørelse for tiltakene som er gjennomført på eiendommen jf. epost av 21. august 2025. I eposten ble du gjort oppmerksom på at eiendommen ligger innenfor Holden naturreservat, hvor alle fysiske tiltak og installasjoner krever tillatelse etter verneforskriften. Bakgrunnen for forespørselen, var at forvalter ikke fant dokumentasjon på at tiltakene var behandlet etter verneforskriften for Holden naturreservat. Du besvarte henvendelsen i epost datert 22. august 2025.

Som du har blitt muntlig orientert om, så har Statens naturoppsyn (SNO) gjennomført befaring på eiendommen. Befaringsrapporten vil inngå som grunnlag for den videre saksbehandlingen hos forvaltningsmyndigheten (nasjonalparkstyret).

Nasjonalparkstyret ble orientert om saken i møte 28. mai 2026. Det ble da besluttet å ta hele sakskomplekset opp til behandling i styremøte 31. august og 1. september 2026 jf. forvaltningsloven § 11 a. I dette møtet vil forvaltningsmyndigheten ta stilling til alle tiltak som er gjennomført på eiendommen etter at naturreservatet ble opprettet den 5. mars 2010, ikke bare allerede oppført uthus. Alle tiltakene vil da bli vurdert opp mot verneforskriften for Holden naturreservat.

Med hilsen

Lina Nøstvold
nasjonalparkforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

LIERNE KOMMUNE
Statsforvalteren i Trøndelag

Heggvollveien 6
Postboks 2600

7882
7734

NORDLI
STEINKJER

Nasjonalparker

Blåfjella-Skjækerfjella, Lierne

Naturreservat

Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet, Guslia, Holden, Merkesfloen, Storfloa

Landskapsvernområde

Skjækra



John Helge Inderdal
7884

Dispensasjon fra vernebestemmelsene Holdeslia naturreservat

Det vises til søknader fra Dem, samt kontakter i form av telefonsamtaler og besiktigelse den 8.06.2010. Saken gjelder utvidelse av hytteareal og transport i forbindelse med dette arbeidet.

Holdeslia naturreservat ble vernet gjennom vedtak i Statsråd den 5.03.2010, mens prinsippvedtak om utvidelse av hytteareal i samsvar i premisser i kommuneplanen for Lierne var prinsippgodkjent av kommunen før den tid, jfr F-sak 40/09 i Lierne kommune. Utvidelse av hytteareal skjer som oppføring av ny hytte. Lierne kommune er grunneier i området.

Etter at reservat er vedtatt gjelder verneforskriften i tillegg til det øvrige aktuelle lovverk (plan- og bygningslov, motorferdselsloven). Det vil si at eventuelle tiltak må vurderes i forhold til verneforskriften, og eventuelt behandles som dispensasjon.

Jfr verneforskriftens § 8 hvor det heter: ” Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene vesentlig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf naturmangfoldlovens § 48”.

Hytta står ved bredden av Holmtjønna, og avstanden til veg er i luftlinje ca 130 meter. Hytta er omgitt av ganske kompakt skog. Terrenget mellom hytta og vegen er stort sett fastmark med god bæreevne. Det går også sti mellom hytta og vegen, og i stileia er det partier med myrterreng. Terrenget skråner nedover fra veien mot hytta, delvis småkupert og med noen ganske bratte parti. Skogvegetasjonen mellom hytta og vegen er dominert av gran, med bjørk innimellom.

Med hensyn til ferdsel, så er motorisert ferdsel i naturreservatet ikke tillatt. Det er generelle unntak for snøscooterkjøring i reindriften og uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, samt ferdsel på eksisterende veg. Det kan i medhold av § 7 gis tillatelse til motorferdsel i forbindelse med diverse tiltak, som f.eks lett terrengkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift, nødvendig transport på snødekket mark av ved og utstyr til hytte i området, uttransport av tømmer fra naboeiendom, uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn beltekjøretøy. Det er således, gjennom unntak og mulighet for tillatelser, åpning for noe kontrollert motorisert ferdsel i reservatet.

Kommunen har i sin behandling etter plan- og bygningsloven, jfr prinsipper i kommuneplanen, anført at eksisterende hytte skal rives som forutsetning for ny hytte, samt at ny hytte ikke skal plasseres nærmere Holmtjønna enn eksisterende hytte.

I søknaden er det nevnt transport med lassbærer. Lassbærer kan være et tungt kjøretøy, og i skogbruket er det mange eksempler på omfattende terrengskader ved bruk av lassbærer.

Av praktiske hensyn ut fra transportens karakter vil en imidlertid legge mer vekt på generelt å unngå skader på terreng og vegetasjon enn type kjøretøy som benyttes.

Eksisterende hytte står nært Holmtjønna. Ny hytte er større og høyere enn den eksisterende. Ut fra terrengtilpasning hadde det dermed vært en fordel å trekke ny hytte lenger unna vatnet. Eventuell søknad om ny hytte på ny tomt (gitt at det ikke var reservat), ville svært trolig lagt til grunn at hytta skulle bygges minst 50 meter fra vannkanten. På grunn av relativt kompakt skog rundt nåværende hytte, kombinert med at det er et anlegg der fra før – reiser tvil om et så vidt kompakt krav.

På denne bakgrunn fatter en følgende vedtak i medhold av verneforskriftens § 8:

A) På basis av at utvidelse av hytte er prinsippvedtatt av kommunen før vedtak om naturreservat, jfr ovenforstående beskrivelse, innvilges dispensasjon for utvidelse av hytteareal for hytte ved Holmtjønna i form av oppføring av ny hytte, jfr kommunens vedtak (grunnflate 64 m²). De forutsetninger lagt av kommunen legges også til grunn for dispensasjonen etter verneforskriften, dvs at gammel hytte skal rives og ny hytte ikke bygges nærmere Holmtjønna enn eksisterende, samt at overflødig rivningsmateriale bringes ut av reservatet. På bakgrunn av at ny hytte er større og høyere enn den eksisterende, er det ønskelig at ny hytte for best mulig tilpasning legges lenger bak i terrenget.

B) Det innvilges videre dispensasjon for at liten beltedrevet graver kan benyttes og transporteres inn til hytteområdet under anleggsperioden.

C) Det innvilges videre dispensasjon for at motorisert kjøretøy kan benyttes for inntransport av hyttemateriale/hyttelementer. Det settes krav om at denne transporten ikke skal medføre skade på terreng og vegetasjon av betydning. Hvis transport ikke er mulig å få til uten slik skade, så bør bruk av helikopter være et alternativ. Dispensasjonen gjelder dermed også eventuell bruk av helikopter. Bruk av helikopter til diverse tung transport i utmark er ganske vanlig.

Dispensasjonen gjelder i sesongen 2010.

Dispensasjonen er i forhold til verneforskriften, og berører ikke grunneiers rett til å regulere ferdsel på egen eiendom, og kommunes reguleringsmuligheter i medhold av motorferdsellov og plan- og bygningsloven.

Dette er et forvaltningsvedtak og kan i samsvar med forvaltningslovens prinsipper påklages innen 3 uker fra mottak av dette brevet. Eventuell klage stiles til Direktoratet for Naturforvaltning, og sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 Steinkjer.

Med hilsen

Svein Karlsen
miljøverndirektør

Eldar Ryan

Kopi:

Statens Naturoppsyn, Statens Hus, 7734 Steinkjer
Lierne kommune, 7882 Nordli



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/2691-3

Saksbehandler: Sofie Jonsson

Dato: 21.08.2026

Saksframlegg - Skjækra landskapsvernområde - Vedtak byggesak - tilbygg til eksisterende hytte - Skjækervatnet 33 - 80/1/27 i Snåsa kommune - Kari Grindberg

Innstilling fra forvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe gir, med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsverneområde § 3 pkt. 1.3 a), jf. naturmangfoldloven § 48, dispensasjon for:

- Ombygging og utvidelse av eksisterende hytte
- Riving av eksisterende uthus
- Bytte og utvidelse av vindusflater
- Montering av solcellepanel
- Etablering av platting
- Etablering av hems

Vilkår

- Samlet bebygd areal (BYA) for hytte og uthus skal ikke overstige 80 m² etter gjennomført tiltak.
- Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med innsendte tegninger og søknadsdokumenter som ligger til grunn for vedtaket.
- Tilbygg skal utføres med materialvalg, takform og fargebruk tilpasset eksisterende bygning og lokal byggeskikk.
- Det skal monteres utvendige vinduslemmer, zip-screen eller annen matt tildekning på de største vindusflatene mot sør og øst.
- Plattingen skal etableres i direkte tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse og tilpasses eksisterende terreng og landskapsformer.
- Solcellepanel skal ha mørk og matt utførelse og plasseres i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse. Anlegget skal utformes og plasseres slik at det gir minst mulig visuell påvirkning på landskapet.
- Grunnarbeid skal gjennomføres så skånsomt som mulig. Inngrep i terreng og vegetasjon skal begrenses til det som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket.
- Eksisterende vegetasjon rundt hytta skal i størst mulig grad bevares.
- Trevirke som ikke benyttes til ved, samt øvrig avfall, skal leveres til godkjent mottak.
- Anleggsarbeid bør så langt som mulig unngås i den mest sårbare hekke- og yngleperioden for fugl, normalt fra april til medio juni.
- Før oppstart skal nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven foreligge fra Snåsa kommune. Kopi av kommunens vedtak skal oversendes nasjonalparkstyret.
- Tiltakshaver skal, senest tre måneder etter ferdigstillelse, oversende minimum tre fotografier av det ferdige tiltaket til nasjonalparkstyret.
- Dispensasjonen gjelder i tre år fra vedtaksdato.

Begrunnelse

Tiltaket gjelder ombygging og utvidelse av eksisterende fritidsbolig innenfor Skjækra landskapsvernområde, samt riving av eksisterende uthus, montering av solcellepanel, oppføring av hems, bytte av vinduer og etablering av platting.

Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap, herunder landskapsformer, vegetasjon og opplevelsesverdier. Ved behandling av søknader om ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger skal det vurderes om tiltaket kan påvirke landskapets art eller karakter.

Omsøkte tiltak innebærer en utvidelse av eksisterende fritidsbolig og må vurderes samlet. Etter gjennomført tiltak vil samlet bebygd areal for hytte og uthus holdes innenfor forvaltningsplanens ramme på 80 m² BYA. Tiltaket skjer i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø, og det etableres ikke nye bygninger i området.

Nasjonalparkstyret legger vekt på at tilbygget er tilpasset eksisterende bygning når det gjelder plassering, utforming, materialbruk og fargevalg. Videre legges det vekt på at eksisterende uthus rives, at inngrepene skjer innenfor et allerede etablert hytteområde, og at tiltaket kan gjennomføres uten vesentlige terrenginngrep.

Etablering av hems er opplyst å være for lagring og midlertidig opphold. Nasjonalparkstyret legger til grunn at framtidig bruk av en hems vanskelig kan reguleres og kontrolleres over tid. Hemsene er derfor vurdert ut fra sin utforming og som en del av den samlede utbyggingen. Selv om hemsene kan gi økt funksjonell kapasitet i hytta, vurderes den ikke å medføre en vesentlig endring av landskapets karakter eller en belastning på verneverdiene som tilsier at tiltaket ikke kan tillates. Hemsene etableres innenfor et begrenset takvolum, og den beskjedne økningen i mønehøyde vurderes ikke å gi vesentlig økt eksponering eller påvirke landskapets karakter.

Nasjonalparkstyret understreker samtidig at vurderingen er knyttet til den konkrete utformingen og dimensjonene som er omsøkt i denne saken. Vedtaket skal derfor ikke forstås som en generell aksept for etablering av hems eller økning av byggehøyde i landskapsvernområdet. Eventuelle framtidige søknader må vurderes konkret ut fra tiltakets omfang, landskapsvirkning, verneverdier og gjeldende forvaltningsplan.

Tiltakshaver har opplyst at eksisterende solcelleanlegg ønskes videreført, og at eventuell plassering fortrinnsvis vil være på gavlvegg mot sør. Nasjonalparkstyret vurderer at et mindre solcelleanlegg med mørk og nøytral utførelse vil ha begrenset visuell virkning i landskapet. Det legges vekt på at solcelleanlegget er tilknyttet eksisterende fritidsbebyggelse og ikke fremstår som et selvstendig teknisk anlegg i verneområdet. Med de vilkår som er satt vurderes solcelleanlegget ikke å komme i konflikt med verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig.

Markplattingen vurderes å være et begrenset tiltak som etableres i direkte tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse som del av den omsøkte utvidelsen av hytta.

Nasjonalparkstyret legger vekt på at det ikke tidligere foreligger platting på eiendommen, og at plattingen framstår som en naturlig del av hyttas uteområde. Med de vilkår som er satt om terrengtilpasning og begrensnings av terrenginngrep vurderes plattingen ikke å påvirke landskapets art eller karakter i nevneverdig grad. Plattingen vurderes derfor ikke å medføre en uakseptabel økning av det tekniske fotavtrykket i landskapet.

Etter en samlet vurdering finner nasjonalparkstyret at tiltaket ikke er i strid med verneformålet og at vilkårene for dispensasjon etter verneforskriften § 3 pkt. 1.3 a) og naturmangfoldloven § 48 er oppfylt. Det er særlig lagt vekt på at tiltaket gjennomføres innenfor eksisterende bygningsmiljø, at samlet bebygd areal ikke overstiger 80 m² BYA, og at tiltaket ikke vurderes å medføre vesentlige negative virkninger for landskapet eller øvrige verneverdier.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Søknad - Skjækra landskapsvernområde - byggetiltak - Skjækervatnet 33 - Snåsa 80/1/27 - tilbygg til eksisterende hytte - Kari Grindberg**
- 2 Byggesøknad Skjækervatnet 33.pdf.pdf**
- 3 nabovarsel kvittering.pdf.pdf**
- 4 SV nabovarsel.pdf**
- 5 A10 Situasjon utomhus 2.pdf.pdf**
- 6 A40 Fasader 2.pdf.pdf**
- 7 A30 Snitt 2.pdf.pdf**
- 8 A20 Planer.pdf.pdf**
- 9 Byggesøknad Skjækervatnet 33, 7760 Snåsa.pdf**
- 10 Plan med markplatting.pdf**
- 11 Svar - Tilleggsinformasjon - Skjækra landskapsvernområde - byggetiltak - Skjækervatnet 33 - Snåsa 80/1/27 - tilbygg til eksisterende hytte - Kari Grindberg**

Saksopplysninger

Det vises til søknad datert 17.02.2026 fra Kari Grindberg om tiltak på eiendommen Skjækervatnet 33 (gnr./bnr./fnr. 80/1/27) i Snåsa kommune.

Søknaden gjelder ombygging og utvidelse av eksisterende fritidsbolig, samt riving av eksisterende uthus.

Omsøkte tiltak omfatter:

- tilbygg til eksisterende hytte.
- etablering av hems.
- utskifting og utvidelse av vindusflater.
- etablering av markplatting.
- riving av eksisterende uthus (ca. 6 m²).
- Montering/flytting av solcellepanel.

Ifølge innsendt byggesøknad har eksisterende hytte og uthus et samlet bebygd areal (BYA) på ca. 55 m². Samlet bebygd areal etter gjennomført tiltak er oppgitt til 78,8 m² BYA.

Det er opplyst at hemsen skal være ca. 19,4 m². Etablering av hems medfører at mønehøyden øker fra ca. 3,9 m til ca. 4,2 m. Tiltakshaver har opplyst at hemsen er planlagt benyttet til lagring og midlertidig opphold.

Tiltakshaver har videre opplyst at:

- hytta skal ha en fargesetting tilpasset eksisterende bebyggelse (seterbrun).
- tak skal utføres i tre.
- grunnarbeid i størst mulig grad skal utføres skånsomt og fortrinnsvis manuelt.
- rivningsmaterialer skal håndteres og fraktes ut av området.
- eksisterende solcelleanlegg ønskes videreført, og eventuell plassering er tenkt på gavlvegg mot sør.

Det er også søkt om etablering av markplatting i tilknytning til hytta.

Saken er vurdert på bakgrunn av innsendt søknad, tegninger (plan, snitt, fasader og situasjonsplan), samt tilleggsopplysninger oversendt i etterkant av søknaden.



Figur 1 Skjækervatnet 33 markert med rød nål.



Figur 2 Hytta idag, fra sørøst.. Foto: Naturoppdrag



Figur 3 Hytta fra vest, her skal tilbygget bygges. Foto: Naturoppdrag





Figur 4 Uthus fra sørøst. Foto: Naturoppdrag







Figur 5 Uthus som skal rives og hytte. Foto: Naturoppdrag.




Figur 6 Uthus som skal rives. Foto: Naturoppdrag









Verneformål – forskrift

Formålet med vernet av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellslogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til luser og bekkedaler for øvrig, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnet innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag

I verneforeskriftens §3 Vernebestemmelser står det:

«1 Landskapet

1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Oppstillingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.»

«1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.»

Verneforskriften § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser sier:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

I naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

I utgangspunktet er det forbud mot inngrep som vesentlig kan endre eller påvirke landskapets art eller karakter, jf. verneforskriften § 3 pkt. 1.1.

Verneforskriften § 3 pkt. 1.3 a) åpner imidlertid for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om tiltaket påvirker landskapets art eller karakter, samt om tiltaket er tilpasset eksisterende bygningsmiljø, lokal byggeskikk og verneområdets formål.

Naturmangfoldloven § 48 gir adgang til å gjøre unntak fra et vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Bestemmelsen fungerer som en sikkerhetsventil i verneområdeforvaltningen og gir rom for en konkret helhetsvurdering av det omsøkte tiltaket. Nasjonalparkstyret vurderer at tiltaket samlet sett ikke strider mot verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen gir nærmere retningslinjer for behandling av byggesaker i Skjækra landskapsvernområde. Ved behandling av søknader om ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger skal det vurderes hvorvidt tiltaket vil påvirke landskapets art eller karakter. En utvidelse skal vurderes opp mot det opprinnelige byggets størrelse og plassering. Alle søknader om dispensasjon skal behovsvurderes.

Forvaltningsplanen legger videre til grunn at fritidshytte og bod/uthus/anneks samlet ikke kan overstige 80 m² bebygd areal (BYA), og at ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø.

Det fremgår også at bygninger bør ha mørk og matt takoverflate, at miljøvennlige materialer skal benyttes, at pilar- og murhøyder bør holdes på et minimum for å sikre god terrengtilpasning, og at store blanke vindusflater kan gi gjenskinns som påvirker fugle- og dyrelivet negativt.

Forvaltningsplanen beskriver dagens byggeskikk i området som fritidsbebyggelse med mørk naturfarge på yttervegger, mørke takflater eller torvtak, enkle vinduer og saltak. Det fremgår også at det gjennom lang forvaltningspraksis har blitt vanlig med solcelleanlegg montert på yttervegg eller bygning, mens frittstående solcelleanlegg ikke er tillatt.

Naturmangfoldloven

I alle søknader som skal behandles etter verneforskrifter skal de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 vurderes.

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget:

Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området gjennom verneforskriften, forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde og tilgjengelige kart- og artsdata. Det er også tatt utgangspunkt i innsendte tegninger, situasjonsplan og tilgjengelig informasjon om området. Det er ikke registrert sårbare naturtyper eller truede arter direkte i tiltaksområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å fatte vedtak.

§ 9 – Føre-var-prinsippet:

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at tiltaket kan medføre alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet tillegges derfor begrenset vekt i denne saken.

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning:

Tiltaket innebærer en utvidelse av eksisterende fritidsbolig, men gjennomføres innenfor et allerede etablert byggeområde. Det er lagt vekt på at samlet bebygd areal etter gjennomført tiltak vil være innenfor forvaltningsplanens ramme på 80 m² BYA. Tiltaket vurderes ikke å medføre en samlet belastning som vil påvirke verneverdiene eller landskapets karakter i nevneverdig grad. Samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10 vurderes derfor som akseptabel.

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:

Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket i tråd med vilkårene, inkludert manuell masseflytting, forsvarlig avfallshåndtering og dokumentasjon av ferdigstilling. Eventuelle kostnader knyttet til istandsetting eller utbedring av skader på naturmiljøet som følge av tiltaket skal bæres av tiltakshaver.

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Tiltaket skal gjennomføres på en måte som gir minst mulig belastning på naturmiljøet. Det er lagt vekt på at terrenginngrep skal begrenses til et minimum, at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal bevares, og at grunnarbeid og fundamentering skal utføres så skånsomt som mulig. Vilårene i vedtaket vurderes å ivareta hensynet til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder etter naturmangfoldloven § 12.

Presedens

Vedtaket er basert på en konkret vurdering av de stedlige forholdene på eiendommen, tiltakets samlede virkning på landskapet og de vilkår som er satt. Vedtaket skal derfor ikke forstås som en generell aksept for etablering av hems, platting eller andre tekniske installasjoner i landskapsvernområdet. Fremtidige søknader må vurderes individuelt ut fra verneforskriften, gjeldende forvaltningsplan, tiltakets omfang, samlet belastning og de konkrete forholdene på stedet.

Vurdering

Omsøkte tiltak gjelder ombygging og utvidelse av eksisterende fritidsbolig, montering av solcellepanel, etablering av hems, utskifting og utvidelse av vindusflater, etablering av markplatting samt riving av eksisterende uthus innenfor Skjækra landskapsvernområde.

Nasjonalparkstyret vurderer at tiltaket ligger innenfor rammene som følger av verneforskriften § 3 pkt. 1.3 a) om ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Tiltaket gjennomføres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø, og samlet bebygd areal etter gjennomført tiltak vil være innenfor forvaltningsplanens øvre grense på 80 m² BYA for fritidshytte og uthus. Det er lagt vekt på at tiltaket er tilpasset eksisterende bebyggelse gjennom plassering, utforming, materialvalg og fargebruk, og at det ikke etableres nye bygninger i verneområdet. Videre vurderes tiltaket ikke å medføre en vesentlig endring av landskapets art eller karakter eller ha nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene.

Hemsen er vurdert som en del av den samlede utbyggingen. Selv om den kan gi økt funksjonell kapasitet i fritidsboligen, vurderes den ikke å medføre en påvirkning på verneverdiene som tilsier at tiltaket ikke kan tillates. Det er også lagt vekt på at mønehøyden og bygningens samlede omfang fremstår som tilpasset eksisterende bygningsmiljø og landskapet for øvrig.

Etter en samlet vurdering finner nasjonalparkstyret at tiltaket ikke strider mot verneformålet, og at vilkårene for dispensasjon etter verneforskriften § 3 pkt. 1.3 a), jf. naturmangfoldloven § 48, er oppfylt. Det er satt vilkår for å sikre skånsom gjennomføring og begrense eventuelle virkninger for naturmangfold, landskap og øvrige verneverdier.



TJËLKE • BOERHKE • MAVVAS
EKTE • RAUS • MODIG


SNÅASE SNÅSA



Snåasen Tjelle
Snåsa kommune

Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av i listen under:



- | | |
|--|--|
| ☒ Bygge tilbygg - mindre enn 50 m ²
OBS: ikke påbygg | ☐ Bygge frittliggende bygning - mindre enn 70 m ²
og hvor ingen skal bo eller overnatte. |
| ☐ Rive et tilbygg - mindre enn 50 m ² | ☒ Rive frittliggende bygning - mindre enn 70 m ² som
ikke er godkjent som bolig eller til overnatting. |
| ☐ Annet (kun etter avtale med kommunen): | |

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

Vi skal bygge tilbygg på eksisterende hytte og rive eksisterende uthus når tilbygget er ferdigstilt.

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Ja, søknad er vedlagt | ☐ Ja, tillatelse/vedtak er vedlagt | ☒ Nei, jeg trenger ikke |
|--|---|---|



Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden? Se våre «Åtte steg fra idé til ferdig søknad»
dibk.no/atte-steg-til-soknad

Før du starter utfyllingen bør du også bestille et situasjonskart over eiendommen din fra kommunen.

Ved å sende inn denne byggesøknaden forplikter du deg til å følge plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og følge byggetillatelsen fra kommunen. Det er ditt ansvar at reglene blir fulgt.

A. Hvilken eiendom skal du bygge eller rive på?

? Veiviseren steg 1

Adresse: Skjækervatnet 33	Gårdsnr: 80	Bruksnr: 1
Postnr/sted: 7760	Kommune: Snåsa	Festenr: 27
		Seksjonsnr:

B. Navn og kontaktinformasjon til deg som søker

? Veiviseren steg 1

Navn: Kari Grindberg	Telefon:
E-post: kari.grindberg@rise-gard.no	Mobil: 40064591
Adresse (hvis du bor et annet sted enn der du skal bygge/rive): Helgesvegen 101, 7716 Steinkjer	

C. Hvilke kommunale planer gjelder for din eiendom?

? Veiviseren steg 1

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

☒ Kommuneplan	
☒ Reguleringsplan	→ Navn/nummer på plan: Kommuneplanens arealdel 2024
☒ Andre plan(er)	→ Navn/nummer på plan: Skjækra landskapsvernområde

D. Hvor stort kan du bygge?

? Veiviseren steg 2

Hva er beregningsmåten for grad av utnyttning for eiendommen din?

Dette står i planen du oppga ovenfor, og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss)

☒ BYA - Bebyggd areal i m²	☐ BRA - Bruksareal i m²	☐ T-BRA - Tillatt bruksareal i m²
☐ %BYA - Bebyggd areal i %	☐ %BRA - Bruksareal i %	☐ %TU - Tillatt utnyttelsesgrad i %
☐ U-grad (denne betegnelsen brukes i enkelte eldre planer)		

Arealer og grad av utnyttning

? Veiviseren 'Hvor stort kan du bygge'

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen din, og regn ut ny grad av utnyttning. Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillatt grad av utnyttning:	80 m2
Tomtens nettoareal:	78,8 m²

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering i dag:

55 m²

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering etterpå:

78,8 m²

Grad av utnyttning etter prosjekt:

98,5%

Husk vedlegg!

Vis hvordan grad av utnyttning etter prosjektet ble regnet ut. Ta f.eks en utskrift fra "Hvor stort kan du bygge".

E. Hva blir korteste avstand?

Veiviseren steg 3

Veiviseren steg 4

Bruk situasjonskartet og mål opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense:

m

Midten av vei:

m

Nærmeste bygning på naboeiendom:

m

Skal du rive, eller er noe så langt unna at det ikke vises på situasjonskartet? Da kan du stryke over punktet

F. Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene?

Veiviseren steg 3

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke- eller togspor?



Nei



Ja

Bygger/river du i nærheten av en vann- og avløpsledning?



Nei



Ja

Bygger/river du i nærheten av høyspent kraftlinje?



Nei



Ja

Husk vedlegg!

Svarer du ja på noen av disse, må du legge ved tillatelse eller uttalelse fra eier.

Bygger/river du i nærheten av strandsonen eller sjø/elv/vassdrag?



Nei



Ja

Skal du bygge/rive i et flom-, ras- eller skredutsatt område?



Nei



Ja

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller i nærheten?



Nei



Ja

Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen eller i nærheten?



Nei



Ja

Husk vedlegg!

Svarer du ja på noen av disse, må du legge ved søknad om dispensasjon, uttalelse og/eller vedtak.

G. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen?

Veiviseren steg 3

☒ Nei☐ Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):☐ Riksvei eller fylkesvei

Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen

☐ Kommunal vei

Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

☐ Privat vei

Husk vedlegg som viser at du har veirett gjennom tinglyst erklæring

H. Vedlegg

? Veiviseren steg 6

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

- ☒ Plantegning før og etter
- ☒ Snittegning før og etter
- ☒ Fasadetegninger av alle fasader før og etter
- ☒ Situasjonskart hvor jeg har tegnet inn det jeg skal bygge/rive, og relevante avstander fra punkt E og F
- ☐ Beregningsmåte for grad av utnyttning (f.eks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved:

- ☒ Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg
- ☒ Dokumentasjon på at alle naboer er varslet (f. eks. kvitteringer)
- ☒ Eventuelle merknader fra naboer
- ☐ Dine kommentarer til naboens merknader

Hvis du trenger dispensasjon eller andre tillatelser, legg ved:

(F.eks hvis du har svart ja på noen av spørsmålene under punkt F eller G)

- ☐ Søknader om dispensasjon eller innvilget dispensasjon (spesifiser i feltet under)
- ☐ Uttalelser/vedtak fra annen myndighet (spesifiser i feltet under)

Andre vedlegg:

Totalt antall vedlegg:

6

I. Underskrift

Dato: 25.01.2026

Underskrift:

Kari Grindberg

Kvittering for nabovarsel

Søker: GRINDBERG KARI

Altinnreferanse: AR707013031

Eiendom/byggested

Adresse: Skjækervatnet 33, Snåsa , 7760 SNÅSA

Kommune: 5041

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
80	1	27	0

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet:

Vedleggstype:	Filnavn:
Nabovarsel	Nabovarsel.pdf
Situasjonsplan	A10 Situasjon_utomhus_2.pdf
TegningNyFasade	A40 Fasader_2.pdf

Følgende naboer har fått sending av nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av naboeiendom: Statskog SF

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
Brønstadsetran 1, 7760 SNÅSA	80	1	0	0
Skjækervatnet 33, 7760 SNÅSA	80	1	27	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 09.11.2025 22:30:08

Eier/fester av naboeiendom: KARI GRINDBERG

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
Skjækervatnet 33, 7760 SNÅSA	80	1	27	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 09.11.2025 22:30:11

Fra: "Karl Andreas Johannessen" <kaj@statskog.no>/span>
Sendt: fredag 16. januar 2026 14:16:18
Til: "Kari Grindberg" <kari.grindberg@rise-gard.no>
Emne: SV: nabovarsel

Hei

Viser til mottatt nabovarsel.

Statskog SF har ingen innvendinger mot omsøkt tiltak.

Med vennlig hilsen
Karl Andreas Johannessen

Regionansvarlig eiendom - drift



Fra: Kari Grindberg <kari.grindberg@rise-gard.no>
Sendt: fredag 9. januar 2026 13:33
Til: Statskog SF <post@statskog.no>
Emne: nabovarsel

You don't often get email from kari.grindberg@rise-gard.no. [Learn why this is important](#)



Ekstern avsender: Denne e-posten kommer fra utenfor organisasjonen. Vær forsiktig med lenker og vedlegg.

Hei!

Viser til telefonsamtale og sender vedlegg kvittering for tidligere sendt nabovarsel.
Jeg er usikker på om nabovarselet har kommet fram til dere.

Mvh
Kari Grindberg





Senterposisjon: 369677.87, 7098231.86
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 21.08.2025

SKRAVUR:


Eksisterende bygning

Nytt tilbygg






Fasade Sør-1 1:100




Fasade Øst 1 1:100



Fasade Nord 1 1:100



Fasade Vest 1 1:100



PRAKSIS
arkitekter as

Svein Jarls gate 2
Tlf: 928 59 345, E-post: praksis@praksisark.no
Hjemmeside: www.praksisark.no


PROSJEKT:
Skjækervatnet 33 - tilbygg hytte
OPPDRAAGSGIVER:
Kari Grindberg

MÅL:
M
FASE:
Byggesøknad

SAKSBEH:
PMG/IH


DATO:
14.10.2025

PROSJEKT / TEGN.NR
2509- A40-03
INNHold:
3D eksteriør




Snitt A

1:100




Snitt C

1:100



Snitt B



1:100





Snitt D


1:100

BTA
EKSIST. HYTTE
42,2 m²










BTA
NYTT TILBYGG
36,6 m²

BTA
EKSIST. HYTTE
42,2 m²



PRAKSIS
arkitekt AS

Sven Jule gate 2
TM 928 59 345, E-post: praksis@praksis.no
Hjemmeside: www.praksis.no

PROJEKT
Skjækerenhet 33 - tilbygg hytte
Kari Grindberg

MÅL
M 1:50
PMG/IH
14.10.2025

PROJEKT / TEGNING
2509 - A20-01
Plan 1. Etasje m/karnapp



-



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/2804-13

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 21.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	39/2026	31.08.2026

Saksframlegg- Blåfjella-Skjækerfjella NP- avgjørelse i klagesak- Lierne 44/1- Almdalen 1- 2026 - riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne

Innstilling fra forvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe imøtekommer ikke klagen fra Fjellstyrene i Lierne av 18. juni 2026 men opprettholder sitt vedtak av 29. mai 2026 i sak 19/2026:

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 4 jf. nml § 48, avslår nasjonalparkstyret Fjellstyrene i Lierne sin søknad om flytting av hele bygningsanlegget (hytte og uthus) til andre siden av Alma.

Klagen oversendes dermed til Miljødirektoratet for endelig behandling.

Begrunnelse

Nordli fjellstyre påklager avslaget på å flytte Almdalshytta om lag 85 meter til sørsiden av elva Alma, og ber om at vedtaket omgjøres og at det gis dispensasjon. Flyttingen begrunnes med økt sikkerhet vinterstid, da isforholdene ofte er utrygge. Tiltaket innebærer ingen økning i kapasitet, bygningsmasse eller bruk, og eksisterende tomt skal tilbakeføres. Fjellstyret mener avslaget bygger på mangelfullt kunnskapsgrunnlag og feil bruk av føre-var-prinsippet, og at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Det vises også til at området er brukssone (B5), og at enkelt friluftsliv er en del av verneformålet. Videre er det etter deres syn ikke dokumentert negative konsekvenser for reindrift. Avslaget anses som uforholdsmessig, og saken som lite egnet for presedens. Fjellstyret mener derfor vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er oppfylt.

Vurderinger etter naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-10

Klager mener at vedtaket bygger på utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag jf. nml § 8, og at nml § 9 føre-var-prinsippet er tillagt for stor vekt i saken da det ikke er gjort undersøkelser på ny tomt som tilsier at viktige verneverdier går tapt.

Som det fremgår av vedtak datert 29. mai 2026, har forvaltningsmyndigheten vurdert kunnskapsgrunnlaget for å behandle søknaden som tilstrekkelig jf. forvaltningsloven § 17. Det er i vedtaket foretatt konkrete vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, både knyttet til søknad om flytting av bygningsanlegget og øvrige tiltak i søknaden. Vurderingene bygger på tilgjengelig kunnskap om naturmangfold og bruk av området,

herunder opplysninger fra Artsdatabanken, Naturbase og øvrige temakart, samt erfaringsbasert kunnskap.

Forvaltningsmyndigheten legger samtidig til grunn at kunnskapsgrunnlaget knyttet til flytting av bygningsanlegget er beheftet med usikkerhet. Tiltaket innebærer etablering av bebyggelse i et område hvor det foreligger usikkerhet om konsekvensene for naturmangfoldet og reindriftsinteressene. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering er kunnskapsgrunnlaget for den nye plasseringen ikke tilstrekkelig til å utelukke at tiltaket kan medføre negativ påvirkning på verneverdiene, jf. nml § 8.

Usikkerheten knyttet til kunnskapsgrunnlaget medfører at føre-var-prinsippet i nml § 9 får økt betydning. I situasjoner hvor det foreligger kunnskapsmangel om mulige virkninger, *skal* føre-var-prinsippet tillegges stor vekt. Den påviste usikkerheten inngår derfor som et sentralt moment i den samlede vurderingen, og tilsier at det bør utvises tilbakeholdenhet med å tillate tiltaket. Dette gjelder også for mulige negative konsekvenser for reindriften i området. Det presiseres at fravær av registrerte naturverdier eller andre ulemper i området, *ikke* kan tas til inntekt for at slike verdier ikke finnes.

Når det gjelder klagers henvisning til registrerte hekke- og ynglelokaliteter på nordsiden av Alma, hvor bygningsanlegget i dag er lokalisert, anses dette å ha begrenset relevans for vurderingen av omsøkt flytting. Bygningsanlegget har vært plassert på nåværende sted siden 1960-tallet, og eventuelle naturverdier på denne lokaliteten må vurderes i lys av den etablerte og langvarige bruken.

Hensynet til samlet belastning etter nml § 10 er også relevant. Ved vurderingen skal det legges vekt på den totale påvirkningen økosystemet er eller vil bli utsatt for, herunder både eksisterende bruk, tidligere inngrep og kjent framtidig aktivitet. Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at verneområdet allerede er utsatt for en viss påvirkning gjennom eksisterende bebyggelse, ferdsel og annen bruk. Selv om det omsøkte tiltaket isolert sett har begrenset effekt, vil flytting av bygningsanlegget kunne bidra til økt arealbeslag og endret bruksmønster. Dette kan igjen føre til økt ferdsel og aktivitet i områder som i dag er mindre påvirket.

Tiltaket kan også ha presedensvirkning ved at det åpnes for tilsvarende søknader om flytting av bygninger i verneområder. Det finnes et betydelig antall allmennings- og utleiehytter, og en praksis hvor flytting tillates av hensyn til praktiske eller bekvemmelighetsmessige hensyn, kan over tid medføre økt samlet belastning gjennom flere inngrep, økt ferdsel og større arealpåvirkning.

Forvaltningsmyndigheten legger etter dette til grunn at tiltaket må vurderes i lys av både eksisterende belastning og potensialet for økt samlet belastning over tid. Samlet sett taler dette, i kombinasjon med usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget, *mot* at tiltaket kan anses å påvirke verneverdiene kun i ubetydelig grad, jf. vilkårene for dispensasjon etter nml § 48.

Begrunnelse for flytting i henhold til nml § 48 og sikkerhetshensyn

Klager viser til sikkerhetshensynet i nml § 48 første ledd, som begrunnelse for ønsket flytting av bygningsanlegget. Klager fremfører at ny plassering vil eliminere behovet for elvekryssing vinterstid og gi tryggere og mer rasjonell drift.

Saken vurderes etter naturmangfoldloven (nml.) § 48 første ledd, første alternativ. Miljødirektoratet har i lignende sak vedrørende etablering av sikringsbu (datert 27. april 2022, vårt saksnr. 21/11377) påpekt at slike søknader må vurderes etter nml. § 48 første ledd *første* alternativ. Forvaltningsmyndigheten slutter seg til dette, og tolker at søknad om flytting av *sikkerhetshensyn* også må behandles etter samme bestemmelse.

Det følger av forarbeidene til naturmangfoldloven (Ot.prp. nr. 52 (2008–2009) s. 425) at «sikkerhetshensyn» er ment å omfatte hensyn til liv og helse, smittsomme sykdommer fra dyr og sikkerhet mot omfattende og direkte skade på eiendom. Samtidig fremgår det at bestemmelsen ikke er ment å svekke den enkeltes aktsomhetsplikt i fjellet, og at den heller ikke skal benyttes som grunnlag for å tillate oppføring av bygninger i sikringsøyemed, da dette ville stride mot intensjonen med områdevern som er å sikre naturområder mot nye tekniske inngrep.

På denne bakgrunn kan sikkerhetshensyn ikke alene begrunne flytting av et bygningsanlegg, slik forvaltningsmyndigheten ser det. Sikkerhetshensyn som selvstendig dispensasjonsgrunnlag etter § 48 første ledd andre alternativ, er dermed ikke relevant. De anførte sikkerhetsutfordringene må derfor inngå som ett moment i den samlede vurderingen etter første ledd, første alternativ og kan ikke i seg selv begrunne dispensasjon.

Behovsvurdering etter nml § 48

Ønsket om flytting er begrunnet med sikkerhetshensyn, både for fjelloppsyn og leietakere vinterstid, pga. snø- og isforhold. Det fremgår av klagen at hengebrua er etablert med tanke på sommerbruk, noe som tilsier at hyttas lokalisering og adkomstløsning ikke er tilpasset omfattende vinterbruk. Klager opplyser at det er vurdert å etablere ny bru tilrettelagt for helårsbruk, men at dette vil være ressurskrevende blant annet på grunn av topografiske forhold.

Klager viser til at bygningsanlegget kun skal flyttes omtrent 85 meter, at flyttingen ikke vil medføre økt overnattingskapasitet, økt bygningsmasse eller endret bruk av området, samt at dagens tomteareal skal ryddes og tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Klager mener vilkårene for dispensasjon etter nml § 48 derfor er oppfylt.

Etter naturmangfoldloven § 48 første ledd er det vilkår om at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Selv om disse vilkårene er oppfylt, er bestemmelsen en *kan-bestemmelse*, og det må derfor foretas en selvstendig skjønnsmessig vurdering av om dispensasjon bør gis. I denne vurderingen inngår blant annet behovet for tiltaket, graden av nødvendighet, om tiltaket er begrunnet i praktiske eller bekvemmelighetsmessige hensyn, samt om behovet kan ivaretas gjennom mindre inngripende tiltak eller alternative løsninger. Tiltakets betydning må også vurderes opp mot hensynet til verneverdiene. Tiltak som i hovedsak er begrunnet i praktiske eller bekvemmelighetsmessige forhold vil normalt tillegges begrenset vekt, særlig dersom de kan bidra til økt samlet belastning eller skape presedens jf. rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (M106-2014).

Dokumentert bruk av Almdalshytta i perioden 2022–2025 viser at vinterutleie (november til og med mars) utgjør et begrenset omfang, anslagsvis rundt 20 % av total bruk i perioden. Som det fremgår av utleierapport, blir hytta i hovedsak brukt i september (jakt).

På denne bakgrunn vurderes sikkerhetshensyn knyttet til vinteradkomst ikke å være tilstrekkelig tungtveiende argument til å begrunne flytting av hele bygningsanlegget. Dersom adkomsten over brua vinterstid anses utfordrende eller uforsvarlig, mener forvaltningsmyndigheten at dette i utgangspunktet bør håndteres gjennom tilpasning av bruken (for eksempel ved å begrense vinterbruk), eller gjennom avbøtende tiltak knyttet til selve brua, fremfor å etablere ny bebyggelse i et tidligere ikke nedbygd område.

Etter en samlet vurdering anses behovet for flytting ikke å være av en slik karakter eller tyngde at det oppveier hensynet til verneverdiene.

Hensyn til friluftsliv

Når det gjelder klagers anførsel om at det ikke er redegjort for bestemmelser i verneforskrift og forvaltningsplan som gir støtte for tiltaket, er forvaltningsmyndigheten ikke enig i dette.

I vedtak av 29. mai 2026 ble det gitt tillatelse til riving og gjenoppføring av Almdalshytta, samt oppføring av et nytt kombinert uthus/sikringsbu. I vurderingen er det vist til hyttas funksjon som jakthytte i høstsesongen, og forvaltningsmyndigheten legger til grunn at hensynet til friluftsliv er ivaretatt gjennom denne bruken.

Forvaltningsplanens soneinndeling er ikke tillagt avgjørende vekt i vedtaket, da den er vurdert som mindre relevant i denne konkrete saken. Almdalshytta ligger i dag i brukssone B5, hvor forvaltningsplanen blant annet fastsetter:

«I teigen kan det opprettholdes et relativt høyt bruksnivå knyttet til jakt, fiske og friluftsliv.

...

All tillatt aktivitet i området skal vise forståelse for at reindriftsnæringa har store interesser i området.»

I kapittel III i forvaltningsplanen fremgår følgende om forvaltningssonene:

«Formålet med soneinndelingen er å synliggjøre at verneformålet ivaretas på best mulig måte, samtidig som brukerinteresser videreføres eller åpnes for der dette kan skje uten negative konsekvenser for vernet. Vern av naturmiljøet er det overordnede målet for alle soner, og verneforskriften gjelder uavhengig av sonekategori og teiginndeling.

...

Avgrensningene mellom sonene er ikke absolutte, og må derfor betraktes som retningsgivende.»

Den omsøkte nye plasseringen av bygningene ligger i ytterkanten av B5, slik dette fremgår av kartgrunnlaget i forvaltningsplanen. Plasseringen er imidlertid nær vernesone V2, hvor det legges opp til en streng forvaltningspraksis og hvor sonen skal videreføres uten større inngrep.

Etter forvaltningsmyndighetens vurdering taler derfor soneinndelingen i forvaltningsplanen ikke for tillatelse, men snarere for avslag, slik klager anfører det motsatte. Det vises særlig til at vern av naturmiljøet er det overordnede målet, jf. verneforskriften og forvaltningsplanen. Hensynet til enkelt friluftsliv anses samtidig ivaretatt gjennom dagens plassering av byggningsanlegget.

Hensyn til mulig presedens

Klager viser til at saken er spesiell, og at de mener forvaltningsmyndigheten har lagt for stor vekt på faren for presedens.

I vurderingen av dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 må det legges betydelig vekt på presedensvirkningene av å tillate endret plassering av allmenningshytte i verneområdet. Selv om tiltaket isolert sett kan fremstå som begrenset, vil en tillatelse kunne skape en praksis som åpner for tilsvarende søknader i fremtiden. Presedensvurderingen er derfor sentral både for å avgjøre om vilkår for dispensasjon er oppfylt, samt for den skjønnsmessige helhetsvurderingen jf. retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter nml § 48 (KLD, 2. mars 2015).

For det første vurderes sannsynligheten for lignende saker som relativt høy. Det finnes et stort antall utleie- og allmenningshytter i verneområdene totalt, og mange av disse kan tenkes å ha tilsvarende behov eller ønske om flytting eller tilpasning av bygningsmassen. En

tillatelse i denne saken vil dermed kunne utløse flere søknader der likebehandling tilsier at dispensasjon må vurderes tilsvarende.

For det andre er konsekvensene av en slik presedens vurdert som alvorlige. Tiltaket gjelder flytting av eksisterende bygningsmasse inn i et område som i dag i større grad er urørt. Dette kan medføre økt ferdsel, tekniske inngrep og et større samlet fotavtrykk i nye deler av nasjonalparken. Nasjonalparker er en streng vernekategori med lav tålegrense for nye inngrep, noe som tilsier at selv mindre tiltak kan få betydning for verneverdiene hvis de gjentas. På sikt kan flere slike tiltak true verneformålet, som har til *mål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep.*

Videre må det legges vekt på at begrunnelsen for tiltaket i begrenset grad reduserer presedensfaren. Hensynet til sikker ferdsel vinterstid knyttet til kryssing av bro fremstår som relevant, men samtidig er det opplyst at vinterbruken av hytta er marginal. Klager har selv opplyst om at brua ble bygd med hensyn til sommerbruk. Behovet for flytting kan derfor ikke anses som så særpreget at det klart skiller saken fra andre lignende tilfeller.

Samlet sett tilsier dette at både sannsynligheten for flere lignende tiltak og konsekvensene for verneverdiene er betydelige. Presedensrisikoen vurderes dermed som høy, noe som taler for at vilkårene for dispensasjon etter § 48 ikke er oppfylt.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering finner forvaltningsmyndigheten at vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 ikke er oppfylt, og at det uansett ikke er grunnlag for å gi dispensasjon.

Det legges vekt på at kunnskapsgrunnlaget knyttet til den nye lokaliseringen er beheftet med usikkerhet, og at føre-var-prinsippet derfor må tillegges stor vekt. Videre vil tiltaket, sett i sammenheng med eksisterende bruk og mulig framtidig utvikling, kunne bidra til økt samlet belastning på verneområdet. Dette tilsier at tiltaket ikke kan anses å påvirke verneverdiene kun i ubetydelig grad.

Forvaltningsmyndigheten har også lagt til grunn at det ikke foreligger et tilstrekkelig tungtveiende behov for flytting. De anførte sikkerhetsutfordringene knyttet til vinterbruk vurderes som begrensede, og kan i større grad håndteres gjennom tilpasning av bruk eller mindre inngripende tiltak.

Det er videre lagt betydelig vekt på presedenshensyn. En tillatelse vil kunne åpne for tilsvarende søknader i andre verneområder, noe som over tid kan medføre økt samlet belastning og gradvis forringelse av verneverdiene.

På denne bakgrunn opprettholdes avslaget.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Vedtak i byggesak - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- Lierne 44/1- Almdalen 1- 2026- riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne
- 2 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- Lierne 44/1- Almdalen 1- Vedtak i byggesak- 2026- riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne
- 3 20260618 - Klage på vedtak Nye Almdalshytta.pdf
- 4 Foreløpig svar på klage på avslag om flytting av tomt - Ny Almdalshytte.

Saksopplysninger

Saken gjelder søknad om å flytte bygningsanlegget (Almdalshytta og kombinert uthus/sikringsbu) til andre siden av elva Alma. Avstanden for flytting er omtrent 85 meter, til sørsiden av elva. Flyttingen er begrunnet med bedre sikkerhet og mer hensiktsmessig adkomst vinterstid, da dagens plassering krever kryssing av elva og hengebru, som kan være isete i vinterhalvåret. Nasjonalparkstyret har tidligere gitt tillatelse til riving og bygging av Almdalshytte og nytt uthus/sikringsbu med samme lokalisering som den gamle (nord for Alma), men avslått flytting av bygningsanlegget. Dette avslaget er påklaget av Nordli fjellstyre.

Fjellstyrene i Lierne består av Sørli fjellstyre og Nordli fjellstyre.

Hjemmelsgrunnlag

I verneforskriften § 3 pkt. 1.1 Vern mot inngrep i landskapet, står det:

«Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.»

Både riving av eksisterende bygninger, oppsetting av nye og flytting av bygninger er følgelig ikke tillatt. Det finnes heller ingen spesifiserte dispensasjonsbestemmelser for disse tiltakene i verneforskriften, og søknaden må derfor vurderes etter verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse:

§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

Etter at naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, skal alle vedtak med hjemmel i den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskrifter vurderes etter nml § 48.

I nml § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

Naturmangfoldloven § 48 fjerde ledd inneholder særskilte krav til søknader og begrunnelse av dispensasjoner gitt etter § 48. Dispensasjon etter § 48 første ledd skal inneholde begrunnelse for vedtaket som viser hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Dette innebærer at det stilles strengere krav til begrunnelse av dispensasjoner gitt etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 enn forvaltningslovens generelle krav til begrunnelse av vedtak.

Det følger av forarbeidene til nml at den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 ikke kan anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Delegering

Miljøverndepartementet har siden 12. august 2015 delegert forvaltningsmyndigheten for verneforskriften for Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark til Blåfjella–Skjækerfjella–Lierne nasjonalparkstyre.

I vedtak ST 5/2026 av 9. mars 2026 har nasjonalparkstyret delegert myndigheten til å fatte vedtak i enkelte saker til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalteren. Denne sakstypen er ikke delegert til forvalter eller AU, og saken ble derfor behandlet av nasjonalparkstyret første gang i styremøte 28. mai (jf. vedtak datert 29. mai 2026).

Vedtekter for nasjonalpark-/verneområdestyrer fastsatt av Miljødirektoratet 19.01.2024, sier at nasjonalpark-/verneområdestyret skal behandle klager på sine vedtak som forberedende klageinstans etter forvaltningslovens bestemmelser. Dersom nasjonalpark-/verneområdestyret ikke finner grunn til å endre vedtaket som følge av klagen, skal saken oversendes klageinstansen, Miljødirektoratet.

Verneformål – forskrift

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Vurdering etter naturmangfoldloven

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–10 er vurdert både i det opprinnelige vedtaket og i klagebehandlingen, jf. § 7. Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget i hovedsak er tilstrekkelig for å behandle saken, jf. § 8, men at det knytter seg usikkerhet til hvilke konsekvenser en ny lokalisering av bygningsanlegget kan ha for naturmiljøet.

Denne usikkerheten innebærer at føre-var-prinsippet i § 9 må tillegges betydelig vekt, og taler for en restriktiv praksis. Tiltaket er videre vurdert i lys av samlet belastning på økosystemet, jf. § 10. Selv om flyttingen isolert sett er av begrenset omfang og ikke innebærer økt bygningsmasse eller overnattingskapasitet, vil den kunne medføre økt arealbruk i et nytt område, og dermed bidra til økt samlet belastning gjennom ferdsel, slitasje og påvirkning på naturverdier som i dag er mindre berørt. Også presedenshensyn tillegges vekt, ettersom en tillatelse kan legge grunnlag for tilsvarende tiltak i verneområdet.

De anførte sikkerhetshensynene, særlig knyttet til vinterbruk, vurderes som reelle. Forvaltningsmyndigheten finner likevel at behovet ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å oppveie de potensielle ulempene for verneverdiene. Det vises i denne sammenheng til at bruken er relativt begrenset, og at risiko i større grad kan reduseres gjennom tilpasninger i bruk eller mindre inngripende tiltak.

Etter en samlet vurdering finner forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke kan anses å påvirke verneverdiene kun i ubetydelig grad, og at det heller ikke foreligger et tilstrekkelig tungtveiende behov som kan begrunne dispensasjon. Vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 anses dermed ikke oppfylt. Avslaget opprettholdes.



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe**

Postadresse
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 +47 7416 81 48
sftlpost@statsforvalteren.no
<https://www.nasjonalparkstyre.no/blafjella>

FJELLSTYRENE I LIERNE SA
Heggvollveien 6
7882 NORDLI

Saksbehandler Lina Nøstvold

Vår ref. 2026/2804-10 432.3

Deres ref.

Dato 29.05.2026

Vedtak i byggesak - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark-Lierne 44/1- Almdalen 1- 2026- riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe behandlet i møte 28. mai 2026 søknad om riving og bygging av Almdalshytta og uthus/sikringsbu, samt flytting av hele bygningsanlegget på andre siden av Alma.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 4 jf. naturmangfoldloven (nml) § 48, gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe Fjellstyrene i Lierne følgende tillatelser:

- Riving av eksisterende Almdalshytta på 29,5 m² og uthus på 10 m².
- Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av nasjonalparken og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Eventuell motorferdsel i forbindelse med tiltakene må omsøkes særskilt.
- Anleggsperioden skal unngå den mest sårbare hekke- og yngletiden på våren (april-medio juni).
- Bygging av ny Almdalshytte på 28 m² BYA (målt på utvendig svill).
- Hytta skal være tilgjengelig for allmennheten, og ikke leies ut på åremål.
- Bygging av nytt kombinert uthus/sikringsbu på 21 m² BYA (målt på utvendig svill).
- Sikringsbu skal være låst (med nøkkelboks), og kun benyttes ved en nødsituasjon.
- Bygningene skal settes opp på samme sted, og være i tråd med vedlagte tegninger (figur 4 og 5).
- Når tiltakene er gjennomført, skal det sendes minimum tre (3) bilder av hver av bygningene.
- Dersom kulturminner oppdages under arbeid, må arbeidet stanses og styret kontaktes omgående.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført kontroll av byggetiltaket.
- Tiltaket skal godkjennes av Lierne kommune, og kopi av godkjenningen skal oversendes nasjonalparkstyret.

Nasjonalparker

Blåfjella-Skjækerfjella, Lierne

Naturresevat

Arvasslia, Berglimyra og Klumplifjellet, Guslia, Holden, Merkesfloen, Storfloa

Landskapsvernområde

Skjækra



Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 4 jf. nml § 48, gir nasjonalparkstyret Fjellstyrene i Lierne følgende avslag:

- Søknad om flytting av hele bygningsanlegget (hytte og uthus) til andre siden av Alma avslås.

Saksprotokoll fra møte 28.05.2026 i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Behandling

Vedtak

Nasjonalparkstyret vedtok forvalters innstilling.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, og sendes til Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. Fristen for å klage er innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Lina Nøstvold
nasjonalparkforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

- 1 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- Lierne 44/1- Almdalen 1- Vedtak i byggesak- 2026- riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne

Kopi til:

LIERNE KOMMUNE
Statsforvalteren i Trøndelag

Heggvollveien 6
Postboks 2600

7882
7734

NORDLI
STEINKJER



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/2804-5

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 19.05.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre		

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- Lierne 44/1- Almdalen 1- Vedtak i byggesak- 2026- riving og oppføring av nye bygninger - Fjellstyrene i Lierne

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 4 jf. naturmangfoldloven (nml) § 48, gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe Fjellstyrene i Lierne følgende tillatelser:

- Riving av eksisterende Almdalshytta på 29,5 m² og uthus på 10 m².
- Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av nasjonalparken og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Eventuell motorferdsel i forbindelse med tiltakene må omsøkes særskilt.
- Anleggsperioden skal unngå den mest sårbare hekke- og yngletiden på våren (april-medio juni).
- Bygging av ny Almdalshytte på 28 m² BYA (målt på utvendig svill).
- Hytta skal være tilgjengelig for allmennheten, og ikke leies ut på åremål.
- Bygging av nytt kombinert uthus/sikringsbu på 21 m² BYA (målt på utvendig svill).
- Sikringsbu skal være låst (med nøkkelboks), og kun benyttes ved en nødsituasjon.
- Bygningene skal settes opp på samme sted, og være i tråd med vedlagte tegninger (figur 4 og 5).
- Når tiltakene er gjennomført, skal det sendes minimum tre (3) bilder av hver av bygningene.
- Dersom kulturminner oppdages under arbeid, må arbeidet stanses og styret kontaktes omgående.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført kontroll av byggetiltaket.
- Tiltaket skal godkjennes av Lierne kommune, og kopi av godkjenningen skal oversendes nasjonalparkstyret.

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 4 jf. nml § 48, gir nasjonalparkstyret Fjellstyrene i Lierne følgende avslag:

- Søknad om flytting av hele bygningsanlegget (hytte og uthus) til andre siden av Alma avslås.

Begrunnelse

Søknaden omfatter riving av eksisterende bygningsanlegg, oppføring av nytt anlegg, etablering av sikringsbu i tilknytning til uthus, samt flytting av bygningsanlegget til motsatt side av elva Alma. Verneforskriften fastsetter at området skal vernes mot inngrep av enhver art, og de omsøkte tiltakene er derfor i utgangspunktet ikke tillatt. Det foreligger ikke spesifikke dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften som omfatter de aktuelle tiltakene, og samtlige må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 4, jf. naturmangfoldloven § 48 første ledd.

Fjellstyrene har i søknaden redegjort for hvorfor det vurderes som hensiktsmessig å rive eksisterende bygningsanlegg og oppføre nytt fremfor å restaurere. Anlegget er gammelt og preget av betydelig slitasje, og det vurderes som en bedre ressursutnyttelse å bygge nytt. Hytta vil fortsatt være tilgjengelig for allmennheten, og vil få et noe mindre areal enn dagens bygg. Forvaltningsmyndigheten har forståelse for behovet for vedlikehold og fornyelse av bygningsmasse i verneområdene, særlig for utleie- og allmenningshytter som er utsatt for betydelig slitasje. Det anses akseptabelt å erstatte eldre bygninger med nye, forutsatt at omfang, utforming og plassering er tilpasset verneområdet. Omsøkt bebyggelse fremstår som moderat i størrelse og i tråd med tradisjonell byggeskikk.

Tilsvarende vurdering legges til grunn for oppføring av nytt uthus, selv om dette får en noe større grunnflate enn dagens. Økningen skyldes etablering av sikringsbu i kombinasjon med uthus. Selv om saken ikke gjelder utvidelse av eksisterende bygg (som verneforskriften har egen bestemmelse for), er det relevant å se hen til føringene i forvaltningsplanen, hvor *mindre utvidelser* er definert som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, begrenset oppad til 10 m². Det planlagte uthuset/sikringsbua økes fra 10 m² til 21 m², noe som ligger noe over denne grensen. Ettersom økningen skyldes etablering av kombinert uthus/sikringsbu, vurderer styret at dette likevel er innenfor det som kan aksepteres. Det vektlegges også at utleiehytta samtidig reduseres i størrelse, slik at den samlede økningen i bygningsmasse er innenfor føringene i forvaltningsplanen (9,5 m²).

Når det gjelder behovet for sikringsbu, vurderer forvaltningsmyndigheten at dette er reelt ut fra hyttas beliggenhet. Det er lange avstander fra vei både sommer og vinter (henholdsvis om lag 11 km og 17 km), det er ingen mobildekning i området og hytta er mye brukt i forbindelse med jakt. Saken fremstår som særskilt, slik at sjansen for presedens er liten. Det vektlegges videre at sikringsbua er en del av uthuset og dermed ikke representerer et nytt selvstendig bygg eller et ekstra bygg i verneområdet. Forvaltningsmyndigheten forutsetter at sikringsbua holdes avlåst og utilgjengelig (med nøkkel bak glass) til enhver tid, og kun benyttes i tilfeller hvor Almdalshytta blir ubeboelig (for eksempel ved brann). Slik vil ikke uthus/sikringsbu medføre økt overnattingskapasitet ved utleiehytta eller ha potensiale for å øke ferdselen inn i nasjonalparken.

I forhold til vurdering av vilkår i nml § 48 første ledd, vil oppføring av ny hytte og uthus/sikringsbu på samme sted som tidligere, ikke representere nye inngrep i verneområdet. Tiltaket anses derfor ikke å være i strid med verneformålet om *å bevare store, sammenhengende naturområder som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep*. Tiltakene gir ikke økt utleiekapasitet, og Almdalshytta vil fortsatt fremstå som en beskjedne allmenningshytte som i hovedsak benyttes av jegere i høstsesongen. Siden bygningene ble oppført i 1968 og har stått der lenge, vurderes det som lite sannsynlig at tiltakene vil medføre ytterligere tap av verneverdier utover det som allerede er beslaglagt av bygningene. Styret legger også til grunn at byggevirksomhet gjennomføres på en mest mulig skånsom måte, og på en tid av året hvor dyreliv er mindre sårbare for forstyrrelser.

Det er samtidig søkt om å flytte hele bygningsanlegget om lag 85 meter til motsatt side av elva Alma. Som begrunnelse er det vist til sikkerhetsutfordringer knyttet til kryssing av bro vinterstid, da adkomsten om vinteren skjer fra sørsiden av Alma (se figur 1). Styret legger til

grunn at dispensasjonspraksis rundt flytting av bygninger i verneområder må være restriktiv. Flytting innebærer at nytt areal beslaglegges og naturverdier ødelegges, noe som vil medføre økt og ny påvirkning av verneverdiene. En tillatelse til flytting må derfor vurderes strengere enn gjenoppføring på eksisterende plass. Det foreligger etter forvaltningsmyndighetens vurdering ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om det aktuelle området for ny plassering, jf. naturmangfoldloven § 9, til å si at flyttingen ikke vil få konsekvenser for verneverdier i området. Videre fremgår det av søknaden at bruken av hytta vinterstid er relativt begrenset. Sikkerhetsargumentet anses derfor ikke som tilstrekkelig tungtveiende til å gi dispensasjon til flytting av bygningsanlegget. Selv om ny plassering ligger relativt nært dagens, vil en flytting medføre at hytta kommer på andre siden av elva, samt lengre inn i viktige kalvingsområder for reindrifta i området. Videre kan det føre til at vinterleia (figur 1) også vil bli brukt sommerstid, noe som øker ferdselen inn i verneområdet og vårlandet til reindrifta.

På bakgrunn av dette, og usikkerheten knyttet til mulige konsekvenser for verneverdier og reindrift, finner forvaltningsmyndigheten at vilkårene for dispensasjon etter nml § 48 første ledd ikke er oppfylt. Det vises i denne sammenheng også til forarbeidene til nml, hvor det fremgår at bestemmelsen i § 48 ikke kan anvendes til å utvide rammen fastsatt i vernevedtaket, men skal fungere som en snever unntaksbestemmelse for tiltak som ikke kunne forutses på vernetidspunktet eller gjelder helt særlige tilfeller. Den omsøkte flyttingen anses ikke å falle inn under en slik unntakssituasjon. Videre vil en tillatelse kunne skape uheldige presedensvirkninger, ved at flere bygninger i verneområdet kan søkes flyttet ut fra hensiktsmessighetshensyn. Dette kan over tid føre til økt arealbeslag, mer ferdsel og en gradvis økning i den samlede belastningen på verneområdet. Søknaden om flytting av bygningsanlegget avslås.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg


- 1 Søknad - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- Lierne - Almdalen - byggesak - 2026 - Riving og nybygg utleiehytte - Fjellstyrene i Lierne**
- 2 Søknad disp Statskog NP.pdf**
- 3 Korrespondanse - tilleggsopplysninger - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark- Lierne - Almdalen - byggesak - 2026 - Riving og nybygg utleiehytte - Fjellstyrene i Lierne**
- 4 Ytterligere opplysninger til søknad, samt tegninger/skisser**
- 5 24.04.2026. Vedlegg np.docx**
- 6 Tegning Almdalshytta.pdf**
- 7 sikringsbu Almdalen 1.pdf**
- 8 11.05.2026. Vedlegg np.docx**
- 9 ytterligere opplysninger til søknad almdalshytta**

Saksopplysninger

Fjellstyrene i Lierne har i brev datert 19. februar 2026 søkt om å rive eksisterende Almdalshytta og uthus, samt å bygge ny Almdalshytte og et kombinert uthus/sikringsbu. Hytta ligger i Vestre Finnli statsalmenning (gnr/bnr/fnr 44/1/26), i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Søknaden er sendt nasjonalparkstyret og Statskog SF som grunneier, samt Lierne kommune. Kommunen opplyser at de avventer behandling av saken til den er behandlet i nasjonalparkstyret.

I søknaden viser Fjellstyrene i Lierne til at Almdalshytta er en av deres 15 allmenningshytter, som ble oppført i 1968. Nåværende hytte er en ettroms bygning med 4 sengeplasser, og er av enkel standard. Den ligger 11 km fra nærmeste vei, og benyttes mye av friluftsfolk, Norge-på-langs-vandrere og jegere. De siste årene har hytta hatt mellom 35 og 50 utleiedøgn i året. Til tross for godt vedlikehold bærer allmenningshytta preg av slitasje over lang tids bruk og er moden for oppgradering slik at bruksberettigede fortsatt kan utøve sin rett i henhold til fjelloven.

Almdalshytta ligger på nordsida av elva Alma. Adkomst i sommersesong/barmark skjer via Eldbekkskaret, og Alma må ikke krysses (figur 1). I vintersesongen derimot, benyttes leia om Kjørskardet og Nessiskardet slik at ankomsten til hytta blir på sør-siden av elva Alma. Fjellstyret har etablert ei hengebru over Alma, for å sikre tilgangen til allmenningshytta, men også som et sikkerhetstiltak da Alma kan være åpen i store deler av året og krevende å forsere (figur 2 og 3).



Figur 1: Linjen til venstre viser barmarkstraseen og linjen til høyre viser vintertraseen.




Figur 2: Almdalshytta med hengebru (fra 2002) over Alma.



Figur 3: Almdalshytta (bildet hentet fra iNatur)

Eksisterende hytte er 29,5 m², bygd i reisverk fra 1968. Et kombinert uthus og utedo på ca. 10 m² er tilknyttet hytta. Begge byggene står på ustabil fundamentering og bærer preg av slitasje over lang tids bruk. Det anses som mest formålstjenlig å bygge ny hytte, og at de gamle byggene fjernes.


Fjellstyret ønsker å oppgradere med ei ny hytte med overnattingskapasitet med tilsvarende 4 sengeplasser på 28 kvm, og et nytt kombinert uthus/sikringsbu på ca. 21 kvm med 4 sengeplasser. De vil vektlegge praktiske og moderne løsninger for både bruker og driver av anlegget, som møter dagens krav, men likevel etter nøktern fjellstyrestandard. Anlegget planlegges oppført i reisverk, etter norsk standard og bestemmelser ellers i lokale og sentrale byggebestemmelser, med et totalareal på ca. 49 kvm (28+21).



Figur 4: Tegning av nye Almdalshytta


I søknad datert 19. februar fremsto det som noe uklart hvorvidt sikringsbua var tenkt tilgjengeliggjort for leietakere av allmenningshytta. Søknaden ble vurdert som ikke tilstrekkelig for å kunne behandle saken etter nml § 48, og forvalter ba derfor om ytterligere opplysninger til søknaden. Spesifikt var dette knyttet begrunnelse for endret plassering av bygningene, utleiedøgn fordelt gjennom året, konkretisering rundt bruken av sikringsbu, samt samt tegninger/skisser og bilder av området (epost datert 23. april d.å.). I etterkant av dette har søker oversendt utfyllende informasjon som forespurt jf. epost datert 24. april og 11. mai), som ble vurdert tilstrekkelig for at forvaltningsmyndigheten kan ta stilling til saken.

Hva angår behovet for sikringsbu, så begrunnes det med stor avstand til vinterbrøyta veg (11 km) i et område uten mobildekning. Sikringsbua skal ivareta behovet for skydd og varme dersom hovedhytta skulle brenne ned og/eller bli satt ut av funksjon av andre årsaker, særlig vinters tid. Det planlegges å bygge et enkelt bygg som kombinerer uthus og funksjon som sikringsbu. Det presiseres i epost datert 11. mai d.å. at sikringsbua ikke vil være åpen og tilgjengelig for leietakere av hytta, men at den kun skal benyttes i nødstilfeller. Sikringsbua vil også fungere som oppsyn-/tilsynsbu for fjelloppsynet og reindrifta når de er på jobb i området.



Figur 5: Tegning av nytt kombinert uthus/sikringsbu

Det søkes om at nytt bygningsanlegg (hytte og uthus/sikringsbu) kan flyttes, og settes opp ca. 85 meter unna eksisterende anlegg på andre siden av Alma (figur 6). Ved å plassere de nye bygningene på sør-siden av elva, vil risikoen med elvekryssing vinterstid utelukkes for fjelloppsynet og brukere i vinterhalvåret. På sommerhalvåret vil hengebrua fortsatt være nyttig for adkomsten til allmenningshytta.



Figur 6: Kartutsnittet viser ønsket plassering, sør for Alma. Avstanden utgjør om lag 85 meter. Bildet viser plassen hvor bygningene er tenkt plassert, sør for Alma.

Saken er oversendt Låarte sijte og Lierne kommune

Søknad med vedlegg ble oversendt Låarte sijte og Lierne kommune 11. mars 2026, slik praksis er i slike saker. Lierne kommune har opplyst at de har mottatt søknaden selv, og at de avventer behandling til nasjonalparkstyret har fattet vedtak i saken.

Hva angår det aktuelle reinbeitedistriktet, så har forvalter har vært i muntlig kontakt med distriktsleder angående saken flere ganger. Reinbeitedistriktet er skeptiske til at hytta skal flyttes over på andre siden av Alma, da den kommer lenger inn i områder som er viktige av reindriftshensyn. Videre så er de opptatt av at sikringsbua kun skal benyttes ved eventuelle nødsituasjoner, slik at den ikke benyttes ved ordinært utleie og følgelig skaper større overnattingskapasitet.

Hjemmelsgrunnlag

I verneforskriften § 3 pkt. 1.1 Vern mot inngrep i landskapet, står det:

«Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplystingen er ikke uttømmende.»

Både riving av eksisterende bygninger, oppsetting av nye og flytting av bygninger er følgelig ikke tillatt. Det finnes heller ingen spesifiserte dispensasjonsbestemmelser for disse tiltakene i verneforskriften, og søknaden må derfor vurderes etter verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse:

§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

Etter at naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, skal alle vedtak med hjemmel i den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskrifter vurderes etter nml § 48.

I nml § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

Direktoratet har i brev datert 27. april 2022 (vårt saksnr. 21/11377) påpekt at tillatelser til sikringsbu skal vurderes etter nml § 48 første ledd, første alternativ. Dette gjelder også for tiltakene riving og oppbygging av nye bygninger. Tiltakene kan dermed kun tillates dersom de ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig.

Det følger av forarbeidene til nml at den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 ikke kan anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Verneformål – forskrift

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnet innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Delegering

Miljøverndepartementet har siden 12. august 2015 delegert forvaltningsmyndigheten for verneforskriften for Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark til Blåfjella–Skjækerfjella–Lierne nasjonalparkstyre.

I vedtak ST 5/2026 av 9. mars 2026 har nasjonalparkstyret delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte saker til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalteren. Siden denne saken ikke faller inn under sakstypene som forvalter har fått delegert myndighet til å fatte administrativt, så legges saken frem for nasjonalparkstyret. Det vurderes også at saken er av prinsipiell karakter, og derfor bør behandles av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsplan

Kapittel 6.2 – Retningslinjer og oppfølging av byggevirkksomhet, generelt:

- a) I byggesaker innenfor verneområdene følger man definisjonene som blir benyttet i plan og bygningsloven ved vernetidspunktet.
- b) Det skal legges opp til en streng dispensasjonspraksis i nasjonalparken.
- c) For all byggevirkksomhet i verneområda skal det tas hensyn til utforming og plassering slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet.
- d) For alle byggetiltak som innebærer nybygg (jfr. spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

§ 3 pkt 1.3) vil det bli stilt særskilte krav til søker om dokumentasjon av behovet for tiltaket. Alle søknader om nybygg skal opp til behandling i nasjonalparkrådet for uttalelse. Tiltaket kan bli avventet vurdert til neste rullering av forvaltningsplanen.

- e) Ombygging og mindre utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø.
- f) Mindre utvidelse regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større enn 10 m2. Dersom det er mest formålstjenlig, kan det gis tillatelse til frittstående uthus i stedet for tilbygg.
- g) Dersom bygninger innenfor verneområdene blir ødelagt av brann eller naturskade skal det gis tillatelse til nytt bygg av samme størrelse.
- h) Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet.

Kapittel 6.2 – Retningslinjer for oppfølging av byggevirkksomhet, turisthytter:

- a) Turisthyttene i verneområdene skal holde en enkel standard. Utvidelser eller ombygginger skal være forankret i annet lovverk.
- b) Behov for økt overnattingskapasitet gjennom turistforeningens virksomhet i nasjonalparken bør dekkes gjennom bruk av eksisterende overnattingsmuligheter og utleiehytter.

Vurdering av saken etter naturmangfoldloven §§ 8-12

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Søknaden omfatter flere tiltak: Riving av eksisterende hytte og uthus, oppføring av ny hytte og kombinert uthus/sikringsbu, samt flytting av bygningene til andre siden av elva. Alle tiltakene må vurderes etter nml. § 48 første ledd, og kan kun tillates dersom de ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig.

Det ble i første omgang vurdert at søknaden ikke inneholdt tilstrekkelige opplysninger til å gjøre en fullstendig vurdering av tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet. Forvaltningsmyndigheten etterspurte derfor mer informasjon om tiltakets omfang, begrunnelse og utforming. På bakgrunn av innhentede tilleggsopplysninger anses kunnskapsgrunnlaget nå som tilstrekkelig til å kunne vurdere tiltaket i tråd med kravene i naturmangfoldloven § 8.

Beslutningen bygger på tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet i området, herunder informasjon fra Artsdatabanken, Naturbase og øvrige temakart. Det foreligger kunnskap om forekomst av sensitive arter i området, men tiltakene, slik de er forutsatt gjennomført, vurderes ikke å ha vesentlig negativ påvirkning på disse. Området ligger innenfor viktige funksjonsområder for reindrift, inkludert kalvingsland, vårbeiter og luftingsområder for Låarte sijte. Det er også innfallsporten til reindriftas sommerboplasser, og området er et viktig beiteområde for tamrein fra sommer til tidlig vinter. På bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig – og erfaringsbasert informasjon er det konkludert med at det finnes tilstrekkelig kunnskap for å si at riving og gjenoppføring av hytte og uthus på samme sted, ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller være en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. Oppføring av de nye bygningene på samme sted som tidligere, vurderes ikke å stride mot vernevedtakets formål eller har nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene i området. Kunnskapsgrunnlaget i saken, jf. nml § 8, anses tilstrekkelig vurdert, og nml § 9 kan tillegges noe mindre vekt.

Hva angår søknad om flytting av bygningene til andre siden av elva, så vurderes kunnskapsgrunnlaget rundt dette noe mer usikkert. Flytting innebærer etablering av bebyggelse i et område hvor det foreligger usikkerhet knyttet til konsekvensene for naturmangfoldet og reindriftsinteressene. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering er kunnskapsgrunnlaget for ny plassering ikke tilstrekkelig til å utelukke at tiltaket kan medføre negativ påvirkning på verneverdier, jf. nml. § 8. Blant annet vil flytting av bygningene medføre inngrep lengre inn i viktige kalvingsområder, og det er usikkerhet knyttet til hvordan økt ferdsel og endret bruk av området vil påvirke både naturmiljøet og reindrifta. I slike tilfeller, der det foreligger kunnskapsmangel om mulige virkninger, skal føre-var-prinsippet tillegges betydelig vekt, jf. nml. § 9. Denne usikkerheten tilsier at det bør utvises tilbakeholdenhet med å tillate dette tiltaket.

Videre så er det slik at alle dispensasjoner skal behovsvurderes, og det at dispensasjon *kan* innvilges betyr ikke at den *må* innvilges. Det må gjøres en konkret avveining av fordeler og ulemper i den enkelte sak. Dokumentasjon på utleie gjennom året (de 4 siste år) viser at bruken av hytta er relativt liten vinterstid. Argumentet med sikker adgang til hytta på vinteren, uten å måtte krysse brua, anses derfor ikke som tilstrekkelig tungtveiende til å gi dispensasjon til flytting av bygningsanlegget. Særlig siden det knytter seg usikkerhet til mulige negative konsekvenser for verneverdier og reindrift. I slike tilfeller bør nml § 9 tillegges betydelig vekt.

I henhold til nml § 10 vurderes den samlede belastningen ved riving og gjenoppbygging på samme sted som innenfor det som kan aksepteres. Dette vurderingen forutsetter at sikringsbua holdes låst. Siden antall sengeplasser forblir uendret, og bygningsmassen ikke øker vesentlig, anses tiltaket å ikke medføre noen betydelig økning i den samlede belastningen på området. En flytting av bygningsmassen vil derimot innebære at et nytt areal beslaglegges, noe som kan føre til tap av verneverdier, samt at det vil kunne trekke ferdselen lengre inn i nasjonalparken og viktige reindriftsområder. Selv om flyttingen er kort mål i avstand, vil en tillatelse her kunne få konsekvenser for fremtidig forvaltningspraksis, ved at bygninger som i dag ligger ukurant til i større grad kan søkes flyttet til nye områder. En allmenningshytte har også stort potensiale for utleie og påfølgende ferdsel knyttet til dette, og vurdering omkring samlet belastning er derfor viktig i slike saker. En praksis hvor bygninger

kan flyttes til nye områder, kan føre til økt ferdsel og dermed få betydning for den samlede belastningen i verneområdet jf. nml § 10.

Dersom det oppstår skader i forbindelse med tiltakene som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Forvaltningsmyndigheten har i sin tillatelse stilt krav til anleggstidspunkt, motorferdsel og søppelhåndtering. Under selve arbeidet med riving og gjenoppbygging så vil det naturlignok være forstyrrelser i form av ferdsel og støy, men så lenge dette gjøres utenfor den mest sårbare tiden for arter på våren (april- medio juni), så kan dette aksepteres. Hva angår bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr til og fra, vurderes dette til å være en miljøforsvarlig metode såfremt kjøring gjøres på snødekt og frossen mark jf. § 12 i nml.

Forvaltningsmyndigheten har vurdert søknaden opp mot verneformålet og påvirkningen på verneverdiene i det aktuelle området og kommet fram til at tiltak knyttet til riving/gjenoppbygging er innenfor det som er forsvarlig *gitt* de vilkårene som er satt. Derimot anses flytting av bygningsmassen til andre siden av elva som mer usikker i lys av nml §§ 8–10, særlig med hensyn til kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, samlet belastning og konsekvenser for reindrift og verneverdier. Tiltaket vurderes også å kunne skape uheldig presedens for fremtidig forvaltningspraksis, som på sikt kan utfordre verneformålet. På denne bakgrunn anses fordelene ved flytting ikke å oppveie de potensielle ulempene, og det vurderes riktig å ikke gi dispensasjon til dette tiltaket i henhold til nml § 48 første ledd.



Lierne, den 18.06.2026.

Til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.

Klage på vedtak – søknad om flytting av Almdalshytta, gnr. 44 bnr. 1 fnr. 26, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Vi viser til vedtak datert 29.05.2026 vedrørende riving og oppføring av ny Almdalshytte med uthus/sikringsbu, der Nordli fjellstyre fikk tillatelse til oppføring av nytt anlegg på eksisterende tomt, men avslag på søknaden om å flytte bygningsanlegget om lag 85 meter til sørsiden av elva Alma.

Nordli fjellstyre påklager med dette den delen av vedtaket som gjelder avslag på flytting av bygningsanlegget.

Vi ber om at vedtaket omgjøres, og at det gis dispensasjon til omsøkt plassering.

1. Bakgrunn

Almdalshytta har siden 1968 vært en viktig allmenningshytte i Vestre Finnli statsallmenning. Hytta er etablert med hjemmel i Fjelloven og har som formål å legge til rette for de bruksberettigedes jakt- og fiskerettigheter, samtidig som den fungerer som et viktig tilbud til øvrige friluftsbukere.

Eksisterende hytte og uthus er modne for utskifting. Nasjonalparkstyret har også lagt til grunn at riving og oppføring av nytt anlegg er nødvendig og forsvarlig, og har gitt tillatelse til dette. Klagen gjelder derfor utelukkende plasseringen av det nye anlegget.

Omsøkt plassering ligger om lag 85 meter fra dagens bygninger og innebærer ingen endring i bruken av området, ingen økning i overnattingskapasitet og ingen vesentlig økning i samlet bygningsmasse. Dagens tomteareal skal ryddes og tilbakeføres til opprinnelig tilstand, slik at samlet belastning på området vil forbli uendret.

2. Flyttingen er begrunnet i hensiktsmessig forvaltning og sikkerhet

Vinteradkomsten til Almdalshytta skjer naturlig fra sørsiden av Alma. Endringer i vær- og klimaforhold over tid, har gjort at isen over Alma oftere er ustabil gjennom vinteren. Det medfører økt risiko ved kryssing, både for brukerne av hytta, leiekjørere og for fjelloppsynet som drifter og vedlikeholder anlegget.

Hytta ligger langt fra offentlig veg, uten mobildekning og med begrensede muligheter for rask bistand dersom en ulykke skulle oppstå. Sikkerhetsutfordringen gjelder ikke et stort antall brukere, men handler om konsekvensene dersom en hendelse først oppstår. Etter vår vurdering undervurderer vedtaket dette forholdet ved å legge avgjørende vekt på at

vinterbruken er begrenset. Risikoen ved en farlig kryssing reduseres ikke fordi antallet brukere er lavt.

Den omsøkte plasseringen vil eliminere behovet for elvekryssing vinterstid og samtidig gi en sikrere og mer rasjonell drift for både brukere, fjelloppsyn og andre som utfører tilsyn i området. Dette vil være i tråd med *sikkerhetshensynet* i naturmangfoldloven §48.

Nordli fjellstyre har på slutten av 1990-tallet bygd ei bru over Alma, like ved hytta. Dette er ei enkel hengebru som er plassert og dimensjonert med hensyn til sommerbruk og persontrafikk, og som i prinsippet kunne vært en løsning også for vinterkryssing. Som bildet viser er det en bratt helning fra brua og opp til hytta, hvor det legger mye snø på vinteren (dette er et vårbilde med relativt lite snø), og som gjør brua uegnet for vinterbruk. Fjellstyret har sett etter muligheter for bygge ny bru med tanke på helårsbruk, men topografien i området medfører at det vil kreve et stort og kostbart anlegg.



Vårbilde fra Almdalsbrua: Hengeskavl fra hytta går normalt et godt stykke ut på brua midtvinters, og det ligger ofte snø/is på dekket. Å styre trafikk hit vinterstid vil medføre stor risiko for ulykker.

3. Vedtaket bygger på et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger skal bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Avslaget bygger i stor grad på antakelser om mulige konsekvenser, blant annet at:

- flyttingen kan påvirke verneverdiene,
- flyttingen kan påvirke reindrifta,
- sommerferdselen kan endres,
- tiltaket kan føre til økt samlet belastning.

Nordli fjellstyre kan vanskelig se at disse vurderingene bygger på konkrete registreringer eller dokumenterte faglige vurderinger av den aktuelle tomta. Det er ikke vist til biologiske registreringer, kartlegging av naturtyper, registrerte artsforekomster eller andre konkrete forhold som tilsier at den omsøkte plasseringen vil medføre nevneverdig skade på verneverdiene.

Nordli fjellstyre har gjennom mange år opparbeidet betydelig lokalkunnskap om naturforholdene i Almdalen, både gjennom fjelloppsyn, forvaltning og praktisk bruk av området. Denne erfaringsbaserte kunnskapen tilsier at en flytting av hytta til sørsiden av Alma snarere vil redusere enn øke belastningen på naturmangfoldet.

- Almdalen er en betydelig og viktig korridor for flere pattedyrarter, hvor topografi og vegetasjon gjør at ferdsel i større grad følger nord side av elva.
- Alle kjente hekkelokaliteter for rovfugl på Liernesiden av Almdalen, ligger på nord side av elva.
- Alle kjente hilokaliteter for store rovdyr (jerv og bjørn) på Liernesiden av Almdalen, ligger på nord side av elva.

Opplysninger i Miljødirektoratets Rovbase 3.0 kan bekrefte opplysningene hva angår rovfugl og rovdyr. Dersom nasjonalparkstyret mener dette er av betydning for saken, burde slike opplysninger vært innhentet før vedtaket ble truffet.

Når nasjonalparkstyret begrunner avslaget med manglende kunnskap om naturverdiene på den omsøkte tomte, mener Nordli fjellstyre at dette reiser spørsmål om forvaltningens utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17. Dersom manglende kunnskap er avgjørende for vedtakets resultat, burde saken vært bedre opplyst før vedtak ble fattet, fremfor at usikkerheten alene benyttes som begrunnelse for avslag.

4. Føre-var-prinsippet er tillagt for stor vekt

Vedtaket viser til naturmangfoldloven § 9.

Etter vår vurdering foreligger det ikke en slik usikkerhet om alvorlige eller irreversible konsekvenser som tilsier at føre-var-prinsippet bør være avgjørende.

Når det ikke er dokumentert konkrete negative virkninger av flyttingen, bør ikke generelle antakelser alene være tilstrekkelig grunnlag for avslag.

5. Tiltaket er ikke i strid med verneformålet

Nasjonalparkstyret legger selv til grunn at:

- eksisterende bygninger skal rives,
- ny hytte blir ikke større enn dagens,
- antall sengeplasser blir uendret,
- standarden skal fortsatt være enkel,
- tiltaket ikke innebærer økt utleiekapasitet.

Etter Nordli fjellstyre sin vurdering er det vanskelig å se at en flytting på om lag 85 meter endrer tiltakets påvirkning på verneformålet på en måte som kan karakteriseres som nevneverdig. Den faktiske bruken av området vil være den samme som tidligere, og «beslaglagt» areal vil ikke øke som følge av flytting. Det fremstår som lite sannsynlig at en flytting av hytta på 85 meter vil medføre at brukerne sommerstid velger en omvei på om lag 6 kilometer via Kjørskardet (vinterleia).

Nordli fjellstyre mener det er unnlatt å gjøre rede for elementer i verneforskrift og forvaltningsplan som gir støtte for tiltaket.

1. Enkelt friluftsliv er en del av verneformålet (§2), ved at: *allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging (Formål, §2).*
2. Almdalshytta ligger i forvaltningsplanens brukssone B5, der det er beskrevet at «*i teigen kan det opprettholdes et relativt høgt bruksnivå knyttet til jakt, fiske og friluftsliv*».

Det bør etter vårt skjønn vektlegges at enkelt friluftsliv er en del av verneformålet og at forvaltningsplan har pekt ut området fra Gosen til Almdalshytta (B5) som et bruksområde i nasjonalparken.

6. Reindrift

Nordli fjellstyre har stor respekt for reindriftras interesser og ønsker fortsatt et godt samarbeid med reinbeitedistriktet. Samtidig kan vi ikke se at det foreligger konkrete opplysninger som dokumenterer at flyttingen vil medføre økte ulemper for reindriften.

Det etableres ikke ny virksomhet eller økt kapasitet. Hytta flyttes kun kort avstand innenfor samme nærområde. En kan anta at det blir noe økt ferdsel de første årene som følge av ny hytte, men det vil skje uavhengig av om det bygges på ny eller gammel tomt.

Dersom det er behov for avbøtende tiltak eller nærmere avklaringer med reinbeitedistriktet, stiller Nordli fjellstyre seg positive til dette.

7. Presedens

Vedtaket legger betydelig vekt på presedens.

Etter vår vurdering har denne saken flere særlige forhold som gjør at den har begrenset overføringsverdi:

- Almdalshytta er en lovhjemlet allmenningshytte etablert for å ivareta de bruksberettigedes rettigheter etter fjelloven. Saken har derfor begrenset overføringsverdi til ordinære byggesaker eller turistanlegg innenfor verneområdet.
- Almdalshytta ble etablert i 1935, og sist flyttet og erstattet med ny i 1968,
- eksisterende bygninger rives, og den gamle tomte tilbakeføres til opprinnelig tilstand,
- ingen økning i overnattingskapasitet,
- ingen økning i utleie utover det som eventuelt måtte bli som følge av ny hytte (ikke ny tomt),
- sikkerhet er hovedbegrunnelsen, og som er en følge av klimaendringer over tid,
- flyttingen er begrenset til om lag 85 meter.

Dette gjør saken særpreget og lite egnet som generell presedens for andre byggesaker i verneområdet.

8. Forholdsmessighet

Nordli fjellstyre mener avslaget ikke står i rimelig forhold til tiltakets omfang.

Flyttingen gjelder en svært begrenset avstand og innebærer ingen endret bruk av området. Samtidig vil flyttingen gi en vesentlig sikkerhetsgevinst og en mer hensiktsmessig drift av allmenningshytta i et område langt fra offentlig infrastruktur.

Nasjonalparkstyret har selv konkludert med at ny hytte og nytt uthus/sikringsbu ikke påvirker verneverdiene nevneverdig når de plasseres på eksisterende tomt. Etter Nordli fjellstyres vurdering er det ikke dokumentert eller sannsynliggjort hvorfor en forskyvning på om lag 85 meter skal medføre en avgjørende grad av ulempe.

9. Konklusjon

Nordli fjellstyre ber om at Blåfjella–Skjækerfjella–Lierne nasjonalparkstyre foretar en ny vurdering av saken.

Dersom styret ikke finner grunnlag for å omgjøre sitt vedtak, bes saken oversendt Miljødirektoratet for klagebehandling.

Nordli fjellstyre mener vilkårene i naturmangfoldloven § 48 er oppfylt, og ber om at det gis dispensasjon til å flytte Almdalshytta og uthuset/sikringsbua til omsøkt plassering på sørsiden av Alma.

Med hilsen

Nordli fjellstyre

Nils Vidar Bratlandsmo, fjelloppsyn/daglig leder.



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje





Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/8350-3

Saksbehandler: Sofie Jonsson

Dato: 21.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	40/2026	31.08.2026

Saksframlegg - Skjækra landskapsverneområde - Vedtak byggesak- 2026 - Platting utleiehytte Lågvassbu - Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket KF

Innstilling fra forvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe gir, med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, Steinkjer kommuneskoger dispensasjon for:

Etablering av ny platting ved Lågvassbu utleiehytte, Skjækra landskapsverneområde, Steinkjer kommune.

Vilkår

- Plattingen skal oppføres i samsvar med opplysninger gitt i søknaden.
- Platting skal være tilknyttet hytta begrenses til et areal på om lag 30 m² med maks 3m fra hyttevegg og 12m lang.
- Platting skal legges flatt på terreng, uten rekkverk, og følge hytteveggen.
- Det skal benyttes materialer og farger som gir en dempet virkning i landskapet.
- Eventuelle terrenginngrep skal begrenses til det som er strengt nødvendig.
- Overskuddsmaterialer og avfall skal fjernes fra verneområdet etter endt arbeid.
- Tillatelsen gjelder 3 år fra vedtaksdato.
- Bilder av plattingen sendes til verneområdestyret etter at plattingen er oppført.

Begrunnelse

Etablering av en platting er et tiltak som omfattes av forbudet mot inngrep i landskapet etter verneforskriften § 3 pkt. 1.1 og krever derfor dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48.

Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at det skal føres en restriktiv praksis ved behandling av søknader om plattinger og andre tekniske inngrep i verneområdet. Slike tiltak kan over tid bidra til økt arealbefesting og gradvise endringer i landskapsbildet.

I denne saken legges det imidlertid vekt på at plattingen skal etableres ved en eksisterende utleiehytte, og at området allerede benyttes som inngangsparti og uteareal. Deler av arealet er i dag tilrettelagt med sviller, og tiltaket vurderes derfor i stor grad å være en oppgradering av et eksisterende bruksareal fremfor etablering av et nytt uteoppholdsareal.

Det legges også vekt på at eksisterende kreosotimpregnerte sviller skal fjernes som en del av tiltaket. Utskifting av eldre impregnerert materiale vurderes som positivt og erstattes med nye materialer som er bedre tilpasset dagens miljøkrav

Selv om tiltaket medfører en viss utvidelse av det bebygde arealet, vurderes landskapspåvirkningen som begrenset fordi plattingen etableres i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse og uten vesentlige terrenginngrep.

Etter en samlet vurdering finner forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 anses derfor oppfylt.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

Saksopplysninger

Det vises til søknad fra Steinkjer kommuneskoger KF, mottatt 19.06.2026, om tillatelse til å etablere en platting ved Lågvassbu utleiehytte i Skjækra landskapsvernområde.

I søknaden opplyses det at det i dag ligger sviller rundt inngangspartiet til hytta. Disse skal fjernes og erstattes med en treplatting. Plattingen vil få et areal på om lag 30 m², med maksimal utstrekning på 3 meter ut fra hytteveggen og en lengde på inntil 12 meter.


Formålet med tiltaket er å forbedre funksjonaliteten ved inngangspartiet og uteområdet ved hytta. Plattingen skal etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og vil utgjøre en utvidelse av det bebygde arealet rundt hytta sammenlignet med dagens løsning med sviller. Det er ikke opplyst om andre bygningsmessige endringer i forbindelse med tiltaket.



Figur 1 Utleiehytte Lågvassbu. Foto: Visit Namdalen



Figur 2 Utleiehytte Lågvassbu. Foto: Visit Namdalen.



Figur 3 Plassering av hytte i Skjækra LVO og tegning av platting.

Hjemmelsgrunnlag

I verneforeskriftens §3 Vernebestemmelser står det:

«1 Landskapet

1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.»

Verneforskriften § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser sier:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

I naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Naturmangfoldloven § 48 gir adgang til å gjøre unntak fra vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil for tiltak av bagatellmessig karakter eller tiltak som har stor betydning for søker, og som ikke var forutsett ved vernetidspunktet.

I dette tilfellet er tiltakene vurdert å være i tråd med verneformålet og ikke ha nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene. Det er satt vilkår for å sikre at tiltaket gjennomføres på en skånsom måte og innenfor rammene av verneforskriften.

Verneformål – forskrift

Formålet med vernet av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellslogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler for øvrig, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget:

I henhold til § 8 om kunnskapsgrunnlaget bygger vurderingen på opplysninger i søknaden, forvaltningsmyndighetens kjennskap til området, tilgjengelige kartløsninger og offentlige databaser. Området rundt Lågvassbu er godt kjent gjennom forvaltning av verneområdet. Det er ikke kjent registreringer av naturverdier på tiltaksstedet som forventes å bli negativt påvirket av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor som tilstrekkelig.

§ 9 – Føre-var-prinsippet:

Føre-var-prinsippet i § 9 kommer til anvendelse når det foreligger usikkerhet om virkninger på naturmangfoldet. I denne saken vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt, og det er ikke avdekket risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Prinsippet tillegges derfor begrenset vekt.

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning

Etter § 10 skal den samlede belastningen på økosystemet vurderes. Omsøkt platting etableres i direkte tilknytning til eksisterende utleiehytte i et område som allerede benyttes som inngangsparti og uteareal. Området er fra tidligere tilrettelagt med sviller rundt inngangspartiet, og fungerer allerede som ferdsels- og oppholdsareal i tilknytning til hytta.

Forvaltningsmyndigheten er samtidig oppmerksom på at etablering av plattinger i verneområder kan bidra til økt arealbefesting og gradvise endringer i landskapsbildet dersom slike tiltak tillates i stort omfang. Det må derfor føres en restriktiv praksis ved behandling av slike saker.

I denne saken legges det imidlertid vekt på at tiltaket er knyttet til en eksisterende utleiehytte, at det i stor grad erstatter et allerede opparbeidet areal ved inngangspartiet, og at eksisterende impregnerte sviller skal fjernes fra området. Tiltaket vurderes derfor å medføre begrensede nye inngrep sammenlignet med dagens situasjon. Etter en samlet vurdering anses den samlede belastningen på verneverdiene ikke å øke i nevneverdig grad.

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:

Naturmangfoldloven § 11 om kostnadene ved miljøforringelse anses ikke særlig relevant i saken, da tiltaket ikke forventes å medføre miljøforringelse av betydning. Eventuelle kostnader ved gjennomføring av tiltaket bæres av tiltakshaver.

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Etter § 12 skal det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Forvaltningsmyndigheten legger vekt på at eksisterende kreosotimpregnerte sviller skal fjernes og erstattes med materialer som er bedre tilpasset dagens miljøkrav. Tiltaket skal gjennomføres slik at behovet for terrenginngrep og annen påvirkning på omgivelsene blir minst mulig.

På bakgrunn av vurderingene etter naturmangfoldloven §§ 8-12 finner forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig negativ påvirkning på naturmangfoldet eller verneverdiene i Skjækra landskapsvernområde.

Presedens

Forvaltningsmyndigheten understreker at vurderingen er knyttet til de konkrete forholdene i denne saken. Tillatelsen skal ikke forstås som en generell åpning for etablering av plattinger i verneområdet. Det er lagt vekt på at tiltaket gjelder en eksisterende utleiehytte, at området allerede er tilrettelagt med sviller, og at kreosotimpregnerte sviller fjernes som en del av tiltaket. Fremtidige søknader må vurderes konkret ut fra omfang, behov og konsekvenser for verneverdiene.

Vurdering

Forvaltningsmyndigheten legger til grunn at det skal føres en restriktiv praksis ved behandling av søknader om plattinger i verneområdet, da slike tiltak over tid kan bidra til økt arealbefesting og endringer i landskapsbildet.

I denne saken vurderes det likevel å foreligge særlige forhold som taler for dispensasjon. Plattingen skal etableres ved en eksisterende utleiehytte og i et område som allerede benyttes som inngangsparti og uteareal. Tiltaket erstatter i stor grad dagens løsning med sviller og innebærer dermed en oppgradering av et areal som allerede er tatt i bruk.

Det legges også vekt på at eksisterende kreosotimpregnerte sviller fjernes som en del av tiltaket. Selv om plattingen medfører en mindre utvidelse av det bebygde arealet, vurderes landskapspåvirkningen som begrenset fordi tiltaket skjer i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse og uten vesentlige terrenginngrep.

Etter en samlet vurdering finner forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Tillatelsen er begrunnet i de konkrete forholdene i denne saken og skal ikke forstås som en generell åpning for etablering av plattinger i verneområdet.



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/7942-5

Saksbehandler: Lina Nøstvold

Dato: 18.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	41/2026	31.08.2026

Saksframlegg: Blåfjella-Skjækerfjella NP- gnr/bnr 72/1 - Holden fjellgård- 2026- grøfting rundt låve- Statskog SF

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 4 jf. naturmangfoldloven (nml) § 48, gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe Statskog SF følgende tillatelse:

- To åpne grøfter kan graves på hver side av låven på Holden fjellgård, slik det fremgår av flyfoto (figur 1).
- Grøfting skal ikke berøre kartlagt slåttemark i overkant av låven jf. figur 5.
- Det tillates også at det dreneres rundt muren på begge sider av låven, ved å legge drenerør inntil muren, isolere og legge knotteplast.
- Knotteplast kan benyttes som del av dreneringstiltak, men skal ikke være synlig over terreng etter at arbeidet er avsluttet.
- Eventuelle drenerende masser skal være grovkornet som pukk, singel eller grus.
- Arbeidet skal gjennomføres med minst mulig terrenginngrep og vegetasjonsskader.
- Terrengoverflaten tilbakeføres med stedlige masser og vegetasjon etter at dreneringsarbeidet er utført, slik at inngrepet blir minst mulig synlig i kulturlandskapet.
- Masser fra grøftingen skal håndteres slik at tiltaket ikke fører til endret avrenning, erosjon eller skade på omkringliggende vegetasjon og kulturlandskap.
- Arbeidet skal utføres med utstyr som finnes på fjellgården (traktorgraver).
- Det skal ikke benyttes tyngre maskiner enn nødvendig, og kjøring skal skje slik at unødvendige markskader unngås.
- Eventuelle kjørespor og andre terrengskader skal utbedres umiddelbart etter avsluttet arbeid.
- Grøftene skal ikke utvides/omlegges uten vurdering av forvaltningsmyndigheten.
- Eventuell nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltaket må omsøkes særskilt.
- Dispensasjonen har gyldighet til 15. oktober 2027.
- Dersom det avdekkes kulturminner eller gjenstander som kan være kulturhistorisk verdifulle, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndigheten varsles.



Figur 1: Åpne grøfter kan graves etter rød, stiplede linjer, men ikke over oransje linje.

Begrunnelse

Etter naturmangfoldloven § 48 første ledd kan det gis dispensasjon fra et vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Forvaltningsmyndigheten vurderer at de planlagte grøftene, forutsatt at vilkårene i dispensasjonen overholdes, ikke vil berøre viktige naturtyper, arter eller andre sentrale verneverdier. Det legges her vekt på at de åpne grøftene skal avsluttes før de kommer i kontakt med kartlagt slåttemark i overkant av gården jf. figur 5. Dersom vilkår overholdes, vurderes ikke tiltaket å være i strid med verneformålet eller å påvirke verneverdiene nevneverdig.

Det er videre lagt vekt på at grøftingen er nødvendig for å hindre ytterligere skader på grunnmuren ved Holden fjellgård og dermed bidra til å sikre fortsatt bruk og vedlikehold av bygningsmiljøet. Holden fjellgård er i forvaltningsplanen framhevet som et viktig kulturhistorisk, landbruksmessig og friluftslivsmessig tyngdepunkt i nasjonalparken, og seterdriften vurderes som viktig for å opprettholde kulturlandskapet i området. Forvaltningsplanen legger vekt på å bevare gårdens kulturhistorie, kulturlandskap og tradisjonelle bruk.

På denne bakgrunn vurderes vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd å være oppfylt.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg

- 1 Søknad om å få drenere rundt låven på Holden fjellgård- Statskog SF
- 2 145632.jpg
- 3 145707.jpg
- 4 145637.jpg
- 5 Foreløpig svar- forventet saksbehandlingstid- søknad om å få drenere rundt låven på Holden fjellgård
- 6 Tilbakemelding på forespørsel om ytterligere opplysninger i saken- grøfting på Holden

Saksopplysninger

Det vises til søknad fra Statskog SF angående grøfting rundt låven på Holden fjellgård i Snåsa. Grunnmuren på låven er rammet av frostspreng pga. vanntrykk på jorda rundt jf. bilder under.



Figur 2: Bilder som viser ødeleggelser i grunnmuren på låven.



Figur 3: Bilde som viser låven på Holden fjellgård. Omsøkte åpne grøfter er markert med rød stiplet linje.

Grunneier ønsker å grave 2 åpne grøfter samt legge drenering, som har til hensikt å lede vekk vannet fra områdene rundt låven som skissert med røde linjer i figur 3. Tiltaket vurderes som nødvendig for å forhindre ytterligere svekkelse i grunnmuren og fare for at bygningen kan rase. Dreneringen er tenkt gjennomført ved åpne grøfter på begge sider av låven ved å legge drenerør inntil muren, isolere og legge knotteplast. Arbeidet er i utgangspunktet tenkt gjennomført med utstyr som er tilgjengelig på gården, slik at det ikke vil være nødvendig med ekstra transport av maskiner og utstyr for gjennomføring av jobben. Det vil imidlertid være behov for transport av materiell inn, og det vil komme en detaljert søknad om behov for motorferdsel og turer når behovet er avklart.



Figur 4: Låven til venstre i bildet og våningshuset til høyre.



Figur 5: Slåttemark i overkant av gården.

Hjemmelsgrunnlag

I verneforskriften § 3 pkt. 1.1 Vern mot inngrep i landskapet, står det:

«Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.»

Grøfting/drenering, påfylling av masse og graving er følgelig ikke tillatt. Det finnes ingen spesifiserte dispensasjonsbestemmelser for slike tiltak i verneforskriften, og søknaden må derfor vurderes etter verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse:

§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

Etter at naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, skal alle vedtak med hjemmel i den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskrifter vurderes etter nml § 48.

I nml § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [...]

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

Det følger av forarbeidene til naturmangfoldloven at den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 ikke kan anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Delegering

Miljøverndepartementet har siden 12. august 2015 delegert forvaltningsmyndigheten for verneforskriften for Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark til Blåfjella–Skjækerfjella–Lierne nasjonalparkstyre.

I vedtak ST 5/2026 av 9. mars 2026 har nasjonalparkstyret delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte saker til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalteren. Siden denne saken ikke faller inn under sakstypene som forvalter har fått delegert myndighet til å behandle administrativt, så legges saken frem for nasjonalparkstyret. Forvalter vurderer også at saken er av prinsipiell karakter, og derfor bør behandles av forvaltningsmyndigheten.

Verneformål – forskrift

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsplan

I forvaltningsplanen blir Holden fjellgård omtalt flere ganger. Det legges der vekt på at Holden fjellgård ligger sentralt i Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark, og representerer et viktig kulturhistorisk, landbruksmessig og friluftslivsmessig knutepunkt. Gården, som eies av Statskog SF, har dokumentert bosetting tilbake til 1778 og var tidligere et sentralt sted for handel mellom Snåsa og Sverige. I dag brukes innmarka til beite for ungdyr, samtidig som bygningene leies ut til fotturister, jegere og fiskere. Seterdrift ble gjenopptatt i 2005, og området er også et viktig målpunkt for friluftsliv, blant annet gjennom Turistforeningens selvbetjente hytte Bekkstuggu.

Forvaltningsplanen legger vekt på å bevare både kulturhistorien, kulturlandskapet og den tradisjonelle bruken av gården, samtidig som Holden skal kunne videreutvikles som base for natur- og kulturbasert reiseliv. Området er derfor lagt i en egen forvaltningssone (S3) hvor tiltak knyttet til landbruk, turisme, kultur og friluftsliv kan vurderes positivt, så lenge de skjer

varsomt, følger tradisjonell byggeskikk og ikke kommer i konflikt med nasjonalparkens verneformål.

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, vurderes som tilstrekkelig. Vurderingen bygger på tilgjengelig informasjon fra Artsdatabanken, Naturbase og øvrige relevante temakart, samt kunnskap om området innhentet gjennom forvaltningen. Det foreligger registreringer av sensitive arter i området, men tiltaket vurderes, slik det er omsøkt og med satte vilkår, ikke å ha vesentlig negativ påvirkning på disse. Det er videre registrert slåttemark og slåttemyr i tilknytning til Holden fjellgård. Av hensyn til slåttemarka er det satt vilkår om grøftenes lengde jf. figur 1. Arealet som berøres av grøftingen består i hovedsak av innmark som slås årlig.

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap vurderes det å være liten risiko for at tiltaket vil medføre alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor begrenset vekt i denne saken.

Det følger av naturmangfoldloven § 10 at den samlede belastningen på økosystemet skal vurderes. Grøftingen vil medføre et begrenset inngrep i vegetasjon og mark, men tiltaket skjer på allerede opparbeidet og årlig slått innmark. Den samlede belastningen på naturmangfoldet og verneverdiene vurderes derfor som liten. Det vektlegges også at det er få tilsvarende fjellgårder i drift, slik at saken vurderes å ha liten overføringsevne til andre saker.

Etter naturmangfoldloven § 11 skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. Dersom tiltaket medfører skader på naturmiljø eller terreng som krever utbedring, skal slike kostnader bæres av tiltakshaver.

I henhold til naturmangfoldloven § 12 skal det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. For å redusere fuktpåvirkning på bygningsmassen vurderes åpne avskjæringsgrøfter som en hensiktsmessig og skånsom løsning. Grøftene lokaliseres til arealer som allerede er påvirket av landbruksdrift, og tiltaket berører ikke registrerte naturtyper eller viktige forekomster av arter. For å begrense miljøpåvirkningen er det satt vilkår om gjennomføringstidspunkt, motorferdsel, terrenghensyn og avfallshåndtering.

Vurdering

På bakgrunn av dette vurderes tiltaket å være i samsvar med vilkårene i naturmangfoldloven § 48 første ledd, da det ikke strider mot verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Holden fjellgårds kulturhistoriske verdi og betydning for videre drift av setermiljøet tillegges vekt i den konkrete interesseavveiningen.

.











Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staathealtoje





From:
Sent:
To:
Subject:





Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre



Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2026/9648-3

Saksbehandler: Sofie Jonsson

Dato: 24.08.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	42/2026	31.08.2026

Saksframlegg - Skjækra LVO- Vedtak - Søknad om torvuttak og montering av solcellepanel- gnr/bnr 157/2/14-Steinkjer kommune- Sture Sivertsen

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 4 / naturmangfoldloven (nml) § 48, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe fattet følgende vedtak:

Sture Sivertsen gis dispensasjon for:

- Uttak av torv for reparasjon av hyttetak.
- Montering av solcellepanel på uthus.

Vilkår

Uttak av torv:

- Dispensasjonen gjelder på angitt område oppgitt i søknad (figur 1).
- Uttaket skal begrenses til det som er strengt nødvendig.
- Sårkanter skal avrundes/slettes etter uttaket.
- Den eksisterende torven på taket skal i så stor grad som mulig ivaretas.
- Etter uttaket er gjennomført skal bilder av uttaket sendes til Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe til e-post sftlpost@statsforvalteren.no

Solcellepanel:

- Solcellepanel skal ha mørk og matt utførelse og plasseres på eksisterende uthus.
- Anlegget skal utformes og plasseres slik at det gir minst mulig visuell påvirkning på landskapet.
- Solcellepanelet skal monteres på eksisterende uthus som omsøkt, og tiltaket skal ikke medføre ytterligere terrenginngrep.
- Bilde av ferdig montert solcellepanel skal sendes til verneområdeforvaltningen etter at tiltaket er gjennomført.
- Det kan ikke settes opp ytterligere paneler uten tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

Begrunnelse

Nasjonalparkstyret vurderer at uttak av torv for reparasjon av eksisterende torvtak er et tiltak av begrenset omfang som er nødvendig for å vedlikeholde bygningen. Torvuttaket gjelder et mindre areal i nærheten av hytta og skal benyttes til å reparere skader etter storm.

Det er lagt vekt på at tiltaket gjelder uttak av stedegen torv til reparasjon av et eksisterende torvtak. Dette er i samsvar med føringene i forvaltningsplanen for verneområdet. Bruk av stedegen torv bidrar til å opprettholde den lokale vegetasjonen og er i tråd med verneforskriften § 3 pkt. 2.1, som skal hindre innføring av nye plantearter i verneområdet. Uttaket vurderes som begrenset i omfang, og vil ikke påvirke verneverdiene eller landskapets karakter nevneverdig.

Montering av et mindre solcellepanel på eksisterende uthus vurderes som et beskjedent tiltak. Tiltaket er knyttet til ordinær bruk av eksisterende bygningsmasse og skal benyttes til strømforsyning for belysning i uthuset. Solcellepanelet monteres på eksisterende bygning og vil ikke berøre naturgrunnlaget direkte. Nasjonalparkstyret legger vekt på at tiltaket har stor nytteverdi for søker, samtidig som det i svært liten grad vil påvirke landskapet eller verneverdiene i området.

Etter en samlet vurdering finner nasjonalparkstyret at tiltakene ikke strider mot verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 anses derfor å være oppfylt.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg


- 1 **Søknad torvuttak.odt**
- 2 **1000002349.jpg**
- 3 **norgeskart-utskrift (1).pdf**

Saksopplysninger

Sture Sivertsen, eier av hytte på gnr. 157 bnr. 2 fnr. 14 ved Skjækervatnet i Steinkjer kommune, har i søknad datert 7. juli 2026 søkt om tillatelse til uttak av torv for reparasjon av hyttetak og til montering av solcellepanel på uthus.

Søker opplyser at en storm høsten 2025 førte til at deler av torvdekket på hyttetaket blåste av. Området som er skadet er anslått til om lag 2 x 7 meter. Det søkes derfor om tillatelse til å ta ut torv i nærheten av hytta for å kunne reparere taket i løpet av sommeren eller høsten 2026.

Videre søkes det om tillatelse til å montere ett solcellepanel på veggen til uthuset ved hytta. Formålet med tiltaket er å skaffe strøm til belysning inne i uthuset. Søker har opplyst at bilde eller skisse som viser plasseringen av solcellepanelet vil bli ettersendt.



Figur 1 Kart som viser hvor torvuttaket er planert.



Figur 2 Bilde som viser planlagt plassering av solcellepanel.

Hjemmelsgrunnlag

Verneforeskriften avsnitt 1 «Landskapet» sier:

«1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.»

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:

- a. Vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, samt vedlikehold av gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.

Verneforskriften § 3 pkt. 2.1:

«Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.»

Verneforskriften § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser sier:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.»

I naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak står det blant annet:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. [.....]

Naturmangfoldloven § 48 gir adgang til å gjøre unntak fra vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil for tiltak av bagatellmessig karakter eller tiltak som har stor betydning for søker, og som ikke var forutsett ved vernetidspunktet.

I dette tilfellet er tiltakene vurdert å være i tråd med verneformålet og ikke ha nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene. Det er satt vilkår for å sikre at tiltaket gjennomføres på en skånsom måte og innenfor rammene av verneforskriften.

Verneformål – forskrift

Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsplan

Angående torvtak sier forvaltningplan at:

«Det skal benyttes miljøvennlige materialer, og bygninger bør ha mørk og matt takoverflate. Ønskes det torvtak, så stilles det krav om at torven hentes lokalt, for å søke å unngå introduksjon av nye arter jf. § 3 pkt. 2-1. Et slikt torvuttak kan etter søknad tillates, men krever altså dispensasjon fra nasjonalparkstyret.»

Når det gjelder solcellepanel nevner forvaltningsplanen at:

«Selv om det ikke kan omtales som tradisjonell byggeskikk, har forvaltningspraksis i verneområdet medført at de fleste hytter nå har kommunikasjonsantenne på vegg/tak, samt solcelle på yttervegg. Frittstående solceller/antenner er ikke tillatt i verneområdet.»

Naturmangfoldloven

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. Vurderingen er basert på opplysninger i søknaden, verneforskriften, forvaltningsplanen, tilgjengelige kartdata og forvaltningsmyndighetens kjennskap til området. Tiltakene er lokale og av begrenset omfang.

§ 9 Føre-var-prinsippet

Det foreligger ikke usikkerhet som tilsier at føre-var-prinsippet skal tillegges avgjørende vekt.

Tiltakene vurderes å ha liten risiko for skade på naturmangfoldet når de gjennomføres i samsvar med fastsatte vilkår.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Torvuttaket omfatter et mindre areal i tilknytning til eksisterende bygninger, og solcellepanelet monteres på eksisterende uthus. Tiltakene vurderes samlet sett å gi en svært begrenset belastning på økosystemet og landskapet. Den samlede belastningen på verneområdet øker ikke i nevneverdig grad som følge av tiltakene.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Eventuelle kostnader knyttet til istandsetting eller utbedring av skader som følge av tiltakene bæres av tiltakshaver.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det er stilt vilkår om at torvuttaket skal begrenses til det som er nødvendig, og at uttaksområdet skal istandsettes etterpå. Solcellepanelet skal ha mørk og matt utførelse og plasseres på eksisterende bygning. Tiltakene vurderes derfor å benytte miljøforsvarlige løsninger.

Presedens

Omsøkt torvuttak gjelder reparasjon av eksisterende torvtak og er i samsvar med føringene i forvaltningsplanen. Montering av mindre solcellepanel på eksisterende bygning er også i tråd med etablert forvaltningspraksis i verneområdet. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor at dispensasjonen ikke skaper en uheldig presedens, da framtidige saker fortsatt må vurderes konkret ut fra tiltakets omfang, plassering og virkning på verneverdiene.

Vurdering

Nasjonalparkstyret vurderer at både uttak av stedegen torv til reparasjon av eksisterende torvtak og montering av et mindre solcellepanel på eksisterende uthus er tiltak av begrenset omfang. Tiltakene er knyttet til vedlikehold og ordinær bruk av eksisterende bebyggelse, og vil ikke medføre vesentlige inngrep i landskapet eller påvirke verneverdiene nevneverdig. Det er lagt vekt på at bruk av stedegen torv er i tråd med forvaltningsplanen og verneforskriftens bestemmelser om å unngå innføring av nye plantearter. Nasjonalparkstyret finner derfor at tiltakene ikke strider mot verneformålet, og at vilkårene for dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er oppfylt.

Søknad om torvuttak og montering av solcellepanel.

Hei. Som eier av hytte ved Skjækervatnet, Gnr 157, Bnr 2, Fnr 14, i Steinkjer kommune søker jeg herved om tilatelse til å stikke ut torv til deler av hyttetaket. I forbindelse med en av stormene sist høst blåste det av endel torv fra hyttetaket. Et felt på ca, 2 ganger 7 meter ble feid vekk. Ber med dette om tilatelse til å stikke torv i nærheten av hytta for å få reparert taket iløpet av sommeren/høsten.

Søker også om tilatelse til å sette opp ett solcellepanel på uthusveggen. Dette for å få strøm til belysning inne i uthuset.


Ettersender bilde/skisse av hvor på uthuset solcellepanelet ønskes montert.

Håper på positivt svar.

Leirådal 7 juli 2026.

Hilsen Sture Sivertsen





Senterposisjon: 368301.62, 7095306.27
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 23.08.2026

0 5 10 15 20m

