



**Nasjonalparkstyret
for Forollhogna**

Møteinnkalling

Utvalg:	Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Møtested:	Mjuklia Gjestegård, Berkåk - Rennebu kommune
Dato:	11.02.2022
Tidspunkt:	10:00 – 14:30

Møteprogram

Kl. 09.30	Kaffe/te og noe å bite i
Kl. 10.00	Oppstart møte – sakliste
Kl. ca. 11.30	Lunsj
Kl. ca. 12.00	Forts. møte
Kl. 14.30	Møteslutt og heimreise

Eventuelt forfall må meldes snarest på via e-post til en av nasjonalparkforvalterne.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Vel møtt!

Hans Bull
Nasjonalparkforvalter

Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Styresak		
ST 1/2022	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til godkjenning av protokoll		
RS 1/2022	Nasjonalparkstyret for Forollhogna - oppnevning av nytt medlem		2020/514
	Styresak		
ST 2/2022	Referatsaker		
RS 2/2022	Forollhogna nasjonalpark - tilbakemelding - bruk av helikopter i forbindelse med kalvetelling av villrein i 2021		2020/6739
RS 3/2022	Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til erstatning og fasadeendring av tilbygg på fritidsbolig 131/374		2021/10889
RS 4/2022	Møteprotokoll - arbeidsutvalget for Forollhogna 240122		2022/817
	Styresak		
ST 3/2022	Delegerte saker		
DS 1/2022	Forollhogna nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av snøskuter for frakt av materialer til og fra Øggdalsbua - Holtålen 300/1/153		2021/11918
DS 2/2022	Forollhogna nasjonalpark - flerårig tillatelse til bruk av snøscooter for frakt av ved og utstyr til egen hytte på Øyavollen i Holtålen 300/1/150		2022/313
	Styresak		
ST 4/2022	Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde - søknad om flytting av traktorveg		2021/9072
ST 5/2022	Ledalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av ny seterstue og utedo på Fremmervollen. Søker: Terje Rognes		2021/7397
ST 6/2022	Budalen landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og oppføring av nytt uthus på fritidseiendom i Synnerdalen - søker: Mary Storrøsæter.		2021/10851
ST 7/2022	Tildeling av midler for drift og tiltak i verneområdene i Forollhogna - post 1420.21 og post 1420.31 - 2022		2021/12281

ST 8/2022	"Forollhogna - det hele fjellet" - prosjekt villreinfjellet som verdiskaper	2018/20304
ST 9/2022	Drøfting av muligheter for etablering av besøkssenter for Forollhogna	2022/1483

Det vil bli gitt orienteringer om aktuelle saker og tiltak ved SNO Forollhogna og nasjonalparkforvalterne,

Styresak

**ST 1/2022 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til
godkjenning av protokoll**

ST 2/2022 Referatsaker

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Trondheim, 09.12.2021

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/10952

Saksbehandler:
Ingrid Moe Dahl

Oppnevning av nytt medlem til nasjonalparkstyret for Forollhogna

Det vises til vårt brev av 09.01.2020 med oppnevning av nye medlemmer i nasjonalparkstyret for Forollhogna samt e-post fra Innlandet fylkeskommune 05.11.2021.

Etter ønske fra Innlandet fylkeskommune oppnevner Miljødirektoratet Olav Frang som nytt medlem i nasjonalparkstyret for Forollhogna. Han erstatter Stein Tronsmoen for resten av inneværende valgperiode.

Forvalter orienterer berørte personer om endringen.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Knut Fossum
seksjonsleder

Ingrid Moe Dahl
seniorrådgiver

Kopi til:

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Postboks 4404 Bedriftssenteret

2325 HAMAR

Nasjonalparkforvaltning:
Forolhogna
Dovrefjell-Sunndalsfjella
Rondane - Dovre

Deres ref:
Vår ref: 1153/21 -475.1/RoA
Sted: Trondheim
Dato: 17.12.2021

BRUK AV HELIKOPTER I FORBINDELSE MED KALVETELLING AV VILLREIN I 2021; FOROLHOGNA, SNØHETTA, KNUSSHØ OG RONDANE

Viser til søknaden om lavtflyving (under 300m) og bruk av helikopter til kalvetelling av villrein i verneområdene knyttet til Forolhogna, Knutshø, Snøhetta og Rondane i 2021. Tellingen ble gjennomført i den 1. juli 2021 under gode forhold, med unntak av området sør for Rondane massivet som ble gjennomført den 22. juni da området sør i Rondane ble telt. Se vedlegg for sporlogg fra flyvingen. Utgangspunktet for flyvingen var Hjerkin


Gjennomføringen av tellingen skjedde uten anmerkninger. Fostringsflokkene ble i år funnet i de vanlige områdene og det ble fløyet forholdsvis lite totalt sett i forbindelse med tellingen. Erfaringene med bruk av helikopter er fortsatt udelt positivt da helikopter kan manøvrere og regulerer hastighet mye raskere/bedre enn småfly. Dette medfører at det brukes mindre tid i nærheten av flokkene for å få de bildene som trengs i forbindelse med kalvetelling. De fleste flokkene blir fotografert ved å passere flokken i rett høyde/avstand uten ekstra runder/forstyrrelse.

Vennligst ta kontakt ved spørsmål knyttet til gjennomføringen og detaljer fra bruk av helikopter i de ulike områdene.


Med vennlig hilsen

Roy Andersen
NINA
Tlf. 92403331


Vedlegg:




Bilde 1: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i Forollhogna 1.juli 2021



Bilde 2: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i Rondane (og Sølknkjetten) 22. juni og 1. juli 2021



Bilde 3: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i Knutshø 1. juli 2021



Bilde 4: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i Snøhetta 1. juli 2021.



John Øyvind Grue
Tumyrveien 46 A
1482 Nittedal

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2021/10889-0 432.2

Deres ref.

Dato 24.01.2022

Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til nytt tilbygg med fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374

Vi viser til mottatt søknad om erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidseiendom i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde, datert 10.10.2021, samt tilleggsopplysninger mottatt 12.01.2022.

Søknad med tilleggsopplysninger ble behandlet i arbeidsutvalget for Forollhogna som AU-sak 1/2022 den 24.01.2022 i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020. Følgende enstemmig (3-0) vedtak ble fattet:

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget (AU) gir John Øyvind Grue dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374 i Kjurrudalen, Os kommune.

Tillatelsen gjelder:

1. Rivning av eksisterende tilbygg, inkludert innkledd takoverbygg, i reisverk.
2. Oppføring av tilbygg på inntil 4,0 m x 8,0 m som gir et bebygd areal på inntil 32 m². Tiltaket kan utgjøre et samlet bebygd areal på inntil 79 m² for hytta. De målsatte tegningene er en del av vedtaket.
3. Fasadeendring ved at nytt tilbygg snus i lengderetning i forhold til eksisterende bygg som vist på tegninger. (De målsatte tegningene er en del av vedtaket)

Vilkår:

- Tilbygget skal tilpasses eksisterende bygg ved utforming, materialbruk og fargesetting, saltak skal tekkes med torv og tilpasses eksisterende takvinkel.
- Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.



- Eventuelle terrenginngrep i forbindelse med grunnarbeid for tilbygget skal utføres så skånsomt som mulig, og evt. terrengskader skal repareres som en del av ferdigstillingen av tiltaket.
- Tillatelsen etter verneforskrift gjelder 3 år vedtaksdato.
- Foto av hytta sendes nasjonalparkstyret etter ferdigstilling av tiltaket.

Nasjonalparkstyret oppfordrer så langt det er mulig å følge anbefalinger i høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune, samt Byggeskikkveilederen for verneområdene i Forollhogna.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde § 5, punkt 3, og i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det ikke finnes noen kulturhistoriske verdier for tilbygget som søkes erstattet. Nytt tilbygg vil ikke øke bebyggd areal og vil heller ikke kunne utgjøre vesentlig bruksendring av fritidseiendommen. Nytt tilbygg vurderes å innordne seg eksisterende bygg. Tiltaket vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdien nevneverdig. Det vurderes heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape presedens hverken for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde eller tilsvarende verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Særutskrift – saksfremlegg med vurderinger og vedtak av saken følger som vedlegg.

Vedtaket kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Vi gjør oppmerksom på at tiltakene krever nærmere avklaringer og tillatelser etter plan- og bygningsloven fra Os kommune. Kopi av av vedtaket sendes kommunen. Vi gjør også oppmerksom på at byggetiltaket vil kunne bli kontrollert av Statens naturoppsyn som er verneforvaltningens tilsynsorgan.

Dersom det fremkommer endringer i byggets eksteriør enn det som er beskrevet i søknad, underveis i tiltaket, skal dette meldes til nasjonalparkstyret før endringer utføres.

Byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder» ligger på nasjonalparkstyret sine nettsider her: https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_forollhogna/Byggeskikkveileder_web.pdf

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.



Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
Nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

- 1 Særutskrift Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374

Kopi til:

Os kommune	Rytrøa 14	2550	OS I ØSTERDALEN
Statsforvalteren i Innlandet	Postboks 987	2604	LILLEHAMMER
Innlandet fylkeskommune	Postboks 4404 Bedriftsenteret	2325	HAMAR



**Nasjonalparkstyret
for Forollhogna**

Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna
Møtested: TEAMS-møte
Dato: 24.01.2022
Tidspunkt: 10:00-12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Runa Finborud	Medlem	OS I ØSTERDALEN
Tone Hagen	Medlem	TYNSET
Sivert Moen	Leder	MIDTRE GAULDAL

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hans Bull	Nasjonalparkforvalter for Forollhogna
Eli Grete Nisja	Nasjonalparkforvalter for Forollhogna

AU-sak 1/2022 ble enstemmig vedtatt. Orienteringene fra forvaltere blir forberedt som egne saker til neste møte i nasjonalparkstyre 11.02.2022. Møteprotokollen ble godkjent under møte.

24.01.2022

Hans Bull
Nasjonalparkforvalter

Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
AU 1/2022	Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374		2021/10889

Orienteringer

- 1) Verdiskapningsprosjektet – Villreinfjellet som verdiskaper – status
 - Egen sak blir forberedt til nasjonalparkstyret
 - 2) Oppstart av arbeid med revisjon av forvaltningsplaner – plan for 2022
 - Egen sak blir forberedt til nasjonalparkstyret
-

AU 1/2022 Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374 2021/10889

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget (AU) gir John Øyvind Grue dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374 i Kjurrudalen, Os kommune.

Tillatelsen gjelder:

1. Rivning av eksisterende tilbygg, inkludert innkledd takoverbygg, i reisverk.
2. Oppføring av tilbygg på inntil 4,0 m x 8,0 m som gir et bebygd areal på inntil 32 m². Tiltaket kan utgjøre et samlet bebygd areal på inntil 79 m² for hytta. De målsatte tegningene er en del av vedtaket.
3. Fasadeendring ved at nytt tilbygg snus i lengderetning i forhold til eksisterende bygg som vist på tegninger. (De målsatte tegningene er en del av vedtaket)

Vilkår:

- Tilbygget skal tilpasses eksisterende bygg ved utforming, materialbruk og fargesetting, saltak skal tekkes med torv og tilpasses eksisterende takvinkel.
- Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
- Eventuelle terrenginngrep i forbindelse med grunnarbeid for tilbygget skal utføres så skånsomt som mulig, og evt. terrengskader skal repareres som en del av ferdigstillingen av tiltaket.
- Tillatelsen etter verneforskrift gjelder 3 år vedtaksdato.
- Foto av hytta sendes nasjonalparkstyret etter ferdigstilling av tiltaket.

Nasjonalparkstyret oppfordrer så langt det er mulig å følge anbefalinger i høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune, samt Byggeskikksveilederen for verneområdene i Forollhogna.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde § 5, punkt 3, og i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det ikke finnes noen kulturhistoriske verdier for tilbygget som søkes erstattet. Nytt tilbygg vil ikke øke bebygd areal og vil heller ikke

kunne utgjøre vesentlig bruksendring av fritidseiendommen. Nytt tilbygg vurderes å innordne seg eksisterende bygg. Tiltaket vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdien nevneverdig. Det vurderes heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape presedens hverken for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde eller tilsvarende verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 24.01.2022

Behandling:

Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt (3-0).

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget (AU) gir John Øyvind Grue dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for erstatning av tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig GID 131/374 i Kjurrudalen, Os kommune.

Tillatelsen gjelder:

1. Rivning av eksisterende tilbygg, inkludert innkledd takoverbygg, i reisverk.
2. Oppføring av tilbygg på inntil 4,0 m x 8,0 m som gir et bebygd areal på inntil 32 m². Tiltaket kan utgjøre et samlet bebygd areal på inntil 79 m² for hytta. De målsatte tegningene er en del av vedtaket.
3. Fasadeendring ved at nytt tilbygg snus i lengderetning i forhold til eksisterende bygg som vist på tegninger. (De målsatte tegningene er en del av vedtaket)

Vilkår:

- Tilbygget skal tilpasses eksisterende bygg ved utforming, materialbruk og fargesetting, saltak skal tekkes med torv og tilpasses eksisterende takvinkel.
- Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
- Eventuelle terrenginngrep i forbindelse med grunnarbeid for tilbygget skal utføres så skånsomt som mulig, og evt. terrengskader skal repareres som en del av ferdigstillingen av tiltaket.
- Tillatelsen etter verneforskrift gjelder 3 år vedtaksdato.
- Foto av hytta sendes nasjonalparkstyret etter ferdigstilling av tiltaket.

Nasjonalparkstyret oppfordrer så langt det er mulig å følge anbefalinger i høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune, samt Byggeskikksveilederen for verneområdene i Forollhogna.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde § 5, punkt 3, og i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det ikke finnes noen kulturhistoriske verdier for tilbygget som søkes erstattet. Nytt tilbygg vil ikke øke bebygd areal og vil heller ikke kunne utgjøre vesentlig bruksendring av fritidseiendommen. Nytt tilbygg vurderes å innordne seg eksisterende bygg. Tiltaket vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdien nevneverdig. Det vurderes heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape presedens hverken for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde eller tilsvarende verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Styresak
ST 3/2022 Delegerte saker



Joar Aspås
Malmvegen 787
7380 Ålen

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2021/11918-0 432.3

Deres ref.

Dato 06.01.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materiell til- og fra Øggdalsbua, festnr. 5026/300/1/153 i Holtålen

Vi viser til søknad av 04.11.2021, samt supplerende opplysninger motatt 21.12.21 om snøskutertillatelse i forbindelse med nødvendig transport for frakt av innredning, samt frakt av rivningsmateriale og byggeutstyr til- og fra Øggdalsbua i Forollhogna nasjonalpark.

Saksopplysninger

Det vises til godkjent byggearbeid i styresak 36/2019, samt endelig godkjenning av byggetegninger i delegert vedtak 15/2020. Det ble gitt tillatelse til motorisert ferdsel i 2020 i forbindelse med byggetiltaket i delegert vedtak 15/2020 og 18/2020. Det ble gitt ytterligere tillatelse til transport med snøskuter for frakt av bygningsmateriale i 2021 i delegert vedtak 18/2021. Søker har levert kjørebok for transporten. Bua står ferdig oppført. Det søkes nå om 20 turer i 2022 for transport av inventar til bua, samt uttransportering av bygningsutstyr og rivningsmateriale fra tidligere bu. Søknad om tillatelse til nødvendig transport med snøskuter er delegert til nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglement av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.

Vedtak:

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Joar Aspås dispensasjon fra § 3, punkt 5.1 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark, for nødvendig transport av inventar, samt rivningsmateriale for ferdigstilling av byggearbeid av bu i Øggdalen i Forollhogna nasjonalpark.

Vilkår for tillatelsen:

1. *Tillatelsen gjelder fra 06.01.2022 til 15.04.2022. Motorisert ferdsel bør unngås på helligdager i påsken.*
2. *Motorisert ferdsel skal begrenses til det nødvendige for å gjennomføre arbeidet. Transporten bør planlegges slik at det benyttes flere skøskutere pr. tur for å redusere antall turer samlet og dager med motorferdsel i området.*
3. *Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennekser. Det skal utvises særlig hensyn til sårbart dyreliv.*

4. Det skal føres kjørebok. Kjørebok og denne tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende av politi eller oppsyn. Kjørebok sendes nasjonalparkstyret når transporten er gjennomført som grunnlag søknad om tillatelser for kommende år.



Figur 1. Viser utgangspunkt for transport ved Heggsett (Holtålen), samt punkt for Øggdalsbua innenfor Forollhogna nasjonalpark (rød trekant). Målestokk 1:50000, kartverket.

Hjemmel og begrunnelse

Tillatelse til motorisert ferdsel er hjemlet i § 3, punkt 5.3 a) i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark. Søknaden regnes i praksis som en forlengelse av tidligere gitte tillatelser. Det vises til delegert vedtak 15/2020, 18/2020 og 18/2021.

Den motoriserte ferdselen er knyttet til et akseptert nytteformål, og skal begrenses til det nødvendige. Det er ikke tilhold av fostringsflokker av villrein i dette området. Det er ønskelig at mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer etc. til setre, hytter og buer skjer med snøskuter på godt snødekt mark vinterstid da det ikke finnes sommerveg inn til Øggdalsbua. Antall turer på 20 vurderes tilstrekkelig for å få fullført gjenstående arbeid i forbindelse med godkjent byggetiltak. Tiltaket vil ikke kunne påvirke verneverdiene nevneverdig.»

Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften og gjelder derfor kun for verneområdet. Det må i tillegg innhentes tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor kommunen er myndighet. Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det må innhentes tillatelse også fra disse.



Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29). Vedtaket vil bli publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

1 DV - 06 jan - Joar Aspås - kjørebok

Kopi til:

Ålen og Haltdalen fjellstyrer
Holtålen kommune
Statskog SF
Statsforvalteren i Trøndelag



Arnt Heksem
Knuten 101
7383 HALTDALEN

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/313-0 432.3

Deres ref.

Dato 12.01.2022

Forollhogna nasjonalpark - flerårig tillatelse til bruk av snøskuter for frakt av ved og utstyr til egen hytte (GID 300/1/150) på Øyavollen i Holtålen kommune

Vi viser til mottatt søkand, datert 04.01.2022, om fornying av dispensasjon for bruk av snøskuter for transport av ved og utstyr til egen hytte på Øyavollen i Forollhogna nasjonalpark vinterstid. Behandling av søknad er delegert nasjonalparkforvalter jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken er behandlet som delgert sak 2/2022. Saken referes nasjonalparkstyret.

Saksopplysninger

Søker har hatt tilsvarende tillatelse i en årrekke (delegert vedtak 9/2015, ref: 2015/644 og 3/2018, ref: 2018/5803). Det søkes om tilsvarende antall turer på 6, og at sluttdato settes til 2. påskedag i 2022 da denne datoen tilfaller etter 15. april. Søker har tidligere fått innvilget søknad om motorferdsel etter 15. april (AU-sak 7/2019). Det søkes nå tillatelse for 3 år slik at dispensasjon fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil gå parallelt med flerårig dispensasjon fra Holtålen kommune. Søker har oppgitt antall turer for de tre foregående vintrene.


Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Arnt Heksem dispensasjon fra verneforskriftens § 3, punkt 5.1 for bruk av snøscooter for nødvendig transport av ved, materialer og utstyr mm. til egen hytte på Øyavollen i Holtålen kommune.

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

- 1. Tillatelsen gjelder strekningen Meiåvollen – Øyavollen gjennom Forollhogna nasjonalpark*
- 2. Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer pr. år i perioden 2022 – 2024.*
- 3. Tillatelsen gjelder på snødekt mark i vintersesongen. Siste dag for transport settes 2. påskedag (18. april) i 2022 og 15. april i 2023-24. Motorisert ferdsel bør likevel unngås på helligdager i påsken.*
- 4. Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til villrein og sårbart fugl- og dyreliv.*
- 5. Det skal føres kjørelog. Kjørelog skal på forespørsel sendes nasjonalparkstyret.*

6. Tillatelsen, samt kjørebok skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn.



Figur 1: Viser utgangspunkt for transport ved Meiåvollen (Holtålen), samt punkt for Øyavollen (rød trekant). Transporten vil foregå gjennom nasjonalparken. Målestokk 1:25000, kartverket.

Begrunnelse

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at den motoriserte ferdselen er knyttet til et akseptert nytteformål. Søker har hatt tillatelse til 6 turer pr. vinter, og forvalter er derfor innstilt på at antall turer opprettholdes. I 2022 påfaller 2. påskedag den 18. april. Jamfør forvaltningsplanen kan ikke kjøring etter 15. april påregnes gitt av hensyn til villrein og at det nærmer seg kalvningstid. Selv om kjøretraseen er i området innenfor villreinens leveområde, er ikke området mellom Meiåvollen og Øyavollen kartlagt som kalvingsområde. Når det her gis tillatelse til kjøring t.o.m 18. april i 2022 vurderes det å være såpass beskjedent at det kan tillates. Det stilles også vilkår om særlig hensyn til villrein, og sårbart fugl- og dyreliv for øvrig. Videre er tiltaket begrenset i tid og omfang og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

Hjemmel

Tillatelsen er hjemlet i § 3, punkt 5.3 a) i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark. Søknaden regnes i praksis som en forlengelse av tidligere gitte tillatelser. Det vises til delgert vedtak 9/2015 og 3/2018.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).



Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften og gjelder derfor kun for verneområdet. Det må i tillegg innhentes tillatelse etter motorferdsforskriften hvor kommunen er myndighet. Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det må innhentes tillatelse også fra disse.

Vedtaket vil bli publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

1 DV2 - 10 jan - Arnt Heksem - kjørebok til Øyavollen

Kopi til:

Statsforvalteren i Trøndelag

Statskog SF

Holtålen kommune

Ålen og Haltdalen fjellstyrer

Styresak
ST 4/2022 Magnildalen-Busjødalen landskapsvernområde - søknad om flytting av
traktorveg



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/9072

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	4/2022	11.02.2022

Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde - søknad om flytting av traktorveg ved Magilsjøan

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Magnillsjøan setersameie v/ Jakob Nordstad dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde for omlegging av traktorveg ved Magnillsjøan, Tolga kommune.

Vilkår:

- Ny atkomstveg skal følge blåstiplet trase som vist på kart. Vedlagt kart er en del av vedtaket.
- Arbeidet skal skje skånsomt, av hensyn til naturmiljøet på stedet. Det skal utvises særlig hensyn til bekken og naturbeitemarka. Det tillates kun elvetransporterte løsmasser på stedet for eventuell opparbeidelse av kjøre-va over bekken.
- Eksisterende atkomstveg skal opphøre før ny trase tas i bruk. Eksisterende spor og kjøre-va over bekk som utgjør eksisterende atkomsttrasé skal tilbakeføres til naturlig tilstand.
- Detaljer for utforming av ny adkomsttrasé for traktor skal avklares med Tolga kommune som landbruksmyndighet.
- Tiltalelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Hjemmel

Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde § 5, punkt 5.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket er knyttet til aktiv landbruksvirksomhet gjennom aktiv setring med mjølkeku på utmarksbeite. Tilrettelegging med tiltak for videre seterdrift er i tråd med formålet med opprettelsen av landskapsvernområde og gjeldene forvaltningsplan. Beitebruk er nødvendig for å holde kulturlandskapet i hevd innenfor landskapsvernområdet. Tiltaket vurderes ikke å medføre økt belastning på naturbeitemarka og heller ikke at verneverdiene i området blir forringet. Tiltaket

vurderes ikke til å føre til en uheldig presedens for landskapsvernområdet eller andre tilsvarende områder.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Opprinnelig søknad om omlegging av traktorveg, datert 24.08.21, og tilleggsopplysninger med underskrifter, datert 03.02.2022

Andre saksdokumenter:

[Forvaltningsplan for Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde](#)
Naturtypekartlegging DN-håndbok 13. <https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00009641>
[Norsk rødliste for naturtyper 2018](#)).

Saksopplysninger

Søknaden

I forbindelse med planlagte tiltak om rydding av utmarksbeite og fremtidig planlegging av fremtidig inngjerding av utmarksbeite på Magnilsjøan ovenfor setervangen til Magne Enget, er det ønskelig å legge om atkomstvegen som i dag går gjennom tunet til gnr. 14 bnr 4 til Magne Enget på Magnilsjøan. Eksisterende atkomstveg er vist på kartet under og vises med rød stiplet strek. Det er ønskelig å tilrettelegge for ny veg som er tegnet med blå stiplet strek og vist på kart og ortofoto under:



Figur 1. Ortofoto som viser eksisterende atkomstveg (rød stiplet strek), og ønsket omlagt trasé (blåstiplet strek).

Vegen vil da bli lagt i utkant av jordene slik at dyrket mark blir minst mulig berørt. Vegen vil bli lagt skånsomt i terrenget, og følge den traséen som det siste året er benyttet av traktortransport i forbindelse med uttak av ved og ryddig av utmark. Forslag til ny trasé er benyttet etter at dagens eier (Magne Enget) ikke ønsker transport inne på eget tun, og vegen gjennom tunet hans er de senere

årene ikke blitt benyttet siden Enget ikke ønsker slik trafikk der. Den eksisterende vegen ble bygget i forbindelse med bygging av fritidseiendommen på gnr. 14 bnr 15. Det er enighet om å legge vegen der den er foreslått og vist med blå stiptet strek. Vegen blir da lagt delvis på innmark og en mindre strekning på utmark, for ikke å belaste den dyrkede marka mer enn nødvendig. Det er enighet mellom alle naboer og gjenboere om å legge vegføringen som det fremgår av søknaden.

Andre saksopplysninger

Tilleggsopplysninger innhentet fra Tolga kommune:

Tolga kommune ved enhet for landbruk opplyser at dagens veiadkomst ble bygget i forbindelse med bygging av fritidseiendom på gnr./bnr. 14/15 og behandlet etter PBL. Saken er sendt på høring til Tolga kommune for en landbruksfaglig vurdering av tiltaket. Høringssvar er ikke mottatt innen frist.

Tilleggsopplysninger innhentet fra søker:

Etter dialog mellom forvalter og tiltakshaver presiseres det at det er setersameiet som søker, slik at søknaden ikke er knyttet til en enkeltperson/bruker. Det er ikke planlagt større inngrep i anleggelse av kjøretrase i form av fyllinger eller skjæringer, men at det skal legges på et grusdekke for kjøretrase. Jf. tilleggsopplysninger mottatt 03.02.22 er det en bred enighet mellom naboer om omsøkt tiltak, som et ledd i oppdatering av eiendomsforhold gjennom jordskifte, samt plan for videre landbruksdrift og opprettholdelse av setring. Vedlagt nye tilleggsopplysninger ligger underskrift fra sameiets medlemmer. Ytterligere opplysninger beskriver også at dagens løsning for atkomstveg er til ulempe for setereier (gnr. 14, bnr. 2) for gjerding og driving av mjølkekyr. Vedlagt ortofoto (figur. 2) viser hvordan vegen opprinnelig ble lagt i 1974.



Figur 2. Ortofoto som viser hvordan vegen ble lagt i 1974, slik den ligger i dag via tunet til Magne Enget (gnr. 14 bnr. 2)

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Formålet med Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde er ifølge verneforskriften § 2:

«... å ta vare på et særpreget og vakkert natur og kulturlandskap, der vegetasjon, seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, slåttenger, utmarksslåtter og kulturminner utgjør en viktig del av landskapets egenart.»

I vernebestemmelsene punkt § 3 heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks. «vegbygging» mm.

Videre heter det i verneforskriftens § 5 at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelser med vilkår til tiltak dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ellers dersom særlige grunner taler for det, og det åpnes for å gi det tillatelse til fremføring av veger til jordbruksformål.

I forvaltningsplanen for Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde er Magnillsjøen særskilt beskrevet i under kap. 4.1 under aktuelle problemstillinger – retningslinjer og tiltak knyttet til jordbruk. Særlig myrene sørvest for Nordigardsvangan er botanisk sett mest verdifulle, men områdene øst og beitebakken nord for samme myr er en integrert del av tradisjonelt seterlandskap og bør bevares. Videre er inngrep som nydyrking gitt mest oppmerksomhet i forhold til tiltak.


En av målsettinger er å ta vare på verneverdiene i området samtidig som det opprettholdes et jordbruk og beitebruk. Dersom det skal etableres nye veier til jordbruksformål, må det tas særlig hensyn til trasévalg og landskap.

Vurderinger

Naturmangfoldloven

§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget § 9 - Føre-var-prinsippet

De aktuelle vegtraseene og området er sjekket ut i forhold til kulturminner, artsdata og naturtyper. Området for tiltaket er preget av omfattende landbruksvirksomhet gjennom seterdriftsenheter med mjølkeku på utmarksbeite. Ingen kjente kulturminner berører tiltaket. Både eksisterende vegtrase og omsøkt vegtrase går igjennom en naturtypekartlegging etter DN-håndbok13 utført i 2002, og senere oppdatert i 2016. Området er kartlagt som naturbeitemark med verdi A (svært viktig) (figur. 3) og inneholder rødlistearter knyttet til naturtypen. Naturbeitemark tilhører kulturmarkseng som er direkte knytter seg til aktivitet-husdyrbeiting, påvirkning av tråkk og naturlig tilførsel av husdyrgjødsel. Naturtypen går innunder semi-naturlig eng som er kategorisert som sårbar (VU) i norsk rødliste for naturtyper ([Norsk rødliste for naturtyper 2018](#)). Selv om kartleggingen kan dateres en stund tilbake i tid vurderes det at verdiene er opprettholdt gjennom fortsatt aktiv seterdrift. Opphøring/reduert drift, derav beitedyr, har den største negative påvirkningsfaktorer for habitatet. Inntegnet eksisterende trasè rødstiplot strek berører (143 m) og omsøkt trasè berører (141 m). Det er ingen kjente registrerte rødlista artsfunn som berører tiltaket direkte. Området inngår i regional plan for villrein. Søknad om ny adkomstveg berører ikke myrområder. Bekkeløp langs trasè består av elvetransporterte løsmasser, trolig morenemateriale. Det er foreliggende ingen opparbeidet bru/ sementering for kryssing av bekken for eksisterende kjøretrase, kun natursten fra stedet. Normalt, har bekken lite vannføring i beitesesong. Nasjonalparkforvalter har vært på stedet og befart området med sammen med tiltakshaver.



Figur 3 Kartlagt naturtypelokalitet Magnilsjøen, naturbeitemark (verdi A: svært viktig). Inntegnet eksisterende trasè rødstiplet strek berører (143 m) og omsøkt trasè berører (141 m). Kilde: naturbasekart.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være til tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse i saken.

§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning

Veibygging er et betydelig inngrep i et verneområde og det skal i utgangspunktet føres en streng holdning til nye vegtraseer. Alle vegtiltak (opprusting av eksisterende kjørespor, ny veg, nye kjøretraseer etc.) må vurderes strengt og i tillegg ut fra situasjonen i det konkrete tilfellet (tiltakets omfang, betydning for verneverdier, inngrep i landskap, terreng og vegetasjon mv). Mulig presedensvirkningen av tiltaket må også tillegges betydelig vekt i vurderingen av om tillatelse kan gis.

Det vurderes at det foreligger et landbruksmessig behov i omsøkt tiltak, tiltaket er hjemlet direkte i forskrift. Det søkes i så måte om omlegging av en atkomst til en trasè som allerede er i bruk til landbruksformål. Det argumenteres også med at dagens løsning er til ulempe for setereier med aktiv drift, og at tiltaket gir bedre forutsetninger for planlegging og gjennomføring av videre seterdrift.

Det er naturlig å dra inn moment om at eksisterende vei er knyttet til fritidseiendom gnr. 14, bnr. 15. Denne fritidseiendommen er i dag kjøpt opp av en sameiets brukere. Forholdet tillegges mindre betydning for saken da det vurderes at en felles adkomstvei for drift av området i landbruksøyemed er til fordel, i motsetning til flere udefinerte trasèr som på sikt kan føre til uønskede terrengslitasje. Det vurderes jf. vedlagte underskrifter at det er bred enighet mellom setersameiets brukere.

Det vurderes tiltaket er i tråd med opprettholde formålsparagrafen etter verneforskrift, og som et av hovedmålene i forvaltningsplan om forutsetning om aktiv seterbruk. En omlegging av veiadkomsten i dette tilfelle vil ikke medføre økt belastning på området om det gis vilkår om at eksisterende vegadkomst slutter å opphøre. Det vurderes derfor at tiltaket vil ha liten betydning for naturbeitemarka og for området som helhet. Med vilkår som foreslått i vedtak anses ikke tiltaket å stride mot formålet med vernet, og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det forutsettes at det tas nødvendige hensyn slik at naturbeitemarka og bekken blir minst berørt av tiltaket.

§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder


Det forutsettes at arbeidet skjer skånsomt for å unngå skade på terreng og vegetasjon. Det vurderes at tiltaket gitt ut ifra forholdene på stedet tilsier at det trengs minimale inngrep (ingen skjæring eller fyllinger) for å imøtekomme ønsket behov for veiadkomst til landbruksformål.

Samlet vurdering


Det er i vurderingen lagt vekt på at tiltaket er knyttet til aktiv landbruksvirksomhet gjennom aktiv setring med mjølkeku på utmarksbeite. Tilrettelegging for videre seterdrift er i tråd med formålet med opprettelsen av landskapsvernområde og gjeldene forvaltningsplan. Beitebruk er nødvendig for å holde kulturlandskapet i hevd innenfor landskapsvernområdet. Tiltaket vurderes ikke å medføre økt belastning på naturbeitemarka og heller ikke at verneverdiene i området blir forringet. Tiltaket vurderes ikke til å føre til en uheldig presedens for landskapsvernområdet eller andre tilsvarende områder.

Omlegging av traktorveg på Magnilsjøan

I forbindelse med planlagte tiltak om rydding av utmarksbeite og fremtidig planlegging av fremtidig inngjerding av utmarksbeite på Magnilsjøan ovenfor setervangen til Magne Enget, er det ønskelig å legge om atkomstvegen som i dag går gjennom tunet til gnr. 14 bnr 2 til Magne Enget på Magnilsjøan. Eksisterende atkomstveg er vist på kartet under og vises med rød stiplet strek. Det er ønskelig å tilrettelegge for ny veg som er tegnet med blå stiplet strek og vist på kart og ortofoto under:



Ortofoto som viser eksisterende atkomstveg med rød stiplet strek, blå viser ønsket omøagt trasè.



Kart som viser eksisterende atkomstveg med rød stiplet strek, blå viser ønsket omlagt trasè.

Vegen vil da bli lagt i utkant av jordene slik at dyrket mark blir minst mulig berørt.

Vegen vil bli lagt skånsomt i terrenget, og følge den trasèen som det siste året er benyttet av traktortransport i forbindelse med uttak av ved og ryddig av utmark. Forslag til ny trasè er benyttet etter at dagens eier (Magne Enget) ikke ønsker transport inne på eget tun, og vegen gjennom tunet hans er de senere årene ikke blitt benyttet siden Enget ikke ønsker slik trafikk der. Den eksisterende vegen ble bygget i forbindelse med bygging av fritidseiendommen på gnr. 14 bnr 15. Det er enighet om å legge vegen der den er foreslått og vist med blå stiplet strek. Vegen blir da lagt delvis på innmark og en mindre strekning på utmark, for ikke å belaste den dyrkede marka mer enn nødvendig. Vegføringen vises på kartet under:



Ortofoto som viser endret vegføring.

Omleggingen av vegen er en del av pågående jordskiftesak mellom grunneierne i sameiet. Løsningen er ønskelig for alle berørte parter i sameiet, da den vil gi en bedre løsning for alle. Spesielt vil løsningen gi bedre driftsmuligheter for Magne Enget i forhold til det aktive melkebruket som i dag har vegen kombinert med fjøsvegen inn og ut av fjøset ved melking. Det vil være en stor driftsmessig fordel å slippe å ha trafikk gjennom grunder og gjerder der det er mye trafikk av dyr store deler av døgnet. Vegen vil bli aktivt benyttet av enget som en del av driftsopplegget ved setringen på setra.

Det er enighet mellom alle naboer og gjenboere om å legge vegføringen som det fremgår av søknaden. Underskrift fra hele sameiet følger vedlagt.

For rettighetshaverne i Magnilsjøan setersameie:

Kari G. Evensmoen

Kari Evensmoen
Gnr. 14 bnr. 1

Magne Enget
Gnr. 14 bnr. 2

Magne Enget

Tommy Espeland
Gnr. 14 bnr. 4


Tommy Espeland

Jakob Nordstad
Gnr. 14 bnr. 3

Jakob Nordstad

Gunn og Per Hvamstad
Gnr. 14 bnr. 5

Gunn S. Hvamstad
Per Hvamstad



Kartutsnitt som viser Setervangene ved Magnilsjøan

Vedlegg:

Ortofoto som viser vegen i terrenget etter tidligere trasè:



Ortofotoet viser vegen slik den var lagt i terrenget i 1974, slik den ligger i dag via tunet til Magne Enget.



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/7397

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	5/2022	11.02.2022

Ledalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av ny seterstue og utedo på Fremmervollen. Søker: Terje Rognes

Nasjonalparkforvalters innstilling:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Terje Rognes dispensasjon fra Forskrift om Ledalen landskapsvernområde, § 3 pkt.1 til oppføring av bygninger tilknyttet setra på Fremmervollen i Ledalen, Holtålen kommune.

For tillatelsen gjelder følgende vilkår:

1. Ny seterstue på inntil 20 m² BYA kan oppføres som *en forlengelse* til eksisterende seterbu slik at det samlede bebyggt areal blir inntil 35 m².
2. For å dekke behovet for uthus inkl. utedo kan det oppføres et nytt bygg for uthusfunksjon på inntil 15 m² BYA.
3. Før bygging kan skje må *nye målsatte tegninger*, som viser både seterstue og uthus, og en planskisse som viser plassering sendes nasjonalparkstyret for godkjenning. Her skal det framgå ytre mål, raftøgde, takutstikk, takvinkel og mål på vinduer, samt en beskrivelse av fundamentering av byggene.
4. Fargevalg og taktekking av byggene skal tilpasses eksisterende seterbu.
5. Dersom det oppstår terrengskader i forbindelse med byggearbeidet skal det rettes opp så snart som mulig.
6. Rivings- og bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
7. Når tiltaket er gjennomført, skal det gis tilbakemelding til nasjonalparkstyret med bilder.
8. Tillatelsen etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder».

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i Forskrift om Ledalen landskapsvernområde, § 5 punkt 1 «Oppføring av nødvendige bygninger for seterdrift og beitebruk».

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at verneformålet for Ledalen landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på et særpreget kulturlandskap med seterbebyggelse og setervoller. Setervollen på Fremmervollen bærer i dag preg av at den opprinnelige seterbebyggelsen er stort sett borte og at vollen er i gjengroing. Dagens seterbu viser seg å være restene av den gamle seterstua, og en viktig dokumentasjon fra tida med seterdrift på Fremmervollen. Det er av stor verdi at restene av det gamle bygget fortsatt bevares og kan brukes videre som seterbu. Dette kan gjøres ved at nytt bygg oppføres som en forlengelse av eksisterende bygg slik den tradisjonell byggeskikk for seterbebyggelse har vært. For å dekke behovet for uthus gis det en tillatelse til oppføring av et nytt bygg som kan inkludere en do.

Når det tradisjonelle seterbruket er opphørt, er en aktiv beitenæring et godt alternativ til videre drift og et viktig tiltak for å gjenskape og opprettholde kulturlandskapet på Fremmervollen. For å ivareta verneverdiene stilles det derfor krav om å følge tradisjonell byggeskikk slik at mest mulig av opprinnelig bebyggelse blir ivaretatt slik at verneverdiene i Ledalen landskapsvernområde opprettholdes og styrkes.

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv, og tillatelsen til oppføring av ny seterstue som en forlengelse av eksisterende seterstue og et nytt uthus som inkl. utedo ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte. Det ansees heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape en negativ presedens for verken Ledalen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Ledalen landskapsvernområde - landbruksfaglig uttalelse til byggesak Ledalsvegen 975 - ny seterstue Fremmervollen
- 2 Søknad om oppføring av ny seterbu og utedo GID 304-1
- 3 Ledalen landskapsvernområde - svar på søknad om oppføring av ny seterstue Fremmervollen - Holtålen

Andre saksdokumenter

1. Forvaltningsplanen for Øyungen og Ledalen landskapsvernområder
2. Byggeskikksveileder – Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, 2020.

Saksopplysninger


Holtålen kommune oversendt den 13.10.2022 søknad om byggetiltak på Fremmervollen i Ledalen landskapsvernområde til nasjonalparkstyret for behandling etter verneforskrift, jf. vedlagte saksdokumenter.



Fremmervollen i Ledalen, rød prikk.

Søknaden

Terje Rognes, Haltdalen søker om å få sette opp ny seterstue og en utedo på Fremmervollen i Ledalen.



Fremmervollen – rød ring viser tunet til Terje Rognes.

SØKNAD OM SETERHUS OG UTEDO LEDALEN

Søker om å få sette opp seterhus og utedo på Fremmervollen i Ledalen.

Driver aktivt sauebruk og har sauer som beiter i Ledalen og setra blir brukt under tilsyn og sanking av sau.


Dagens seterhus er under 15 kvadratmeter bruksareal og har kun 1 rom.

For å unngå å ødelegge den gamle seterstuen med tilbygg – ønsker å beholde det gamle som det er og brukes som uthus- ønsker jeg å bygge en ny seterstue på 30-35 kvadratmeter slik at det kan bli mer brukervennlig etter dagens behov.

Nytt bygg vil bli bygd i samme stil som gammel seterhus. Takvinkel på ca 25grader og rafthøyde tilpasset gammelt bygg.



Med hilsen


 Terje Rognes

	Kartskisse som viser plassering av bygningene på tunet - ny seterstue og utedo er tegnet inn, og eksisterende bygg ligger i kartet. Det gamle seterfjøset er markert i gult, og i nedfall (bare stokker igjen på bakken).
---	---

Med søknaden følger håndtegnede tegninger med mål for bredde, lengde og rafthøgde på seterstue, jf. vedlagte saksdokumenter. Det mangler mål for takoverbygget for inngangen, vinduer og takutstikk. Det beskrives i søknaden at det nye bygget ønskes 30-35 m² med takvinkel ca. 25 og rafthøgde som den eksisterende seterstua.

Det gjengis et utvalg av tegningene i saksframlegget her:

	Byggetegning, E3 Fasade mot sør Lengde: 7 m Høgde til gesims/raft: 2,4 m
	Byggetegning, E1 Fasade mot øst Bredde: 5 m Høgde til gesims: 2,4 m Takoverbygg inngang: 1,5 m dybde



Forvalter har den 1.2.22 vært i kontakt med søker, og det ble gitt supplerende opplysninger om både drift og bygninger på Fremmervollen. Søker opplyser bl.a. at eksisterende seterbu ble i 1979 satt i stand av restene av den gamle seterbua som stod her, og formålet med bu var til jakt og fritid. Dette ble gjort av forrige generasjon, og den gang hadde ikke dagens gård verken seterdrift på Fremmervollen eller beitebruk i dalen. Søker har gjenopptatt beitebruk i Ledalen. Det er i overkant av 6 km fra kjøreveg inn til Fremmervollen, og det er derfor behov for et bedre husvære i forbindelse med tilsyn og sanking av sauene.

Videre er søker også opptatt av å få ryddet oppslaget av løvskogen på setervollen. Det er her aktuelt å få laget en plan for skjøtselstiltaket, og dette vil kunne være et samarbeid med forvaltningsmyndigheten.

Andre saksopplysninger

Terje Rognes sendte den 03.03.2021 sin søknad om å få sette opp nytt seterhus og utedo på Fremmervollen i Ledalen til Haltdalen fjellstyre da setra ligger i Haltdalen søndre statsallmenning.

I forbindelse med av sin behandling har Haltdalen fjellstyre innhentet uttalelse fra Statskog som grunneier, og Statskog gir følgende uttalelse, jf. saksdokumenter:

Viser til Deres e-post av 08.06.21, vedlagt søknad fra Terje Rognes om tillatelse til å sette opp ny seterbu og utedo på Gårevollen, reg. nr. 5026/304/1/9004.

Den gamle seterbua på ca 15 m2 ønsker han å omdisponere til uthus.

Nevnte seter er i bruk, Terje Rognes benytter setra bla i forbindelse med tilsyn av sau som han slipper på beite i Ledalen.

Dette innebærer en behandling av søknaden etter bestemmelsene i seterforskriftens § 10.

Statskog ser at seterbrukeren har et landbruksmessig behov for å få satt opp ny seterbu og utedo på Gårevollen, og størrelsen på seterbua synes å være tilpasset behovet.

Statskog har av den grunn ingen merknader til de omsøkte tiltakene på Gårevollen, regnr. 5026/204/1/9004 slik det framkommer av søknaden fra Terje Rognes datert 03.03.2021.

Haltdalen fjellstyre behandlet søknaden i sitt styremøte den 23.06.2021 som sak 9/2021 og gjort følgende enstemmig vedtak, jf. saksdokumenter:

Vedtak

1. Haltdalen fjellstyre viser til søknad fra Terje Rognes om oppføring av nytt seterhus og utedo på Fremmervollen i Ledalen.
2. Haltdalen fjellstyre fastslår at setervollen til Terje Rognes på Fremmervollen har status i drift.
3. Haltdalen fjellstyre godkjenner søknad om bygging av nytt seterhus og utedo under følgende kriterier:
 - a. Seterstua skal bygges i henhold til vedlagte byggetegninger med grunnflate på 35 m² med utbygg for inngangsparti.
 - b. Takvinkel skal være 25 grader
 - c. Bygget skal følge lokale setertradisjoner og tilpasses kulturlandskapets egenart.
4. Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes tillatelse etter Plan- og bygningsloven fra Holtålen kommune.
5. Saken videresendes til nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark for videre behandling.

Haltdalen fjellstyre sendt så sitt vedtak med søknadsdokumenter til nasjonalparkstyret alt 28.06.2021.

Det er blitt gjennomført befaring til Fremmervollen i forbindelse med en annen befaring i Ledalen den 19. august 2021. Her deltok styreleder og styremedlem fra Holtålen kommune sammen med nasjonalparkforvalter, samt at fjellstyret også deltok. Siden søknaden alt var kjent for nasjonalparkstyret ble det derfor sett nærmere på både eksisterende seterstue og plassering av nytt bygg. Det ble også tatt bilder.



Søknaden ble 12.10.2021 sendt til Holtålen kommune, som startet videre saksbehandling av søknaden med innhenting av høringsuttalelser og annen nødvendig behandling.

Landbruksforvaltningen i Holtålen kommune har 4.11.2021 gitt en landbruksfaglig uttalelse til søknaden, jf. saksdokumenter, og det gjengis her utdrag fra uttalelsen:

Terje Rognes driver aktiv landbruksdrift med ca. 120 vinterfôra sau (2021) på gård i Gåregrenda.

På omsøkt setervoll finnes i dag rester av seterfjøset og en seterbu som ble oppbygd i 1979. Seterbua er lita, og innehar ett rom. Denne bygningen ønskes bevart, men i stedet for å bygge på, er den i stedet tenkt tatt i bruk som tørkerom og lagerrom. Den blir mer å betrakte som en driftsbygning for den aktivitet som drives på vollen. Rognes har her

samletrø der det slippes og sankes sau. Beiteområdet er innenfor Haltdalen beitelag – Vest. Rognes har også en del av sine sauer på den andre siden av Haltdalen, i Nålsjøen - Bringen-området. Dette gir bruket bedre muligheter i beredskapssammenheng, da det kan skiftes beiteområde på kort tid og der operativt anlegg finnes. Han har med dette to setervoller som aktivt nyttes i forbindelse med sin landbruksvirksomhet.

Seterbygningene skal nyttes i forbindelse med slipp, tilsyn, sanking og sortering samt lagring av gjerdemateriell, utstyr ol. Det er kun kjerrevei inn til setervollen; 6,5 km fra bilvei.

Det er viktig at seterbebyggelsen som del av driftsenheten opprettholdes som den ressursen den er tenkt til, og med det bidrar til å sikre grunnlaget for drifta på landbrukseiendommen/ driftsenheten i dag og for kommende generasjoner. Tiltaket vurderes å legge bedre til rette for landbruksdrifta og bruken av utmarksbeitet i dette området.

Det anbefales å benytte vedtatt Byggeskikksveileder – «bygninger i seterlandskapet» ved planlegging og gjennomføring av tiltak i slike områder.

Med dette har ikke landbruksmyndighetene innvendinger eller ytterligere innspill til omsøkte tiltak.

Trøndelag fylkeskommune har hatt saken til høring, og har den 12.11.2021 gitt følgende tilbakemelding og uttalelse, jf. saksdokumenter:

Vårt faglige råd er at den historiske seterbebyggelsen brukes til det formålet det har og at det oppføres et tilbygg i lengden som ivaretar søkers behov. Siden seterhuset er på ca. 15 m2 og eier har behov for 30 til 35 m2 vil et tilbygg på 15 m2 være akseptabelt i dette konkrete tilfellet. Dette selv om det blir like stort som hovedbygget. Tradisjonelt har seterhus historisk blitt utvidet slik i enkelte tilfeller, der omfanget av setringen vokste over tid.

Viktig er at det historiske bygget kommer på vedlikeholdsnivå. Tilpasning til det historiske bygget forutsettes basert på byggeskikksveileder for Forollhogna. Det sies i søknaden at det skal bygges i samme stil som det gammel seterhus. Tradisjonen er at det historisk ble utvidet seterhus ved at tømmerkasser eller en bindingsverkkonstruksjon ble reist. Det vises ikke i tegningsgrunnlaget hva som er tenkt som fasade. Torvtak som tekking er ikke tegnet, men takvinkel antyder det.

Vi fraråder bruk av moderne fundament, betonggulv og trykkimpregnerte materialer, moderne tekking, som ikke passer i et historisk setermiljø. Vi viser i den sammenhengen til byggeskikksveileder for Forollhogna 3. BYGNINGSDELER og kap. 6. STANDARDHEVING ET GODE ELLER EN TRUSSEL?

Kulturhistorisk informasjon og vurdering

Seterhuset og andre historiske bygninger/ruin på Fremmevollen er ikke Sefrak registrert, så langt vi kan se. Dette bør være tilfelle i alle verneområder i nasjonalparken, slik at tilstrekkelig informasjon om kulturminneverdiene foreligger. Det er derfor ikke mulig å si noe mer konkret om kulturminneverdien til seterhuset og setervollen, uten at det

foreligger mer historisk dokumentasjon eller det er gjennomført en befaringsundersøkelse.

Konklusjon

Behovet for mer bruksareal bør løses gjennom et stedstilpasset tilbygg til seterhuset som beskrevet i vår uttalelse, slik at det vernede seterkulturmiljøet utvikles så varsomt som mulig. En slik løsning vil ivareta det historiske seterhuset som vern gjennom bruk, som er den nasjonale føringen for bevaring av verneverdige kulturminner. Endringen vil være mest mulig i samsvar med verneformålet for det historiske seterlandskapet i Ledalen landskapsvernområde. Vi fraråder at det gis tillatelse til et nybygg, slik saken er dokumentert, utredet og forelagt oss.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Opprettelsen av Ledalen landskapsvernområde er ifølge verneforskriftens **§ 2 Formål**:

- Å verne om flora og vegetasjon med spesiell vekt på høgstaude-fjellbjørkeskog og de ulike utforminger av gammel kontinuitetsskog av gran og furu.
- Å ta vare på et særpreget kulturlandskap der seterbebyggelse, setervoller og kulturminner er sentrale elementer i landskapsbildet.

I **§ 3 Vernebestemmelsene** heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks. oppføring av bygninger, ..., riving av gamle seterbygninger, ...» mm. Listen er ikke uttømmende.

Videre heter det i verneforskriftens **§ 5 Eventuelle unntak etter søknad** at forvaltningsmyndigheten kan på nærmere vilkår gi tillatelser når virksomheten kan skje uten at det strider mot verneformålet og ellers dersom særlige grunner taler for det. Det gis muligheter for forvaltningsmyndigheten til å gi tillatelse til «Oppføring av nødvendige bygninger for seterdrift og beitebruk», «Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger for jordbruksformål ...» og «Tilbygg til eksisterende bygninger».

Byggetiltaket er hjemlet i verneforskriftens § 5, og forvaltningsplanen gir retningslinjer for gjennomføring.

Forvaltningsplanen for Ledalen landskapsvernområde

Forvaltningsplanen beskriver at den tradisjonelle seterdrifta med melkeproduksjon ble avsluttet i Ledalen før dalen ble vernet som landskapsvernområde, og at de fleste setrene i Ledalen i dag benyttes til fritidsformål eller i forbindelse med tilsyn og sanking av sau på beite. På Fremmervollen (Gåresetrene) er det etablert sanketrøer for sau. Siden Ledalen ikke har veg blir også bruken av området til jordbruksformål forholdsvis ekstensiv. Det er utfordrende å holde kulturlandskapet med setervoller og seterbygninger intakt når den opprinnelige bruken er avsluttet. Det vil derfor være viktig for verneverdiene at det fortsatt er bruk og drift på Fremmervollen. Fremmervollen preges i dag av gjengroing til tross for at området beites med sau. Det er behov for rydding av løvskogoppslaget og en styrt beiting. Muligens det kan være aktuelt med noe slått også.

Det bør lages en plan for skjøtsel slik at de riktige tiltakene iverksettes for å gjenskap setervollen og holde den i hevd. Dette er et tiltak som vernemyndighet og fjellstyre kan samarbeide med beitebrukeren av området om.

Forvaltningsplanen gir svært lite føringer og retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres i forhold til bygninger i Ledalen. Det framheves imidlertid at *«bygningmassen best vil kunne tas vare på og videreutvikles gjennom videreføring av gamle byggetradisjoner innen så vel reparasjon og vedlikehold som det å bygge nytt»*.

Byggeskikksveileder for Forollhogna nasjonalpark gir beskrivelser av bygninger i seterlandskapet i landskapsvernområdene i Forollhogna, og gir samtidig råd og veiledning i forhold til tiltak på de ulike bygningstypene.

GODE RÅD OM STØRRELSE PÅ SETERSTUER

- De smale bygningskroppene er det som særpreger seterstuene og som skiller seterstuene fra hyttebebyggelsen. Seterstuer må derfor ikke bygges på eller endres på en slik måte at husbredden økes.
- Det er bedre å øke lengden på seterstuene enn å øke bredden.
- Det er bedre å bygge ei ekstra seterstue på setertunet enn å øke størrelsen på eksisterende seterstue utover det som er typisk for området.

Naturmangfoldloven (NML)

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever også at de miljørettslige prinsippene i NML §§ 8 – 12 inngår i vurderingene.

Myndighet

Søknad behandles etter verneforskriften for Ledalen landskapsvernområde hvor nasjonalparkstyret for Forollhogna er forvaltningsmyndighet i tråd med styrets vedtekter av 01.01.2010 og delegeringsreglement av 15.06.2020.

Vurderinger

NML § 8 Kunnskapsgrunnlaget

Seterdrifta på Fremmervoll opphørte lenge før Ledalen ble landskapsvernområde, og den opprinnelige seterbebyggelsen er mer eller mindre gått tapt. Rester viser at det nok har vært store seterstuer og -fjøs her. I søknaden om byggetiltak er det opplyst et dagens seterbu i 1979 ble satt i stand av restene av den gamle seterstua.

Tømmerkassen er tydelig fra den gamle seterstua evt. et annet seterhus, og er en verdifull del av den opprinnelige seterbebyggelsen som er viktig å bevare. Det kan se ut som om bare den nederste stokken i tømmerkasse rundt om er skiftet og ellers nytt tak, vinduer osv. Den tradisjonelle byggeskikken for seterbebyggelse har vært å forlenge den eksisterende seterbua med et «nytt» bygg, kanskje med et skjel i mellom. Anbefalinger fra byggeskikkveilederen for verneområdene i Forollhogna er heller å øke lengden enn bredden på seterstuene, og unngå at seterbebyggelsen får hyttepreg.

Fylkeskommunens kulturminneforvaltning anbefaler også å følge råd i byggeskikkveilederen.

NML § 9 føre-var-prinsippet

Kunnskapsgrunnlaget anses å være godt nok for å behandles søknaden, og føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse.

NML §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

I forvaltningsplanen for Ledalen pektes det på en felles utfordring for alle landskapsvernområder i Forollhogna: formålet er å ta vare på kulturlandskapet med seterbebyggelse og setervoller, men etter hvert som seterdrift og beiting opphører er det en utfordring å ivareta verneverdiene. Setervoller og seterlandskaper gror igjen, og seterbebyggelse som går ut av bruk enten forfaller eller blir omdisponert til fritidsbruk. Over tid vil verneverdien for landskapsvernområder reduseres og kanskje gå tapt.

I dette tilfellet søkes det om oppføring av ny *frittstående* seterbu (30-35 m²), og at den gamle seterbua (15 m²) ønskes omdisponert til uthus og tørkerom, samtidig som det søkes om oppføring av utedo da dette mangler.

Fremmervollen har ikke bil- eller traktorveg, og det er i overkant av 6 km fra parkeringsplass til setervollen. Det er forståelse for behovet for et bedre husvære i forbindelse med tilsyn og sanking av sau.

Utfordringen med seterbygninger er å ta vare på det *opprinnelige* i både bygningsmaterialer og byggeskikk samtidig som det skal tilrettelegges for videre bruk på en hensiktsmessig måte. Det vurderes som uheldig at eksisterende seterbu omdisponeres til uthus. Det beste for bygget er at det kan brukes mest mulig slik det har vært brukt, men selvfølgelig at det kan gjøres nødvendig vedlikehold og tilpassing som ikke går utover verneverdiene.

For å ivareta verneverdiene på en best mulig måte vurderer forvalter saken slik: ved å sette opp en ny seterbu på en slik måte at det blir *en forlengelse av eksisterende seterbu* vil både den gamle seterbua fortsatt være i bruk som seterbu og tradisjonell byggeskikk ivaretas. Det samlede bebygde arealet for seterstue settes til inntil 35 m² slik at det nytt bygg kan være inntil 20 m². Videre kan det settes opp nytt uthus inntil 15 -17 m² som også må kunne ha plass til en do. Det samlede bebygde arealet vil da bli det samme som det som det er søkt om.

Ved å stille strenge krav om å følge tradisjonell byggeskikk vil det opprinnelige særpreget som seterbyggelsen hadde/har opprettholdes og verneformålet ivaretas.

Gjengroingen på Fremmervollen begynner å bli tydelig som for mange andre voller rundt om i seterdalene. Beitebrukeren på Fremmervollen er her svært positiv til å få ryddet og gjenscape den åpne setervollen. Det er derfor aktuelt å få laget en plan for skjøtselstiltak, og forvaltningsmyndigheten vil følge opp dette i samarbeid med beitebruker og evt. andre aktører. En befaring i løpet av sommeren vil derfor være aktuelt.

NML § 11 «Kostnaden ved miljøforringelsen skal bæres av tiltakshaver»

Dersom det oppstår skader på natur eller miljø i forbindelse med tiltaket må kostnader for oppretting dekkes av tiltakshaver. Rivnings- og bygningsavfall skal fraktes ut og deponeres på forskriftsmessig vis for å unngå forurensing.

NML § 12 «Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder og lokalisering»

Det søkes om byggetiltak i tilknytning til seterbebyggelse innenfor verneområde der setermiljøet er en del av verneformålet. For å ivareta verneverdiene stilles det derfor krav om å følge tradisjonell byggeskikk, og at opprinnelig bebyggelse skal ivaretas i et langsiktig perspektiv. Tilpasning av terrenget i forbindelse med tiltaket må skje skånsomt og begrenses til det nødvendige. Materialvalg, byggeskikk og fargevalg på bygningene skal være i tråd med byggeskikk for seterbebyggelsen i Ledalen.

Dette følges opp via satte i vilkår i tillatelsen.

Ved disse vurderingene og ved å sette vilkår i tillatelsen er hensynene i de miljørettslige prinsippene i NML §§ 8 – 12 i varetatt.




Jens Erik Trøen, byggesaksansvarlig

Landbruksfaglig uttalelse - bygging av nytt seterhus og utedo på Fremmervollen, GID 304/1

Eier av seterbebyggelsen beliggende på Fremmervollen i Ledalen, Terje Rognes, søker om å få sette opp ny seterstue, endre eldre seterbu til uthus/driftsbygning og bygging av utedo på setervollen. Dette er en bruksrettsseter på Haltdal søndre statsallmenning GID 304/1.

Terje Rognes driver aktiv landbruksdrift med ca 120 v.f. sau (PT-2021) på sin driftsenhet GID 188/2 i Holtålen kommune. Driftssenteret er beliggende i Gåregrenda, og benevnes Gåre.


Plan er å sette opp ny seterstue med bruksareal inntil 35 m² og en utedo i tillegg til de bygninger som allerede står på setervollen.



Figur 1 Oversiktskart som viser setervollens beliggenhet, avmerket med rødt kryss.

På omsøkt setervoll finnes i dag rester av seterfjøsset og en seterbu som ble oppbygd i 1979. Seterbua er lita, og innehar ett rom. Denne bygningen ønskes bevart, men i stedet for å bygge på, er den i stedet tenkt tatt i bruk som tørkerom og lagerrom. Den blir mer å betrakte som en driftsbygning for den aktivitet som drives på vollen. Rognes har her samletrø der det slippes og sankes sau. Beiteområdet er innenfor Haltdalen beitelag – Vest. Rognes har også en del av sine sauer på den andre siden av Haltdalen, i Nålsjøen - Bringen-området. Dette

gir bruket bedre muligheter i beredskapssammenheng, da det kan skiftes beiteområde på kort tid og der operativt anlegg finnes. Han har med dette to setervoller som aktivt nyttes i forbindelse med sin landbruksvirksomhet.



Figur 2 Situasjonsplan som følger søknaden. Orange er rester av seterfjøset og bygget i midten (975) er seterbua oppsatt i 1979. De to nye byggene er skissert/tegnet inn.

Seterbygningene skal nyttes i forbindelse med slipp, tilsyn, sanking og sortering samt lagring av gjerdemateriell, utstyr ol.

Det er kun kjerrevei inn til setervollen; 6,5 km fra bilvei.

Omsøkte tiltak ligger i et område som er avsatt i kommuneplan med formål LNFR, og beliggende innenfor Ledalen landskapsvernrom.



Figur 3 Flyfoto av setervoll med eksisterende bygningsmasse. Pil t.v. viser rester etter seterfjøs og pil t.h. er seterbua. Omsøkte seterstue kommer mellom disse to bygningene, og utedo ligger like øst for seterbua.

Området ligger utenfor områder som er arealklassifisert etter AR5. Dette gjør at vi ikke kan fastslå om det er dyrka eller dyrkbart areal som bygges ned. Vi ser imidlertid av flyfotoet at det er opparbeidet voll/dyrkaareal her. Dette blir berørt av tiltaket.

Rundskriv M-2/2021 omhandler disposisjoner som rammes av forbudet mot omdisponering – betydningen av begrepet «*ikkje brukast til foremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon*». Formålet med bruken av den dyrka/dyrkbare jorda er avgjørende for om det er nødvendig med omdisponeringssamtykke. Dyrka jord kan ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon uten samtykke. Begrepet *jordbruksproduksjon* dekker heretter all planteproduksjon og jordbruk og hagebruk der jorda blir brukt som vekstmedium. Begrepet jordbruksproduksjon omfatter også *bygninger* som er direkte knyttet til driften av eiendommen, samt våningshuset.

Seterhusene i aktuell søknad vurderes å være direkte knyttet til drifta av eiendommen. Disse er nødvendige i forbindelse med søkers aktive landbruksdrift i området.

Det er påpekt videre i rundskrivet at slike bygninger/tiltak bør likevel i den grad det er hensiktsmessig og mulig, plasseres på annet areal enn dyrkajord.

Tiltaket trenger med dette ikke vurdering etter jordlovas § 9 om omdisponering.

Det er viktig at seterbebyggelsen som del av driftsenheten opprettholdes som den ressursen den er tenkt til, og med det bidrar til å sikre grunnlaget for drifta på landbrukseiendommen/ driftsenheten i dag og for kommende generasjoner. Tiltaket vurderes å legge bedre til rette for landbruksdrifta og bruken av utmarksbeitet i dette området.

Det anbefales å benytte vedtatt *Byggeskikkveileder – «bygninger i seterlandskapet»* ved planlegging og gjennomføring av tiltak i slike områder.

Med dette har ikke landbruksmyndighetene innvendinger eller ytterligere innspill til omsøkte tiltak.

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE

Berit Bugten Østbyhaug
Landbrukssjef

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

☐ Rammetillatelse

☐ Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? ☐ Ja ☐ Nei

**Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker** Tiltaksklasse SØK

Foreligger sentral godkjenning? ☐ Ja ☐ Nei

Nullstill



Berører tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser? ☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? ☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen
foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr. 1304 Bnr. 1	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse Ledalsvegen 975			Postnr. 7383	Poststed HALDØLEN	

Planlagt bruk/formål: ☐ Bolig ☐ Fritidsbolig ☐ Garasje ☐ Annet: **Seterbu** Beskriv **Seterbu** Bygn.typekode (jf. s. 2) **171**

Tiltakets art
pbl § 20-1
(flere kryss mulig)

Nye bygg og anlegg	☒ Nytt bygg *)	☐ Parkeringsplass *)	☐ Anlegg	☐ Veg	☐ Vesentlig terrenginngrep
Endring av bygg og anlegg	☐ Tilbygg, påbygg, underbygg *)	☐ Fasade			
	☐ Konstruksjon	☐ Reparasjon	☐ Ombygging	☐ Anlegg	
Endring av bruk	☐ Bruksendring	☐ Vesentlig endring av tidligere drift			
Riving	☐ Hele bygg *)	☐ Deler av bygg *)	☐ Anlegg		
Bygn.tekn. installasj.**) ☐	☐ Nyanlegg *)	☐ Endring	☐ Reparasjon		
Endring av bruks- enhet i bolig ☐	☐ Oppdeling	☐ Sammenføyning			
Innhegning, skilt ☐	☐ Innhegning mot veg	☐ Reklame, skilt, innretning e.l.			
Annet: ☐	Beskriv Ny seterstue + utlede				

*) Byggblankett 5175 fylles ut og
vedlegges. (Vedlegg gruppe A)

**) Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)	A	1 - 1	☐
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	-	☐
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	-	☐
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	1 - 1	☐
Tegninger	E	1 - 5	☐
Redegjørelser/kart	F	1 - 1	☐
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 - 1	☐
Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	☐
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	-	☐
Andre vedlegg	Q	1 - 3	☐

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

TERJE ROGNES

Org.nr.

Adresse

HALTDALSVÆIEN 1110

Postnr.

7383

Poststed

Haltdal

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

913 77950

E-post

terjergnes@g.mad.com

Dato

Underskrift

Terje Rognes

Gjentas med blokkbokstaver

Tiltakshaver

Navn

Adresse

Postnr.

Poststed

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post

Telefon (dagtid)

Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Fakturaadresse

Navn

Adresse

Postnr.

Poststed

Eventuelt organisasjonsnummer

Vedlegg nr.

A- /

Nullstill



Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	

Forhåndskonferanse	
Pbl § 21-1	Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger ☐ Ja ☒ Nei

Dispensasjonssøknad. Unntak fra TEK			
Pbl Kap. 19	Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)		
	☐ Plan- og bygningsloven med forskrifter	☐ Kommunale vedtekter/forskrifter til pbl	☐ Arealplaner ☐ Vegloven
Pbl § 31-2	Det søkes om unntak fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)		
	Redegjørelse i eget vedlegg		

Arealdisponering						
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan					
	☒ Arealdel av kommuneplan ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan ☐ Eventuelt andre planer					
	Navn på plan					
	Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv					
	Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*					
	%-BYA	BYA	%-BRA / %-TU	BRA	U-grad	
a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan	%	m ²	%	m ²		
Tomtearealet	b. Byggeområde/grunneiendom**	m ²		m ²		m ²
	c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler	- m ²		- m ²		
	d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler					+ m ²
	e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)	= m ²		= m ²		= m ²
Grad av utnytting	Arealbenevnelse	BYA	BYA	BRA	BRA	BTB
	f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	g. Areal eksisterende bebyggelse	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	h. Areal som skal rives	- m ²	- m ²	- m ²	- m ²	- m ²
	i. Areal ny bebyggelse	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ 35 m ²	+ m ²
	j. Parkeringsareal på terreng	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	
	k. Areal byggesak	= m ²	= m ²	= m ²	= m ²	= m ²
	Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)***	%	m ²	%	m ²	
Bygningsopplysninger som føres i Matrikkelen	l. Åpne arealer som inngår i k		- m ²		- m ²	
	j. Parkeringsareal på terreng		- m ²		- m ²	
	m. Areal matrikkelen = k - l - j		= m ²		= m ²	= m ²
	Antall etasjer	Antall bruksenheter bolig	Boliger	Boliger	Boliger	
		Antall bruksenheter annet	Annet	Annet	Annet	
Redegjørelser	* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere					Vedlegg nr. D -
	** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere					Vedlegg nr. D -
	*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg					Vedlegg nr. D -

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen	
Næringsgruppekode A	Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.
Næringsgrupper – gyldige koder	
A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av motorvogner	H Transport og lagring I Overnattings- og serveringsvirksomhet J Informasjon og kommunikasjon K Finansierings- og forsikringsvirksomhet L Omsetning og drift av fast eiendom M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting N Forretningsmessig tjenesteyting O Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
P Undervisning Q Helse- og sosialtjenester R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter S Annen tjenesteyting T Lønnet arbeid i private husholdninger U Internasjonale organisasjoner og organer X Bolig Y Annet som ikke er næring.	

Plassering av tiltaket	
Er det strømførende linje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis ja, må avklaring med berørte myndigheter/rettighetshaver være dokumentert	Vedlegg nr. Q –
Kan vann og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert	Vedlegg nr. Q –

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)	
Skal byggverket plasseres i område med fare for:	
Flom (TEK17 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? ☒ Nei ☐ Ja Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: ☐ F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) ☐ F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) ☐ F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
Skred (TEK17 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? ☒ Nei ☐ Ja Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: ☐ S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) ☐ S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) ☐ S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	☒ Nei ☐ Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Tilknytning til veg og ledningsnett	
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst? ☐ Ja ☒ Nei
Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: ☐ Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? ☐ Ja ☐ Nei ☐ Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? ☐ Ja ☐ Nei ☐ Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei	
Vann-forsyning pbl § 27-1	Tilknytning i forhold til tomte ☐ Offentlig vannverk ☐ Privat vannverk ☐ Annen privat vannforsyning, innlagt vann ☒ Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Beskriv Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei
Avløp pbl § 27-2	Tilknytning i forhold til tomte ☐ Offentlig avløpsanlegg ☐ Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? ☐ Ja ☒ Nei Foreligger utslippstillatelse? ☐ Ja ☒ Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei
Overvann	Takvann/overvann føres til: ☐ Avløpssystem ☒ Terreng

Løfteinnretninger	
Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK?:	Søkes det om slik innretning installert?:
☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei
Hvis ja, sett X	
☐ Heis	☐ Trappeheis
☐ Løfteplattform	☐ Rulletrapp eller rullende fortau

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig

jf plan- og bygningslovens § 20-1 og forskrift om byggesak (SAK10) § 6-8

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	304 1						
	Adresse				Postnr.	Poststed	

Omfang av selvbyggeransvar		
Søker du om selvbyggeransvar for alle funksjoner og ansvarsområder i tiltaket? ☒ Ja ☐ Nei		
Hvis nei, angi nedenfor hvilke deler av tiltaket det søkes om ansvar for.		
☐ Søker		
☐ Prosjekterende		
	Ansvarsområde (prosjektering) Opplysningene overføres til gjennomføringsplan, kolonne 2)	Tiltaks- klasse, kolonne 3)
		1
		1
		1
☐ Utførende		
	Ansvarsområde (utførelse) Opplysningene overføres til gjennomføringsplan, kolonne 2)	Tiltaks- klasse, kolonne 3)
		1
		1
		1

Kompetanse
Jeg kan sannsynliggjøre nødvendig kompetanse ved
☒ Egen utdanning og/eller praksis (kurs)
☒ Bruk av medhjelpers utdanning og/eller praksis
☐ Bruk av innleid foretak

Erklæring og underskrift			
Jeg er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapittel 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Jeg erklærer at tiltaket vil bli gjennomført iht. plan- og bygningsloven, herunder byggteknisk forskrift (TEK17).			
Selvbygger (tiltakshaver)			
Navn <i>Torge Rognes</i>			
Adresse <i>Haltedalsveien 1110</i>		Postnr. <i>7383</i>	Poststed <i>Haltedalen</i>
E-post <i>tengerognes@gmail.com</i>		Telefon	Mobiltelefon <i>91377950</i>
Dato <i>12/10-2021</i>	Underskrift <i>Torge Rognes</i>		

03.03.21

Haltdalen Fjellstyre

SØKNAD OM SETERHUS OG UTEDO LEDALEN

Søker om å få sette opp seterhus og utedo på Fremmervollen i Ledalen.


Driver aktivt sauebruk og har sauer som beiter i Ledalen og setra blir brukt under tilsyn og sanking av sau.

Dagens seterhus er under 15 kvadratmeter bruksareal og har kun 1 rom.

For å unngå å ødelegge den gamle seterstuen med tilbygg – ønsker å beholde det gamle som det er og brukes som uthus- ønsker jeg å bygge en ny seterstue på 30-35 kvadratmeter slik at det kan bli mer brukervennlig etter dagens behov.

Nytt bygg vil bli bygd i samme stil som gammel seterhus. Takvinkel på ca 25grader og rafthøyde tilpasset gammelt bygg.

Med hilsen



Terje Rognes

Vedlegg 1

fasad mot Nord

VEDLEGG 2.1


E1



Fasade mot SØV

— tegning, Seferhus Ledelsen


— lenje Rognes



Fasade mot Øst

VEDLEGG 2.3


E3



Fasade mot vest

VEDLEGG 2.4



F9




VEDLEGG 2.5

Teigny Do/Vedbud
Ledalen


Teigny Roques



met Sdr



met Nord






Omsøkt seterhus Terje Rognes

Dato: 09.09.2021

Målestokk: 1:500

Koordinatsystem: UTM 32N



Tegnforklaring

Matrikkelkart

- Grunneiendom
- Festegrunn
- Festegrunn
- Hjelpelinje fiktiv
- Hjelpelinje punktfeste
- Grense ≤ 10 cm

Matrikkel Adresse


- Tekst for Vegadresse
- Vegadresse

Matrikkel Bygning

- Bygning, Fritidsbygg
- Bygning, Andre bygg
- Bygning, Tatt i bruk (i matrikkelen)
- Bygning, uten Bygningspunkt

Bygninger

- Grunnmur
- Takriis
- Mønelinje



HALTDALEN FJELLSTYRE

M Ø T E B O K

Sak nr. 9/2021 behandlet i fjellstyremøte den 23.06.21

Arkiv: 18.0.

Saksbehandler: Petter Almås

Følgende medlemmer deltok:

Vidar Aune, Olav Tronsaune, Bente Volden, Mari Bollingmo og Arne Inge Sesseng Nordfjell

Forfall:

Vedlagte dokumenter:

- 1.3. Søknad om seterhus og utedo i Ledalen fra Terje Rognes, datert 03.03.2021
- 2.4. Byggetegninger (Vedlegg 2.1 – 2.5), datert 09.06.2021
- 3.5. Uttalelse om byggesak fra Statskog SF, datert 09.06.2021

HALTDALEN SØNDRE STATSALLMENNING - SØKNAD OM OPPSETTING AV NYTT SETERHUS OG UTEDO I LEDALEN – TERJE ROGNES

Bakgrunn for saken

Haltdalen fjellstyre har 03.03.2021 mottatt søknad fra Terje Rognes om oppføring av nytt seterhus og utedo på Fremmervollen i Ledalen. Begrunnelsen for det omsøkte tiltaket er at dagens seterhus, med en størrelse på 15 m², er lite brukervennlig. Seterhuset det søkes om å bygge skal ha et areal på 35 m². Det nye huset skal bygges i samme stil som det gamle, og ha en takvinkel på 25 grader og raft høyde tilpasset det gamle bygget. Det er ønskelig at det eksisterende seterhuset kan beholdes og benyttes som uthus. Nytt hus bygges på ny tomt, i henhold til vedlagte kart.

Vurdering

Vurdering av saken i forhold til vernebestemmelser:

Fremmervollan ligger innenfor Ledalen landskapsvernområde, og tiltak i området reguleres med det etter forskrift om Ledalen landskapsvernområde.

Basert på vernebestemmelsene gitt i forskrift om Ledalen landskapsvernområde er det åpnet for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi eventuelle unntak, deriblant oppføring av nødvendige bygninger for seterbruk.

Forvaltningsmyndigheten for Ledalen landskapsvernområde er nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark. Vedtaket fra Haltdalen fjellstyre vil bli sendt nasjonalparkstyret for videre behandling.

Vurdering av saken i forhold til fjellov og seterforskrift:

Ved behandling av saken må en blant annet ta stilling til bruken av setra. Rognes driver med sau og bruker setervollen aktivt i forbindelse med slipp og sanking av sau i området. Setra vil dermed etter §9 i Seterforskriften og §22 i Fjelloven ha status «i bruk».

Søknaden skal dermed behandles etter §10 i Seterforskriften: **Om søknad om å setje opp, utvide og endre hus**

Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slags og kor mange hus som trengst, deira storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og endring av hus. Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak etter dette leddet.

Rognes begrunner sin søknad om oppføring av ny og større seterstue med at det vil gjøre setra mer brukervennlig etter dagens behov. I og med at seterstua brukes aktivt i forbindelse med tilsyn og sanking av sau, har søker dokumentert et behov for seterstua, og det er forståelig at en ut ifra dagens standard ønsker ei større seterstue.

I rundskriv til Seterforskriften er det gitt at det vil være et vilkår at både nybygg og restaurering av eksisterende bygg følger lokale setertradisjoner bygningsmessig og tilpasses kulturlandskapets egenart.

Haltdalen fjellstyre har 09. juni mottatt målsatte tegninger av det nye seterhuset. Dette planlegges bygd sør for den eksisterende seterstua. Utformingen av seterstua virker å være i henhold til tradisjonell seterbebyggelse, og slik ivareta kulturlandskapets egenart.

I tillegg til det nye seterhuset søkes det om å sette opp ny utedo. Denne skal bygges nord for den eksisterende seterstua. Eksisterende seterstue skal bevares og benyttes som uthus.

Innstilling

1. Haltdalen fjellstyre viser til søknad fra Terje Rognes om oppføring av nytt seterhus og utedo på Fremmervollen i Ledalen.
2. Haltdalen fjellstyre fastslår at setervollen til Terje Rognes på Fremmervollen har status i drift.
3. Haltdalen fjellstyre godkjenner søknad om bygging av nytt seterhus og utedo under følgende kriterier:
 - a. Seterstua skal bygges i henhold til vedlagte byggetegninger med grunnflate på 35 m² med utbygg for inngangsparti.
 - b. Takvinkel skal være 25 grader
 - c. Bygget skal følge lokale setertradisjoner og tilpasses kulturlandskapets egenart.
4. Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes tillatelse etter Plan- og bygningsloven fra Holtålen kommune.
5. Saken videresendes til nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark for videre behandling.

Behandling

Vedtak

Haltdalen fjellstyre
7380 ÅLEN

Vår ref.
21/4617- 2

Deres ref.

Vår dato
09.06.2021

Vår saksbehandler
Geir Wagnild
907 30 776, gwa@statskog.no

Haltdalen s. statsallmenning - vedr. setersak Terje Rognes.

Viser til Deres e-post av 08.06.21, vedlagt søknad fra Terje Rognes om tillatelse til å sette opp ny seterbu og utedo på Gårevollen, reg. nr. 5026/304/1/9004.

Den gamle seterbu på ca 15 m2 ønsker han å omdisponere til uthus.

Nevnte seter er i bruk, Terje Rognes benytter setra bla i forbindelse med tilsyn av sau som han slipper på beite i Ledalen.

Dette innebærer en behandling av søknaden etter bestemmelsene i seterforskriftens § 10.

Statskog ser at seterbrukeren har et landbruksmessig behov for å få satt opp ny seterbu og utedo på Gårevollen, og størrelsen på seterbu synes å være tilpasset behovet.

Statskog har av den grunn ingen merknader til de omsøkte tiltakene på Gårevollen, regnr. 5026/204/1/9004 slik det framkommer av søknaden fra Terje Rognes datert 03.03.2021.

Med hilsen

Geir Wagnild
eiendomsconsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0

Kopi til:
Terje Rognes

7383

HALTDALEN



HOLTÅLEN KOMMUNE
Bakkavegen 1
7380 ÅLEN

Vår dato: 12.11.2021
Deres dato:

Vår referanse: 202140138-2
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Hauke Haupts

Svar på søknad om oppføring av ny seterstue Fremmervollen, Ledalen LVO, Holtålen kommune

Vi viser til deres henvendelse.

Tiltaket ligger i Forollhogna nasjonalpark, Ledalen landskapsvernområde.

Vi gir derfor en kulturminnefaglig vurdering som sendes i kopi til nasjonalparkforvalter som skal behandle søknaden etter gjeldende forskrift.

I henhold til gjeldende forskrift kan nybygging unntaksvis tillates hvis formålet er i samsvar og ivaretar formålet med vernet.

Det historiske setermiljøet på Fremmervollen er vernet mot inngrep:

Formålet med vernet er *«å ta vare på et særpreget kulturlandskap der seterbebyggelse, setervoller og kulturminner er sentrale elementer i landskapsbildet.»*

Det heter i kap. § 5. Eventuelle unntak etter søknad i forskriften:

«Når virksomheten kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til: 1.

Oppføring av nødvendige bygninger for seterdrift og beitebruk.»

Begrunnelsen for et nybygg som seterhus, er at eksisterende seterhus er for lite til dagens bruk som oppholdssted for oppfølging av lokal beitebruk.

Vårt faglige råd er at den historiske seterbebyggelsen brukes til det formålet det har og at det oppføres et tilbygg i lengden som ivaretar søkers behov.

Siden seterhuset er på ca. 15 m² og eier har behov for 30 til 35 m² vil et tilbygg på 15 m² være akseptabelt i dette konkrete tilfellet. Dette selv om det blir like stort som hovedbygget. Tradisjonelt har seterhus historisk blitt utvidet slik i enkelte tilfeller, der omfanget av setringen vokste over tid.

Viktig er at det historiske bygget kommer på vedlikeholdsnivå. Tilpasning til det historiske bygget forutsettes basert på byggeskikkveileder for Forollhogna.

Det sies i søknaden at det skal bygges *i samme stil som gammel seterhus*. Tradisjonen er at det historisk ble utvidet seterhus ved at tømmerkasser eller en bindingsverkkonstruksjon ble reist. Det vises ikke i tegningsgrunnlaget hva som er tenkt som fasade. Torvtak som tekking er ikke tegnet, men takvinkel antyder det.

Søknader i verneområder bør være mer detaljert, når det gjelder beskrivelse av grunnmur, yttervegg og taktekking med farge og materialvalg slik at stedstilpasset byggeskikk er avklart før tillatelse gis.

Vi fraråder bruk av moderne fundament, betonggulv og trykkimpregnerte materialer, moderne tekking, som ikke passer i et historisk setermiljø.

Vi viser i den sammenhengen til byggeskikkveileder for Forollhogna 3. BYGNINGSDELER og kap. 6. STANDARDHEVING ET GODE ELLER EN TRUSSEL?

Kulturhistorisk informasjon og vurdering

Seterhuset og andre historiske bygninger/ruin på Fremmevollen er ikke Sefrak registrert, så langt vi kan se. Dette bør være tilfelle i alle verneområder i nasjonalparken, slik at tilstrekkelig informasjon om kulturminneverdiene foreligger. Det er derfor ikke mulig å si noe mer konkret om kulturminneverdien til seterhuset og setervollen, uten at det foreligger mer historisk dokumentasjon eller det er gjennomført en befaringsundersøkelse.

Konklusjon

Behovet for mer bruksareal bør løses gjennom et stedstilpasset tilbygg til seterhuset som beskrevet i vår uttalelse, slik at det vernede seterkulturmiljøet utvikles så varsomt som mulig. En slik løsning vil ivareta det historiske seterhuset som *vern gjennom bruk*, som er den nasjonale føringen for bevaring av verneverdige kulturminner. Endringen vil være mest mulig i samsvar med verneformålet for det historiske seterlandskapet i Ledalen landskapsvernområde. Vi fraråder at det gis tillatelse til et nybygg, slik saken er dokumentert, utredet og forelagt oss.

Med vennlig hilsen

Hauke Haupts
Seniorrådgiver/antikvar

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kopimottakere:

Eli Grete Nisja , Eli Grete Nisja
Nasjonalparkstyret for Forollhogna



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/10851

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	6/2022	11.02.2022

Budalen landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og oppføring av nytt uthus på fritidseiendom i Synnerdalen - søker: Mary Storrøsæter.

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Mary Storrøsæter dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Budalen landskapsvernområde for riving av gammelt uthus og oppføring av nytt uthus på fritidseiendom gnr. 211 bnr. 9 i Synnerdalen, Midtre Gauldal kommune.

Tillatelsen gis med følgende vilkår:

1. Riving av gammelt uthus (12 m² BYA) kan erstattes med nytt uthus på inntil 20 m² BYA med funksjon som lager for ved og annet utstyr for hytta, og det tillates ikke tilrettelegging av soverom med overnattingsplasser.
2. Nytt uthuset skal ha en *enkel utforming* og underordner seg eksisterende bygg på eiendommen mht. både materialer og fager, og plasseres på samme tomte som det gamle uthuset. Uthus i stavlaft godkjennes ikke.
3. Før bygging kan skje skal nye målsatte tegninger med fasader, plantegning og beskrivelse for fundament for nytt uthus skal sendes til nasjonalparkstyret for godkjenning.
4. Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
5. Når byggetiltaket er ferdig og avsluttet skal bilde sendes til nasjonalparkstyret som dokumentasjon.
6. Tillatelsen etter verneforskriften gjelder i 3 år fra vedtaksdato for godkjente byggetegninger.

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder».

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, og i tråd med nasjonalparkstyret sitt delegeringsreglement av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har hatt formål fritid før vedtak om landskapsvern, og bygningene er ikke en del av det opprinnelige seterbebyggelsen i området. Bygningene og tunet er likevel en del av bygningsmiljøet i dalen, og uthuset må derfor gis en nøktern utforming og innordne seg bygningsmiljøet på både tomte og nærområdet og ellers i verneområdet. Et bygg i stavlaft vil ikke være i tråd med den tradisjonelle byggeskikken i landskapsvernområdet.

Utvidelsen av uthus til 20 m² BYA gir lagerplass for ved, utemøbler og annet utstyr for hytta, samt plass for utedo som gir grunnlaget for utvidelsen.

Det er satt vilkår til tillatelsen slik at tiltaket ikke å stride mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og at tiltaket skal være i tråd med retningslinjene og byggeskikkveilederen i forvaltningsplanen. Det ansees heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape en negativ presedens for Budalen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Budalen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon - riving og nybygg av uthus - Mary Storrsæter - Midtre Gauldal 211/9

Andre saksdokumenter:

1. Forvaltningsplanen for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvernområder, 2005.
2. Byggeskikkveileder – Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, 2020.
3. Delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna av 15.06.2020.

Saksopplysninger

Det søkes om byggetiltak på fritidseiendom gnr./bnr. 211/9 i Synnerdalen innenfor Budalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal kommune, jf. kartutsnitt.



Rød prikk marker beliggenhet til fritidseiendommen.

Søknaden

Mary Storrøsæter, Støren søker om riving av gammelt uthus og oppføring av nytt uthus på egen fritidseiendom gnr./bnr. 211/9 i Nybuslettet i Synnerdalen.



Kartutsnitt: fritidseiendommen er markert rød.

Søker henvendte seg alt i april 2020 i en epost med spørsmål om muligheten for å få erstatte et gammelt uthus med nytt uthus og da samtidig kombinere dette med et soverom.

Det ble fra forvalter gitt følgende opplysninger:

I utgangspunktet er det forbud mot oppføring av nye bygninger i verneområdet. Det kan likevel søkes om tilbygg til eksisterende bygninger, i noen tilfeller oppføre nytt som erstatning for det gamle. Maks uthus areal har vært 20 m2 BYA (utvendige mål). Hva som tillates mht. størrelse er avhengig av forholdene på stedet. Uthus skal ikke brukes til overnatting.

Mindre tilbygg til hytte kan vurderes - avhengig av størrelse på eksisterende hytte. I noen tilfeller er det gitt tillatelse til oppføring av kombinert uthus/anneks dvs. uthus med et ekstra soverom el. når det ikke er hensiktsmessig å bygge på hytta. Størrelsen på hytta er dermed avgjørende for om det er mulig å tilrettelegge for et ekstra soverom i forbindelse med uthus/anneks.

Hver enkelt sak må vurderes spesielt ut fra forholdene på stedet, historie, tomt og bebyggelse.

Samtidig etterspurt forvalter flere opplysninger som ble besvart i april/juni 2020:

Hei!

Forsøker å gi deg noen opplysninger fra Nybuslettet 211/ 9. Se også kart.

Eiendommen ligger i et område med flere hytter i Nybuslettet i Synnerdalen.

Uthuset er satt opp på 80-tallet, antagelig samtidig som hytta ble oppført.

Jeg vet ikke mer om dette, annet at uthuset er av svært dårlig forfatning. Jeg kjøpte hytta i 2009.

Ingen verneverdi i det jeg kan skjønne. Oppført av ikke kyndige snekkere på stedet av restmaterialer. Bygningen er oppført med materialer som nok var brukt tidligere, og derfor var av dårlig kvalitet, og bygningen er av svært dårlig utførelse.

Forstøtninger mangler og gulvet er råttent, taket lekker og vegger bøyer seg. Se bilder.

- Hva er størrelsen på hytta og eksisterende uthus? (utvendige mål - bebygd areal) Hva er størrelsen på tomte?

Hytte er ca 50 m², Uthus er ca 12 m², Tomte er ca 900 m².

- Er det to bygninger på tomte i dag? Hytte og 1 uthus? Hva med do - er det i eksisterende uthus el. Separat bygg? Hytte Uthus Utedo.

Bruk:

Uthus: Vedbod, sykkel, gressklipper og diverse utstyr som møbler og redskaper. Eventuelt rom til do hvis plass.

Evt. anneks: Eventuelt ett soverom.

Hytte er ca 50 m² brutto areal.

Finner det lite hensiktsmessig å bygge på hytta nå. Det blir mer omfattende å få det til og det vil føre til større endringer av tunet.

Ettersom det likevel er nødvendig med nytt uthus, vil det etter min vurdering være mest hensiktsmessig å bygge kombinert anneks/ uthus hvis byggetillatelse.

Det finnes også anneks på flere naboeiendommer.

Det følger flere bilder både innvendig og utvendig av uthuset, samt bilder av hytta.




Uthuset som det søkes om rivetillatelse til, er oppført av lafta planker.




Hytta har stående bordkledning i mørk farge, nyere vinduer med sprosser og omramming i hvitfarge, torvtak og vindskier med to bord i hvitfarge.

Søknaden om riving av uthuset og oppføring av nytt uthus ble mottatt 14.10.2021, jf. saksdokumenter.

Det følger forholdsvis dårlige tegninger med søknaden, men målene på bygget som er oppgitt i søknaden er 5 x 4 m i grunn med 2,2 m høgd på gesims/raft.



Av foto, som følger søknaden, framgår det at det søkes om et bygg i stavlaft.



Det ble 03.02.22 ettersendt en målsatt plantegning av uthuset, hvor det kommer frem at det er planlagt to rom med hver sin inngangsdør.

Andre saksopplysninger

Det er en restriktiv holdning til endringer og utvidelser av bygninger på fritidseiendommer innenfor verneområdene i Forollhogna. Forvaltningspraksisen har vært at det tillatelse oppføring av nytt uthus på inntil 15 m² eller gamle uthus har vært tillatt erstattet i samme størrelse, og i samme eller tilnærmet samme byggestil. Videre har det vært gitt tillatelse til tilbygg på hytter slik at nytt samla bebygd areal har blitt inntil 60m². I 2021 ble det imidlertid gitt tillatelse til riving av et gammelt uthus på 16 m² som ble erstattet med nytt uthus på inntil 21 m² på en fritidseiendom innenfor et annet landskapsvernområde i Forollhogna, og utforming og farge på det nye uthuset ble holdt likt som på det gamle som ble revet. I begrunnelsen ble det vektlagt at behovet for lagerplass for ved, hagemøbler mm, samt plass for utedo.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Ifølge forskriften for Budalen landskapsvernområde er formålet (§2) med opprettelsen av verneområdet:

«å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

I **§ 3 Vernebestemmelser** heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks. oppføring av bygninger» mm.

Videre heter det i verneforskriftens **§ 5 Eventuelle unntak etter søknad** at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelser med vilkår dersom virksomheten kan skje uten at det strider mot verneformålet og ellers dersom særlige grunner taler for det. Forvaltningsmyndigheten gis her en mulighet til å gi tillatelse til flere opplistede tiltak som knytter seg til seterbebyggelse. Forskriften omtaler ikke tiltak knyttet til

fritidsbebyggelse og søknaden må derfor behandles etter unntaksbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48.

Naturmangfoldloven (nml)

Etter nml § 48 Dispensasjon fra vernevedtak kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det *ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig*, eller dersom *sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig*.

Begge punktene i første ledd må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon. Dersom dispensasjon gis, skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningen som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Herunder må også presedensvirkningen av tillatelsen vurderes.

Det er viktig å merke seg at dispensasjonsregelen i NML § 48 ikke kan brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket, og det skal gjøres en vurdering av eventuelle presedensvirkninger.

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8 – 12.

Forvaltningsplanen for Budalen landskapsvernområde gir nærmere retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres mht. byggetiltak for seterbebyggelsen. I forhold til fritidsbebyggelse heter det at generelt vedlikehold tillates under forutsetning av at det ikke skjer endringer i størrelse og fasade.

I byggeskikkveilederen som følger forvaltningsplanen er det beskrevet at mange av hyttene i Nybuslettet har en stil som er i samsvar med byggeskikken på setervollen. Dette forklares med at det muligens er hus som opprinnelig har tilhørt bygninger på setervoller, og som er blitt videreført av slekt til fritidsbruk.

I denne byggeskikkveilederer er det gitt retningslinjer som gjelder utvidelser av bygninger slik:

Fritidsbruk: *I området finnes det flere kategorier fritidsboliger:*

- 1. Seterbuer på setervoller som er falt i det fri, og som det ikke betales festeavgift på til fjellstyret i statsallmenningen (dvs. seterhus tatt i bruk som ren fritidsbolig).*
- 2. Nye hytter i allmenningen som det betales festeavgift på inkl. anneks (dvs. hytter og anneks).*
- 3. Hytter på privat grunn med eget gnr/bnr.*
- 4. Åpne hytter i fjellet.*

Boligareal: *max 60m²*

Uthusareal: *max 20m²*

(Uthus oppført i fritidssammenheng (lager, vedbod etc.)

Det gis også retningslinjer for materialvalg og fargebruk, og for uthus anbefales stående panel og fargevalg som er vanlig på stedet.

Byggeskikkveilederen for Forollhogna-området gir i all hovedsak gode råd og veiledning i forhold til seterbebyggelse. Siden det forekommer noen hytter innenfor verneområdene er det gitt noen gode råd i forhold til byggetiltak på hytter. Her er den generelle anbefalingen at hytten holdes i en moderat størrelse slik at bygget harmonerer med seterbebyggelsen, og at tilbygg og andre byggetiltak underordner seg eksisterende bygg, gis en nøktern utforming og at det brukes tradisjonelle materialer og farger.

Myndighet

Søknaden behandles etter NML § 48 og i tråd med nasjonalparkstyret sitt delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Vurderinger

Nml § 8 «Kunnskapsgrunnlaget»

Budalen landskapsvernområde har som verneformål å ta vare på et kulturlandskap med seterbebyggelse, og dalen har også status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket pga. verdier i kulturlandskapet. Verneverdiene knytter seg særlig til seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller.

I forvaltningsplanen for Budalen landskapsvernområde følger det en byggeskikkveileder som i noen grad også berører fritidsbebyggelsen og viser til at mange hytter nok har sin opprinnelse i tidligere seterbebyggelse. For eiendommen i denne søknaden, bærer ikke hytten utvendig preg av å være et bygg fra tidligere seterbebyggelse, og det opplyses også i søknaden at hytta sannsynligvis ble oppført på 1980-tallet. Eiendommen har vært fradelt til fritidsformål før vedtaket om landskapsvern, og bygningen fremstår som hytte.

Søknaden om nytt uthus begrunnes med at uthuset er i dårlig tilstand, og det er behov for bedre plass til ved, hagemøbler, gressklipper og annet utstyr. Videre beskrives det også i søknaden at dersom plass kan det være et rom for do.

Det beskrive også at det er et ønske med et kombinert anneks og uthus for eventuelt et soverom. Det begrunnes også med at det er lite hensiktsmessig å bygge på hytta, og det vil være et mer omfattende tiltak som vil føre til større endringer av tunet.

Budalen med er en del av villreinens leveområder og klassifisert som barmarks-beiteområder, og utgjøre randområder til nasjonalt villreinområde.

Søknaden omfatter et byggetiltak knyttet til uthusfunksjon som ikke tilrettelegger for beboelsesrom og økt overnattingskapasitet, og dermed ikke grunnlag for økt ferdsel osv. Tiltaket vurderes derfor ikke å noe vesentlig påvirkning på villreinen i dette området.

Nml §9 «Føre-var prinsippet»

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å behandle søknaden, og føre-var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.

Nml § 10 «Økosystemtilnærming og samla belastning»

Det er forståelse for at det er behov for å erstatte det gamle uthuset med et nytt uthus som kan dekke behovet for lagerplass for ved, og annet utstyr som benyttes på hytta. Det er en forholdvis stor utvidelse av uthusareal fra 12 m² til 20 m². Det har tidligere

vært gitt dispensasjoner til noe økt areal for uthus innenfor landskapsvernområdene i Forollhogna, og i forvaltningsplanen for Budalen fremgår det at det kan tillates nytt uthus for ved og lager inntil 20 m². Dette er også den informasjon som tidligere er blitt gitt av nasjonalparkforvalter. Når uthuset utvides såpass mye, vil det også kunne gi plass til do slik det skrives i søknaden. Det kan imidlertid ikke tillates at uthuset benyttes til overnatting slik det beskrives i søknaden, og det tillates derfor ikke at det installeres vedfyring og pipe.

I søknaden framgår det at det søkes om et uthus i stavlaft. Dette bryter med byggestilen på fritidseiendommen og er heller en tradisjonell byggestil i Budalen. I hverken byggeskikkveilederen, som følger forvaltningsplanen, eller den nye byggeskikkveilederen for verneområdene i Forollhogna fremgår det at bygg i stavlaft er en del av tradisjonell byggeskikk. Med bakgrunn i byggeskikkveilederne for verneområdene vil derfor forvalter fraråde bruk av stavlaft som byggemetode for omsøkte uthus, men i stedet be om at det sendes inn nye målsatte tegninger i en enkel byggestil som vil innordne seg øvrig bygg på eiendommen.

Tiltaket forventes ikke å medføre økt belastning på økosystemet eller områdene rundt, og det forventes heller ikke at dette skal medføre vesentlig endringer i bruken av eiendommen. Belastningen med selve rivningen og byggingen vil være forbigående.

Nml § 11 «Kostnaden ved miljøforringelsen skal bæres av tiltakshaver»

Dersom det oppstår skader på natur eller miljø i forbindelse med tiltaket må kostnader for oppretting dekkes av tiltakshaver. Rivnings- og bygningsavfall skal fraktes ut og deponeres på forskriftsmessig vis for å unngå forurensing.

Nml § 12 «Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder og lokalisering»

Tilpasning av terrenget i forbindelse med tiltaket må skje skånsomt og begrenses til det nødvendige. Materialvalg og fargebruk skal være tilpasset lokal byggeskikk.

Det settes vilkår i tillatelsen med bakgrunn i de vurderingene som er gjort etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8 – 12.

MOTTATT

14 OKT. 2021

Steinkjer

Statsforvalteren i Trøndelag

MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Søknad om dispensasjon

For tiltak på følgende eiendom:							
Gnr:	211	Bnr:	9	Fnr:		Snr:	
Adresse:	Synnerdalsveien 2057						
Søknaden innsendes av :							
Tiltakshavers navn:	Mary Storøseter						
Tiltakshavers adresse:	Frøsetasen 11 7290 Støren						
Kontaktperson:	Mary Storøseter						
Telefon dagtid:	95148558						
Epost-adresse:	m-tronvo@online.no						
Jeg / vi søker om dispensasjon fra (sett kryss for det riktige):							
☒ Kommuneplanens arealdel							
☐ Kommunedelplan for: LNF sone I							
☐ Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)							
Planens navn:							
☐ Plan- og bygningsloven (pbl)							
☐ Byggt teknisk forskrift (TEK10)							
☐ Annet, beskriv:							

Det søkes om: (sett kryss for det riktige)

☒ Dispensasjon etter Pbl SI 9-1 (varig)

☐ Dispensasjon etter Pbl SI 9-3 (midlertidig) fram til følgende dato:

Det søkes om dispensasjon fra følgende planbestemmelser

Har vært i kontakt med Forallhogna nasjonalparkstyret
tidligere ang størrelse på uthus.
Bygger da i størrelse 5x4m.

Beskrivelse av tiltaket dvs. hva du skal bygge / gjøre, som for eksempel bygge garasje, endrer bruk fra bolig til næring osv. (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass)

Dispensasjonsveileder

Beskrivelse av fordeler og ulemper som tiltaket medfører

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden

Falleferdig uthus på eiendommen.
Behov for nybygg av uthus. Gammelt uthus rives.
Nytt uthus settes opp på samme sted.

Signatur(er):

10.10.21 Mary Storrsøter
Dato og underskrift


10.10.21 Mary Storrsøter
Dato og underskrift tiltakshaver

10.10.21 Mary Storrsøter
Dato og underskrift eventuell ansvarlig søker




Beskrivelse av vedlegg	Vedlagt	Ikke Relevant
Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med)	X	
Tegninger	X	
Situasjonsplan	X	
Eventuelle uttalelser / vedtak fra andre myndigheter (se SAK10 96-2)		
Annet		

Dispensasjonsveileder

	SITUASJONSKART					
	Eiendom:	Gnr: 0	Bnr: 0	Fnr: 0		Snr: 0
		Adresse:				
Hj.haver/Fester:						
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE	Dato: 21/7-2021 Sign:				Målestokk 1:1000	



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.





A. Kvittering for nabovarsel - Levert personlig

Behold original og send kopi til kommunen
sammen med byggesøknad



Fylles ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse:	Synnerdalsveien 2057	Gårdsnr:	211	Bruksnr:	9
Postnr/sted:		Festenr:		Seksjonsnr:	
Kommune:	Midtre Gauldal				

Navn på alle eiere (eller festere) av naboeiendom:

Eier/fester:	Egil Brøen
Eier/fester:	Anne Mari Økdal

Naboens eiendom:

Adresse:	Synnerdalsveien 2055 og 2061	Gårdsnr:	211	Bruksnr:	1
Postnr/sted:	7298 Budalen	Festenr:		Seksjonsnr:	
Kommune:	Midtre Gauldal				



Fylles ut av deg som mottar nabovarsel.

Alle eiere/festere må signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obligatorisk)

Jeg bekrefter at jeg har mottatt nabovarselet

Dato:	25.09.21	Underskrift:	Anne Mari Økdal
Dato:		Underskrift:	Egil Brøen

Signer her i tillegg hvis du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

Dato:	25.09.21	Underskrift:	Anne Mari Økdal
Dato:		Underskrift:	Egil Brøen

A. Kvittering for nabovarsel - Levert personlig

Behold original og send kopi til kommunen
sammen med byggesøknad



Fylles ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse:	Synnerdalsveien 2057	Gårdsnr:	211	Bruksnr:	9
Postnr/sted:		Festenr:		Seksjonsnr:	
Kommune:	Midtre Gauldal				

Navn på alle eiere (eller festere) av naboeiendom:

Eier/fester:	Ingrid Brøen
Eier/fester:	

Naboens eiendom:

Adresse:	Synnerdalsveien 2059	Gårdsnr:	211	Bruksnr:	10
Postnr/sted:		Festenr:		Seksjonsnr:	
Kommune:	Midtre Gauldal				



Fylles ut av deg som mottar nabovarsel.

Alle eiere/festere må signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obligatorisk)

Jeg bekrefter at jeg har mottatt nabovarselet

Dato:	26/7-2021	Underskrift:	Ingrid Brøen
Dato:		Underskrift:	

Signer her i tillegg hvis du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

Dato:	26/7-2021	Underskrift:	Ingrid Brøen
Dato:		Underskrift:	



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/12281

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	7/2022	11.02.2022

Tildeling av midler for drift og tiltak i verneområdene i Forollhogna - post 1420.21 og post 1420.31 – 2022

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar tildelingen av midler for drift og tiltak for 2022 til etterretning, og godkjenner fordelingen og prioriteringen av tiltaksmidlene slik:

Pri.	Tiltak	Søknads- beløp	Innvilget av Miljødir.	Forslag til fordeling
1	Såttåhaugen – innfallsport - ferdigstilling	110.000		110.000
2	Storbekkeøya – innfallsport - ferdigstilling	120.000		120.000
3	Svartsjøen – innfallsport - ferdigstilling	80.000		80.000
4.	Hognarasten – startpunkt - ferdigstilling	360.000		360.000
5.	Strøm til setre i drift i Vangrøftdalen - ferdigstilling	400.000	400.000	
6.	Ferdsestellere fokusområder - årlig	-		-
7.	Forprosjekt – restaurering av myrområder	70.000		60.000
8.	Stien fra Synnerdalen til Forollhogna	70.000		50.000
9.	Turbok på prioriterte besøksmål – Ruv ved Svartsjøen	4.000		
10.	Uttak av edelgran ved Grøntjønnan	50.000		
11.	Blåora slåttemråde	77.000		
	Samlet pott (utenom tiltak nr. 5)	941.000	800.000	<u>780.000</u>
	Uforutsette utgifter, evt. til senere fordeling			20.000

Dersom det skulle vise seg at gjennomføringen av tiltak blir forsinket eller på annen måte ikke blir gjennomført som planlagt slik at tildelte midler ikke blir benyttet, kan tildelte midler omdisponeres til andre tiltak i samråd med styreleder og/eller AU.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Driftsmidler for styret - post142021 - tildeling 2022
- 2 Tiltaksmidler - post 142031 - tildeling 2022

Andre saksdokumenter:

1. Innmelding av behov for midler til tiltak i verneområdene i Forollhogna 2022.
2. Behovsinnmelding for drift av nasjonalparkstyret for Forollhogna 2022.

Saksopplysninger

Nasjonalparkstyret behandlet begge økonomipostene i hhv. sak 33/2021 og 37/2021, og nasjonalparkforvalteren meldt inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadsportal innen 10.januar 2022.

Driftsmidler post 1420.21.

Årets tildeling av driftsmidler:

	Søknad	Innvilget beløp
Drift av nasjonalparkstyret	Kr 584.040	Kr 520.000
Revisjon av forvaltningsplaner	Kr 100.000	Kr 100.000
Kommunikasjonsstrategi for verneområdene i Forollhogna	Kr 100.000	Kr 75.000
	Kr 784.040	Kr 695.000

Rammen for drift av nasjonalparkstyret er litt mindre enn det som er meldt inn, men årets tildeling er likevel litt større enn fjorårets. Møteplanen ligger til grunn for innmeldingen. Av tidligere erfaringer viser det seg at tildelingene til styret holder. Opplysninger om regnskapet for 2021 vil bli gitt under møtet (ikke tilgjengelig i skrivende stund).

Arbeidet med revisjon av forvaltningsplaner omfatter forberedelser som oppdatering av kunnskapsgrunnlag, kartarbeid mm., samt oppstart med møter osv. Tildelingen gir muligheter til noe tjenestekjøp for noen av oppgavene.

Arbeidet med en kommunikasjonsstrategi er en oppfølging av besøksstrategien, og det ble meldt inn behov for midler for å få laget en strategi/plan for hvordan og hva som skal deles og formidles av informasjon om verneområdene på ulike formater og nivåer. Tildelingen gir muligheter til tjenestekjøp.

Tiltaksmidler post 1420.31

Miljødirektoratet har tildelt kr. 1.200.000 i tiltaksmidler for 2022.

Her er kr 400.000 øremerket tiltaket med strømframføringen i Vangrøftdalen, og dette utgjør «restbeløpet» av det samlede beløpet på 1 mill. som ble bevilget.

Tildelingen til øvrige tiltak utgjør derfor en ramme på kr 800.000, som er noe mindre enn hva det ble søkt om. Det settes opp et forslag til prioritering av de tildelte midlene som i utgangspunktet følger den innmeldte prioriteringen.

Det er viktig at igangsatte tiltak sluttføres, og dette gjelder ferdigstilling av innfallsportene ved Såttåhaugen, Storbekkøya og Svartsjøen. For Hognarasten, som er et startpunkt for turen til Forollhogna, er det behov for vedlikehold og oppgradering av p-plassen, gapahuken, informasjon mm. Hognarasten må kunne sees i sammenheng med både innfallsporten ved Såttåhaugen og Storbekkøya, og arbeidet har kan gjøres ferdig i 2022. Det foreligger det kostnadsberegninger på arbeidet for alle innfallsportene og Hognarasten som ligger til grunn for innmeldingene.

Ferdsestillerne tildeles via SNO, og bare melde inn her.

Tiltakene for både restaureringen av myrområder og fredselstrase i Ledalen og stien fra Synnerdalen til Forollhogna er skissert og kostnader er kun anslått. Her må det innhentes nærmere faglige vurderinger/utredninger før tiltak iverksettes. Arbeidene må kunne startes opp i 2022, og det foreslås at det avsettes en ramme for hver av tiltakene. Det settes av et beløp på inntil kr 20.000 som er buffer for uforutsette utgifter.

Tiltaket med uttak av edelgran ved Grøntjønna er innmeldt i SNO-planen, og arbeid kan igangsettes via SNO.

Tiltaket i Blåora slåttemråde med istandsetting av den gamle slåttebu krever noe mer planlegging og avklaringer om samfinansiering med UKL-midler via kommunen.

Avventer nærmere tildeling av årets ramme, men dersom tiltaket viser seg å bli gjennomført i år kan nasjonalparkstyret tildele/omdisponere noen midler av årets ramme.

Forvalterne har følgende forslag til fordeling av den tildelte rammen på kr 800.000 til tiltak i 2022:

	Tiltak	Søknads- beløp	Innv. av Miljødir.	Forslag til fordeling
1	Såttåhaugen – innfallsport - ferdigstilling	110.000		110.000
2	Storbekkøya – innfallsport - ferdigstilling	120.000		120.000
3	Svartsjøen – innfallsport - ferdigstilling	80.000		80.000
4.	Hognarasten – startpunkt – vedlikehold og oppgradering - ferdigstilling	360.000		360.000
5.	Strøm til setre i drift i Vangrøftdalen - ferdigstilling	400.000	400.000	
6.	Ferdsestillerne fokusområder - årlig	-		-
7.	Forprosjekt – utredning i forbindelse med restaurering av myrområder og ferdselstrase i Ledalen	70.000		60.000
8.	Stien fra Synnerdalen til Forollhogna	70.000		50.000
9.	Turbok på prioriterte besøksmål – Ruv ved Svartsjøen	4.000		
10.	Uttak av edelgran ved Grøntjønna	50.000		
11.	Blåora slåttemråde – slåttebu som infopunkt	77.000		
	Samlet pott (utenom tiltak nr. 5)	941.000	800.000	780.000
	Uforutsette utgifter, evt. til senere fordeling			20.000

Forvalterne vil gi en nærmere orientering for de ulike tiltakene på styremøtet.

Behovsinnmelding statsforvalteren - 2022

Navn	Status	Innvilget beløp	Kommentar
Drift av nasjonalparkstyret for Forollhogna	Innvilget	520 000	
Revisjon av forvaltningsplaner	Innvilget	100 000	
Kommunikasjons for verneområdene i Forollhogna	Innvilget	75 000	
		695 000	

Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) - 2022

Pri.	Navn	Status	Innvilget beløp	Øk. ansvarlig	Kommentar
1	Såttåhaugen innfallsport			Forvaltningsmyndighet	
2	Storbekkøya innfallsport			Forvaltningsmyndighet	
3	Svartsjøen innfallsport			Forvaltningsmyndighet	
4	Hognarasten startpunkt			Forvaltningsmyndighet	
5	Strøm til setre i drift i Vangrøftdalen	OK	400 000	Forvaltningsmyndighet	
6	Ferdsestellere i fokusområder			Lokalt SNO	
7	Forprosjekt - restaurering av myrområder			Forvaltningsmyndighet	
8	Stien fra Synnerdalen til Forollhogna			Forvaltningsmyndighet	
9	Turbok på prioritert besøksmål			Forvaltningsmyndighet	
10	Uttak av edelgran ved Grøntjønnan			Forvaltningsmyndighet	
11	Blåora slåtteområde - slåttebu som infopunkt			Forvaltningsmyndighet	
12	Samlet pott	OK	800 000	Forvaltningsmyndighet	
Antall: 12			1 200 000		



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2018/20304

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	8/2022	11.02.2022

"Forollhogna - det hele fjellet" – Status prosjekt villreinfjellet som verdiskaper

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar status om verdiskapningsprosjektet til orientering som grunnlag for delrapportering til Miljødirektoratet for prosjektåret 2021. Nasjonalparkstyret ber AU om å følge opp sluttrapportering av prosjektet i 2022. Endelig sluttrapport legges frem som sak for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Saksdokumenter:

[«Villreinfjellet som verdiskaper»](#)

[«Forollhogna – det hele fjellet»](#)

Saksopplysninger

Bakgrunn:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna søkte og fikk innvilget et flerårig prosjekt gjennom Miljødirektoratets verdiskapningsprogram [«Villreinfjellet som verdiskaper»](#) i 2017 med prosjektvarighet fra 1.10.2017 til 31.12.2021. Sluttrapporteringsdato var satt 01.12.2021. På bakgrunn av bla. pandemi har nasjonalparkstyret fått innvilget utsettelse til 01.12.2022 for sluttrapportering av prosjektet.

Kort beskrivelse av prosjekt/delprosjekt

For beskrivelse av prosjektet «Forollhogna – det hele fjellet» se [her](#)

Hovedprosjekt

- film om det "Forollhogna det hele fjellet"
- digitale fortellinger på ulike tema som berører området

Geografiske delprosjekt

1. Budalen
2. Fosskleiva i Vangrøftdalen
3. Pilegrimsleden gjennom Kvikne (Knutshø mot Forollhogna)

Status for økonomi gjennom prosjektperioden er presentert i tabell:

Tabell: Status økonomi pr. prosjekt pr. 31.12.2021

Prosjekt villreinfjellet	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Villreinfjellet inntekter	950 000	700 000	700 000	600 000	250 000	3 200 000
Hovedprosjekt , utgifter: Film, digitale fortellinger	-	- 330 796	-156 796	-20 295	-322 118	-830 005
Delprosjekt, utgifter						
Budalen	-	-285 000	-210 00	-	-	-495 000
Kvikne	-	-98 000	-20 250	- 15 000	-15 000	-148 250
Fosskleiva/Fossgruva	-21 375	-112 510	-56 000	-25 077	-1 020	-216 407
SUM utgifter	-21 375	-826 306	-443 471	-60 373	-338 138	-1 689 663

Resterende midler: kr 1 510 337

Forvaltere vil i møte presentere status for prosjektåret 2021 for de ulike prosjekt/delprosjekt.



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/1483

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	9/2022	11.02.2022

Drøfting av muligheter for etablering av besøkssenter for Forollhogna

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Besøkssenter for Forollhogna nasjonalpark - notat - Sivert Moen
- 2 Besøkssenter - notat - Bjørnar Jordet

Andre saksdokumenter:

1. Besøksstrategien for verneområdene i Forollhogna [her](#).
2. Info om besøkssenter – Miljødirektoratet [her](#).

Saksopplysninger

Styreleder sammen med styremedlem for Tolga kommune ønsker å drøfte med nasjonalparkstyret for Forollhogna muligheten for å arbeide med opprettelse av et autorisert besøkssenter for Forollhogna.

Korte fakta om besøkssenter

Det er i Norge i dag 35 besøkssenter fordelt på temaene nasjonalpark, våtmark, rovdyr, villrein og verdensarv.

Et besøkssenter gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner.

Besøkssenter nasjonalpark formidler informasjon om nasjonalparker og andre vernede områder nasjonalt og internasjonalt og stimulerer til bruk av naturen og nasjonalparkene, og til friluftsliv for øvrig.

Mer info om de enkelte besøkssentrene finnes [her](#).

Det legges ved to vedlegg som innspill og bakgrunn for drøftingen.

Styreleder vil gi en nærmere presentasjon som grunnlag for en drøfting i møtet.

Ingen innstilling til vedtak.

Nasjonalparksenter med desentraliserte besøkssenter i Vingelen og på Støren.

- ✚ **Målgruppen** er innbyggere, næringsliv i kommunene og besøkende til Forollhogna nasjonalpark. Det er behov for å nå ut med informasjon om verneverdiene til brukerne og samtidig bidra til verdiskaping gjennom utvikling av opplevelsesnæring gjennom satsing naturopplevelser, lokalprodusert mat og overnatting i randsonene til nasjonalparken. Ved å styrke opplevelsesnæring vil vi kunne videreutvikle eksisterende virksomheter og skape nye arbeidsplasser.
- ✚ **Besøksstrategien** peker på at det er ønskelig å kanalisere mer av trafikken til randsonene av nasjonalparken. Dette bidrar til å styrke arbeidet med å ivareta formålet med vernet.
- ✚ **Forollhogna nasjonalpark** har flere sårbare arter og noen av disse er på rødlista.
- ✚ **I 1995 ble 13 nasjonalparksentre vedtatt.** Etter den tid har det kommet til et til. Besøkssenter er viktig for å nå ut med informasjon til besøkende. Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 og har så langt ikke egne besøkssentre. Det er derfor på sin plass at også Forollhogna nasjonalparken får ta del i dette viktige tilbudet. Det vil styrke forvaltninga av parken.
- ✚ **Desentraliserte besøkssentre** kan etableres ved at det søkes om akkreditering for besøkssentre i **Vingelen i Innlandet** og likeledes på **Støren i Trøndelag**. Vingelen har i dag status som Nasjonalparklandsby og lokaler sentralt i bygda som kan benyttes som besøkssenter. Tilsvarende lokaler finnes også på Støren i tilknytning til Gaula Natursenter som er eid av kommunen. Midtre Gauldal arbeider med ny søknad for å opprettholde sin status som nasjonalparkkommune.
- ✚ **Forollhogna nasjonalpark** har en forventning om at akkreditering som desentraliserte besøkssentre samlet sett vil frigi årlige midler over statsbudsjettet tilsvarende det som oppnås til et nasjonalparksenter. Det vil styrke mulighetene til drift og utvikling inn i framtida.
- ✚ **Desentraliserte besøkssentrene** må pålegges å bygge opp en informasjons og formidlingstjeneste som tjener alle kommunene rundt Forollhogna nasjonalpark. Kommunene og næringslivet må bidra med aktiviteter, besøksinformasjon og tilbud inn i tilbudspakkene til besøkssentrene. Tilbudet som etableres har som mål å øke verdiskapingen uten at det er en belastning for naturmiljø og verneformålet i Forollhogna nasjonalpark. Dermed vil det bli lagt vekt på at besøksstrategien gir rammene for besøk i parken og at aktivitetene målrettes mot randsonene. Det må være et klart mål om verdiskaping gjennom muligheter for naturopplevelser, produksjon og salg lokal mat og overnatting.

- ✚ **Vingelen har status som Nasjonalparklandsby.** Dette bidrar til synlighet for publikum og besøkende spesielt i turistsesongen.



Vingelen nasjonalparklandsby



Vingelen ble valgt ut som en av fem nasjonalparklandsbyer i Norge på grunn av sine spesielle kvaliteter. Blant annet er Vingelen en av Norges best bevarte fjellbygder, med mange gamle og velholdte tømmerhus og gardstun. Foto: Ingrid Eide/Ingrafo

- ✚ **Natursentret på Støren** har i mange år vært drevet som turistinformasjon for kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen. Dette samarbeidet er nå avsluttet. Midtre Gauldal ser derfor muligheter i å utvikle Natursentret som besøkssenter for Forollhogna Nasjonalpark.



Natursentret ligger i Røroskrysset mellom E6 og FV 30 på Støren. (foto A.H.Johannesen)

Det registreres vel 33000 besøkende i året hvorav 22000 besøkende i månedene juni, juli og august. Sentret har en variert utstilling med natur og dyreliv fra hele dalføret.

- ✚ **Slagord og Logo**



Nasjonalparksentre og besøkssentre vil utfra det vi forstår få anledning til å benytte de offisielle logoene tilknyttet Norges nasjonalparker. Logoene er varemerke beskyttet, og miljøforvaltningen eier alle rettigheter til bruk av logoene.

Sak til nasjonalparkstyret den 11.02.2022 – Utvikling av arbeidet knyttet til besøksstrategi for Forollhogna.

Basert på tidligere diskusjoner i Nasjonalparkstyret fremmes følgende forslag til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ber nasjonalparkforvalter utarbeide en prosjektsøknad til aktuelle samarbeidspartnere i tråd med intensjonene i vedlagte notat.

Bakgrunn:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ser at den endra statusen for villrein og det økte presset mot sårbare områder i nasjonalparken utgjør en trussel mot verneinteressene i Forollhogna. For å bedre ivareta næringsutvikling i randsona til Forollhogna og å kunne utnytte besøksstrategien for nasjonalparken bedre bør det igangsettes et prosjekt som har som hensikt å styrke verdiskapning i tilknytning til nasjonalparken slik at man kan redusere press mot sentrale verneinteresser. Nasjonalparkstyret mener at det er behov for et nasjonalt besøkssenter for Forollhogna, utviklet etter en desentralisert modell i tråd med besøksstrategi og eksisterende informasjonspunkt. Nasjonalparkstyret er særlig opptatt av å synliggjøre implementering av FNs bærekraftsmål i besøksstrategien og å forebygge konflikt mellom bruk og vern i området. Nasjonalparkstyret ønsker å utvikle besøksstrategien for å bedre kunne ivareta Villreinens leveområder, sikre bruk av utmarksbeitet for landbruket, forbedre kunnskapsformidling om nasjonalparken og legge til rette for bærekraftig friluftsliv og reiseliv.

Forollhogna nasjonalpark har siden opprettelsen hatt sterkt fokus på verdiskapning knyttet til verneområdene og at næringsinteresser ikke skal gå på bekostning av verneinteresser. Gjennom mange år har ulike elementer knyttet til reiselivet vært et stort satsningsområde i hele arealet tilknyttet Forollhogna nasjonalpark. Dette knytter seg særlig til pilegrimsled, friluftsliv og verdensarv. Forollhogna er også et område med rike utmarksbeiter og viktig for landbruk og seterkultur.

Økningen i innenlands ferier, både før og under pandemien, har gjort at belastningen inn i nasjonalparken øker, særlig sommerstid. Med den endrede statusen for Villrein fra levedyktig til nært truet ser Nasjonalparkstyret at man kan få ytterligere konflikter knyttet til bruk og vern i leveområdene til Villreinen. Gjennom besøksstrategien for Forollhogna har man skapt en tydelig plan for hvordan man kan utvikle gode opplevelser og næringsmuligheter i utenfor verneområdene basert på lokale fortrinn. Dersom man i større grad skal klare å utvikle disse mulighetene og realisere verdiskapning knyttet til verneinteressene er man avhengig av å ha tilstrekkelig med ressurser for å drifte informasjonspunkter, kunnskapsformidling og koordinere tiltak i besøksstrategien. Nasjonalparkstyret søker derfor de to fylkeskommunene om midler til et treårig prosjekt for å utvikle en ny driftsmodell knyttet til besøksstrategien for Forollhogna nasjonalpark og arbeide frem en modell for et nasjonalt besøkssenter for Forollhogna i tråd med den lokale besøksstrategien.

Prosjektet har som mål å:

- styrke besøksstrategien for Forollhogna gjennom å tilby flere opplevelser utenfor viktige verneområder.
- koordinere lokalt næringsliv og bidra til nye utviklingsprosjekter i randsona til nasjonalparken
- initiere samarbeid og tiltak som gjør hele Forollhogna til en attraktiv og bærekraftig reiselivsdestinasjon.

- utvikle dagens besøkpunkt og finne hensiktsmessige driftsmodeller for disse.
- iverksette FNs bærekraftsmål 12, 15 og 17 gjennom besøksstrategi for Forollhogna
- bidra til utvikling av en modell for et nasjonalt besøksenter i en desentralisert modell med fokus på eksisterende innfallsporter og informasjonspunkt for Forollhogna. Denne modellen gir grunnlag for videre drift gjennom finansiering av besøksenter over statsbudsjettet.

Kostnadsplan:

Tittel	2022	2023	2024	Sum
Utvikling ny driftsmodell	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Utredning modell for nasjonalt besøksenter	0	200.000	200.000	400.000
Næringsutvikling i randsona til nasjonalpark	200.000	200.000	200.000	600.000
Koordinerende tiltak i regionen	100.000	200.000	200.000	500.000
Totalt	800.000	1.100.000	1.100.000	3.000.000

Finansieringsplan:

Tittel	2022	2023	2024	Sum
7 kommuner a 30.000 per år	210.000	210.000	210.000	630.000
Innlandet fylkeskommune	250.000	400.000	400.000	1.050.000
Trøndelag fylkeskommune	250.000	400.000	400.000	1.050.000
Egeninnsats Nasjonalparkstyret/ekstern finansiering	90.000	90.000	90.000	270.000
Sum	800.000	1.100.000	1.100.000	3.000.000

Vurdering opp mot FNs bærekraftsmål:

Prosjektet dekker opp følgende av FNs bærekraftsmål:

Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, herunder følgende delmål:

12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Mål 15 – Livet på land, herunder følgende delmål:

15.4: Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling.

15.5: Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.

15.a: Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte.

Mål 17 – Samarbeid for å nå målene, herunder følgende delmål:

17.14: Systemiske spørsmål - Politisk og institusjonell samstemthet. Oppnå en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.

17.17: Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter. Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Info om nasjonalparken.

Forollhogna nasjonalpark ble vernet i 2001 og består av areal i både Innlandet og Trøndelag fylkeskommune. Deltagende kommuner er Tynset, Tolga og Os i Innlandet, og Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu i Trøndelag. Verneformålet er «å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme, og å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.» Forollhogna villreinområde har status som nasjonalt villreinområde.

Nasjonalt villreinområde:

Forollhogna villreinområde har status som nasjonalt villreinområde og er foreslått innlemmet i Europeisk villreinregion nord. Leveområdene for villrein i Forollhogna omfatter til sammen 1843 km² (farget areal på kart til venstre). Innenfor dette området finner man nasjonalparken på ca. 1000 km², samt naturreservat og landskapsvernområder på ca. 500 km². Områdene inngår i Regional plan for villrein i Forollhogna. Mer informasjon om regional plan finnes på følgende nettside:

<http://www.villrein.no/forollhogna-1/>

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket:

Satsningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av et nasjonalt mål fra 2004 om at «spesielt verdifulle kulturlandskap skal være kartlagt og få en særskilt forvaltning innen 2010».

Formålet er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. 2 av landets utvalgte kulturlandskap i jordbruket og de desidert største utvalgte områdene i landet ligger i Forollhogna-området. Deler av Forollhogna nasjonalpark inngår i områdene, samt 4 seterdaler med status som landskapsvernområder: Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os/Hedmark. Det er rundt 130 setre i området. På 40 av disse drives det aktiv setring på tradisjonelt vis med melkeproduksjon (ca. 25 i drift innenfor landskapsvernområdet). I tillegg et stort antall setre i bruk til slått og beite.

Budalen og Endalen i Midtre Gauldal/Trøndelag. Seterlandskap i tilknytning til elvene Bua og Ena.

Registrert rundt 140 setre og utslåtter. (Ca. 10 setre i tradisjonell drift innenfor landskapsvernområdet). I tillegg et stort antall setre i bruk til slått og beite. Berggrunnen i disse områdene består av kalkrike kambrosilurbergarter som har gitt opphav til et næringsrikt jordsmonn og svært rik vegetasjon. En rekke arter som er nasjonalt eller regionalt truet forekommer i disse områdene. Her finnes mange kulturbetingede arter og naturtyper som er avhengige av at områdene er i aktiv bruk til beite og slått. For mer informasjon – se landbruksdirektoratets hjemmeside. Det er utarbeidet en egen merkevare og designprofil for utvalgte kulturlandskap.

Verdensarven Røros og cirkumferensen:

Store deler av Forollhogna nasjonalpark, samt 5 av de 8 landskapsvernområdene er helt eller delvis innenfor Verdensarven Røros og cirkumferensen (innenfor buffersonen). Disse områdene inngår dermed i regional plan for Røros bergstad og cirkumferensen med tilhørende handlingsprogram/tiltaksplan. UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon vedtok i 1972 konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv. Gjennom denne konvensjonen ble listen World Heritage List etablert, en liste over steder som på grunn av sin universelle verdi anses som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten. Bergstaden Røros kom på listen i 1981. Det er trehusbebyggelsen og bykjernen som står på Verdensarvlisten, men 333 års bergverksdrift på Rørosvidda har satt spor etter seg i et mye større område. Rundt det første store malmfunnet ved Storwartz ble det trukket en sirkel med radius fire gamle norske mil (45,2 km). Innenfor denne sirkelen – cirkumferensen – fikk Røros Kobberverk kontroll med skog, vann, malmer, mineraler og all arbeidskraft. Derfor opererer man også med begrepet cirkumferensen i forbindelse med verdensarven på Røros.

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim/Østerdalsleden:

Østerdalsleden er den eneste merkede leden gjennom Forollhogna-området og nasjonalparken. Pilegrims-leden har gjennom Europarådet fått status som Europeisk kulturvei. Egen merkevare og designprofil for merking av leden. Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av autentiske, historiske veier fra alle himmelretninger til Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen. En av disse er Østerdalsleden, som har lange tradisjoner for pilegrimsvandring. I senmiddelalderen var det stor trafikk her mellom Trondheim/Nidaros (Hellig Olavs by) og Vadstena i Sverige (Hellig Birgittas by). Østerdalsleden går fra Rena og Klarälvdalen i Sverige, møtes på Åkre i Rendalen og går videre nordover gjennom Tynset, Tolga, Os, over Forollhogna, videre til Midtre Gauldal og Melhus til Trondheim.

Vingelen nasjonalparklandsby og Midtre Gauldal nasjonalparkkommune:

En nasjonalparklandsby skal være et tettsted som danner en naturlig innfallsport til en nasjonalpark, hvor du kan få informasjon, handle og overnatte, og ha som utgangspunkt for egne turer eller organiserte aktiviteter. Fjellbygda Vingelen i Tolga kommune er en av fem nasjonalparklandsbyer i Norge. Sentrale deler av bygda har også status som nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Vingelen ligger ca. 720 m.o.h. tett opp mot fjellet og i randsona til Forollhogna nasjonalpark. Kommuner som har en viss andel av sitt areal vernet som nasjonalpark kan søke om status som «nasjonalparkkommune». Midtre Gauldal har en slik status. For både nasjonalparklandsbyene og nasjonalparkkommunene er målet med sertifiseringen å stimulere til økt lokal verdiskaping, og må sees i sammenheng med

merkevaren «Norges nasjonalparker».

Andre kvalitetsstatuser/forekomster innenfor området:

Det er flere lokaliteter av svartkurle (prioritert art) og slåttemark (prioritert naturtype) innenfor verneområdene og i randsona. Det finnes også freda bygninger og bygningsmiljø (garder og seter) etter kulturminneloven i verneområdene og randsona.