



Nasjonalparkstyret
for Forollhogna

Møteinnkalling

Utvalg:	Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Møtested:	Rønningen gård, Dalsbygda - Os kommune
Dato:	19.09.2022
Tidspunkt:	09:30

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteprogram

kl. 09.30: Oppmøte ved Rønningen Gård, Dalsbygda.

Starter med befarings til Vangrøftdalen - felles transport med minibuss fra Rønningen Gård. Orienteringer om prosjektet Framføring av strøm til aktive setrer i Vangrøftdalen ved Foreningen Vangrøftdalen v/Arne Grue og Landbruksforvaltningen i Os kommune v/Berit Siksjø. Kaffe underveis

kl. 12:30 Lunsj på Rønningen Gård - Rønningslemmen

kl. 13:00 Oppstart styremøte

Saksliste

Orienteringer fra SNO og nasjonalparkforvaltere

kl. 16:00 Møteslutt

Vel møtt!

12. september 2022

Hans Bull
Nasjonalparkforvalter

Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 20/2022	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til godkjenning av protokoll		
ST 21/2022	Referatsaker		
RS 18/2022	Forollhogna nasjonalpark - topptrimposter 2022 - FYSAK Kvikne		2019/7349
RS 19/2022	Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna - møteprotokoll 04.08.2022		2022/817
RS 20/2022	Øyungen landskapsvernområde - Befaring atkomstveg ATV på Skarvan ved Øyungen - invitasjon til befarig		2019/9346
RS 21/2022	Budalen landskapsvernområde - Hognarasten dispensasjon - Vedtak i NPM-utvalget		2022/1991
ST 22/2022	Delegerte saker		
DS 13/2022	Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønnna for tilsyn med og sanking av beitedyr (Os) - Sättåhaugen beitelag		2022/6076
DS 14/2022	Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til inngjerding av areal for beite ved Fosslia, GNR 135/2, Os kommune		2022/7048
DS 15/2022	Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til reetablering av fisk i Korstjønnna og Bergtjønnna, Holtålen kommune		2022/6488
DS 16/2022	Forollhogna nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV for uttransport av rivingsmaterialer i forbindelse med tidligere godkjent byggetiltak ved Forollsjøen		2021/330
DS 17/2022	Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse til montering av solcelleanlegg på 3 utleiehytter - Vingelen Sameie		2022/3825
DS 18/2022	Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon til motorferdsel - bruk av ATV og bil til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking - Soknedal beitelag		2021/8543
ST 23/2022	Øyungen landskapsvernområde - søknad om ny adkomstveg til hytte ved Meiåan, Holtålen kommune		2022/5576
ST 24/2022	Øyungen landskapsvernområde - søknad om oppføring av slåtte- og skogsbu på eiendom gnr./bnr. 118/2 i Kjurrudalen - Røros kommune		2022/4573
ST 25/2022	Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde - uttalelse til fradeling av to bygg på setereidom GID 135/19, Os kommune		2022/5755
ST 26/2022	Etablering og autorisering av Besøkssenter for Forollhogna		2022/1483

**ST 20/2022 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til
godkjenning av protokoll
ST 21/2022 Referatsaker**



Kvikne idrettslag

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2019/7349-0 432.3

Deres ref.

Dato 01.07.2022

Forollhogna nasjonalpark - topptrimposter 2022 - FYSAK Kvikne

Vi viser til henvendelse datert 20.06.2022 fra Kvikne idrettslag v/ Britt Sæter Grue om utplassering av 16 topptrimposter i Kvikne for sommeren 2022 hvorav 2 poster ligger i Forollhogna nasjonalpark; Svartsjølikletten og Svergjesjøhøa.

I følge Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 Vernebestemmelser, punkt 4 om ferdsel heter det i pkt. 4.1 at «*all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner*», og videre heter det i pkt. 4.2 om organisert ferdsel at «*bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten.*»

Generelt vurderes det at topptrimposter som settes ut av lokalet lag og foreninger er av lokal bruk, og at omfanget av bruken ikke vil kunne være til skade for naturmiljøet, og dermed ikke søknadspliktig slik det er beskrevet, jf. § 3, pkt. 4.2 i forskriften.

Gjennom arbeidet med kvalitetsnormen for villrein er det et nytt kunnskapsgrunnlag for villreinen i Forollhogna som bl.a. viser at området Svergjesjø med Svergjesjøhøa er et svært viktig område for villreinen. Sommerstid trekker reinen høyt i terrenget og opp på snøfonner hvor det finnes for å unngå varme og insektsplager. Svergjesjøhøa er et slik viktig område villreinen.

Det er gjerne de varme sommerdagene som også er de fine dagene for topptrimturer, og derfor er det svært uheldig å kanalisere til økt ferdsel inn sårbare områder for villreinen.

Utsetting av trimpost på Svergjesjøhøa vurderes derfor å være svært uheldig for villrein, og nasjonalparkforvalter vil ikke godkjenne denne lokaliteten for årets topptrim for Kvikne FYSAK. Dersom idrettslaget fortsatt ønsker utplassering av en trimpost her, må det fremmes om en søknad til nasjonalparkstyret hvor det begrunnes hvor det ønskes å



plassere ut topptrimpost her og hvilke tiltak som gjøres for å ivareta hensynet til villreinen.

Topptrimposten på Svartsjøliklettten vurderes derimot å være i mindre konflikt for villreinen – her har villreinen et større område å trekke seg unna på ved eventuell forstyrrelse. Det er derfor i orden at det kan plasseres en post vartsjøliklettten

Vi er for øvrig kjent med at topptrimpostene alt er publiserte på nettsidene [Vikne.no](http://vikne.no), og at omsøkte poster alt er satt ut. Vi ber derfor om at topptrimposten på Svergjesjøhøa tas ned og at omtalen av den tas ut av nettsidene så snart som mulig.

For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at utsetting av trimposter også bør avklares med grunneier.

Siden sommersesongen alt er i gang og vi er kjent med at trimpostene alt er satt ut, er ikke saken sendt ut på høring til verken villreinnemnda og villreinutvalget for Forollhogna. De settes i kopi for orientering.

Saken blir referert for nasjonalparkstyret for Forollhogna,

Vi ønsker lykke til med øvrige topptrimposter 2022!

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Tynset kommune

2500

TYNSET

Forollhogna villreinområde

Villreinnemnda for Forollhogna



Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna
Møtested: E-post
Dato: 04.08.2022
Tidspunkt: 09:00 - 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Runa Finborud	Medlem	Os kommune
Sivert Moen	Leder	Midtre Gauldal kommune
Tone Hagen	Medlem	Tynset kommune

Merknader:

Saken ble sendt på epost til medlemmene, som svarte med epost. Saken ble enstemmig vedtatt som innstillingen.

Underskrift:

Vedtak og møteprotokoll bekreftes.

04.08.2022

Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
	Styresak		
ST 4/2022	Forollhogna nasjonalpark - søknad om oppføring av midlertidig utedo ved Mattisbua - søker: Budal fjellstyre		2022/7681

ST 4/2022 Forollhogna nasjonalpark - søknad om oppføring av midlertidig utedo ved Mattisbua - søker: Budal fjellstyre

Nasjonalparkforvalters innstilling:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Budal fjellstyre dispensasjon fra § 3 pkt. 1 i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark for oppføring av en midlertidig utedo ved Mattisbua.

Tillatelsen gir med følgende vilkår:

1. Den midlertidige utedoen kan oppføres med målene ca. 1 x 1 m, med høyde ca. 1,7 m, og plasseres 20 m nordvest for bua.
2. Tillatelsen for den midlertidige utedoen gjelder inntil 3 år (august 2025). For nytt permanent uthus må det søkes på nytt.
3. Transport av materialer samordnes med tillatt transport til Gorsetbua, og ellers bæres fra traktorvegen fram til Mattisbua.
4. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende rundt og blåser utover.
5. Når byggetiltaket er ferdig, skal det gis tilbakemelding med bilder til nasjonalparkstyret.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i Naturmangfoldloven §48.

Søknaden er behandlet av arbeidsutvalget i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna, og refereres nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Mattiasbua er ei bu som står åpen for allmennheten. Bua benyttes av folk på dagsturer og fiskere gjennom sommeren, og særlig i jakttiden og i forbindelse med sanking av sau på fjellbeite. Bua er gammel og mangler tilfredsstillende forhold for avtrede ved bua, og det er derfor et umiddelbart behov for å få satt opp en utedo. Budal fjellstyre overtok eierforholdet til bu nå i sommer, og det er derfor svært positivt for naturmiljøet i nærområdet at det alt til høsten settes opp en utedo selv om den er midlertidig.

Oppføring av utedo til buer i fjellet er i tråd med føringer gitt i forvaltningsplanen for nasjonalparken, og det har vært gitt tidligere tillatelser til samme formål i tilknytning til andre åpne fjellbuer.

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at utedoen her ikke vil føre til økt ferdsel, men vil bidra til å holde området rent og ryddig. Tiltaket vurderes derfor å føre til at verneverdiene i områder ivaretas og dermed at verneformålet for nasjonalparken opprettholde.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 04.08.2022

Behandling

Saken ble kort forbedret og sendt ut på e-post til AU.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (3-0).

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Budal fjellstyre dispensasjon fra § 3 pkt. 1 i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark for oppføring av en midlertidig utedo ved Mattiasbua.

Tillatelsen gir med følgende vilkår:

1. Den midlertidige utedoen kan oppføres med målene ca. 1 x 1 m, med høyde ca. 1,7 m, og plasseres 20 m nordvest for bua.
2. Tillatelsen for den midlertidige utedoen gjelder inntil 3 år (august 2025). For nytt permanent uthus må det søkes på nytt.
3. Transport av materialer samordnes med tillatt transport til Gorsetbua, og ellers bæres fra traktorvegen fram til Mattisbua.
4. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende rundt og blåser utover.
5. Når byggetiltaket er ferdig, skal det gis tilbakemelding med bilder til nasjonalparkstyret.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i Naturmangfoldloven §48.

Søknaden er behandlet av arbeidsutvalget i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna, og refereres nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Mattiasbua er ei bu som står åpen for allmennheten. Bua benyttes av folk på dagsturer og fiskere gjennom sommeren, og særlig i jakttiden og i forbindelse med sanking av sau på fjellbeite. Bua er gammel og mangler tilfredsstillende forhold for avtrede ved bua, og det er derfor et umiddelbart behov for å få satt opp en utedo. Budal fjellstyre overtok eierforholdet til bu nå i sommer, og det er derfor svært positivt for naturmiljøet i nærområdet at det alt til høsten settes opp en utedo selv om den er midlertidig.

Oppføring av utedo til buer i fjellet er i tråd med føringer gitt i forvaltningsplanen for nasjonalparken, og det har vært gitt tidligere tillatelser til samme formål i tilknytning til andre åpne fjellbuer.

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at utedoen her ikke vil føre til økt ferdsel, men vil bidra til å holde området rent og ryddig. Tiltaket vurderes derfor å føre til at verneverdiene i områder ivaretas og dermed at verneformålet for nasjonalparken opprettholde.



Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 ÅLEN

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2019/9346-0 432.3

Deres ref.

Dato 01.09.2022

Øyungen landskapsvernområde - Befaring atkomstveg ATV på Skarvan ved Øyungen -invitasjon til befaring

Vi viser til epost datert 11.08.2022 der Holtålen kommune inviterer nasjonalparkforvalter(e) til befaring for etablering av permanent adkomstveg for ATV opp til Skarvan i Øyungen landskapsvernområde, fredag 02.09.2022 kl. 10:00. Det opplyses om at Fjellstyret og Statskog har bekreftet sin deltagelse på befaringen.

Etablering av basestasjon for mobiltelefonimast, samt fremføring av lavspent jordkabel er behandlet som egen styresak i nasjonalparkstyret for Forollhogna som **NP-sak 26/2019**, med saksnr. 2019/9346 i møte den 30.08.2019. I henhold til søknad i forbindelse med saken ble det omsøkt at utstyret/materiellet til masta og hytta vil bli fraktet på snøskuter og med helikopter. I vilkårets punkt. 4 for tillatelsen fra nasjonalparkstyret for Forollhogna står følgende:

- «Det skal ikke fremføres veg til anlegget. Materialtransport i byggeperioden bør skje ved bruk av snøscooter eller helikopter».

Vedtaksbrevet med særutskrift i saken følger som vedlegg.

Nasjonalparkforvalter(e) har blitt gjort oppmerksom på mulige kjøreskader i terrenget i forbindelse med motorisert ferdsel i utmark til basestasjonen. Nasjonalparkforvaltere ser det hensiktsmessig å delta på befaring med bakgrunn i mottatte opplysninger.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

- 1 Øyungen landskapsvernområde - tillatelse til etablering av basestasjon på Skarvan ved Øyungen
- 2 Særutskrift Øyungen landskapsvernområde - søknad om etablering av mobiltelefonimast på Skarvan ved Øyungen



3 Befaring atkomstveg ATV på Skarvan ved Øyungen -invitasjon til befaring

Kopi til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Statskog SF
Ålen fjellstyre

Postboks 2600

7734

STEINKJER

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

	Deres ref:	Vår ref	Dato
—	«REF»	2022/694-14	05.09.2022

Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgradering av parkeringsplass og infopunkt ved Hognarasten i Synnerdalen, Midtre Gauldal kommune

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgradering av parkeringsplass og infopunkt ved Hognarasten i Synnerdalen, Midtre Gauldal kommune, ble behandlet i møte i utvalg for Næring, plan og miljø 01.09.2022. Følgende vedtak ble fattet:

Vedtak

Midtre Gauldal kommune innvilger søknad om dispensasjon fra formålet LNF sone 1 i kommuneplanens arealdel for oppgradering av parkeringsplass og informasjonspunkt på gbnr 402/1, Hognarasten som omsøkt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter gjeldende arealformål, samt at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Vilkår:

- Tiltakshaver iverksetter avbotende tiltak for å forhindre parkering utenfor anviste plasser.
- Utvalget forventer samtidig likebehandling fra Statsforvalter og Nasjonalparkstyre for lokale næringsaktører- og aktivitet for utvikling av reiseliv i området.

Utvalget vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med tilleggspunkt.

Særutskrift følger vedlagt.

Med hilsen

Rannveig Singsaas
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg

- 1 Særutskrift Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppgradering av parkeringsplass og infopunkt ved Hognarasten, Synnerdalen

ST 22/2022 Delegerte saker



Såttåhaugen Beitelag v/ Else Stenersløyken

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/6076-0 432.3

Deres ref.

Dato 23.06.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønnna for tilsyn med og sanking av beitedyr (Os) - Såttåhaugen beitelag

Vi viser til søknad av 07.06.2022 om tillatelse til motorisert ferdsel langs «Fjellveien» i Os kommune. Med bakgrunn i tidligere behandlinger av tilsvarende søknader, er søknaden behandlet administrativt som **delegert sak nr. 13/2022** jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken referes for nasjonalparkstyret.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Såttåhaugen beitelag v/leder dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for motorisert ferdsel med bil og traktor langs «Fjellveien» for nødvendig tilsyn og for sanking av beitedyr.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelsen gjelder for beitelagets medlemmer og for grunneierlagets medlemmer som utøver organsiert oppsyn/tilsyn og sanking på vegne av laget.
2. Tillatelsen gjelder for beitesesongen (01.06-01.10) 2022-2024.
3. Tillatelsen gjelder transport langs Fjellveien fra nasjonalparkgrensa og frem til Skalltjønnna.
4. Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennekser.
5. Dersom det oppstår kjøreskader skal dette utbedres så snart det lar seg gjøre, men utbedringen skal ikke medføre noe form for standarheving av kjøresporet. Nasjonalparkstyret skal underrettes dersom dette skjer.
6. Det skal føres kjørebok over turer som berører nasjonalparken. Etter endt sesong det enkelte år (01.11) skal beitelaget sende en samlet rapport til nasjonalparkstyret over bruken av tillatelsen og omgangen av transporten. Beitelaget er ansvarlig for å sende inn en oversikt til nasjonalparkstyret som viser hvilke rettighetshavere/personer som skal kunne benytte seg av tillatelsen det enkelte år.
7. Denne dispensasjonen og gyldig kjørebok skal medbringes under kjøring og fremvises til oppsyn, politi ved forlangende.
8. Brudd på reglene i denne tillatelsen kan medføre straff.



Hjemmel:

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldslovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak. Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020, og blir referert for nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder et akseptert nytteformål knyttet til landbruksdrift, der transporten skal begrenses til det nødvendige for å utføre tilsyn med beitedyr, samt lette og effektivisere arbeidet med sanking. Transporten er knyttet til «Fjellveien» - som er definert som vegtrasé (frem til Skalltjønnna) etter motorferdsellovens bestemmelser. Transport innenfor nasjonalparken krever særskilt søknad og skal være knyttet til nødvendig nyttetransport. Det vises til drøftinger knyttet til Fjellveien i forvaltningsplanens kapittel 4 og drøftinger av motorisert ferdsel i området gjennom flere prinsipielle saker for nasjonalparkstyret. Det forutsettes at transporten ikke krever standardheving av veien. Med de vilkår som er gitt i vedtaket vil ikke tillatelsen være i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

Det oppfordres til samordning mellom beitelagene for å kunne løse oppdraget med nødvendig nyttekjøring ved bruk av denne tillatelsen. Kopi sendes derfor Dalsbygda beitelag.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier eller rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det kan være nødvendig å avklare tillatelse etter motorferdselloven der kommunen er myndighet.

Vedtaket vil bli publisert i Miljøvedtaksregisteret (www.miljovedtak.no) som er offentlig register som gir allmennheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

1 DV13 - Sattåhaugen beitelag - Kjørebok - 2022 - 2024

Kopi til:

Veistyre for Fjellveien

Statsforvalteren i Innlandet

Dalsbygda beitelag

Os kommune

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER


Rytrøa 14

2550

OS I ØSTERDALEN

Saksopplysninger

Såttåhaugen beitelag v/ Else Stenersløkken søker om tillatelse til motorisert ferdsel for tilsyn og sanking av beitedyr. Fjellveien ligger innenfor beitelaget sitt område og er derfor en naturlig ferdsel for beitedyra våre. Søknaden gjelder for beitelagets medlemmer og medlemmer av Såttåhaugen grunneierlag, som utøver organisert oppsyn/tilsyn og sanking på vegne av laget. Beitelaget ønsker at tillatelsen skal gjelde fra beiteslipp 2022 t.o.m 2030.



Vurderinger

Det er i vurderingen lagt vekt på at søknaden gjelder et akseptert nytteformål knyttet til landbruksdrift, der transporten skal begrenses til det nødvendige for å utføre tilsyn med beitedyr, samt lette og effektivisere arbeidet med sanking. Såttåhaugen beitelag hadde i beiteåret 2021, 432 sau og lam sleppt (kilden.nibio.no), der Fjellveien ligger innenfor beitelagets område. Det vises til drøftinger knyttet til Fjellveien i forvaltningsplanen kapittel 4, og spesielt til kapittel 4.4.5 om motorferdsel på traktorveger/kjørespor i forbindelse med sauesanking. Det er blitt gitt tilsvarende tillatelse med vilkår til bruk av Fjellveien (DV-sak 6/2022). Da det gjelder søkers ønske om at tillatelsen skal ha en varighet frem til år 2030, har det ikke vært tidligere praktisert med flerårige tillatelser utover maksimalt 5 år. Med bakgrunn i styreperioden for sittende nasjonalparkstyret, og for å kunne lettere samordne tilsvarende søknader administrativt settes det vilkår om at tillatelsen i første rekke vil gjelde ut beitesesongen 2024.

Det forutsettes at transporten ikke krever standardheving av veien. Med de vilkår som er gitt i vedtaket vil ikke tillatelsen være i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Saken er drøftet med Arbeidsutvalget for Forollhogna.



Bjørn Olav Westum

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/7048-0 432.2

Deres ref.

Dato 11.07.2022

Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til inngjerding av areal for beite ved Fosslia, GNR 135/2, Os kommune

Vi viser til oversendt sak fra Os kommune av 06.07.2022 vedrørende søknad om inngjerding av ca. 40-45 daa i tilknytning til egen setervoll og tiltak for videre skjøtsel i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde. Saken er behandlet administrativt som **delegert sak nr. 14/2022** jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken referes for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Bjørn Olav Westum dispensasjon fra § 3, punkt 1 i forskrift for Vangrøftdalen – Kjurrudalen landskapsvernområde for inngjerding av utmarksareal for storfebeite ved Osmovollen, GID 135/2 i Os kommune.

Tillatelsen gjelder:

- Inngjerding av areal på ca. 31 dekar som omsøkt jf. vedlagt kart (figur 1).
- Periodevis inngjerding av elvelsetta ca. 15 dekar jf. vedlagt kart (figur 3, område A) som en del av skjøtseltiltak ved Fosskleiva syd.


Vilkår for tillatelsen:

1. Gjerdemateriale, herunder stolper og tråd, skal ryddes og fjernes hvis det ikke lenger er et driftsbehov.
2. Strømtråd skal kveiles, eventuel legges ned på bakken ved endt beitesesong, evt. følge hamnelagets bestemmelser.
3. Inngjerding av elvesletta skal opphøre mellom 1. juli og 20. august med hensyn til allmenhetens tilgang til området. Strømtråd skal fjernes fra arealet når den ikke er i bruk.
4. Gjerde skal settes ca. 2-3 meter fra elvebredden slik at det opprettholdes en kantsone langs elva som ivaretar allmenn ferdsel (figur 2).
5. Det skal ikke etableres føringsplass, saltstein, eller tilføres gjødsel utover det som beitedyra tilfører naturlig på elvesletta.

Hjemmel: Tillatelsen er gitt med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse:


Omsøkte inngjerding er lokalisert i nær tilknytning til egen setervoll. Tiltaket er godkjent av lokalt hamnelag og er ikke i konflikt med øvrige beitebrukere/seterbrukere. Periodevis inngjerding av elvelsetta er i tråd med utarbeidet skjøtselplan for området, der beiting vår og/eller høst bidrar til å opprettholde kulturlandskapet. Det er generelt ønskelig med bruk av utmarka til å utnytte beiteressursene, og spesielt i omkringliggende arealer til setrer for å opprettholde både kulturlandskapet og artsmangfoldet. Arealet som søkes inngjerdet er klassifisert som blåbærbjørkeskog og naturbeitemark som egner seg godt for storfe. Det settes vilkår slik at tiltaket ivaretar allmenhetens bruk av området. Tiltaket anses for å være positivt i forhold til verneformålet, og vil ikke påvirke verneverdiene negativt.



Figur 1: Søknad om inngjerding av beite for storfe i tilknytning setervoll, ca. 31 da.



Figur 2: Ferdsselsstier i tilknytning Fosskleivaområdet.



Figur 3: Område A (elvesletta), ca. 15 daa i utarbeidet skjøtselplan.



Saksopplysninger

Søknaden

Bjørn Olav Westum ønsker å sette i stand et gammelt beite som tilhører setervollen Fossbakken i Vangrøftdalen (Skarvdalen 30). «Dette beite ligger i Fosslia som er en skråning mot fossen Fosskleiva. På 70-tallet var dette ett inngjerdet beiteområde, men på grunn av dårlig vedlikehold, ble det fjernet på slutten av 80-tallet av mine besteforeldre. Ønsker å sette i stand en ny gjerdetrase med strømtråd for å kunne ha ammekyr på beite her i sommerhalvåret. Det skal ryddes en trase med motorsag og hekksaks. Gjerde blir strømgjerde med ståltråd som ledere, og stolper med avstand i forhold til terrenget. Dette skal gjøres av bonden selv sammen med kårfolket.

Målet med prosjektet, er og få ryddet ut den mindre vegetasjonen som einebusker og småbjørk. Rundt beite er det i dag en sti som holder på å gro igjen. Denne skal ryddes, så det blir lettere ferdsel rundt. Det er en bro over fossen med en gammel traktorvei, som er den gamle hovedveien opptil Skarvdalen. Denne kommer fram igjen på oversiden av setervollen før den kommer inn på dagens veile. Tar man til venstre ved broa kan man gå ned en steintrapp som fører ned til ett gammelt turbinhus som ble brukt til strømproduksjon under gruvedriften av Fossgruva. Følger man denne stien videre kommer man til enn åpne slette langs elvekanten som har blitt ryddet av Dalsbygda skole. De har også laget enn klopp over en bekk ved denne sletten. Denne sletten har Astrid A. Haug uttalt at det hadde vært fint å hatt beitedyr på i deler av sommeren for å holde vegetasjonen nede. Følger man stien over kloppa vil man komme til en traktor vei som går forbi setervollen, dette kan derfor bli en fin rundløype for folk som ønsker å se fossen, spor etter gruvedrift og beitende dyr i en gresslent skråning».

Øvrige saksopplysninger:

- Os kommune v/ enhet for landbruk har oversendt landbruksfaglige vurderinger av tiltaket.
- Tiltaket er en del av oppfølging av *Skjøtselplan for Fosskleiva syd og Villatomta i Os kommune (Hedmark)* av Miljøfaglig utredning AS, 2019 som en del av et delprosjekt i Dalsbygda (Villreinfjellet som verdiskaper).
- Det er foretatt befaring av området i forbindelse med tiltaket den 28.06.2022 med nasjonalparkforvalter, Os kommune og tiltakshaver.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift, naturmangfoldlov og forvaltningsplan

Formålet med opprettelsen av Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde er:
«å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

I [vernebestemmelsene](#) § 3 heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks... inngjerding av utmarksarealer...» mv.

Søknad må vurderes etter naturmangfoldlovens § 48. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til



vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Forvaltningsplanen for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde gir nærmere beskrivelse og konkretisering av hvordan vernebestemmelsene skal forstås og praktiseres, her er også inngjerding av utmark beskrevet:

Utdrag fra forvaltningsplanens kap. 5.3 Inngjerding:

Nødvendig inngjerding betyr inngjerding av mer enn setervollen. Det er nødvendig å gjerde inn setervoll, nødvendig nattbeite og avlastningsbeite ved setervollen. Inngjerding for vår/høst- og nattbeite, for syke dyr, kalvekyr og kalver er helt nødvendig for seterdriften i dag. Vanligvis er 20-25 dekar et tilstrekkelig areal.

Det skal søkes om tillatelse til all inngjerding som ikke er direkte knyttet til setervoller. Inngjerding av naturmark bør ikke omfatte arealer på mer enn 10-20 dekar. Det er ikke ønskelig med store inngjerdinger av utmark. Havnelagene har egne havneregler som gjelder inngjerding og oppdyrking jf. Tolga storskifte. Dette innebærer at alle tiltak som angår beitebruken skal behandles i det enkelte havnelag.

Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020, og saken refereres nasjonalparkstyret.

Vurderinger

Den landbruksfaglige uttalelsen med vurderinger fra Os kommune gir nødvendige opplysninger for søknaden, der behovet for søkers driftsopplegg tilsier at inngjerding er nødvendig. Sekundært, inngår et område i skjøtelsprosjekt ved Foskleiva- Fossgruva der det er utarbeidet egen skjøtselplan. Dette er ett av flere prosjekt under hovedprosjektet Forollhogna det hele Fjellet hvor Nasjonalparkstyret for Forollhogna er prosjekteier. Det er foretatt kulturminnesøk og søk i artskart, ingen forekomster av truede arter eller kulturminner blir berørt av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig for å kunne behandle søknaden.

Omsøkte inngjerdinger er lokalisert i nær tilknytning til egen setervoll. Tiltaket er godkjent av lokalt hamnelag og er ikke i konflikt med øvrige beitebrukere/seterbrukere. Videre vurderes det at periodevis inngjerding av elvelsetta er i tråd med utarbeidet skjøtselplan for området, der beiting vår og/eller høst som bidrar til å opprettholde kulturlandskapet ved konsentrert beitetrykk. Det er generelt ønskelig med bruk av utmarka til å utnytte beiteressursene, og spesielt i omkringliggende arealer til setrer for å opprettholde både kulturlandskapet og artsmangfoldet. Arealet som søkes inngjerdet er klassifisert som blåbærbjørkeskog og naturbeitemark som egner seg godt for storfe. Det settes vilkår slik at tiltaket ivaretar allmenhetens bruk av området. Tiltaket anses for å være positivt i forhold til verneformålet, og vil ikke påvirke verneverdiene negativt.



Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Norconsult v/prosjekt

OS KOMMUNE

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER



Ålen fjellstyre

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/6488-2 432.3

Deres ref.

Dato 13.07.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til reetablering av fisk i Korstjønna og Bergtjønna, Holtålen kommune

Vi viser til Deres søknad datert 22.06.2022 om dispensasjon fra forskrift til reetablering av ørret i Korstjønna og Bergtjønna i Holtålen kommune. Saken er behandlet administrativt som **delgert sak nr. 15/2022** jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken referes for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Ålen fjellstyre dispensasjon fra verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 3.2 for reetablering av ørret i Korstjønna og Bergtjønna innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelsen gjelder minimum 200 ørret i perioden august 2022 – oktober 2024.
2. Det skal benyttes godkjent settefisk fra nærliggende stedegne stammer.
3. Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag. Det skal foreligge en ROS-analyse for tiltaket. Settefisk skal kvalitetssikres på art før de utsettes.

Hjemmel: Vedtak om dispensasjon er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse:

Reetablering av ørret i Korstjønna og Bergtjønna er et oppfølgingstiltak etter gjennomført rotenonbehandling av Korstjønna og Bergtjønna for å hindre spredning av ørekyt i Hersjedal Statsallmenning i Holtålen kommune. Miljødirektoratet har i vedtak av 24.08.2020 satt som eget vilkår om reetablering i forbindelse med godkjent utslipstillatelse. Korstjønna og Bergtjønna er to konkrete lokaliteter, der naturlig reetablering av fisk er lite sannsynlig grunnet etablert fiskesperre nedstrøms tjønnene. Ålen og Haltdalen som lokalt fjellstyre vil i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag som samarbeidspart utarbeide ROS-analyse for reetablering. Det settes vilkår om at det skal benyttes godkjent fisk fra stedegne stammer. Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar ikke stilling til hva som regnes som stedegne stammer da dette må vurderes etter [forskrift om utsetting av ferskvannsfisk mv.](#) Tiltaket bidrar til å gjenoppta det biologiske mangfoldet i tjønnene og er med på å opprettholde verneverdiene i samsvar med verneformålet.



Saksopplysninger

Bakgrunn

I 2020 fikk Statsforvalteren i Trøndelag utslippstilltelse fra Miljødirektoratet for rotenonbehandling oppstrøms fiskesperre for å fjerne ørekyt i Korstjønna og Bergtjønna i Holtålen kommune. Tiltaket var et samarbeid med Veterinærinstituttet, Ålen fjellstyre og Statsforvalteren i Trøndelag. I utslippsstillatelsen fra Miljødirektoratet datert 24.08.2020 stilles det vilkår om blant annet at «*Fylkesmannen i Trøndelag skal legge til rette for at det biologiske mangfoldet i området som behandles, så raskt som mulig reetableres*» og «*Hvis ikke områdene får tilbake ørret etter behandling, skal lokal ørret andre plasser i Fordavassdraget flyttes til lokalitetene*».

Tiltak om forsterkning av fiskesperre og rotenonbehandling for å hindre spredning av ørekyt er også tidligere behandlet i Nasjonalparkstyret for Forollhogna som egen sak (**NP-sak 18/2020**).

Søknaden

Ålen og Haltdalen fjellstyre har i flere år satt ut fisk i mange lokaliteter på statsallmenningene i Holtålen fra eget settefiskanlegg (sammen med Ålen JFF). Rogn og mjølke har blitt hentet fra fisk i Gåstjønna (Stortjønna) i Haltdalen som er lagt inn på det lokale settefiskanlegget. Dette har vært en godkjent lokalitet for utsetting av fisk for hele kommunen. Fisken har blitt satt ut på vårparten etter 2-3 år. Men etter lekkasje på vanntilførselen i 2015, som førte til at det aller meste av fisken døde, pga. surstoffmangel, har ikke drifta ved anlegget blitt videreført. Vi har derfor ikke lenger tilgang til fisk fra settefiskanlegg av lokal stamme.

Det betyr at vi må flytte fisk fra naturlige forekomster til Korstjønna og Bergtjønna for å kunne reetablere ørret disse 2 lokalitetene. Det har blitt sett på flere muligheter, bl.a. å ta fisk fra Elgsjøen som i avstand ligger om lag 1 km øst for Korstjønna og Bergtjønna. Vi har derimot landet på å prøve el-fiske i Forda med Meiåan på senhøsten. Her vil fisken bli mellomlagret i tank der fisken vil bli kvalitetssikret mtp. art. Herfra blir fisken transportert til Elgsjømoen. Siste etappe inn til utsettingslokalitetene skjer til fots. Det søkes om å sette ut minimum 100 fisk i hver lokalitet der det kan bli nødvendig å fordele antallet inntil 3 år. I samarbeid med Statsforvalteren vil det bli utarbeidet en ROS-analyse for arbeidet. Om ikke lokaliteten Meiåan ikke lar seg gjennomføre ønsker vi å ha muligheten til å benytte Elgsjøen som en reservelokalitet for henting av settefisk.

Ålen fjellstyre søker på bakgrunn Nasjonalparkstyret for Forollhogna om dispensasjon fra verneforskriften om tillatelse til å flytte minimum 200 ørret fra Meiåan (eventuelt Elgsjøene med tilhørende gytebekker) for å reetablere ørret etter rotenonbehandling i Korstjønna og Bergtjønna i perioden august 2022 – oktober 2024.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift, naturmangfoldlov og forvaltningsplan

Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er:

- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde,
- å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme,
- å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag».



I vernebestemmelsenes § 3, punkt 3.2 heter det at «Fiske er tillatt i samsvar med bestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til utsetting av fisk fra stedegne fiskestammer der dette er gjort tidligere».

Søknad må vurderes etter naturmangfoldlovens § 48. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark gir nærmere beskrivelse og konkretisering av hvordan vernebestemmelsene skal forstås og praktiseres, her er også utsetting av fisk beskrevet:

Utdrag fra forvaltningsplanens kap. 4.6.2 Fiske:

«Verneforskriften legger ikke restriksjoner på fiske utover det som er fastsatt gjennom innlandsfiskeoven og tilhørende forskrifter (punkt 3.2). Utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer er i utgangspunktet ikke tillatt. Det kan være ønske om og behov for å kunne gjøre enkle tiltak for å bedre fisket i noen vann og vassdrag i nasjonalparken. Dette er bakgrunnen for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra stedegne stammer der dette er gjort tidligere. Formuleringen må tolkes slik at forvaltningsmyndigheten er innstilt på å være imøtekommende overfor slike ønsker på steder der slike kultiveringstiltak er utført tidligere, men at planene må forelegges forvaltningsmyndigheten til vurdering og godkjenning. Med «steder» i denne forbindelse menes konkrete enkeltvann eller strekninger av vassdrag; ikke større, vidtfavnende områder. En betingelse for å få tillatelse til utsetting er at en benytter fisk fra stedegne stammer...»

Vurdering

Reetablering av ørret i Korstjønna og Bergtjønna er et oppfølgingstiltak etter gjennomførte tiltak for rotenonbehandling av Korstjønna og Bergtjønna i 2020 for å hindre spredning av ørekyt i Hersjedal Statsallmenning i Holtålen kommune. Miljødirektoratet har satt som eget vilkår om reetablering i forbindelse med godkjent utslipstillatelse. Tiltak om forsterkning av fiskesperre og rotenonbehandling for å hindre spredning av ørekyt i øvre deler av Fordavassdraget er også tidligere behandlet i Nasjonalparkstyret for Forollhogna som egen styresak (**NP-sak 18/2020**). Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig for å kunne behandle søknaden.

Korstjønna og Bergtjønna er to konkrete lokaliteter der naturlig reetablering av fisk vurderes til å være lite sannsynlig da det er etablert ei fiskesperre nedstrøms tjønnene. Ålen og Haltdalen som lokalt fjellstyre vil i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag som samarbeidspart utarbeidet ROS-analyse for arbeidet. ROS-analyse vurderes til å kunne ivareta miljøforvarsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det settes vilkår om at det skal benyttes godkjent fisk fra stedegne stammer. Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar ikke stilling til hva som regnes som stedegne stammer. Stedegne stammer må vurderes etter [forskrift om utsetting av ferskvannsfisk mv](#). Det vurderes at tiltaket bidrar til å gjenoppta det biologiske mangfoldet i tjønnene og er med på å opprettholde verneverdiene i samsvar med



verneformålet. Vilkårne etter NML § 48 vurderes å være ivaretatt. En tillatelse til dette tiltaket vurderes heller ikke å skape negativ presedensvirkning.

Vi gjør oppmerksom på at tiltak om reetablering med settefisk kan kreve nærmere avklaringer og tillatelser hos fylkeskommunen som vannforvaltningsmyndighet gjennom [forskrift om utsetting av ferskvannsfisk mv](#), kopi av vedtaket sendes derfor disse.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

VEDLEGG

Kopi til:

Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Holtålen kommune	Bakkavegen 1	7380	ÅLEN
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM



Per Ousten

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2021/330-0 432.3

Deres ref.

Dato 03.08.2022

Forollhogna nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV for uttransport av rivingsmaterialer i forbindelse med tidligere godkjent byggetiltak ved Forollsjøen

Viser til søknad mottatt 3. august 2022 om bruk av ATV for å frakte ut rivingsmaterialer av gammel utedo ved fiskebu ved Forollsjøen, samt telefonsamtale som gjelder samme sak.

Saksopplysninger

Det ble 19.01.2021 gitt dispensasjon fra Forskrift for Forollhogna nasjonalpark til eierne av fiskebu med GID 180/3/4 til oppføring av ny utedo som erstatning for en gammel utedo, og det ble da samtidig gitt tillatelse til bruk av snøscooter for nødvendig materialtransport. Byggetiltaket er nå utført.

Søknaden

Følgende søknad er mottatt pr. e-post:

Søker om bruk av ATV for frakt/utkjøring av gml utedo ved Forollsjøen. Kjøringen vil foregå mellom Skalltjønna og bua ved Forollsjøen etter kjørespor.
Det er planlagt å utføre dette i slutten av denne uka, fortrinnsvis før helga dersom vær og føre tillater det. Regner med å få med alt på en tur.
Håper på raskt svar.

Mvh
Per Ousten

I forkant av søknaden har søker henvendt seg til forvaltningsmyndigheten pr. telefon og gitt supplerende opplysninger.



Vurderinger

Det søkes nå om å få barmarktransport av rivingsmaterialene av den gamle utedoen med begrunnelse om at dette synes å være enklere å få ryddet og transportert materialene før det blir snø.

Forvalter ser også at det vil kunne være mer hensiktsmessig å få utført transporten av rivingsmaterialet på barmark. Samlet sett vil det bli mindre motorisert ferdsel innenfor verneområdene.

Søker/eiere av fiskebua har fra før tillatelse til kjøring med bil/traktor inn til Skalltjønnå, og det er transporten mellom Skalltjønnå og fiskebua det her søkes om. Det er opplyst pr. telefon at det kan være mulig at det kan bli behov for to turer, og derfor gis det inntil 2 turer mellom Skalltjønnå og fiskebua. Det vil bli stilt vilkår om at kjøring bare kan gjennomføres på tørr mark for å unngå kjøreskader. Oppstår det kjøreskader skal dette varsles og utbedres umiddelbart av søkerne.

Hjemmel og myndighet

I Forskrift om Forollhogna nasjonalpark heter det i § 3, punkt 5.3 at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfesta kjørespor/traktorveg for transport av materialer mm. til hytter, setrer og buer. Dette er også nærmere beskrevet i forvaltningsplanen.

Søknaden her dreier seg om uttransport av rivingsmaterialer og omfattes dermed ikke av nevnte bestemmelse. Søknaden må derfor behandles som dispensasjon etter naturmangfoldloven (NML) § 48.

Kjøresporet mellom Skalltjønnå og Forollsjøen har tidligere blitt utbedret og det er en streng forvaltningspraksis i den videre bruken av motorisert kjøretøyer her.

I samråd med styreleder og i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020, er søknaden behandlet administrativt som delegert sak nr. **DS 16/2022**. Saken refereres for nasjonalparkstyret i neste styremøte.

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Per Ousten dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for kjøring på barmark etter traktorveg/kjørespor fra Skalltjønnå til fiskebu med GID 180/3/4 ved Forollsjøen, Os kommune.



Vilkår:

1. Tillatelsen gjelder for inntil 2 turer med ATV m/tilhenger for transport av rivingsmaterialer fortrinnsvis i løpet av uke 31, og senest utført i løpet august-måned 2022.
2. Transporten skal kun skje når det er tørr mark, og det skal utøves stor aktsomhet slik at det ikke oppstår kjøreskader og ellers utvise hensyn til naturmiljøet.
3. Dersom det oppstår kjøreskader skal både grunneier og nasjonalparkstyret varsles, og kjøreskadene skal utbedres umiddelbart.
4. Denne tillatelse må medbringes under transport og framvises på forlangende fra oppsyn eller politi.
5. Det skal gis en kort tilbakemelding til nasjonalparkstyret om utført transport-oppdrag.

Hjemmel

Vedtaket er gjort med hjemmel Naturmangfoldloven § 48.

Søknaden er behandlet administrativt i samråd med styreleder og i tråd med gjeldende delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Begrunnelse

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at den begrensa bruken (1-2 turer) av ATV med tilhenger på tørr mark ikke vil påføre kjøreskader og slik sett ikke skal ha påvirkning på naturmiljøet. Det stille derfor krav om at kjøring kun kan skje på tørr mark for å unngå kjøreskader.

Det er videre viktig at rivingsmaterialer ryddes opp og fraktes ut slik at områdene rundt fiskebuene ved Forollsjøen framstår fine og ryddige.

Det settes vilkår til tillatelsen slik at transporten ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig og ellers ikke kunne skape presedens for videre forvaltning av verken for Forollhogna nasjonalpark eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor Os kommune er myndighet.



Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Os kommune

Såttåhaugen grunneierlag

Statsforvalteren i Innlandet

Rytrøa 14

Postboks 987

2550

2604

OS I ØSTERDALEN

LILLEHAMMER



Vingelen Sameie

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/3825-0 432.3

Deres ref.

Dato 17.08.2022

Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse til montering av solcelleanlegg på 3 utleiehytter - Vingelen Sameie

Vi viser til mottatt søknad av 05.04.2022, samt tilleggsopplysninger mottatt 14.06.2022 om montering av solcelle på 3 utleiehytter i innenfor Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde. Søknaden er behandlet administrativt som **delegert vedtak DV 17/2022** i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Vingelen Sameie dispensasjon fra forskrift om Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde, § 3, punkt 1 for montering av utvendig solcellepanel på 3 bygninger.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelsen gjelder 1. stk svart solcellepanel på 310 w (100x167 cm) på følgende bygninger; jakthytta på Bratthøvollen, hytta ved Bjønntjønnan og jakthytta ved Gjersjøen.
2. Solcellepanel skal monteres flatt på vegg i henhold til beskrevet og illustrert søknad.
3. Det skal ikke påmonteres utvendig lys på bygningene som følge av tiltaket.
4. Tillatelsen gjelder for 3 år fra vedtaksdato.

Hjemmel: Vedtak om dispensasjon er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse

Samlet tiltak om montering av enkeltstående solcellepanel på 3 hytter er lite og reversibelt. Det anses positivt at solcelle kan erstatte bruk av innendørs parafinlamper som et helse-miljø og sikkerhetstiltak da bygningene driftes og administreres som utleieenheter i regi av sameiets virksomhet. Råd om montering av solcellepanel gitt i [byggeskikksveilederen](#) for verneområdene i Forollhogna vurderes som ivarettatt. Det settes vilkår om at det ikke skal påmonteres utvendig lys på bygningene som følge av tiltaket. Tiltakene samlet sett vurderes ikke til å påvirke verneverdiene nevneverdig eller til å stride mot verneformålet.


Saksopplysninger

Søknaden


Vingelen sameie v/Jakob Trøan søker om å montere solcellepanel på 3 utleiehytter som Vingelen Sameie disponerer. Det søkes om å sette opp 1. stk solcellepanel på 310 w sort, 100x167 cm på følgende hytter; ved Bratthøvollen, Bjørntjønnan og ved Gjersjøen i Vingelen, Tolga kommune jf. kart (figur 1).

«Årsaken til av vil ha solceller på disse utleiehyttene er at vi har en del dårlige erfaringer med bruk av parafinlamper, og at de vil bidra til at vi kan bruke ventilatorer for å tørke dem opp bedre på vinteren. Å erstatte fossilt med fornybart bør vel være i alles interesse. Dette er montasje av et panel direkte på veggen som ikke vil være et inngrep i bygningen, og som enkelt kan fjernes».


Med supplerende tilleggsopplysninger pr. telefon oppgis det at tiltaket vil bidra til å modernisere utleiehyttene med belysning. Det er planlagt å fase ut parafinlamper pga. sikkerhetshensyn, samt at solcelle også vil bidra med lademuligheter for elektronisk utstyr.



Figur 1: Plassering av de 3 utleiehyttene innenfor Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde, Tolga kommune.



Figur 2: T.v. Innsendt fasadetegning fra søker, fasade Bratthøvollen jakthytta mot sør-vest. T.h. innsendte fasadetegning fra søker, fasade Bjørntjønnan fasade mot sør-vest.



Figur 3: Innsendt fasadetegning fra søker, fasade jakthytta ved Gjersjøen, gavlen mot sør.



Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift, naturmangfoldlov og forvaltningsplan

Formålet med opprettelsen av Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde er:
«å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

I vernebestemmelsene § 3 heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks... anlegg og faste innretninger...» mv.

Omsøkte tiltak vil medføre fasadeendring, og vurderes ikke som vedlikehold. Søknad må vurderes etter naturmangfoldlovens § 48. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Temaet er ikke beskrevet i forvaltningsplanen for Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde. I [byggeskikksveilederen](#) for verneområdene i Forollhogna er imidlertid solceller omtalt, der tekniske installasjoner som solcellepaneler og antenner forventes å bli mer hyppige i fremtiden. Plassering bør imidlertid vurderes nøye slik at det ikke blir unødig dominerende.

Utdrag fra byggeskikksveilederen, s. 54:

Gode råd om montering av solcelleanlegg og antenner:

Solcellepanelene er ofte vinklet ut fra veggen for å få best mulig effekt på solinnstrålingen. Dette gjør imidlertid at panelene blir ekstra synlige. I seterdalene bør derfor solcellepanel monteres flatt på veggen. Montering av solcelleanlegg på tak bør unngås på grunn av at dette gir blanke flater som er synlig på langt hold.

Da søknad berører Sefrak-registrert bygning, har forvalter bedt om en kulturminnefaglig vurdering av tiltaket.

Svar fra kulturminneforvaltningen:

«Innlandet fylkeskommune vil ikke motsette seg tiltaket. Tiltaket er lite og reversibelt. Vi anbefaler imidlertid at panelet plasseres på det nye uthuset på Bratthøvollen fremfor jakthytta dersom dette er mulig. Videre anbefaler vi for alle hyttene der det planlegges oppsetting av solcellepanel innenfor landskapsvernområdet, at det velges en type solcellepanel som gir minst mulig refleksjon og at fargen på panelet tilpasses fargen på bygningene. Dette for å dempe panelenes virkning på omgivelsene.»



Vurderinger etter naturmangfoldlovens § 48:

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) og føre-var-prinsippet (§ 9)

Alle 3 hyttene har en eksponert beliggenhet i fjellterrenget, (Jakthytta ved Bratthøvollen, ca. 72 m² BYA 928 moh), Hytta ved Bjørntjønnan, ca. 52 m² BYA, ca. 1060 moh. Gjersjøen, ca. 54 m² BYA, 978 moh.). Med unntak av Bratthøvollen er ikke hyttene i direkte tilknytning setermiljøet i Londalen med adkomstveg. Alle de 3 hyttene administreres som utleieenheter av Vingelen Sameie via www.inatur.no til jakt, fiske og friluftsliv som en del av Sameiets virksomhet nær Forollhogna nasjonalpark. Det er foretatt kulturminnesøk av de omsøkte hyttene. Jakthytta ved Bratthøvollen (Bratthøa 930) er Sefrak-registrert både med høy egenverdi og høy verdi som en del av miljø. Saken er derfor sendt til Innlandet fylkeskommune hvorav kulturminneforvaltningen ikke har motsatt seg tiltaket. Alle de 3 hyttene er lokalisert i helårsområde for villrein. Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig for å kunne behandle søknaden. Føre-var-prinsippet (§ 9) kommer derfor ikke til anvendelse.

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)

Det foreligger ingen særskilte retningslinjer i forhold til hvilke behov som må ligge til grunn som regulerer utviklingen av små tekniske installasjoner slik som solcellepanel. Søknad om 1 stk. enkeltstående panel (100x167cm) vurderes som forholdvis lite sett opp mot bygningenes størrelse. Videre vurderes tiltaket som reversibelt ved at installasjonen enkelt kan fjernes. Råd gitt i byggeskikksveilederen om montering av solcellepanel vurderes som ivaretatt da det søkes om montering av solcelle flatt på vegg, samtidig som at mørk farge, i dette tilfelle svart, vil være minst prangende for å dempe panelets virkning på omgivelsene. Råd om montering av solceller flatt på vegg vurderes samtidig til å begrense mulighetene for å finne den mest hensiktsmessige plassering av panelet, både for få mulig effekt samtidig som panelet ikke skal bli unødig dominerende i landskapsbilde. Imidlertid vil montering av solcelle gi moderniserte muligheter, bla. i form av belysning enn hva som er tilfelle i dag. Det anses positivt at solcelle kan erstatte bruk av parafin innendørs av hensyn til helse- miljø og sikkerhet, og spesielt bygningens sikkerhet da disse driftes og administreres som ubetjente utleieenheter der leietagere kan ha ulik erfaring ved bruk av brennbart materiale til belysning. Det settes imidlertid vilkår om at det ikke tillates bruk av utvendig belysning på bygningene som følge av tiltaket, da lys kan ha påvirkning på dyr- og fuglelivet da dette er et relativt ukjent element i området. Tiltakene samlet sett vurderes til å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og vurderes til å ha liten påvirkning for verneverdiene.

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes ikke relevant for saken. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) anses som ivaretatt i saken da solcelle anses som fornybar energi. Fylkeskommunens anbefaling om montering av solcelle på det nye uthuset fremfor jakthytta ved Bratthøvollen vurderes lite hensiktsmessig da distansen mellom disse byggene er ca. 40 m. I tillegg er det Bratthøa Sauhavelag som disponerer uthuset. Tiltaket vil da kunne utløse behov for ytterligere inngrep på stedet for å oppnå ønsket resultat. Anbefalingen tas derfor ikke til følge for vurdering av saken.

Samlet vurdering

Samlet tiltak om montering av enkeltstående solcellepanel på 3 bygninger vurderes som lite og reversibelt. Det anses positivt at solcelle kan erstatte bruk av innendørs parafinlamper som et helse- miljø og sikkerhetstiltak da bygningene driftes og administreres som utleieenheter i regi av sameiets virksomhet. Råd om montering av solcellepanel gitt i byggeskikksveilederen for verneområdene i Forollhogna vurderes som ivaretatt. Tiltakene



samlet sett vurderes til å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og vurderes til å ha liten påvirkning for verneverdiene.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Om tiltaket krever frakt av material og utstyr med motorisert kjøretøy ønsker vi å gjøre oppmerksom på at det må søkes kommunen som motorferdselsmyndighet i landskapsvernområde. Det sendes derfor kopi av vedtaket til kommunen.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

VEDLEGG

Kopi til:

Statsforvalteren i Innlandet	Postboks 987	2604	LILLEHAMMER
Innlandet fylkeskommune	Postboks 4404 Bedriftsenteret	2325	HAMAR
Tolga kommune		2540	TOLGA



Soknedal beitelag
ved Olav Edvin Heggvold
e-post: olavheggvold@hotmail.com
7288 Soknedal

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2021/8543-0 432.3

Deres ref.

Dato 31.08.2022

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon til motorferdsel - bruk av ATV og bil til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking - 2022-2024 - Soknedal beitelag

Vi viser til søknad av 21.08.2022 om dispensasjon for bruk av ATV og bil (Pickup) inn til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking. Det vises også til tidligere søknader og behandlinger for samme transportbehov.

Søknaden behandles administrativt som delegert sak nr. 18/2022, og blir referert for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Soknedal beitelag ved leder Olav Edvin Heggvold dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for motorisert ferdsel etter traktorvegen/kjøresporet fra grensen til nasjonalparken til Gorsetvollen ved Hiåsjøen i Midtre Gauldal kommune for perioden 2022 – 2024. Det gis avslag for årene 2025 – 2026.

Vilkår

1. Tillatelsen gjelder for inntil 5 turer/returer med ATV og/eller Pickup (bil) med tilhenger i perioden fra 1.sept. til sauesankingen er avsluttet og senest innen 31.okt. det respektive år.
2. Tillatelsen gjelder for nødvendig transport av fôr til hestene, mat og utstyr til letemannskap og kjøring av syke/skadde dyr.
3. Transport skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng og vegetasjon. Dersom det er villrein i området skal kjøring stoppes/avventes slik at dyrene ikke forstyrres.



4. Dersom det oppstår kjøreskader skal dette utbedres så snart det lar seg gjøre, men utbedringen skal ikke medføre noen form for standardheving av kjøresporet. Nasjonalparkstyret skal underrettes dersom dette skjer.
5. Det skal føres **kjørebok** som skal leveres nasjonalparkstyret etter endt transport, og senest innen 10.11 det respektive år.
6. Denne *dispensasjonen* og *kjørebok* skal medbringes under kjøring og fremvises til oppsyn, politi ved forespørsel.

Hjemmel

Vedtaket er med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak, og i tråd med forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark.

Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter i tråd med gjeldene delegeringsreglementet av 15.6.2020.

Begrunnelse

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at barmarktransporten langs traktorvegen/kjøresporet vil letter og effektiviserer arbeidet knyttet til sauesankingen for beitelaget, og at dette er nyttetransport knyttet til næringsvirksomhet.

Det er traktorveg/kjørespor fram til Gorsetvollen som er knyttet til tidligere tiders landbruksvirksomhet, og som fortsatt brukes til nyttetransport. Dette er også beskrevet i forvaltningsplanen for nasjonalparken.

Det gis imidlertid avslag på de to siste årene i søknaden, dvs. årene 2025-2026, da de strekker seg utover den tidsperioden som er gitt for andre flerårige tillatelser av tilsvarende karakter.

Det settes vilkår til tillatelsen slik at transporten begrenses i tid og omfang, og videre at det skal utøves hensyn til naturmiljøet og villrein spesielt, samt krav om oppretting dersom det skulle oppstå kjøreskader.

Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en tillatelse til næringskjøring på traktorvegen/kjøresporet til Gorsetvollen ikke vil medføre uheldig presedens for andre tilsvarende forhold i nasjonalparken eller andre verneområder med samme bestemmelser og forvaltningspraksis.



Saksopplysninger

Følgende søknad fra Soknedal beitelag er mottatt den 21.08.2022:

Soknedal beitelag søker med dette om tillatelse til kjøring inn til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking.
Det søkes om tillatelse for 5 år og for 5 turer i året.
Transportbehovet gjelder frakt av mat til sankepersonell og for til hester som brukes under sankinga, og eventuelt frakt av skadde dyr som må fraktes fram. videre så kan det være behov for kjøring i forbindelse med ettersanking for å komme fortest mulig innover.
Søknaden gjelder for ATV og pickup(bil)

Med hilsen Soknedal beitelag Olav Edvin Heggvold

Soknedal beitelag har gjennom en årrekke søkt om dispensasjon fra verneforskriften for nasjonalparken til bruk av motorisert kjøretøy inn til Gorsetvollen ved Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking, og det har vært gitt tillatelse til et begrenset antall turer. Det vises til tidligere saker, hvor de siste sakene kan listes opp her: styresak 25/2017 i arkivsak 2017/1620, DV-sak 15/2019 og 27/2020 i arkivsak 2019/10196, og delegertsak i 2021 i arkivsak 2021/8543.

I 2021 søke beitelaget også om en flerårig dispensasjon fra verneforskriften, men det ble det kun gitt en 1-årig tillatelse i påvente av en klagebehandling i en annen sak som ville ha presedens for tillatelsen for beitelaget.
Avgjørelsen i nevnte klagesak ga dagens forvaltningspraksis støttet slik at det fortsatt kan gis tillatelse til nødvendig motorisert næringstransport langs traktorvegen/kjoresporet til Gorsetvollen ved Hiåsjøen. Dette transportbehovet er beskrevet i kap. 4.4.5 i forvaltningsplanen for nasjonalparken, og søknad skal behandles som en dispensasjon fra verneforskriften etter Naturmangfoldlovens § 48.

For både **hjemmelsgrunnlag** og **vurderinger** vises det til vedlagte delegertsak fra 2021, arkivsak nr. 2021/8543, jf. vedlegg 1.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).



Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor Midtre Gauldal kommune er myndighet.

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

- 1 Forollhogna nasjonalpark - gitt dispensasjon til motorisert ferdsel for transport i tilknytning til landbruksnæring 2021- Soknedal beitelag
- 2 Soknedal beitelag - kjørebok - 2022

Kopi til:

Soknedal fjellstyre		7290	STØREN
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Midtre Gauldal kommune	Rørosveien 11	7290	STØREN



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/5576

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	23/2022	19.09.2022

Øyungen landskapsvernområde - søknad om ny adkomstveg til hytte ved Meiåan, Holtålen kommune

Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad fra Kine Skancke Håkensen om dispensasjon fra forskrift om Øyungen landskapsvernområde om ny adkomstveg til fritidsbolig gnr./bnr./fnr. 300/1/73 ved Meiåan, Holtålen kommune.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i forskrift om Øyungen landskapsvernområde, § 3 punkt 1, og i tråd med forvaltningsplanen for Øyungen landskapsvernområde.

Begrunnelse:

Søknaden er vurdert etter dispensasjonsbestemmelsen i Naturmangfoldloven § 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at fritidsboligen alt har adkomst for bruk av bil langs den gamle setervegen. Den gamle setervegen til Meiåvolla utgjør et viktig element i kulturlandskapet og en del av verneverdiene i landskapsvernområdet som bør tas vare på. Ny adkomstveg vil påføre nye tekniske inngrep i terrenget innenfor verneområdet, og dermed ha en negativ påvirkning av verneverdien og stride mot vernevedtakets formål.

Videre vil en tillatelse her til ny veg kunne gi en uheldig presedens ved at det åpnes opp for ny forvaltningspraksis for framføring av veger til fritidsboliger i både Øyungen landskapsvernområde og andre landskapsvernområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Øyungen landskapsvernområde - ber om uttalelse til dispensasjonssøknad - adkomstveg til hytte Meiåvegen 169 - Holtålen 1/73
- 2 Sak 37-2018


- 3 Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse - Holtålen kommune - Søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg til hytte i Meiåvegen 169

Andre saksdokumenter:

1. Forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde

Saksopplysninger

Holtålen kommune har den 31.05.2022 sendt over en søknad om ny adkomstveg til hytte gnr./bnr./fnr. 300/1/73 ved Meiåan for behandling etter verneforskrift for Øyungen landskapsvernområde.



Eiendommen ligger i Hesjedalen statsallmenning, og er markert med rød firkant i kartet.

Søknaden

Kine Skancke Håkensen søker om å få etablere ny adkomst til egen fritidsbolig ved Meiåan, jf. saksdokument nr. 1:


Begrunnelse for søknad om dispensasjon for atkomstveg i LNF-område.

Dagens atkomstveg regnes som gammelveien og kan heller kalles traktorveg/sti enn bilveg. Ettersom tilstanden til dagens atkomstveg er såpass dårlig, og man har hovedveien som går parallelt innover, vil en oppgradering av denne veien ha en unødvendig stor kostnad for hytteeier, og være et større, unødvendig inngrep i naturen i forhold til foreslått tiltak.

Dagens atkomstveg er ca. 1 km, og søkt tiltak til atkomstveg er ca. 100 meter. En oppgradering av eksisterende vei krever større maskiner, og tilføring av større mengder masser som vil belaste hovedveien unødige ved bygging. Søker velger å vise til søknadens vurderinger fra Statsskog, Nasjonalparkforvalteren og fjellstyret. Vurderingen etter befarings med nevnte instanser er at foreslått trasé blir liggende naturlig i terrenget og godt skjermet for innsyn, og søker støtter seg til denne vurderingen med ønske om dispensasjon til å gjennomføre foreslått tiltak.

Med hilsen

Kine Skancke Håkensen



Ny adkomstveg er markert med oransje stiplet linje i kartet, mens dagen adkomst er vist som veg i kartgrunnlaget.

Ny adkomstveg oppgitt til om lag 100 m. Dagens adkomstveg målt til ca. 810 m i kart.

Andre saksopplysninger

Alt i 2018 var hytteeier i kontakt med Statskog, Ålen fjellstyre og daværende nasjonalparkforvalter med søknad om ny adkomst, og det ble gjennomført befaring hvor man så på den foreslått traseen for ny adkomst.

Ålen fjellstyre behandlet søknaden i 2018, og i møteboka for Ålen fjellstyre i sak 37/2018 står det jf. saksdokument 2: «Tidligere søknader om veg til hytter har blitt stoppet av vedtak i nasjonalparkstyret. Dette er imidlertid hytter som ikke hadde veg tidligere. Sammen med Geir Wagnild i Statskog SF og nasjonalparkforvalter Astrid A. Haug ble det gjennomført befaring i området den 28. 8. Fra administrasjonen deltok Terje Borgos. Etter befaringen var det full enighet om en mulig trase for ny veg fra nye Meiåvegen og opp til hytta. Traseen blir liggende naturlig i terrenget og godt skjermet for innsyn. Traseen er inntegnet på vedlagte kart.»

Ålen fjellstyre fikk saken til høring av Holtålen kommune, men har besluttet å ikke ta saken opp til ny behandling, men fastholder følgende vedtak fra 2018:

1. Ålen fjellstyre viser til søknaden samt til saksutredningen.
2. Ålen fjellstyre anbefaler overfor Statskog at søker får etablere ny veg som omsøkt etter traseen som ble befart den 27. 8. 2018.

Det kan se ut som om søknaden den gang stoppet opp hos Statskog.

Nå i 2022 er søknaden sendt til Holtålen kommune som så har sendt søknaden på høring til Trøndelag fylkeskommune og Statskog.

Trøndelag fylkeskommune som har gitt følgende uttalelse, jf. saksdokument nr. 3:

Det er en gammel setervei til Meiåsen, som skal erstattes med en kort stikkvei fra hovedveien.
Seterveien er en viktig del av kulturlandskapet og bør vedlikeholdes og tas vare på. Det vurderes at ny vei vil svekke kulturminneverdien til seter-kulturlandskapet.
Seterveien er et viktig kulturhistorisk spor i kulturlandskapet og står i fare for å gro igjen.
Ny vei frarådes av den grunn og det anbefales derfor at seterveien vedlikeholdes og fortsatt brukes som enkel bilvei til hytta. Dette holder det fysiske inngrepet i verneområdet på et nødvendig minimum.

Statskog har så langt ikke gitt noen uttalelse eller vedtak i saken.

Det ble 2. sept. 2022 gjennomført nasjonalparkforvalterne en befaring sammen med Statskog og Ålen fjellstyre hvor det ble sett nærmere på både den gamle setervegen og området for den foreslåtte traseen for ny adkomst til hytta.



1. Parti av setervegen fram til fritidsboligen



2. Parti av den gamle seterveien

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Forskrift om Øyungen landskapsvernområde

Formålet, §2, med opprettelsen av *Øyungen landskapsvernområde* er:

– å ta vare på et særpregede natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelser, setervoller og kulturminner utgjøre en vesentlig del av landskapets egenart.

I § 3 Vernebestemmelser heter det at landskapsvernområder er «vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, ... vegbygging, ... drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering, osv. Opplistingen er ikke uttømmende.

Dersom virksomheten kan skje uten at det strider mot verneformålet og når særlig grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til, jf. forskriftens § 5 Generell unntak etter søknad, nødvendige tiltak som bygninger, veger og oppdyrking knyttet til *jordbruksformål*. Veiadkomst til fritidseiendom omtales ikke av forskriften, og søknaden må behandles etter dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48.

Naturmangfoldloven (NML)

Etter NML § 48 «Dispensasjon fra vernevedtak» kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det *ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig*, eller dersom *sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig*.

Begge punktene i første ledd må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon. Dersom dispensasjon gis, skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningen som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Herunder må også *presedensvirkningen* av tillatelsen vurderes.

Det er viktig å merke seg at dispensasjonsregelen i NML § 48 ikke kan brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket, og det skal gjøres en vurdering av eventuelle presedensvirkninger.

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i NML §§ 8 – 12.

Forvaltningsplanen for Øyungen landskapsvernområde (2002) gir nærmere retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres. I kap. 4.4.4 «Nye veger – omlegging av eksisterende veger» står det følgende: «*Bygging av nye veger både traktorveger og bilveger, og omfattende omlegging av eksisterende veger medfører store varige inngrep i landskapet. Forvaltningsmyndigheten vil føre en restriktiv linje i forbindelse med søknader om slik bygging. I tilfeller der slike planer blir godkjent, vil det bli stilt svært strenge krav til landskapstilpasning, utforming og opprydding. Slik godkjenning vil kun gis i forbindelse med fremføring av nye veger for jordbruksformål*»

Myndighet

Søknaden behandles etter NML § 48, og myndigheten er lagt til nasjonalparkstyret i tråd med gjeldende delegeringsreglement.

Vurderinger

Det har i de siste årene vært flere søknader om framføring vei til fritidsboliger Øyungen landskapsvernområde der det ikke har vært noen adkomst annen enn sti. Nasjonalparkstyret har så langt ikke gitt dispensasjon fra verneforskriften til denne type tiltak da veiframføring til fritidsboliger er i strid med vernebestemmelsene.

Den omsøkte fritidsboligen har pr i dag adkomst langs den gamle setervegen for setrene på Meiåvollan. Etter at vegen til Meiåvollan ble lagt om, har nok vedlikhold på den gamle setervegen avtatt slik at vegstandarden er blitt redusert. Forvalter vurderer likevel tilstanden på vegen som såpass god at den gir god framkommelighet til fritidsboligen. Den gamle setervegen ligger fint i terrenget. Selv om det kan oppstå behov for

vedlikehold etter vårløsning og/eller regnvær, vurderes det å være såpass begrenset og fortsatt minder krevdende enn å bygge en ny adkomst.

Dersom det skulle tillates ny adkomst ville det ha blitt stilt vilkår om tilbakeføring av eksisterende veg, men dette er hlet uaktuelt da den eksisternde veg en gammel seterveg og en del av verneverdiene i landskapsvernområdet. Den gamle setervegen til Meiåvolla utgjør et viktig element i kulturlandskapet som bør tas vare på. Dette blir også påpekt av fylkeskommunen.

Den gamle setervegen fram til fritidsboligen fremstår som godt kjørbare, og med vedlikehold av vegen slik den er i dag vil den fortsatt være godt brukbar som adkomst for fritidsbolig. En oppgradering av veien slik det beskrives i søknaden er imidlertid et søknadspliktig tiltak, og må vurderes i forhold til bl.a. verdien vegen har som kulturminne i kulturlandskapet.

Samlet vurdering

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at fritidsboligen alt har adkomst for bruk av bil langs den gamle setervegen. Ny adkomstveg vil påføre nye tekniske inngrep i terrenget innenfor verneområdet, og dermed ha en negativ påvirkning av verneverdien og stride mot vernevedtakets formål. Den gamle setervegen til Meiåvolla utgjør et viktig element i kulturlandskapet og en del av verneverdiene i landskapsvernområdet som bør tas vare på.

Videre vil en tillatelse til ny veg kunne gi en uheldig presedens ved at det åpnes opp for ny forvaltningspraksis for framføring av veger til fritidsboliger i både Øyungen landskapsvernområde og andre landskapsvernområder med tilsvarende bestemmelser.



Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600

7734 STEINKJER

Forespørsel om uttalelse i dispensasjonssøknad - Adkomstveg til hytte Meiåvegen 169

Det er mottatt søknad om å bygge ny atkomstveg til hytte på adressen Meiåvegen 169. Tiltaket skal skje i det område som i kommuneplanens arealdel er benevnt som LNF-område. I tillegg ligger det innenfor Øyungen landskapsvernområde.

Veg til fritidseiendom anses å komme i strid med arealformålet og krever dispensasjon.

Søknaden

Hytteier søker om å bygge ny atkomstveg fra Meiåvegen og fram til hytta. Denne er skissert å få lengde om lag 100 meter.

Søker benytter i dag deler av gammelvegen inn til Meiåan som bilatkomst. Denne tar av lenger fram i Meiåvegen og har lengde om lag 1 km, er i lav standard og krever vesentlig løpende vedlikehold for å være kjørbare. Søker ser det formålstjenlig å ha en kortere vei der utstrekningen av vedlikehold reduseres.

Ålen fjellstyre har behandlet saken i 2018. Utover fjellstyrets behandling i saken er det ikke lagt fram dokumentasjon på grunneierrtillatelse. Saken sendes derfor også til grunneier Statskog for uttalelse/ behandling.

Kommunen ber om uttalelse i saken og ber om at tilbakemelding mottas innen den 01.07.2022

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE

Jens Erik Trøen
Avd.ing. bygg

Kopi til:
Ole P. Bakken AS, Eggavegen 56 , 7380 ÅLEN
Kine Skancke Håkensen, Heksemsvegen 13 , 7383 HALTDALEN

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur

Adresse	E-postadresse:	Telefon	Bank	Foretaksregisteret
Helsetunet 7 7380 ÅLEN	epost@holtalen.kommune.no	72 41 76 00	4213.17.07236	NO 937697767 MVA



FØLGESKRIV TIL DISPENSASJONSSØKNAD PÅ HØRING

Skjemaet fylles ut av kommunen og alle hovedpunktene må besvares.

Merk at skjemaet ikke erstatter oversendelsesbrevet med blant annet beskrivelse og vurdering av tiltaket.

1. EIENDOM

Eiendom (gbnr.) 300/1/73

Kommune Holtålen

2. BESTEMMELSE DET SØKES DISPENSASJON FRA

Hjemmel	Navn på plan	Bestemmelse	PlanID
☒ KPA			
☐ KDP			
☐ RP			
☐ Annet			
☐ Pbl. § 1-8			

3. HENSynet BAK BESTEMMELSEN

LNF-formålet

4. VURDERT ALTERNATIV BELIGGENHET

Ja	Nei	Hvis ja - beskrivelse
☐	☐	vet ikke

5. TIDLIGERE SØKT DISPENSASJON FOR TILTAK PÅ EIENDOMMEN (SISTE 10 ÅR)

Ja	Nei	Hvis ja - beskrivelse
☐	☒	

6. FØLGENDE ER VEDLAGT SØKNADEN

☒	Oversendelsesbrev med redegjørelse av saken og vurdering (se veileder)
☒	Søkers begrunnelse for tiltaket
☒	Oversiktskart som viser hvor det omsøkte tiltaket ligger i kommunen
☒	Detaljkart som viser plassering av tiltaket
☐	Målsatte tegninger og situasjonskart

7. KONTAKTINFORMASJON I KOMMUNEN

Navn	Jens Erik Trøen
Telefon	95 89 47 82
E-post	jens.troen@holtalen.kommune.no




Oversiktskart tiltak atkomstveg Hytte GID 300-1-

Dato: 25.05.2022

Målestokk: 1:100000

Koordinatsystem: UTM 32N



© 2022 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring

<i>Kommuneplan/Kommunedelplan PBL</i>	
	Faresone grense
	Faresone - Ras- og skredfare
	Faresone - Flomfare
	Faresone - Sone for militær virksomhet
	Sikringsonegrense
	Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevan
	Angitthensyngrense
	Angitthensyngrense - Hensyn landbruk
	Angitthensyngrense - Hensyn reindrift
	Angitthensyngrense - Bevaring kultur
	Båndlegginggrense
	Båndlegging for regulering etter PBL
	Båndlegging etter lov om naturvern
	Boligbebyggelse - nåværende
	Fritidsbebyggelse - nåværende
	Sentrumsformål - nåværende
	Forretning - nåværende
	Tjenesteyting - nåværende
	Fritids- og turistformål - nåværende
	Råstoffutvinning - nåværende
	Råstoffutvinning - fremtidig
	Næringsbebyggelse - nåværende
	Idrettsanlegg - nåværende
	Kombinerte grønnstrukturformål - n
	Skjutfelt/øvingsområde - nåværende
	Skjutfelt/øvingsområde - fremtidig
	LNFR-areal - nåværende
	LNFR-areal - fremtidig
	LNFR-areal, Spredt bolig-, fritids- og
	LNFR-areal, Spredt bolig-, fritids- og
	Bruk og vern av sjø og vassdrag med
<i>Felles for kommuneplan PBL 1985 og</i>	
	Planområde
	Planens begrensning
	Grense for arealformål
	Turveg/turdrag - nåværende
Abc	Påskrift områdenavn
Abc	Kommune(del)plan - påskrift




oversiktskart 1:30 000 GID 300/1/73

Dato: 25.05.2022

Målestokk: 1:30000

Koordinatsystem: UTM 32N



© 2022 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring

<i>Kommuneplan/Kommunedelplan</i>	<i>PBL</i>
	Faresone grense
	Faresone - Ras- og skredfare
	Båndlegginggrense
	Båndlegging etter lov om naturvern
	Fritidsbebyggelse - nåværende
	Råstoffutvinning - nåværende
	LNFR-areal - nåværende
	LNFR-areal - fremtidig
	LNFR-areal, Spredt bolig-, fritids- og
	Bruk og vern av sjø og vassdrag med
<i>Felles for kommuneplan PBL 1985 og</i>	
	Planområde
	Grense for arealformål
<i>Abc</i>	Påskrift områdenavn
<i>Abc</i>	Kommune(del)plan - påskrift

fra: Iselin Gjærevold - OPB AS [iselin@olepbakken.no]
til: Holtålen Postmottak [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group
FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user4a800923]

Kopi:

Sendt: 20.05.2022 22.08.50

Emne: 22/641-2 GID

Vedlegg: Dispensasjonsbegrunnelse.pdf

Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på hvem avsender er, og at innholdet er trygt.

Videresendes saksbehandler Jens Erik Trøen.

Vennlig hilsen

Iselin Gjærevold

Mob: 480 43 995

 [@olepbakken.no](mailto:iselin@olepbakken.no)

OPB AS

Storgavegen 56, 7380 Ålen

www.olepbakken.no

17#349-53a28767-4672-4f2b-8b54-81acf4ec9ea:11

Kine Skancke Håkensen
Heksemsvegen 13
7383 Haltdalen

Holtålen Kommune
7380 Ålen
v/ Jens Erik Trøen
Ref. 22/641-2 GID

Begrunnelse for søknad om dispensasjon for atkomstveg i LNF-område.

Dagens atkomstveg regnes som gammelvegen og kan heller kalles traktorveg/sti enn bilveg. Ettersom tilstanden til dagens atkomstveg er såpass dårlig, og man har hovedveien som går parallelt innover, vil en oppgradering av denne veien ha en unødvendig stor kostnad for hytteeier, og være et større, unødvendig inngrep i naturen i forhold til foreslått tiltak.

Dagens atkomstveg er ca. 1 km, og søkt tiltak til atkomstveg er ca. 100 meter. En oppgradering av eksisterende vei krever større maskiner, og tilføring av større mengder masser som vil belaste hovedveien unødig ved bygging. Søker velger å vise til søknadens vurderinger fra Statsskog, Nasjonalparkforvalteren og fjellstyret. Vurderingen etter befaring med nevnte instanser er at foreslått trasé blir liggende naturlig i terrenget og godt skjermet for innsyn, og søker støtter seg til denne vurderingen med ønske om dispensasjon til å gjennomføre foreslått tiltak.

Med hilsen

Kine Skancke Håkensen

fra: Iselin Gjærevold - OPB AS [iselin@olepbakken.no]
til: Holtålen Postmottak [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group
FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user4a800923]

Kopi:

Sendt: 10.05.2022 10.55.37

Emne: Søknad Byggetillatelse

Vedlegg: Kine Håkensen - Vei, Meiåen.pdf

Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på hvem avsender er, og at innholdet er trygt.

Hei!

Vedlagt ligger søknad for ny adkomstveg i Meiåvegen.

Ønsker bekreftelse på at dette er mottatt og registrert da dette må etterspørres på hver søknad.

Med vennlig hilsen



Iselin Gjærevold

Mob: 480 43 995

iselin@olepbakken.no

Ole P. Bakken AS

Byggavegen 56, 7380 Ålen

www.olepbakken.no

17#35353a28767-4672-4f2b-8b54-81ac4ee09ea.15

Søknad om tillatelse til tiltak

etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
 Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til
 søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

☐ Rammetillatelse

☒ Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
 saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? ☒ Ja ☐ Nei

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker

Tiltaksklasse SØK

Foreligger sentral godkjenning? ☒ Ja ☐ Nei

Berører tiltaket eksisterende eller
 fremtidige arbeidsplasser? ☐ Ja ☒ Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
 igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
 jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? ☐ Ja ☒ Nei

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen
 foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	300	1	73				Holtålen
Adresse	Meiåvegen 169				Postnr.	Poststed	
					7380	Ålen	
Planlagt bruk/formål	Bolig ☐ Fritidsbolig ☐ Garasje ☐ Annet: ☒ Annet: ☒ Adkomstveg						Bygn.typekode (jf. s. 2)
Tiltakets art pbl § 20-1 (flere kryss mulig)	Nye bygg og anlegg		Nytt bygg *)		Parkeringsplass *)		Anlegg ☒ Veg ☐ Vesentlig terrenginngrep ☐
	Endring av bygg og anlegg		Tilbygg, påbygg, underbygg *)		Fasade		
			Konstruksjon		Reparasjon		Ombygging ☐ Anlegg ☐
	Endring av bruk		Bruksendring		Vesentlig endring av tidligere drift		
	Riving		Hele bygg *)		Deler av bygg *)		Anlegg ☐
	Bygn.tekn. installasj.**)		Nyanlegg *)		Endring		Reparasjon ☐
	Endring av bruks- enhet i bolig		Oppdeling		Sammenføyning		
	Innhegning, skilt		Innhegning mot veg		Reklame, skilt, innretning e.l.		
	Annet:		Beskriv				

*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A)

**) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)	A	-	☒
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	-	☒
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	-	☒
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	1 - 1	☐
Tegninger	E	-	☒
Redegjørelser/kart	F	-	☒
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 - 1	☐
Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	☒
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	1 - 2	☐
Andre vedlegg	Q	1 - 1	☐

Erklæring og underskrift			
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.			
Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver	
Foretak	Org.nr.	Navn	
Ole P Bakken AS	928195678	KINE S. HÅKENSEN	
Adresse		Adresse	
Eggewegen 56		HEKSEMVEGEN 13	
Postnr.	Poststed	Postnr.	Poststed
7380	Ålen	7383	HALIDALEN
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	Eventuelt organisasjonsnummer
Iselin E. G.	48043995		
E-post			
iselin@olepbakken.no			
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
10.05.2022	Ole P Bakken AS	10.05.22	KINE S. HÅKENSEN
Gjentas med blokkbokstaver	NO 928 195 678 MVA	Gjentas med blokkbokstaver	KINE S. HÅKENSEN
ISELIN E. GJÆREVOLD			

Fakturaadresse	
Navn	KINE HÅKENSEN
Adresse	HEKSEMVEGEN
Postnr.	Poststed
7383	HALIDALEN
Eventuelt organisasjonsnummer	

Bygningstypekoder**BOLIG**

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111–199). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig

- 111 Enebolig
- 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet
- 113 Våningshus

Tomannsbolig

- 121 Tomannsbolig, vertikaldelt
- 122 Tomannsbolig, horisontaldelt
- 123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt
- 124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

- 131 Rekkehus
- 133 Kjede-/atriumhus
- 135 Terrassehus
- 136 Andre småhus med 3- boliger eller flere

Store boligbygg

- 141 Stort frittliggende boligbygg på 2 et.
- 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.
- 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer
- 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.
- 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.
- 146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer

Bygning for bofellesskap

- 151 Bo- og servicesenter
- 152 Studenthjem/studentboliger
- 159 Annen bygning for bofellesskap*

Fritidsbolig

- 161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg
- 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
- 163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende

- 171 Seterhus, sel, rorbu og lignende
- 172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig

- 181 Garasje, uthus, anneks til bolig
- 182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning

- 193 Boligbrakker
- 199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211–840) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI OG LAGER**Industribygning**

- 211 Fabrikkbbygning
- 212 Verkstedsbygning
- 214 Bygning for renseanlegg
- 216 Bygning for vannforsyning
- 219 Annen industribygning *

Energiforsyningsbygning

- 221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
- 223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)
- 229 Annen energiforsyning *

Lagerbygning

- 231 Lagerhall
- 232 Kjøle- og fryselager
- 233 Silobygning
- 239 Annen lagerbygning *

Fiskeri- og landbruksbygning

- 241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo
- 243 Veksthus
- 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett
- 245 Naust/redskapshus for fiske
- 248 Annen fiskeri- og fangstbygning
- 249 Annen landbruksbygning *

KONTOR OG FORRETNING**Kontorbygning**

- 311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
- 312 Bankbygning, posthus
- 313 Mediabygning
- 319 Annen kontorbygning *

Forretningsbygning

- 321 Kjøpesenter, varehus
- 322 Butikk/forretningsbygning
- 323 Bensinstasjon
- 329 Annen forretningsbygning *
- 330 Messe- og kongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON**Ekspedisjonsbygning, terminal**

- 411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
- 412 Jembane- og T-banestasjon
- 415 Godsterminal
- 416 Postterminal
- 419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *

Telekommunikasjonsbygning

- 429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning

- 431 Parkeringshus
- 439 Annen garasje-/hangarbygning *

Veg- og trafikktilsynsbygning

- 441 Trafikktilsynsbygning *
- 449 Annen veg- og biltilsynsbygning *

HOTELL OG RESTAURANT**Hotellbygning**

- 511 Hotellbygning
- 512 Motellbygning
- 519 Annen hotellbygning *

Bygning for overnatting

- 521 Hospits, pensjonat
- 522 Vandrer-/feriehjem
- 523 Appartement
- 524 Camping/utleiehytte
- 529 Annen bygning for overnatting *

Restaurantbygning

- 531 Restaurantbygning, kafébygning
- 532 Sentralkjøkken, kantinebygning
- 533 Gatekjøkken, kioskbygning
- 539 Annen restaurantbygning *

KULTUR OG UNDERVISNING**Skolebygning**

- 611 Lekepark
- 612 Barnehage
- 613 Barneskole
- 614 Ungdomsskole
- 615 Kombinert barne- ungdomsskole
- 616 Videregående skole
- 619 Annen skolebygning *

Universitets-, høyskole og forskningsbygning

- 621 Universitet/høyskole mv/auditorium, lesesal mv.
- 623 Laboratoriebygning
- 629 Annen universitets-, høyskole og forskningsbygning *

Museums- og biblioteksbygning

- 641 Museum, kunstgalleri
- 642 Bibliotek/mediatek
- 643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)
- 649 Annen museums-/biblioteksbygning *

Idrettsbygning

- 651 Idrettshall
- 652 Ishall
- 653 Svømmehall
- 654 Tribune og idrettsgarderobe
- 655 Helsestudio
- 659 Annen idrettsbygning *

Kulturhus

- 661 Kino-teater-/opera-/konserthbygning
- 662 Samfunnshus, grendehus
- 663 Diskotek
- 669 Annen kulturhus *

Bygning for religiøse aktiviteter

- 671 Kirke, kapell
- 672 Bedehus, menighetshus
- 673 Krematorium/gravkapell/bårehus
- 674 Synagoge, moske
- 675 Kloster
- 679 Annen bygning for religiøse aktiviteter *

HELSE**Sykehus**

- 719 Sykehus *

Sykehjem

- 721 Sykehjem
- 722 Bo- og behandlingssenter
- 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
- 729 Annen sykehjem *

Primærhelsebygning

- 731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
- 732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon
- 739 Annen primærhelsebygning *

FENGSEL, BEREDSKAP O.A.**Fengselsbygning**

- 819 Fengselsbygning *


Beredskapsbygning

- 821 Politistasjon
- 822 Brannstasjon, ambulansestasjon
- 823 Fyrstasjon, losstasjon
- 824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk
- 825 Tilfluktsrom/bunker
- 829 Annen beredskapsbygning *
- 830 Monument
- 840 Offentlig toalett

* eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slike bygninger

Meiåvegen 169 - Situasjonsplan

D-1



17#358.53a28767-4672-4f2b-8b54-81ac4eeec9ea.20

Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	300	1	73				Holtålen
Adresse	Postnr.	Poststed					
Meiaåvegen 169	7380	Ålen					

Foretak			
Foretakets navn	Ole P. Bakken AS		Organisasjonsnr.
Adresse	Postnr.	Poststed	
Eggauvgen 56	7380	ÅLEN	
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	
Iselin E. Gjærevold	48043995		
E-post	iselin@olebakken.no		
Foreligger sentral godkjenning ? ☒ Ja ☐ Nei			
Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? ☒ Helt ☐ Delvis ☐ Nei			

Ansvarsområde						
Funksjon (PRO, UTF, kontroll)	Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
- PRO	Vegararbeider	- 1	☐	☒	☐	☐
- UTF	— " —	- 1	☐	☒	☐	☒
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11	
☒ Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3 ☒ Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4 ☐ Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5	
Dato	Underskrift
10.05.22	Iselin E. Gjærevold
Gjentas med blokkbokstaver	
ISELIN E. GJÆREVOLD	

Ålen fjellstyre
7380 ÅLEN

Vår ref.
18/5986- 2

Deres ref.

Vår dato
31.07.2018

Vår saksbehandler
Geir Wagnild
907 30 776, gwa@statskog.no

Hesjedal statsallmenning - søknad om etablering av ny adkomstveg til hytte, GID 5026/300/1/73

Kine Skancke Håkensen søker i e-post av 24.07.18 om tillatelse til å anlegge ny adkomstveg til sin hytte i Hesjedal statsallmenning, GID 5026/300/1/73.

Det søkes om å anlegge en ny adkomstveg på ca. 100 m fra seterveien opp til hytta. Dette som erstatning for dagens adkomst som går over en strekning på ca. 1 km av den gamle seterveien til Meiåen. I utgangspunktet høres dette ut til å være en fornuftig og god løsning også for statsallmenningen.

Vedlagt oversendes e-post m. kartvedlegg fra Kine Skanske Håkensen, og vi ber om fjellstyrets uttalelse til søknaden.

Med hilsen

Geir Wagnild
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 3

Kopi til:

Holtålen kommune

7380

ÅLEN

Kine Skancke Håkensen


7380

ÅLEN

Styret for Forollhogna Nasjonapark v/Astrid Haug

7374

RØROS



Målestokk 1:2500
Skrevet ut: 31.07.2018



ÅLEN FJELLSTYRE

M Ø T E B O K.

Sak nr. 32/2018 behandlet i fjellstyremøte den 6. 9. 2018.

Arkiv: 9.0

Side 1.

Følgende medlemmer var tilstede:

Trond Schjølberg, Lars Ingmar Nyhus, Bente Morken, Jon Vårhus og Olve Morken

Saksbehandler: Terje Borgos.

HESSJEDAL STATSALLMENNING - KINE S. HÅKENSEN - SØKNAD OM NY VEG TIL HYTTE V. MEIÅAN

Bakgrunn for saken:

I søknad datert 24. 7. søker Kine S. Håkensen om tillatelse til å bygge ny adkomstveg fra Meiåvegen og opp til hytta (Meiåvegen169). Søknaden er stilet til Ålen fjellstyre, Statskog SF og nasjonalparkforvalter.

Statskog har i brev av 31. 7. til Ålen fjellstyre bedt om fjellstyrets uttalelse i saken.

Vurdering:

Søker har i dag adkomst med bil til hytta ved bruk av gamle Meiåvegen, en strekning på ca. 1 km. Den omsøkte veg bli på vel 100 meters lengde. I følge søknaden har søker vært i kontakt med nasjonalparkforvalter som har stilt seg positiv til søknaden.

Den gamle Meiåvegen er i dag kjørbare med bil fram til søkers hytte. Videre er ikke vegen kjørbare med bil. Det er i dag ikke noe organisert vedlikehold av gamle Meiåvegen, det er vel bare eierne av hytta som har vedlikeholdt vegen. Vegen brukes i dag en del av jegere som kjører fram til naturlige parkeringsplasser ca. halvveis til søkers hytte.

Det er klart at for søker så vil det være en fordel med en betydelig kortere veg fra nye Meiåvegen og fram til hytta. Etablering av ny veg til hytta vil trolig ikke redusere andre brukers bruk av gamle Meiåvegen og en vil trolig se at det fortsatt kan bli utført vedlikeholdsarbeid på vegen. Stenging av gamle Meiåvegen for kjøring med bil kan være en løsning, men vil trolig ikke bli spesielt godt mottatt. Det er heller ikke gode parkeringsmuligheter der gammelvegen tar av fra nyvegen.

Tidligere søknader om veg til hytter har blitt stoppet av vedtak i nasjonalparkstyret. Dette er imidlertid hytter som ikke hadde veg tidligere.

Sammen med Geir Wagnild i Statskog SF og nasjonalparkforvalter Astrid A. Haug ble det gjennomført befaring i området den 28. 8. Fra administrasjonen deltok Terje Borgos.

Etter befaringen var det full enighet om en mulig trase for ny veg fra nye Meiåvegen og opp til hytta. Traseen blir liggende naturlig i terrenget og godt skjermet for innsyn. Traseen er inntegnet på vedlagte kart.

Innstilling til vedtak:

- 1 Ålen fjellstyre viser til søknaden samt til saksutredningen.
- 2 Ålen fjellstyre anbefaler overfor Statskog at søker får etablere ny veg som omsøkt etter traseen som ble befart den 27. 8. 2018.

Behandling i møte:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Saksbehandler:**
Terje Borgos**Telefon**
72 41 55 77**Mobiltelefon**
909 20 968**E-postadresse**
alen@fjellstyrene.no**Vår dato**
11.09.2018**Vår referanse**
100/18- 9.0
Sak 32 /18

Statskog SF

**HESSJEDAL STATSALLMENNING - KINE S. HÅKENSEN - SØKNAD OM NY
BILVEG TIL HYTTE**

Vedlagt følger utskrift av møteboka for Ålen fjellstyre for sak 32/2018, behandlet i fjellstyremøte den 6. 9. 2018.

Vedtaket oversendes til orientering og den behandling som vedtaket eventuelt krever.

Ålen fjellstyre gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen 4 uker fra det er gjort kjent for dem. Slik klage skal framsettes skriftlig og begrunnes. Klagen sendes til Ålen fjellstyre, 7380 ÅLEN som vil behandle klagen og eventuelt videresende denne for ytterligere behandling dersom klageren ikke får medhold.

For Ålen fjellstyre

Terje Borgos
sekr.

Vedlegg: Møtebok

Gjenpart: Kine S. Håkensen

Adresse	E-postadresse	Telefon	Telefax	Bankgiro	Organisasjonsnr.
7380 Ålen	alen@fjellstyrene.no	72 41 55 77	72 41 55 77	4355 14 50997	971 382 732 MVA

SE VÅRE TILBUD: www.alenfjellstyrene.no

Q1

Fra: kineskanckehaakensen <kineskanckehaakensen@gmail.com>
Sendt: 24. juli 2018 16:38
Til: alen@fjellstyrene.no; Wagnild Geir; fmtlaah@fylkesmannen.no
Emne: Endring av bruksvei Meiåveien 169
Vedlegg: 20180724_162141.jpg

Hei.

Jeg søker herved Statskog og Ålen Fjellstyre om bygging av ny adkomstvei til Meiåveien 169. Pr d.d har vi en gammel setervei på ca 1 km. Denne trenger vedlikehold og grøfting. Ønsker derfor å bygge ny adkomstvei på ca 100 m fra meiåveien-se merking på kart vedlagt. Dette gir et mindre inngrep på naturen og mindre kostnad for oss. Har vært i kontakt med Astrid Alise Haug ved Fylkesmannen, og hun var positiv til tiltaket. Håper på positivt svar fra dere.

Mvh

Kine Skancke Håkensen

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.




17#365 53a28767-4672-4f2b-8b54-81acf4ee9ea 27

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 STEINKJER



058.17.77



Forespørsel om uttalelse i dispensasjonssøknad - Adkomstveg til hytte Meiåvegen 169

Vedlagt følger dokument fra Holtålen kommune.
Informasjon: Digital post fra Holtålen kommune.

Holtålen kommune sender ut post digitalt. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram – om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige og innbygger samt næringsliv.

Med SvarUt kan kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter ekspedere utgående post digitalt, slik at innbyggere som har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse får posten her, mens øvrige innbyggere og virksomhetene får posten i Altinn.


Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn dersom vi har registrert ditt fødsels- eller organisasjonsnummer.

-Privatpersoner som har aktivert meldingstjenesten i <https://www.altinn.no>, og lagt inn mobilnummer og e-postadresse, vil bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i «Min meldingsboks».

-Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på <https://www.altinn.no> via rollen «Kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert e-postadresse.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 døgn etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Digitalt førstevalg – veien raskere, enklere og sikrere samhandling med Holtålen kommune.



M Ø T E B O K.

Sak nr. 37/2018 behandlet i fjellstyremøte den **6. 9. 2018.**

Arkiv: 9.0

Side 1.

Følgende medlemmer var tilstede:

Trond Schjølberg, Lars Ingmar Nyhus, Bente Morken, Jon Vårhus og Olve Morken

Saksbehandler: Terje Borgos.

HESSJEDAL STATSALLMENNING - KINE S. HÅKENSEN - SØKNAD OM NY VEG TIL HYTTE V. MEIÅAN

Bakgrunn for saken:

I søknad datert 24. 7. søker Kine S. Håkensen om tillatelse til å bygge ny adkomstveg fra Meiåvegen og opp til hytta (Meiåvegen169). Søknaden er stilet til Ålen fjellstyre, Statskog SF og nasjonalparkforvalter.

Statskog har i brev av 31. 7. til Ålen fjellstyre bedt om fjellstyrets uttalelse i saken.

Vurdering:

Søker har i dag adkomst med bil til hytta ved bruk av gamle Meiåvegen, en strekning på ca. 1 km. Den omsøkte veg bli på vel 100 meters lengde. I følge søknaden har søker vært i kontakt med nasjonalparkforvalter som har stilt seg positiv til søknaden.

Den gamle Meiåvegen er i dag kjørbare med bil fram til søkers hytte. Videre er ikke vegen kjørbare med bil. Det er i dag ikke noe organisert vedlikehold av gamle Meiåvegen, det er vel bare eierne av hytta som har vedlikeholdt vegen. Vegen brukes i dag en del av jegere som kjører fram til naturlige parkeringsplasser ca. halvveis til søkers hytte.

Det er klart at for søker så vil det være en fordel med en betydelig kortere veg fra nye Meiåvegen og fram til hytta. Etablering av ny veg til hytta vil trolig ikke redusere andre brukeres bruk av gamle Meiåvegen og en vil trolig se at det fortsatt kan bli utført vedlikeholdsarbeid på vegen. Stenging av gamle Meiåvegen for kjøring med bil kan være en løsning, men vil trolig ikke bli spesielt godt mottatt. Det er heller ikke gode parkeringsmuligheter der gammel vegen tar av fra ny vegen.

Tidligere søknader om veg til hytter har blitt stoppet av vedtak i nasjonalparkstyret. Dette er imidlertid hytter som ikke hadde veg tidligere.

Sammen med Geir Wagnild i Statskog SF og nasjonalparkforvalter Astrid A. Haug ble det gjennomført befaring i området den 28. 8. Fra administrasjonen deltok Terje Borgos.

Etter befaringen var det full enighet om en mulig trase for ny veg fra nye Meiåvegen og opp til hytta. Traseen blir liggende naturlig i terrenget og godt skjermet for innsyn. Traseen er inntegnet på vedlagte kart.


Innstilling til vedtak:

- 1 Ålen fjellstyre viser til søknaden samt til saksutredningen.
- 2 Ålen fjellstyre anbefaler overfor Statskog at søker får etablere ny veg som omsøkt etter traseen som ble befart den 27. 8. 2018.

Behandling i møte:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.





HOLTÅLEN KOMMUNE

Bakkavegen 1

7380 ÅLEN

Vår dato: 01.07.2022

Vår referanse:

202220462-2

Vår saksbehandler:

Deres dato:

Deres referanse:

22/641-44 GID

Hauke Haupts

200/1/73

Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse - Holtålen kommune - Søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg til hytte i Meiåvegen 169

Vi viser til deres henvendelse.

Tiltaket berører et historisk setermiljø i Forollhogna nasjonalpark, Øyungen landskapsvernområde.

Tiltaket betinger formell godkjenning fra nasjonalparkstyre.

En kulturminnefaglig vurdering som del av saksopplysningen for behandling i henhold til gjeldende verneforskrift ligger til vanlig til grunn.

Det vises i mottatt dokumentasjon til en felles befaringsmedforvaltning med forvaltningsmyndighetene i 2018, der nasjonalparkforvalter deltok.

Men vi kan ikke se at søknaden inneholder en formell tillatelse fra nasjonalparkstyret.

Nasjonalparkstyret skal behandle omsøkt tiltak som dispensasjon fra forskriften.

Fylkeskommunen gir da til vanlig faglig innspill til nasjonalpark forvalter/styre og til kommunen i samme brev.

Det er en gammel setervei til Meiåsen, som skal erstattes med en kort stikkvei fra hovedveien.

Seterveien er en viktig del av kulturlandskapet og bør vedlikeholdes og tas vare på.

Det vurderes at ny vei vil svekke kulturminneverdien til seterkulturlandskapet.

Seterveien er et viktig kulturhistorisk spor i kulturlandskapet og står i fare for å gro igjen.

Ny vei frarådes av den grunn og det anbefales derfor at seterveien vedlikeholdes og fortsatt brukes som enkel bilvei til hytta. Dette holder det fysiske inngrepet i verneområdet på et nødvendig minimum.

Eldre tids kulturminner

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kulturminner

Dersom tiltaket blir godkjent minner vi om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under opparbeiding skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete grunnarbeidene.

Med vennlig hilsen

Hauke Haupts
Seniorrådgiver/antikvar

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Saksbehandler Eldre tids kulturminner: Knut Harald Stomsvik



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/4573

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	24/2022	19.09.2022

Øyungen landskapsvernområde - søknad om oppføring av slåtte- og skogsbu på eiendom gnr./bnr. 118/2 i Kjurrudalen - Røros kommune

Forvalters innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad fra Morten Kuraas om dispensasjon fra forskrift om Øyungen landskapsvernområde for oppføring av slåtte- og skogsbu på eiendom gnr./bnr. 118/2 i Røros kommune.

Hjemmel: Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Øyungen landskapsvernområde § 3, punkt 1.

Begrunnelse:

Saken er vurdert etter dispensasjonshjemmelen i naturmangfoldlovens § 48. I avgjørelsen er det lagt vekt på at forfallet av eksisterende slåttebu er kommet for langt til å oppføre nytt bygg. Det er ingen overordnet mål om å gjenoppbygge/rekonstruere flest mulig utmarksbebyggelse- og miljøer. Gjenoppbygging av utmarksbebyggelse i saker som omtales som kulturhistoriske element til privat bruk vil føre til presdens og et endret bruksmønster som vesentlig kan påvirke landskapets karakter. Det foreligger ingen særskilte grunner for å gi dispensasjon i dette tilfelle.

Saksdokumenter (følger saken)

Vedlegg

- 1 Øyungen landskapsvernområde - søknad om gjenoppføre slåttebu på egen eiendom i Kjurrudalen 118/2**
- 2 Vedlegg 1 - tegninger - slåttebu Kjurrudalen**

Andre saksdokumenter:

[Forvaltningsveileder Øyungen og Ledalen landskapsvernområde](#)



[Forvaltningsplan for Vangrøftdalen – Kjurrudalen landskapsvernområde](#)


[Besøksstrategi for Forollhogna](#)

Saksopplysninger

Søknaden

Morten Kuraas søker om å gjenskape/restaurere bu på egen eiendom, gnr./bnr. 118/2 i Kjurrudalen. Bua har vært brukt som slåttebu og skogsbu på gården tidligere. Avstanden til Galåen var og er stor, så det er behov for overnatting. Det er også tufter etter ei laue på eiendommen. Jeg ønsker å gjenskape bua mest mulig identisk med den eksisterende bua. Det vil si laftet 5" tømmer med enkelt tak dekt med torv. Enkel ovn med rør over tak. Jeg tenker å bruke stein og heller som ligger der til grunnmur. Bua ønskes beiset med brun eller grå farge og vinduer og dør i gammel stil. Rafthøyde på 1750 mm, takvinkel på 22,5 grader. Mitt formål med denne restaureringen er å ta vare på et viktig kulturminne som, forteller om bruken av eiendommen i tidligere tider. Det kan også være aktuelt å pleie slåttemyr, dersom dette er ønskelig fra nasjonalparkstyrets side.





Andre saksopplysninger

Tiltaket ligger i Røros kommune i Trøndelag, nært grensa til Os kommune.

Søker viser for øvrig til en tilsvarende sak i 2008 der Røros kommune som kommunal forvaltningsmyndighet ga dispensasjon etter administrativ behandling med hjemmel i § 6 i forskriften.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

«Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta være på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

Ifølge forskrift om Øyungen landskapsvernområde § 3, punkt 1 er området er vernet mot alle inngrep eller tiltak som kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger mv.

Det finnes ingen tillatelsesbestemmelser som hjemler de omsøkte tiltakene. Tiltaket må derfor vurderes etter naturmangfoldlovens § 48.

Naturmangfoldloven §48 1.ledd «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Vurderinger

Naturmangfoldloven

§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget

Området er kartlagt etter DN-håndbok 13 med naturtype bjørkeskog med høgstauder som lokalt viktig. Registreringstidspunktet er gjort for langt tid siden der lokaliteten anbefales ytterligere undersøkelser. Kjurrudalen/Kjølidalen har historisk vært et viktig område for utmarksslått, der det finnes rester av- og ivarettatte buer og løer knyttet til tidligere utmarksbruk og slåtteaktivitet. Eiendommens plassering har beliggenhet i utmark ca. 1 km fra nærmeste veiadkomst (fysisk stengt bomveg). Området ligger innenfor regional plan for villrein, med et betydelig kulturminneregistrert fangstanlegg knyttet til Kjurrudalen/Kjølidalen. Ifølge kilden.nibio.no er det Dalsbygda beitelag som er det lokale havnelaget i området.

Det foreligger egen forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde. I forvaltningsplanens kap. 4.2.3 Retningslinjer for utvidelser og oppføring av seterbebyggelse, står følgende om slåttebuer:

Utdrag fra forvaltningsveileder for Øyungen og Ledalen landskapsvernområde

«Ekisterende bygninger kan ved forfall restaureres og settes opp igjen i tradisjonell form og byggestil, dersom ikke forfallet har kommet for langt. Nye slåttebuer etc. kan tillates oppført ved dokumentert behov. Løer må eventuelt settes opp i naturlig tilknytning til slåttemark, og gis en tradisjonell utforming.

Oppføring av nye fritidsboliger vil ikke bli tillatt».

I vurderingen er også naturlig å sammenlikne retningslinjene fra forvaltningsplanen for Vangrøftdalen-Kjurrudalen da helhetlige området er delt inn i administrative grenser som kan ha påvirkning for forvaltningen. Kjurrudalen/Kjølidalen er delt mellom to fylker, herunder to kommuner, med tilsvarende 2 landskapsvernområder. I forvaltningsplanen for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde er det gitt særskilte retningslinjer som omhandler slåttebuer:

Utdrag fra forvaltningsplanen for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde

«Å gjenreise eller bygge kopier av buer og løer som det bare finnes rester igjen av tillates normalt ikke. Dersom dette skal kunne tillates, må det være som en del av et større samlet kulturlandskapstiltak med allmenn verdi. Uttalelse fra grunneierlag eller havnelag skal i så fall innhentes.

Følgende retningslinjer for restaurering, vedlikehold og gjenoppføring av slåttebuer, løer, avkjølinger, matbuer og fiskebuer gjøres gjeldende:

- Ved gjenoppføring skal bygningene føres opp slik de har vært, det vil si samme størrelse, golv, vinduer, dører og samme materialvalg*
- Restaurering skal skje på en måte som ikke forringer byggets opprinnelige karakter eller detaljering.*
- Søknad om restaurering/gjenoppføring må inneholde beskrivelse av bygningen.*
- Bygninger skal føres opp på eksisterende tufter.*
- Det skal i søknaden oppgis om bygningene skal stå åpne.*
- Seterlagene bør lage en plan for restaurering/vedlikehold av slike bygninger.*
- Oppføring av nye løer, avkjølinger eller matbuer tillates generelt ikke».*

Tilsvarende saker

I sak av 04.12.98, ref: 98/00539 (før vernebestemmelsene trådte i kraft) godkjente formannskapet i Os kommune gjenoppføring av utmarksbu i Kjurrudalen (Os kommune). Denne eiendommen har tilknytning til bruk i Galåen.

I sak av 24.04.08, ref: 08/401-2 i Røros kommune (som lokal forvaltningsmyndighet) ble det gjort et administrativt i vedtak om gjenoppføring av ei utmarksbu i Kjurrudalen (Røros) GID 115/4. Denne saken har klare likhetstrekk med foreliggende sak. Tillatelse til oppføring av bu ble gitt uten vilkår.

I NP-sak 45/2016 av 18.11.2016 behandlet nasjonalparkstyret for Forollhogna rekonstruksjon av slåttebygninger- og skjøtselstiltak på Tolloenget, GID 135/9 i Kjurrudalen, Os kommune. I saken er det særlig lagt vekt på kulturlandskapstiltak med allmen verdi, der samlet tiltaket også er tilrettelagt for allmenheten. Tiltaket ble sett i sammenheng med utpekt gammel ferdselsvei mellom Kjurrudalen-Heggsetvolla på vestsiden av Kjurrudalen/Kjølidalen i [Besøksstrategien](#) for Forollhogna, der ferdselsveien krysser Tolloenget.

Det er ikke foretatt befaring av eiendommen. Saken er sendt til Røros kommune v/kulturminneseksjonen for uttalelse. Uttalelse fra Røros kommune v/byantikvaren ble oversendt 05.09.22 per epost:

«Har sett igjennom den innsendte dokumentasjonen. Ut ifra denne har Byantikvaren følgende foreløpige vurdering av saken:

- Det er svært sparsomt med dokumentasjon/opplysninger om den gamle slåttebua. Dette gjelder blant annet størrelse, volum og utseende.*
- De innsendte skissene gir inntrykk av at det er snakk om å sette opp ei skogsbu og ikke en kopi av ei gammel slåttebu. Tenker da blant annet på antallet vinduer og størrelsen på disse.*
- I kulturminnesammenheng kan det absolutt være interessant å sette opp en kopi av slåttebua, men da må en ta utgangspunkt i hvordan slåttebuene var oppført/hvilket utseende de hadde. Her kan f.eks. eksisterende gamle slåttebuer fungere som forbilde.*
- Slik søknaden nå foreligger vurderer Byantikvaren at det i kulturminnesammenheng ikke er noen viktig grunn til å tillate tiltaket.»*

Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig for å kunne vurdere søknaden § 9 - Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.

§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning

Utefra vedlagt fotografier av den opprinnelige bua vurderes ikke omsøkt tiltak som restaurering da eksisterende bu er i en slik forfatning at omsøkt tiltak er å betrakte som en gjenoppføring, dvs. et nytt bygg. Det vurderes heller ikke at tiltaket utgjør en funksjon eller har betydning i landbrukssammenheng, men overveiende til rekreasjon- og interesse for å gjenskape et kulturhistorisk element for område og eiendommen. Dette kan også innebære en motivasjon for å gjenoppta skjøtsel for deler av kulturlandskapet i tråd med verneformålet. I utgangspunktet vurderes gjenoppbygging av bua på samme

sted og med tilnærmet utseende til å være i samsvar med overordnede formål med landskapsvernet. Saken er likevel prinsipiell da det finnes et betydelig antall utmarksbebyggelse som fortsatt står og som det finnes tufter og rester igjen av. Tiltaket isolert sett vurderes ikke til å påvirke verneverdiene nevneverdig da en opprinnelig slåttebu har vært en del av kulturlandskapet. Å skulle generelt åpne opp for gjenoppbygging i saker som omtales som kulturhistoriske element til privat bruk, vil det imidlertid føre til presdens og et endret bruksmønster som vesentlig kan påvirke landskapets karakter. Retningslinjer i gjeldene forvaltningsplan for Øyungen er knapp med tanke på denne type problemstilling, i så måte vurderes forfallet til å ha kommet for langt til å kunne tillate gjenoppføring av et nytt bygg. Det er for øvrig tidligere behandlet tilsvarende saker i Kjurrudalen i Os kommune, som har hatt betydning for forarbeidene til gjeldene retningslinjer i forvaltningsplanen for Vangrøftalen-Kjurrudalen LVO, der det er lagt vesentlig vekt på at dersom man tillater gjenoppbygging av slåttebuer må tiltaket være en del av et større kulturlandskapstiltak med allmen verdi. Lokalt havnelag/beitelag bør også kunne uttalele seg i slike type saker. Imidlertid vil slike tiltak kreve et helhetlig forvaltningsarbeid.

Etter forvalters skjønnsmessige vurdering, er tufter- og spor av tidligere slåttebebyggelse- og slåttmiljø en del av kulturmiljøet og det helhetlige landskapsbilde jf. verneformålet til Øyungen LVO. Det er ikke et mål om å rekonstruere mest mulig utmarkssbebyggelse- og miljøer, men å ha et representativ utvalg som formidler om tidligere tiders bruk. Det foreligger heller ingen vektig grunn i kulturminnesammenheng jf. uttalelse fra Røros kommune. Forvalter kan derfor ikke se at det foreligger noen særskilte grunner for å gi dispensasjon fra forskrift om Øyungen landskapsvernområde.

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Ikke relevant med bakgrunn i forvalters innstilling

§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Eiendommens plassering har beliggenhet i utmark ca. 1 km fra nærmeste veiadkomst. En eventuell gjenoppføring av ny skogshusvær kan utløse behov for ytterlig motorisert ferdsel i forbindelse med transport av utstyr og material til eiendommen der det ikke foreligger noe reelt behov i dag. Imidlertid er det kommunen(e) som er motorferdselsmyndigheten i landskapsvernområdet(ene). For øvrig vil ikke denne problemstillingen være relevant med bakgrunn i forvalters innstilling.

Samlet vurdering

Saken er vurdert etter dispensasjonshjemmelen i Naturmangfoldlovens § 48, 1 ledd. I vurderingen er det lagt vekt på at forfallet av eksisterende slåttebu er kommet for langt til å kunne tillate gjenoppføring av ny slåttebu. Det foreligger heller ingen vektig grunn i kulturminnesammenheng til å tillate tiltaket. Det er ikke et mål om å rekonstruere flest mulig utmarkssbebyggelse- og miljøer, men å ha et representativ utvalg som formidler om tidligere tiders bruk. Forvalter kan ikke se at det foreligger noen særskilte grunner for å gi dispensasjon i dette tilfelle og er av den oppfatning for at søknaden burde avslås.

Til nasjonalparkstyret for Forollhogna

Galåen 20.04.2022

Søker herved om å få gjenskape/restaurere bu på min eiendom, gårdsnummer 118,bruksnummer 2. i Kjurrudalen.

Bua har vært brukt som slåttebu og skogsbu på gården tidligere. Avstanden til Galåen var og er stor, så det var behov for overnatting .Det er også tufter etter ei laue på eiendommen.

Jeg ønsker å gjenskape bua mest mulig identisk med den eksisterende bua.

Det vil si laftet i 5" tømmer med enkelt tak, dekt med torv.Enkel ovn med rør over tak.

Jeg tenker å bruke stein og heller som ligger der til grunnmur.

Bua ønskes beiset med mørk brun eller grå farge og vinduer og dør i gammel stil.

Raŕthøŕde på 1750 mm, takvinkel på 22,5 grader.

Mitt formål med denne restaureringen er å ta vare på et viktig kulturminne som, forteller om bruken av eiendommen i tidligere tider. Det kan også være aktuelt å pleie slåttevær, dersom dette er ønskelig fra nasjonalparkstyrets side .

Vennlig hilsen

Morten Kuraas

Vedlegg 1: Skisse /tegning av bua

Vedlegg 2: Kart og plassering av bua


Vedlegg 3: Bilde

Vedlegg 4: Bilde



Vedlegg 5: Bilde

Vedlegg 1

Målestokk 1:50



Tegning av bu
i Kjørudalen



Rechnung der bu i Kjørudalen i samme form
som ete i Kjørudalen bu

1. Høyde 7" høyde

2. Enkel tak med malplatt og tær

3. Den med malplatt og tær

4. Enkel tak med malplatt og tær

5. Høyde 7" høyde



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/5755

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	25/2022	19.09.2022

Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde - uttalelse til fradeling av to bygg på setereiendom GID 135/19, Os kommune

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna fraråder at det gis tillatelse til fradeling av to bygg til to selvstendige punktfester til fritidsformål. Fradeling av seterbygg til fritidsformål er uheldig forvaltning av områdene og ressursene i et langsiktig perspektiv, da man etablerer selvstendige fritidseiendommer i viktige kulturlandskap og seterområder. Denne type søknader kan føre til presedens for en rekke tilsvarende søknader i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde og de øvrige landskapsvernområdene rundt Forollhogna.

Søknader om fradeling og oppsplitting av eiendommer, samt omdisponering av bygninger innenfor verneområdene omfattes ikke direkte av verneforskriftenes bestemmelser. Det betyr at nasjonalparkstyret ikke behandler tiltaket direkte etter vernebestemmelsene, og har dermed ingen hjemmel til å avslå eller tillate tiltakene. Begge de omsøkte byggene er godkjent oppført som driftsbygning og utleieenhet for å styrke ressursgrunnlaget til landbrukseiendommen.

Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegg.

Denne uttalelsen gis med bakgrunn i formålet med vernet, retningslinjer i gjeldene forvaltningsplan for området, og ses i sammenheng med den skjønnsutøvelsen nasjonalparkstyret utøver etter verneforskriftens bestemmelser.

Det bes om at kommunens vedtak i saken blir sendt nasjonalparkstyret til orientering. Saken og temaet har prinsipiell betydning for forvaltning av verneområdene i Forollhogna-området.

Saksdokumenter (følger saken)

Vedlegg


- 1 Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde - til behandling - fradeling av to bygg til separate punktfester for fritidsbruk - Os 135/19
- 2 MOTTATT DELESØKNAD MED VEDLEGG
- 3 DETALJKART 2

Saksopplysninger


Bakgrunn

Os kommune har oversendt søknad om fradeling av to bygg på Snuddvollen i Vangrøftdalen. Kommunen ber om at kopi av nasjonalparkstyrets vedtak sendes kommunen til orientering. Ifølge kommunens byggesaksarkiv har de to omsøkte byggene på setereiendom GID 135/19 følgende historikk:

- Bygg lengst sør på GID 135/19 (angitt som nr. 2 i kart med røde sirkler/bygg angitt med veiadresse 1626) – søkt om og godkjent oppført i Os kommune i 1987/88 som utleiehytte i turismesammenheng tilknyttet landbrukseiendom GID 135/21 i Os. Bygget/ utleiehytta ble videre søkt fradelt til egen selvstendig grunneiendom i 2000. Denne fradelingen ble ut fra dok. i kommunens saksarkiv aldri ferdigbehandlet – ref. siste vedtak etter jordlov: *utsatt til kommunestyrekomite 3 har fremmet sin innstilling vedr. praksis i fradelingssaker (sak 00/1303).*
- Bygg lengst nord på GID 135/19 (angitt som nr. 1 i kart med røde sirkler/bygg angitt med veiadresse 1634) – søkt om og godkjent oppført i Os kommune som seterhus (seterstue/driftsbygning i landbruket) i 1995.



Opplysninger gitt i både søknader og byggetillatelsene for disse 2 byggene, indikerer at de er driftsbygninger i landbrukssammenheng, og/ eller har tilknytning til landbruksdrift. Det er ifølge kommunens saksarkiv ikke søkt om eller godkjent noen bruksendring til rene hytter for noen av de to omsøkte byggene i ettertid.



Andre saksopplysninger

Saken er sendt på høring til Statsforvalteren i Innlandet og villreinnemnda for Fororollhogna, der begge har sendt høringsuttalelse til tiltaket.

Statsforvalteren i Innlandet

«Statsforvalteren fraråder at det gis tillatelse til fradeling og bruksendring av to bygninger på gbnr 135/19 til fritidsformål. Etablering av nye fritidsenheter i dette området er i strid med de føringer som ligger i Regional plan for Fororollhogna, og vil kunne få vesentlige negative virkninger for hensynet til villreinen.»

Villreinnemnda for Fororllhogna

«Villreinnemnda viser til vurdering i saksframlegg, og frarår at landbruksbygg og anneks i sæterområdene gjøres om til sjølstendige fritidsboliger i områder hvor det av villreinhensyn og regelverk ikke skal eller bør etableres ny fritidsbebyggelse, jf regional plan, verneforskrift og forvaltningsplan. Nemnda frarår at det gis dispensasjon i tråd med denne søknaden. Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak i saken så snart dette foreligger.»

Verneforskriften

Formålet med opprettelsen av Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde er «å ta vare på et særpregat vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med

seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

Søknader om fradeling og oppsplitting av eiendommer, samt omdisponering av bygninger innenfor verneområdene omfattes ikke direkte av verneforskriftenes bestemmelser. Det betyr at nasjonalparkstyret ikke behandler tiltaket direkte etter vernebestemmelsene, og har dermed ingen hjemmel til å avslå eller tillate tiltakene.

Nasjonalparkstyret oppfattes som berørt instans i noen tilfeller, der tiltaket kan ha betydning for forvaltning av verneverdiene i området og har direkte relevans for selve verneformålet. Nasjonalparkstyret har derfor bedt om at søknader om fradeling av landbruksbebyggelse og setertun innenfor verneområdene sendes til nasjonalparkstyret til orientering, for å vurdere om styret ønsker å sende en uttalelse til tiltaket som berørt myndighet.

Vurderinger

Søknaden omfatter fradeling av bygninger (gjerne omtalt som hytte i søknad) og bygget relativt nylig godkjent oppført for behov i landbruksnæring eller tilleggsnæring til landbruk/seterdrift. Begge byggene er oppført før vernebestemmelsene trådte i kraft. Søknaden kan ikke knyttes til bruksrasjonalisering i landbruket, men en utskilling av to nye festegrunner til fritidsformål. I utgangspunktet innebærer søknaden ingen fysiske endringer i landskapsbilde. Byggene vil som før utgjøre en del av landskapet.

Søknader om fradeling av seterbygg til punktfester er imidlertid av prinsipiell karakter for forvaltning av området som kulturmiljø og seterlandskap. Det er generelt ikke ønskelig å etablere nye fritidseiendommer innenfor landskapsvernområde selv om mange av setereiendommen i dag blir benyttet til fritidsbruk. Setrene er, og blir, en viktig ressurs som i utgangspunktet bør knyttes til en landbrukseiendom, enten ved å opprettholde eksisterende bruk, eller styrke ressursgrunnlaget til andre gardsbruk.


Fritidseiendommer legger et generelt press på landbruksvirksomhet og seterbruk, og søknader av denne typen fører ofte til presedens for en rekke tilsvarende søknader. I og med at begge de omsøkte byggene er oppført som bygg i tilknytning landbruksdrift burde det innhentes en landbruksfaglig uttalelse til søknaden.

I gjeldene [forvaltningsplanen for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde](#) foreligger det retningslinjer som legger særlig vekt på at man i etterkant av gitte tillatelser etter verneforskrift til oppføring av nye bygninger, ombygginger etc. skal føre en streng praksis i forhold til fradeling av de samme bygningene. Dette for at vernemyndigheten i sin skjønnsutøvelse legger vekt på å styrke landbruket i området og legge til rette for tilleggsnæringer som styrker bruk av setrer i drift både på kort og lang sikt i tråd med verneformålet jf. verneforskriften. Primært bør setervoller med tilhørende bebyggelse og rettigheter bestå som en enhet og videreføres som en ressurs til landbrukseiendommen. Ren fradeling av seterbebyggelse til fritidsbruk kan videre utløse ønsker og behov for standardhevinger gjennom utvidelser, uthusfunksjoner, do,

ved- og lagerplass der det gis åpning for dette dersom man ikke har dette fra før. Dette er tiltak som må behandles etter verneforskriften, og vil i så måte være motstridene sett opp mot at det generelt ikke tillates ny fritidsbebyggelse i landskapsvernområde.

Samlet vurdering

Nasjonalparkstyret for Forollhogna fraråder at det gis tillatelse til fradeling av to bygg til to selvstendige punktfester til fritidsformål. Fradeling av seterbygg til fritidsformål er uheldig forvaltning av områdene og ressursene i et langsiktig perspektiv, da man etablerer selvstendige fritidseiendommer i viktige kulturlandskap og seterområder. Denne type søknader kan føre til presedens for en rekke tilsvarende søknader i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde og de øvrige landskapsvernområdene rundt Forollhogna.

**Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600****7734 STEINKJER****SAK TIL BEHANDLING I NASJONALPARSTYRE FOR FOROLLHOGNA - SØKNAD
OM FRADELING AV 2 BYGG I VANGRØFTDALEN TIL SEPARATE
PUNKTFESTER FOR FRITIDSBRUK**

Os kommune har mottatt søknad om fradeling av to bygg på setereiendom GID 135/19 i Vangrøftdalen til selvstendige punktfester - begge med formålet fritidsbruk. Se vedlagt søknad med vedlegg.

Ifølge oversiktskart ligger setereiendom GID 135/19 innenfor Vangrøftdalen – Kjurrudalen landskapsvernområde.

Da søker ønsker parallell saksbehandling etter alle berørte lovverk/ planverk (jordlov, verneforskrift, plan-/ bygningslov samt plan Forollhogna villreinområde), og så langt ikke har fått avklart tiltakene etter verneforskrift, videresendes mottatt søknad til

Nasjonalparkstyret for slik behandling.

Søker er i foreløpig svarbrev fra kommunen den 25.05.22 orientert om at dersom det enkelte særorgan trenger tilleggsopplysninger for sin behandling, vil de selv be om dette. Jf. mottatt søknad bes da adv. Erik Bergfall Brovold hos advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund kontaktet.

Ifølge kommunens byggesaksarkiv har de to omsøkte byggene på setereiendom GID 135/19 følgende historikk:

- Bygg lengst sør på GID 135/19 (angitt som nr. 2 i kart med røde sirkler/ bygg angitt med veiadresse 1626) – søkt om og godkjent oppført i Os kommune i 1987/88 som utleiehytte i turismesammenheng tilknyttet landbrukseiendom GID 135/21 i Os. Bygget/ utleiehytta ble videre søkt fradelt til egen selvstendig grunneiendom i 2000. Denne fradelingen ble ut fra dok. i kommunens saksarkiv aldri ferdigbehandlet – ref. siste vedtak etter jordlov: *utsatt til kommunestyrekomite 3 har fremmet sin innstilling vedr. praksis i fradelingssaker (sak 00/1303).*
- Bygg lengst nord på GID 135/19 (angitt som nr. 1 i kart med røde sirkler/ bygg angitt med veiadresse 1634) – søkt om og godkjent oppført i Os kommune som seterhus (seterstue/driftsbygning i landbruket) i 1995.

Opplysninger gitt i både søknader og byggetillatelsene for disse 2 byggene, indikerer at de er driftsbygninger i landbrukssammenheng, og/ eller har tilknytning til landbruksdrift.

Det er ifølge kommunens saksarkiv ikke søkt om eller godkjent noen bruksendring til rene hytter for noen av de to omsøkte byggene i ettertid.

Kommunen ber om at kopi av nasjonalparkstyrets vedtak merkes vårt j.nr 22/511, og sendes kommunen til orientering.

**Med hilsen
OS KOMMUNE**

**Per Urseth
oppmålingsingeniør**

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur

Kopi til:
Felles landbruksavdeling Røros, Os, Holtålen

Vedlegg:
**MOTTATT DELESØKNAD MED VEDLEGG
OVERSIKTSKART
DETALJKART
DETALJKART 2**

Os kommune
Rytrøa 14
2550 OS I ØSTERDALEN
postmottak@os.kommune.no

Ansvarlig advokat:
Erik Bergfall Brovold

e.brovold@sbd.no
+47 458 52 491

Vår referanse:
2022-0211

Deres referanse:

Tynset, 13. mai 2022

Gnr./bnr. 135/19 - Snuddvollen: Søknad om dispensasjon, deling og opprettelse av nye festegrunner (punktfester)

1 Innledning

Denne søknaden inngis på vegne av eier og hjemmelshaver til eiendommen gnr./bnr. 135/19 i Os kommune, Einar Kokvoll. Eiendommen er en del av landbrukseiendommen gnr./bnr. 135/21 i Os kommune.

Det søkes med dette om:

1. Samtykke til deling av eiendom, jf. jordloven § 12.
2. Tillatelse til opprettelse av nye festegrunner (punktfester) for bortfeste til fritidsformål, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1 bokstav m og 20-2, jf. matrikkeloven kap. 3.
3. Nødvendige dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel, naturmangfoldloven og/eller forskr. Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsv.

I tillegg rekvireres matrikulering og oppmålingsforretning, jf. matrikkeloven § 6:

Vedlegg 1 Skjema for krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Eier av den eneste tilgrensende matrikkelenheten gnr./bnr. 120/10 har skriftlig meddelt at han ikke har merknader eller innsigelser til denne søknaden, jf. pbl. § 21-3:


Vedlegg 2 Erklæring fra nabo av 2. april 2022

Det søkes om at det opprettes to nye festetomter som punktfester under eiendommen gnr./bnr. 135/19 i tilknytning til allerede eksisterende bebyggelse (hytter).

Nedenfor vil det bli redegjort nærmere for bakgrunnen og begrunnelsen for søknaden.

2 Bakgrunn for søknaden

På eiendommen gnr./bnr. 135/19 (heretter «eiendommen») er det i dag oppført to hytter i tillegg til den opprinnelige setra. Hyttene er plassert slik på eiendommen at den i realiteten består av tre naturlig adskilte tomtar. Både den opprinnelige setra og de senere oppførte hyttene benyttes til fritidsformål. Hyttene disponeres i dag av grunneier sine brødre. Kartutsnitt og flyfoto som viser eiendommen er inntatt like nedenfor – tomtene som søkes opprettet som egne festegrunner er markert med rødt:



Hyttene ble oppført i henhold til tillatelser gitt av kommunen på 80- og 90-tallet. De har helt siden den gang blitt benyttet av grunneiers brødre som også stod for oppføringen av disse.

Formålet med denne søknaden er å formalisere eierforholdene slik at disse stemmer med realitetene og gi partene forutsigbarhet for fremtiden. Dette antas også å være positivt for kommunen og omgivelsene ellers. Søknaden vil ikke innebære noen endret bruk av hyttene eller området/eiendommen for øvrig sammenlignet med situasjonen i dag. Grunneier og brukerne av hyttene vil inngå festekontrakter som tinglyses på de opprettede festetomtene. Dette vil gi partene og deres etterkommere større sikkerhet for at forholdene knyttet til bruk av eiendommen og hyttene forblir som i dag. Det søkes som nevnt om at festetomtene opprettes som punktfester knyttet til ett punkt innenfor den eksisterende bebyggelsen på tomtene som fremgår på kart og flyfoto inntatt over.

Siden det søkes om opprettelse av festegrunner, og ikke nye grunneiendommer, vil forbindelsen til eiendommen opprettholdes også etter delingen.

3 Begrunnelse for søknaden

3.1 Overordnet

Søknaden inngis som nevnt over for å få formalisert eiendoms- og rettighetsforhold slik at disse gjenspeiler den faktiske situasjonen og bruken i dag. Opprettelse av festegrunn for de aktuelle hyttene vil ikke medføre endret bruk sammenlignet med dagens og vil sånn sett kun ha formelle virkninger. Dette utgjør hovedbegrunnelsen for hvorfor denne søknaden bør innvilges, i tillegg til at hyttene allerede er oppført på eiendommen. Opprettelse av festetomter under landbrukseiendommer har tradisjonelt forekommet i stor utstrekning i Norge og bidratt til en styrking av disse. I dette tilfellet vil en innvilgelse av søknaden bidra til å styrke inntektsgrunnlaget for eksisterende bruk i form av festeavgifter, samt redusere kostnadsansvar til vedlikehold og utbedring av oppførte bygninger. Gjenværende eiendom vil fremdeles disponere den opprinnelige setra på eiendommen. Dette er følgelig ikke en typisk sak hvor det søkes om at opprinnelig seter fradeles gården.

I det følgende vil det knyttes kommentarer til vilkårene for å innvilge denne søknaden.

3.2 Jordloven § 12

For ordens skyld bemerkes at det ikke er snakk om omdisponering av dyrka jord. Det er derfor ikke nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordloven § 9 før det kan tas stilling til deling etter jordloven § 12.

Jordloven § 12 tredje ledd nevner hvilke momenter som skal vektlegges ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis. Av rundskriv M-2/2021 av 26. mai 2021 fra Landbruks- og matdepartementet fremgår på side 17 at «*Deling skal i utgangspunktet tillates dersom det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om*». Utgangspunktet for avgjørelsen er følgelig at det skal gis samtykke, med mindre delingen vil stride med hensynene som loven skal ivareta. Det skal legges vekt på om deling legger til rette for en «*tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket*». I den forbindelse skal det også legges vekt på momentene i formålsbestemmelsen i § 1. Loven åpner for en bred vurdering.

Deling og opprettelse av festegrunner i denne saken kan vanskelig ses å gå utover de interessene som jordloven § 12 skal beskytte, jf. lovformålet som kommer til uttrykk i § 1. Slik deling vil ikke svekke eksisterende bruk på noen måte, gå på bekostning av vern av arealressursene eller medføre en driftsmessig dårlig løsning. Tvert imot vil en deling være positivt for landbrukseiendommen som også beholder muligheten for bruk av den opprinnelige setra. I lys av dette er det vanskelig å se at landbruksinteressene på noe vis taler imot denne søknaden. Det vises ellers til rundskrivet side 26 hvor det fremgår at «*Det er tilstrekkelig at løsningen er god. Vurderingen er ikke knyttet til hvilken løsning som vil være den driftsmessig beste*».

En deling vil legge bedre til rette for at eksisterende bebyggelse blir brukt og tatt vare på, hvilket antas å være positivt av hensyn til bevaring av kulturlandskapet i området. I den forbindelse nevnes også bosettingshensynet, i den forstand at en deling kan bidra positivt ved at det legges til rette for at senere generasjoner kan fortsette bruken av hyttene og bosetting i regionen. Det presiseres at dette forholdet skal vurderes og kan begrunne deling også i de tilfeller hvor landbruksmessige hensyn eventuelt taler mot deling, jf. jordloven § 12 fjerde ledd. Vi understreker igjen at vi ikke kan se at landbrukshensyn taler mot deling i dette tilfellet.

Det tilføyes her at en deling heller ikke vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Dette er et forhold som uansett har mindre vekt ved deling til fritidsbebyggelse enn ved deling til boligformål, og i denne saken er det vanskelig å se hvordan en deling og fortsatt bruk til fritidsformål vil komme i konflikt med eventuell landbruksvirksomhet på eiendommen og i området for øvrig.

Som nevnt er utgangspunktet for kommunens vurdering at søknaden skal innvilges dersom en deling ikke vil gå ut over interessene som loven skal ivareta. En deling i denne konkrete saken vil ikke utfordre disse hensyn og samtykke til deling skal derfor gis.

3.3 Dispensasjon

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av forskr. Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsv., fastsatt ved kgl.res. den 21. desember 2001 i medhold av den dagjeldende naturvernloven, og som i kommuneplanens arealdel 2008-2020 er markert som båndlagt. Det antas på denne bakgrunn at det kan være nødvendig med dispensasjon fra forskriften, jf. naturmangfoldloven, og/eller fra kommuneplanens arealdel med hensyn til arealformål.

3.3.1 Forskr. Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsv.

I forskriftens § 2 fremgår at formålet med opprettelsen av landskapsvernområdet var «å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart». Nærværende søknad vil ikke på noen måte gå på bekostning av disse interessene. Det vises til at hyttene allerede er oppført og at denne søknaden kun omfatter matrikulering av nye festegrunner som ikke vil medføre endret bruk eller ytterligere utbygging i seg selv. Kommunen vil uansett ha kontroll på eventuelle nye søknader om tiltak i fremtiden.

Av § 3 følger at «Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter». Deling og opprettelse av nye festegrunner er ikke nevnt i den videre opplistingen av eksempler på tiltak som forskriften verner mot. Det er uansett vanskelig å se at deling i seg selv kan utgjøre et tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. I den forbindelse vises

det til Forvaltningsplan for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde på side 10 hvor det fremgår at en betydelig andel av eksisterende setrer brukes til fritidsformål. Det fremgår videre av forvaltningsplanen på side 15 at «*Det kan også gis tillatelse til ombygging og restaurering av eksisterende bygninger med tanke på bruksendring*». Dette bygger på en forutsetning om at verneforskriften ikke stenger for at bruksendring av *eksisterende* bygg til for eksempel fritidsformål kan tillates.

Siden det i dette tilfellet er snakk om hytter som allerede er oppført, kommer ikke denne søknaden i konflikt med verneforskriftens strenge krav til nybygg. På denne bakgrunn stilles spørsmål til om det er nødvendig med dispensasjon fra forskriften, jf. naturmangfoldloven. Hvis kommunen anser det nødvendig med dispensasjon, søkes herved om dette med den begrunnelsen som er gitt over. Hjemmel for dispensasjon fremgår av forskriften §§ 5 og 6, jf. naturmangfoldloven § 48.

3.3.2 Kommuneplanens arealdel

I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det et punkt 4 med overskriften «*Områder som er båndlagt eller skal båndlegges*». Det er imidlertid ikke fastsatt noen nærmere bestemmelser for disse områdene/arealene. I retningslinjene pkt. 4 er det henvist til områdevernet og reglene som gjelder for dette, jf. pkt. 3.3.1 over. På denne bakgrunn er det noe uklart hvilke planbestemmelser som eventuelt gjelder for eiendommen gnr./bnr. 135/19 utover det som er fastsatt i verneforskriften. Eiendommen er heller ikke markert med grønt i plankartet som indikerer LNF-formål, men er markert som båndlagt i henhold til naturvernloven. Det fremstår derfor usikkert hvilke bestemmelser som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som det eventuelt er nødvendig å dispensere fra for denne søknaden. I planbestemmelsene punkt 2.5. er det for LNF-N områder fastsatt at fradeling til fritidsbebyggelse ikke er tillatt, men i lys av ovenstående kan ikke dette anses å gjelde i denne saken. Det antas imidlertid at deling og opprettelse av festegrunner for bortfeste til fritidsformål kan komme i konflikt med arealformålet (båndleggingen), og at dette kan utløse behov for dispensasjon.

For det tilfelle at det anses nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanen, finnes hjemmel for dette i pbl. § 19-2. Vilårene er at en dispensasjon ikke vesentlig vil sette til side hensynene bak den eller de aktuelle bestemmelsene, og at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene. Hensynene bak den eller de bestemmelsene det eventuelt er nødvendig å dispensere fra i dette tilfellet, knytter seg til formålet med båndleggingen og landskapsvernet som er å ta vare på *et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap...*, jf. verneforskriften § 1. Det er vanskelig å se hvordan denne søknaden *vesentlig* vil tilsidesette disse hensynene. Igjen er det sentrale poenget at hyttene allerede er oppført. Det tilføyes her at hyttene er oppført i en stil som også er tilpasset omgivelsene.

Utgangspunktet for interesseavveiningen i § 19-2 må tas i at hyttene allerede er oppført på eiendommen. Kommunen skal følgelig ikke i denne saken ta stilling til om det skal tillates

nyoppføring av bebyggelse på eiendommen. Dette ble det gitt tillatelse til så tidlig som på 80- og 90-tallet. Fordelene for grunneier og brukerne av hyttene er åpenbare. I tillegg antas det å være en fordel at formelle rettighets- og eiendomsforhold gjenspeiler de reelle. Hertil kommer at en innvilgelse av søknaden vil legge bedre til rette for at hyttene blir benyttet og vedlikeholdt. Det er objektivt sett en fordel at hyttene brukes og ikke forfaller. I en tid hvor situasjonen i landbruket blir stadig mer presset, vil mulighetene til å holde bygninger utenfor gården ved like bli stadig mer begrenset. På den annen side kan det ikke ses å foreligge ulemper av særlig vekt i dette tilfellet. Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er dermed oppfylt.

4 Saker vedrørende gnr./bnr. 123/41 og gnr./bnr. 135/15

Vi finner det nødvendig og hensiktsmessig å knytte noen kommentarer til kommunens sak 21/701 som gjelder klage på avslag om fradeling av nytt feste til fritidsformål på gnr./bnr. 123/41. Formannskapet opprettholdt sitt avslag i møte den 7. april 2022 og klagesaken er oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for avgjørelse. Saken kan umiddelbart synes å ha visse likhetstrekk med vår sak og sann sett bli vurdert å ha betydning for denne.

Til dette bemerkes at det ikke er snakk om opprettelse av fritidsfeste i nærhet av gårdstun og dyrka mark som kan medføre drifts- og miljømessige ulemper i vår sak. Basert på saksframlegget for formannskapets behandling den 10. februar 2022 ble dette momentet tillagt stor betydning i denne saken. Dette momentet ble også gjentatt i saksframlegget til formannskapets behandling av klagen den 7. april. Henvisningen til at tidligere sak vedr. gnr./bnr. 123/112 ble behandlet etter tidligere regelverk, utgjør heller ikke en tilstrekkelig begrunnelse uten at det fra kommunens side konkretiseres nærmere hvorfor og hvordan regelverket eventuelt gir andre utslag i dag. Naturmangfoldloven avløste den tidligere naturvernloven.

Det er videre ufullstendig når det i saksframlegget i denne saken ble vist til at man kan oppnå sikkerhet for fremtidig bruk ved å inngå avtale om bruksrett til bygget, uten samtidig å gjøre oppmerksom på de begrensningene som gjelder for slike avtaler, jf. jordloven § 12.

Ellers nevnes saken vedr. gnr./bnr. 135/15 (Spellmoen) hvor kommunen i 2010/11 godkjente fradeling av gammelt gårdstun og betydelig utmarksareal i Hematenga (gnr./bnr. 135/297). Slik vi forstår denne saken, ble altså betydelig utmarksareal tillagt det som i realiteten ble en boligeiendom etter fradelingen. Uten at saken er direkte overførbar til vår sak, viser denne at det ikke er prinsipielt utelukket ut fra landbrukshensyn å dele fra utmarksareal fra landbrukseiendommer. I vår sak er det uansett ikke snakk om å dele fra større areal som har betydning for landbrukseiendommens ressursgrunnlag.

5 Avslutning

På vegne av søker anmodes det om at denne søknaden innvilges slik at det kan opprettes nye festegrunner under eiendommen for de to allerede oppførte hyttene.

Undertegnede er kontaktperson ved spørsmål eller behov for avklaringer eller ytterligere opplysninger/dokumentasjon.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS

(sign.)

Erik Bergfall Brovold
advokat



OS KOMMUNE

Stempel

Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknaden/rekvisisjonen gjelder:				
Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Adresse.
135	19			VANGROFTDALSVeien 1634
				2550 OS I ØSTERDALEN

Ikke søknadspliktige tiltak etter matrikkellovens kapittel 3 og 7:	
☐	Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskrift § 31)
☐	Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 35)
☐	Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskrift § 35)
☐	Klarlegging av eksisterende grense
☐	Grensejustering
☐	Grensepåvisning

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 29-1 m:			
☐	Opprettelse av ny eiendom	☐	Anleggseiendom
☐	Arealoverføring	☒	Festegrunn
Parsellen (e) skal brukes til			
Parsell nr.	Areal (ca. m2):	Skal benyttes til:	Tilleggsareal til gnr./bnr.:
1	-	FRITIDSFØRMÅL	
2	-	FRITIDSFØRMÅL	
Planstatus (Hvilken plan gjelder for din eiendom?) Sett kryss:			
☒ Kommuneplan ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan			
Navn på plan:			
Dispensasjonssøknad etter pbl. § 19-1 og 19-2, fra bestemmelser i: (begrunnelse vedlegges)			
☐ Plan- og bygningsloven ☐ Forskrift ☒ Kommuneplan ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan			
Adkomst			
☐ Riks-/fylkesveg ☐ Kommunal veg ☒ Privat veg		Brukstillatelse fra myndighet/grunneier må innhentes før søknad kan behandles.	

Vann og avløp		
☒ Privat vannforsyning	Legg ved kart som viser vann og avløpsledninger.	
☐ Offentlig vannforsyning		
☒ Privat avløpsanlegg		
☐ Offentlig avløpsanlegg		
Plassering		
Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?	☐ Ja	☒ Nei
Kan vann- og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket?	☐ Ja	☒ Nei
Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene må du avklare med eier av anlegget før du søker.		

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
☒ A. Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet
☐ B. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl. § 21-9 siste ledd
☐ C. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf. matrikkeloven § 6 andre ledd, forskriften § 25)
Ved forretning C, ønsket dato:
Kommentar til avkrysningene A og B med begrunnelse for søknad i pkt. C:

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Vedlagt	Vedlegg nr.
Situasjonskart	☒	
Kvittering for nabovarsel med evt. merknader	☒	
Dispensasjonssøknad	☒	
Avtaler, dokumentasjon	☐	
Private servitutter (vegrett o.l.)	☐	
Uttalelser/vedtak fra annen myndighet	☐	
Målebrev, skylddelingsforretninger, festekontrakter etc.	☐	
Annet:	☐	

Merknader
Se brev med søknad.

Fakturaadresse
Se side 3.

Underskrift/opplysninger søker/rekvirent		
Gnr./bnr./fnr./snr. 135/19 - 135/21		Eier: EINAR KOKVOLL
Adresse: RØRØSVEIEN 3665	Postnr: 2550	Sted: OS
Telefon: 915 92 503		Epost: e.kokvoll@outlook.com
Sted: OS i ✓	Dato: 10.05.22	Underskrift EINAR KOKVOLL
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Underskrift/opplysninger andre aktuelle parter:		
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:
Gnr./bnr./fnr./snr.		Eier:
Adresse:	Postnr:	Sted:
Telefon:		Epost:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Søknaden med vedlegg sendes til:
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen


jeg har ingen merknader eller innsigelser på en fradeling til Helge Kokvoll og Arnfinn
Nergård fra eiendom 135/19

Oddbjørn Meli

Os 02.04.22

Oddbjørn Meli

rien 10 Gid 120/10





Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/1483

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	26/2022	19.09.2022

Etablering og autorisering av Besøkssenter for Forollhogna

Forslag til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna støtter Midtre Gauldal kommune i den videre prosessen med å etablere et autorisert nasjonalt besøkssenter for Forollhogna i tilknytning til Gaula Natursenter.

Et autorisert besøkssenter for Forollhogna vil gjennom merkevaren stå for kvalitet, og være viktig i formidling av kultur- og naturverdier for både verneområdene og randområdene i bygdene omkring Forollhogna-området. Besøkssentret vil være viktig for økt verdiskaping i lokalt reiseliv basert på opplevelser og lokalmat.

Et autorisert besøkssenter for Forollhogna vil også kunne være en viktig for samarbeidspart for forvaltningen av verneområdene mht. både kunnskapsformidling og besøksforvaltning, og videre være samlende for et fagmiljø for natur- og miljøforvaltning i regionen.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Forollhogna_Etabl nye besøkssentre - Miljødirektoratet - styremøte 20052022
- 2 Presentasjon til NPS - 22062022
- 3 Presentasjon - statssekretær Øren Heen - møte 01092022

Andre saksdokumenter:

1. [Veileder](#): «Søke om autorisasjon og reautorisasjon av besøkssenter nasjonalpark, våtmark, skog, rovdyr, villrein, verdensarv og Oslofjorden»; Miljødirektoratet.
2. [Rapporten](#) «Autoriserte besøkssentre i Norge. Fyrtårn for norsk natur», 2022.
3. [Besøksstrategien](#) for verneområdene i Forollhogna.

Saksopplysninger

Temaet om besøkssenter for Forollhogna ble satt på sakskartet til nasjonalparkstyret den 11. februar i år, særutskrift av saken følger som saksdokument 1.

I nasjonalparkstyret på Støren den 20. mai holdt Eva Lindgaard, Miljødirektoratet en orientering om prosessen for å bli godkjent som autorisert besøkssenter. Her ble veilederen for «Autoriserte besøkssentre» også delt med styret. Det ble samtidig en omvisning for nasjonalparkstyret på Gaula Natursenter.

Videre ble nasjonalparkstyret på møtet den 22. juni orientert av ordfører Sivert Moen nasjonalparkstyret om planen med å få Gaula Natursenter autorisert til et nasjonalt besøkssenter for Forollhogna, jf. saksdokument 2.

Midtre Gauldal kommune, Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal og Gaula Natursenter hadde den 1. sept. et nettmøte med statssekretær for Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen hvor planene med et besøkssenter for Forollhogna ble presentert. Presentasjonen følger med som saksdokument 3. Arbeidet med et autorisert besøkssenter skjer gjennom Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal.

For den videre prosessen er det nå viktig og nødvendig med en forankring hos de relevante aktørene, og da i første omgang nasjonalparkstyret og kommunene som tilhører Forollhognaområdet.

Utdrag fra veilederen om autoriserte besøkssenter, Miljødirektoratet:

Autoriserte besøkssentre skal gi alle som ønsker det, informasjon om naturen og kulturarven. Sentrene skal

- gi informasjon om naturen og kulturarven
- presentere nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller tema
- gi forståelse for vern
- inspirere til å ville lære om, besøke og oppleve natur og kulturmiljø
- inspirere besøkende til bærekraftig friluftsliv
- gi opplevelser som fører til økt verdsetting av natur og kulturmiljø
- øke besøkendes kunnskap om natur, naturmangfold, klima og klimaendringer
- øke besøkendes kunnskap om kulturmiljø og om hvordan menneskene har brukt og påvirket naturen
- veilede besøkende om hva de kan se, oppleve og gjøre i og rundt besøkssentret
- stimulere de besøkendes interesse for natur, naturvern, naturstudier, kulturmiljø, kulturmiljøforvaltning og kulturmiljøstudier
- bidra med opplegg som kan brukes i undervisning

Besøkssentrene skal også være godt forankret i sine lokalsamfunn og bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping gjennom måten de drives på.

Et autorisert besøkssenter skal

- være et naturlig treffsted for lokalbefolkningen
- være en arena for møter om aktuelle temaer i lokalsamfunnet

- samarbeide med lokale aktører for å utvikle bærekraftige aktiviteter
- bidra til bærekraftig reiseliv i sin region

Kap. 4.4 i veiledere omhandler kravene til besøkssenter nasjonalpark:

Besøkssenter nasjonalpark skal spesielt formidle informasjon om nasjonalparker og andre vernede områder, nasjonalt og internasjonalt. Sentrene har et særlig ansvar for å formidle verneverdiene i de nærliggende verneområdene. De skal også stimulere til bærekraftig bruk av nasjonalparker og annen natur, og til friluftsliv.

Et besøkssenter for nasjonalpark skal

- ha et nært samarbeid med verneområdestyret og nasjonalparkforvalteren i de områdene der ordningen er etablert
- presentere opplevelsesmulighetene i nasjonalparken(e) og randsonene
- tilby lett tilgjengelig informasjon om friluftsliv, stinett og turhytter som lett kan lede besøkende ut i nasjonalparken(e) og andre verneområder
- installere og ta i bruk nasjonalparkskjermen som gir informasjon om alle landets nasjonalparker
- samarbeide med de andre autoriserte nasjonalparksentrene om pedagogiske metodeverktøy, temautstillinger o.l.

Ved autorisasjonssøknader for besøkssenter nasjonalpark forutsettes det at vernemyndigheter og kommune støtter søknaden.

På oppdrag for Autoriserte Besøkssentre i Norge – AN har Menon Economics utredet samfunnsnyttene til de autoriserte besøkssentrene i Norge, og utgitt rapporten «*Autoriserte besøkssentre i Norge. Fyrtårn for norsk natur*». Rapporten er skrevet av Øyvind N. Handberg, Kristin Magnussen, Live Nerdrum og Endre Kildal Iversen. Arbeidet er gjort fra mai 2020 til juni 2021, og rapporten ble publisert i januar 2022.

Her er et sammendrag innledningsvis i rapporten:

«Naturen er sentral i norsk historie og Norges merkevare. Nasjonalparkene, verdensarvområdene, særegne naturområder og dyrearter representerer det ypperste av Norge. Ved å formidle kunnskap om natur- og kulturgoder bidrar autoriserte besøkssentre til økt opplevelse og bedre bevaring av disse godene, samt til økt verdiskaping i lokalt reiseliv.

Besøkssentrene berører altså viktige samfunnsområder, som reiseliv, kultur og undervisning, i tillegg til miljø og natur. Deres samfunnsnytte er langt større enn offentlig finansiering av sentrene. Besøkssentrene har videre potensiale til å ta en større og mer synlig rolle i bevaringen av natur og i merkevarebyggingen av Norge: besøkssentrene kan være fyrtårn for norsk natur. Intervjuer med og andre tilbakemeldinger fra besøkssentrene tilsier at for å sikre drift som ivaretar autorisasjonskravene og gir attraktive besøkssentre, er det investerings- og driftsbehov på hhv. 2 og 3,5 mill. kr i året per besøkssenter.»

Gaula natursenter ligger på Støren og er lokaliseringen sentral ved trafikknutepunkt E6-fv 30. Lokalene er bygd bl.a. for utstilling og formidling, og er derfor godt egnet til videre utvikling til et besøkscenter som kan autoriseres i tråd med merkevare for Norges nasjonalparker. Besøksstall fra Gaula Natursenter ligger på vel 33.000 i året og med vel 22.000 i sommermånedene. Selve bygget Gaula Natursenter bygget er i kommunalt eie og vil være et rimelig og godt alternativ for å etablere et besøkscenter.

Utfordringen nå er å få en god forankring av planene i de berørte kommunene, og jobbe fram en modell som inkludere bygdene rundt som en helhetlig del av besøkscenteret. Dette er viktig og muligens avgjørende for å komme videre for å få finansiering av å kunne bli et autorisert besøkscenter for Forollhogna.

Det vil bli gitt en nærmere orientering til nasjonalparkstyret om det videre arbeidet med prosessen med å få Gaula natursenter til et autorisert besøkscenter for Forollhogna.

Vurderinger

Alle nasjonalparker og større verneområder skal ha en besøksstrategi som en del av forvaltningsplanen for verneområdene. Besøksstrategien for verneområdene i Forollhogna ble utarbeidet over en 4-årsperiode, vedtatt av nasjonalparkstyret i desember 2017, og godkjent av Miljødirektoratet 2020.

Besøksstrategien for Forollhogna ligger til grunn for arbeidet med bl.a. innfallsportene og informasjonspunktene til verneområdene og de besøksrettede hjemmesidene (publisering i løpet av høsten 2022).

Informasjon og formidling er svært viktige virkemiddel for å nå fram til brukerne i verneområdene slik at besøkende får en god opplevelse, men også for å kunne forvalte og ivareta viktige verneverdier. I besøksstrategien skal det også være en kommunikasjonsplan som omhandler ulike former for formidling og informasjon i forhold til de ulike brukergruppene i verneområdene.

Miljødirektoratets via Merkevaren har en klar forventning til at nasjonalparkstyrene skal arbeide med:

- Innfallsporter og informasjonspunkt
- Besøksrettede hjemmeside
- Facebook
- Instagram
- Hjemmeside for styrene
- Brosjyremateriell
- Kommersielt merke


Dette er ett av mange ansvarsområder for forvalterne, og til dels utfordrende å få nok tid til å jobbe med. I tillegg er dette et eget formidling og kommunikasjon et fagområde som ikke nødvendigvis forvalterne har tilstrekkelig fagkompetanse til. Et autorisert besøkssenter som har formidling og informasjon som arbeidsfelt vil derfor kunne være av stor verdi i forvaltningen av verneområdene og en viktig samarbeidsaktør også for nasjonalparkforvalterne.

Målsetningen med et besøkssenter er å gi informasjon og bidra til å fremme lokal verdiskaping i alle kommunene rundt nasjonalparken. Lokaliseringen på Støren vil bidra til at besøkssentret får mange besøkende.

Etablering/ autorisering av nye besøkssentre

Eva Lindgaard
Koordinator - autoriserte besøkssentre

- Per dags dato har vi 36 autoriserte besøkssentre
- Nasjonalpark: 18
- Våtmark: seks
- Rovdyr: fire
- Villrein: et (to lokasjoner)
- Verdensarv: seks
- Oslofjorden: et





Formål

Naturinformasjon

- gi informasjon om naturen og søke aktiviteter basert på naturen
- formidle nasjonale/internasjonale verdier ved et område eller tema
- gi forståelse for vern
- inspirere til besøk av naturarv/kulturminner



Formål

Lokal forankring og reiseliv

- sikre lokal forankring/ha viktig funksjon i lokalsamfunnet
- være en attraksjon for bærekraftig reiseliv



Foto: Eva Lindgaard,
Miljødirektoratet

Krav til virksomheten



Hele senteret preget av **kvalitet**
(formidling, utstilling, salg, verdiskaping, merking, tilrettelegging og vertskap)
Framstilling: objektiv, oppdatert og inspirerende
Bemanning: dedikert leder og formidlingskompetanse
Åpningstider: MINIMUM 1000 timer/150 dager
Inngang: senteret bør så langt som mulig tilby gratis inngang til enkel grunnleggende informasjon

Organisasjonsformer

Aksjeselskap (9)

Stiftelse (12)

Prosjekt (3)

IKS (3)

Avdeling (4)

Organisasjon (1)

Sentralt at senteret har et eget, dedikert styre, en egen dedikert daglig leder og at økonomien skilles godt ut fra ev. tilgrensende organisasjoner.



Foto: Eva
Lindgaard,
Miljødirektoratet

Merkevare



Samme merkevare som Norges nasjonalparker, nasjonalparklandsbyene og nasjonalparkkommunene. Bruk av merkevaren er krav til naturinformasjonssentrene <https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/> og [Besøkssentre \(norgesnasjonalparker.no\)](https://norgesnasjonalparker.no/)



Skardsfjella og
Hyllingsdalen
landskapsvernområde



Byrkjå
nasjonalparkhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre



Besøkssenter
våtmark

Ilene



Besøkssenter
Folgefonna nasjonalpark

Rosendal



Sylan
landskapsvernområde



Vingelen
nasjonalparklandsby



Besøkssenter
rovdyr



Lomsdal-Visten
nasjonalpark



Besøkssenter
villrein

Hjerkin



Besøkssenter
rovdyr

Flå

Et utvalg logoer under merket

Støtteordninger

Grunntilskudd: 1.116 mill. kr per år (*Driftskostnader / huskostnader og lønn daglig leder*)

Prosjektmidler/utviklingsmidler: varierer med sentertype, men for nasjonalpark er rammen ca. 15 mill. kr



Foto: Eva
Lindgaard,
Miljødirektoratet



Det viktigste:

1. **Bygg** (er bygg universelt utformet, kan det romme utstillinger, kontorplass, del med gratis inngang, lokaler for lokale debatter, ev. forvaltningsknutepunkt og er bygg egnet til formålet)
2. **Naturveiledning** (tilbyr NV ved en ansatt ved en eller flere av lokasjonene)
3. **Utstillinger** (har en eller flere lokasjoner utstillinger, fyller utstillingene de generelle og spesifikke kravene til kvalitet, objektivitet, merkevare mm)



Gode eksempler...mtp løsning av bygg og økonomi

Besøkssenter rovdyr Østerdalen 2019



Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark 2020



HER BLIR DET NASJONALPARKSENTER

Miljødirektoratet har valgt: Nasjonalpark-senteret for Lofotodden nasjonalpark skal plasseres i Reine Kultursenter på Reine.

MAGNAR JOHANSEN
magnar.johansen@lofotposten.no

- Vi er veldig glad og ydmyk i forhold til oppgaven vi har fått, sier Karl Henrik Kirkesæther.

Han er daglig leder og medeier, sammen med kona Maria Krüger Enge Kirkesæther, i Steinbiten Drift AS som Miljødirektoratet har valgt som autorisert besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Selskapet var ett av fem i Moskenes og Flakstad som meldte interesse for å drive senteret. Autorisasjonen gjelder i første omgang i fem år.

De øvrige som søkte var She Holding AS på Å, ved Vidar Ellingsen, Eliassen Rorbuer AS, som har anlegg i Moskenes og Flakstad, samt Trond Lohne, som skal overta Fredvang skole, samt selskapet North Vent AS, ved Lasse Vebostad.



- Oppfyller kravene

Reine Kultursenter er eid av Ole Tørklep og Lars Løseth, mens Steinbiten Drift AS er driftsselskapet for aktiviteten i bygget.

- Steinbiten Drift er den aktøren som best oppfyller autorisasjonskravene, og som kan tilby den beste løsningen for Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

I statsbudsjettet for 2020 ga regjeringen en million kroner til etablering av senteret, som skal formidle informasjon om Lofotodden og andre nasjonalparker og verneområder til nor-

ske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt.

Sentral beliggenhet

- Steinbiten Drift har lokaler i Reine Kultursenter, sentralt plassert i sentrum av tettstedet Reine i Moskenes kommune. Beliggenheten bidrar til at senteret får god lokal forankring og er også tilpasset tilreisende gjester, skriver Hambro i pressemeldingen, og trekker også fram at Steinbiten Drift AS har virksomhet i Flakstad.

- I tillegg til Reine kultursenter, kan Steinbiten også tilby

egnede lokaler til et informasjonspunkt på Ramberg i nabokommunen Flakstad, noe som er viktig for senterets forankring i begge kommunene der nasjonalparken ligger. Steinbiten Drifts lokaler er også godt egnet for etablering av forvaltningsknutepunkt for nasjonalparkforvaltningen og Statens naturoppsyn. Steinbiten Drifts muligheter for å åpne for besøkende allerede sommeren 2021 har også blitt vektlagt i vurderingen, skriver Hambro.

Utstilling

Nasjonalparksentre får en million kroner i tilskudd i året, som blant annet skal brukes til lønn og husleie.

- Vi skal ansette daglig leder, og etterhvert skal naturforvalter på plass. Nå går vi i gang med å forberede utstilling til sommeren om Lofotodden nasjonalpark. Utstillingen skal utvikles til å bli større etter hvert, sier Kirkesæther og understreker at drift av nasjonalparksenteret skal foregå adskilt fra selskapets øvrige aktiviteter.

- Nå gleder vi oss til å ta fatt på forberedelsene. Miljødirektoratet viser oss en tillit som vi skal ta vare på.

Foto: Ann Jori Romundstad, Miljødirektoratet




Foto: Terje Qvam, Miljødirektoratet




Foto: Karl H Kirkesæther, Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark




Besøkssenter Raet nasjonalpark 2020

Alle foto: Trygve Norgaard,
Besøkssenter Raet nasjonalpark



Miljødirektoratet har vektlagt den sentrale plasseringen Vitensenteret Sørlandet kan tilby besøkssenteret i Sørlandet kunnskapshavn. Bygget ligger sentralt i Arendal, i sjøkanten med utsikt til fjorden mot Raet nasjonalpark. Senteret er lett tilgjengelig via bil, buss, tog og båt, og det er etablert buss- og fergeruter fra senteret og ut i nasjonalparken.





MIDTRE
GAULDAL



KOMMUNE



Gaula Natursenter

- et nasjonalt besøkssenter for Forollhogna, prosess og fremdrift

Sivert Moen/Aina Midthjell Reppe

Ordfører/Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal



Gaula Natursenter

- Ligger i Røroskrysset ved E6 og FV30 på Støren
- 22000 besøkende på 3 måneder (juni, juli og august)
- 33000 besøkende i året (åpent hele året)
- Høypotensielt Besøkssenter for Forollhogna
- Gaula Natursenter står foran et skifte i struktur og eierstrategi

Historikk og kort oppsummering av søknadsprosess

- Midtre Gauldal har vært Nasjonalparkkommune inntil 2021
- Miljødirektoratet orienterte Nasjonalparkstyret om prosess for tildeling 20.05.22
- Direktoratet tildeler autorisasjoner til Besøkssenter innen flere kategorier, tildelingene skjer etter oppfyllelse av krav basert på en veileder
- Tilskudd fås over statsbudsjettet
- En søknad bør være forankret i ulike ledd
- Nasjonalparkstyret for Forollhogna har vedtatt en besøksstrategi som bør legges til grunn som en viktig del av søknaden til direktoratet.



Besøksstrategi

(fra veileder for besøksforvaltning i norske verneområder)

- En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten (Nasjonalparkstyret for Forollhogna) vil gjennomføre besøksforvaltning for verneområdet. En besøksstrategi skal inneholde kunnskap om både de besøkende, reiselivet, naturverdier og sårbarhet. I tillegg skal planen sette mål og strategiske hovedgrep, samt inneholde en tiltaksplan. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendig for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at alle tre interesser får størst mulig nytte av strategien. Anbefalingen fra besøksstrategien blir førende for hvor stor effekt hvert verneområde kan ta ut av Miljødirektoratets merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker.



Besøksstrategi

- vedtatt i Nasjonalparkstyret jan- 2020

Hovedstrategier (kortversjon)

Strategi 3.1: Helhetlig og langsiktig arealforvaltning («å verne om»)

– skjerme fjellet og villreinens leveområder, ivareta hensyn til seterdrift og beitebruk

Skjerme fjellområdet for en utvikling som fører til økt ferdsel i sårbare områder - med forstyrrelse av dyreliv eller slitasje på naturen. Styre ferdsel og aktivitet til områder som tåler det. Føre en helhetlig og langsiktig arealforvaltning for å ta vare på verneverdiene i både fjell og seterdaler.

Strategi 3.2: Sikre og formidle kunnskap og kompetanse («å kjenne»)

Sikre og formidle kunnskap og kompetanse om natur- og kulturarv med særskilt fokus på barn og unge og formidling/videreføring av tradisjonskunnskap og ferdigheter («Menneske og naturarven»)

Strategi 3.3: Tilrettelegge for friluftsliv og opplevelser nært bygdene («å oppleve»)

Legge til rette for ferdsel og opplevelser i randsonene og nærmere bygdene som grunnlag for friluftsliv i hverdagen (fysisk fostring/god helse) og som grunnlag for bred lokal verdiskaping i bygdene rundt Forollhogna.

Strategi 3.4: Helhetlig politikk og profilering for bred lokal verdiskaping («å leve av»)

Arbeide for en helhetlig politikk for området, der ivaretagelse og formidling av natur- og kulturarv og tilrettelegging for verdiskaping innen landbruk og reiseliv (inkl. jakt og fiske) ses i sammenheng. Tilrettelegge for erfaringsutveksling, nettverksbygging og økt samarbeid om gjennomføring av tiltak, informasjon og formidling rundt Forollhogna.»

Strategi 3.5: Lokalt vertskap og lokal styring («å leve med»)

Ha fokus på bygdene som utgangspunkt og «nav» for tilrettelegging, formidling og informasjon. Alle tiltak må komme fra «rota og opp» (forankres lokalt) og samarbeid mellom de ulike aktørene er viktig, både i den enkelte bygd og mellom aktørene rundt fjellet.



Nasjonalparkstyrets Besøksstrategi

- Å verne om
 - Legge til rette for at Besøkssenter og Nasjonalparklandsby kan ta unna en del av ferdselen som normalt beveger seg inn i Nasjonalparken
- Å kjenne
 - Legge til rette for et helhetlig pedagogisk opplegg og en utstilling som er i tråd med direktoratets veileder samtidig som utstillingen skal bidra til å sikre og formidle historie og kunnskap om Nasjonalparken og verneområdene.



Nasjonalparkstyrets Besøksstrategi

- Å oppleve
 - Legge til rette for ferdsel og turer i randsonene gjennom god informasjon, både gjennom besøkssenteret og gjennom informasjon i bygdene som er tett på vernet.
- Å leve av
 - Legge til rette for økt samarbeid og nettverksbygging som igjen gir økt verdiskapning knyttet til nasjonalparken
- Å leve med
 - Legge til rette for god og bred forankring



Nasjonalparkstyrets Besøksstrategi

- Besøksstrategien skal innarbeides i søknaden og de utvalgte elementene bør forankres godt i ulike fora der samarbeid er viktig
- Å oppleve, leve av og med blir viktige faktorer



Fra Siverts notat til Nasjonalparkstyret

- **Desentraliserte besøkssentrene** må pålegges å bygge opp en informasjons og formidlingstjeneste som tjener alle kommunene rundt Forollhogna nasjonalpark. Kommunene og næringslivet må bidra med aktiviteter, besøksinformasjon og tilbud inn i tilbudspakkene til besøkssentrene. Tilbudet som etableres har som mål å øke verdiskapingen uten at det er en belastning for naturmiljø og verneformålet i Forollhogna nasjonalpark. Dermed vil det bli lagt vekt på at besøksstrategien gir rammene for besøk i parken og at aktivitetene målrettes mot randsonene. Det må være et klart mål om verdiskaping gjennom muligheter for naturopplevelser, produksjon og salg lokal mat og overnatting.



FNs bærekraftsmål- fra Bjørnar Jordets notat til Nasjonalparkstyret

Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, herunder følgende delmål:

12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Mål 15 – Livet på land, herunder følgende delmål:

15.4: Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling.

15.5: Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.

15.a: Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte.

Mål 17 – Samarbeid for å nå målene, herunder følgende delmål:

17.14: Systemiske spørsmål - Politisk og institusjonell samstemthet. Oppnå en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.

17.17: Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter. Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Tilskudd til besøkssenter

Om ordningen

Grunntilskuddet er det årlige driftstilskuddet som fastsettes i statsbudsjettet, og kan brukes til lønn til daglig leder, drift av utstillinger, husleie for bygg, lønn til kulturmiljø- eller naturveileder og annen aktivitet definert gjennom autorisasjonen. I 2022, er dette tilskuddet på 1.116 mill. kr per år.

Autoriserte besøkssentre kan søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter, samt midler til ekstra publikumstiltak der det er potensiale for å nå særlig mange besøkende.

Både autoriserte besøkssentre og andre som arbeider med naturinformasjon (f. eks. museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til mindre utstillinger og informasjonstiltak.

Naturveiledning er en viktig del av tilbudet i besøkssentrene. Både autoriserte besøkssentre og andre som arbeider med naturinformasjon kan søke midler til dette. I 2021 vil vi fortsatt prioritere bruk av midler til prosjekter som vil jobbe med å styrke satsing på naturveiledning i tillegg til informasjonstiltak og utstillinger.

Autoriserte besøkssentre for verdensarv kan søke om tilskudd som støtter opp om mål definert i kap. 10.4 i Retningslinjer for autorisasjon (se vedlegg).

§ 2. Tildelingskriterier

Autoriserte nasjonalpark- og naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak og naturveiledning. Størrelsen på grunntilskuddet vil framgå av Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

Autoriserte sentre som har potensial for å nå mange mennesker, og som har samarbeid med reiselivet eller andre aktører som kan bidra til økt besøk, kan søke om tilskudd for å etablere nytt eller utvidet tilbud for publikum. Autoriserte sentre kan også søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter.

Både autoriserte sentre og andre som arbeider med naturinformasjon (for eksempel museer og stiftelser) kan søke om tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak.

§ 3. Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Forankring

- Aktører som krever forankring
 - Kommunene tilknyttet Forollhogna
 - Fjellbygdene «vernet ligger tett på»
 - Politiske beslutningsorgan
 - Politiske representanter som kan bidra til vedtak og forankring
 - Omstillingsstyret
 - Gaula Natursenter (GN)
 - Ansatte GN
 - MGK som eier av GN
 - Nasjonalparkforvalter
 - Statskog, fjelloppsyn, fjellstyrene osv.
 - Lokalmataktører
 - Aktører som ønsker å etablere virksomhet i bygget
 - Statsforvalteren
 - Andre regionale myndigheter
 - Aktører tilknyttet Gaula, bla. Gaula Fiskeforvaltning




Fremdrift

Hva	Når/ leveranse	Hvem
Utarbeide prosjektskisse	15. juni, sendes Nasjonalparkstyret og styret i Omstillingsprogrammet	Leder Omstilling
Gjennomføre korte innspillsmøter med ulike aktører	1-15. juni	Leder Omstilling
Behandle prosjektskisse i Nasjonalparkstyret	22. juni	Nasjonalparkstyret
Styremøte Gaula Natursenter	22. juni	Styreleder GN/ Leder Omstilling
Møte med stortingsrepresentant Heidi Greni	23. juni	Ordfører MG/Leder Omstilling
Behandle prosjektskisse i Omstillingsstyret	24. juni	Omstillingsstyret
Forankre hos ulike aktører	Juli-september	Leder omstilling i samarbeid med GN
Utarbeide endelig søknad	september	Leder Omstilling
Behandling av endelig søknad	oktober	Nasjonalparkstyret
Behandling av endelig søknad	oktober	Styret i GN/eier MGK
Skafe finansiering over statsbudsjettet	Parallelt arbeid, juni-oktober	Ordfører/Leder omstilling, sees i sammenheng med besøk fra Næringsminister Vestre. Også andre politikere på regionalt og nasjonalt nivå vil være aktuelle.

Argumenter for Gaula Natursenter som Nasjonalt besøkssenter for Forollhogna

- Etablert lokasjon med nødvendig infrastruktur
- Sentral plassering
- Opparbeidet kunnskap
- Etablert publikum og besøkende som enkelt kan økes omfang
- Tilgjengelige fasiliteter for undervisning og delvis etablert utstilling





Møte med Statssekretær Aleksander Øren Heen

01.09.22

Agenda for møtet

- Presentasjon av møtedeltakere
- Besøkssenter for Forollhogna
- Videre oppfølging
- Eventuelt



Bilde fra hognareinen.no



Møtedeltakere fra Midtre Gauldal

- Ordfører i Midtre Gauldal og leder i Nasjonalparkstyret for Forollhogna- Sivert Moen
- Styreleder i Gaula Natursenter og varaordfører i Midtre Gauldal- Bjørn Enge
- Leder for Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal og styremedlem i Gaula Natursenter- Aina Midthjell Reppe

Historikk og kort oppsummering av søknadsprosess

- Midtre Gauldal har vært Nasjonalparkkommune inntil 2021
- Miljødirektoratet orienterte Nasjonalparkstyret om prosess for tildeling 20.05.22
- Direktoratet tildeler autorisasjoner til Besøkssenter innen flere kategorier, tildelingene skjer etter oppfyllelse av krav basert på en veileder
- Tilskudd fås over statsbudsjettet
- En søknad bør være forankret i ulike ledd
- Nasjonalparkstyret for Forollhogna har vedtatt en besøksstrategi som bør legges til grunn som en viktig del av søknaden til direktoratet.
- Gaula Natursenter er inne i en omstruktureringsprosess..



Nasjonalparkstyret

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	9/2022	11.02.2022

Drøfting av muligheter for etablering av besøkssenter for Forollhogna

Det ble enighet om følgende:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna er positive til et forprosjekt for å utrede muligheten for at autorisert besøkssenter for Forollhogna, og ber om at AU arbeider videre med en forberedelse for styret.

Nasjonalparkstyret

Utvalg: **Nasjonalparkstyret for Forollhogna**
Møtested: Gaula natursenter, Støren, Midtre Gauldal
Dato: 20.05.2022
Tidspunkt: 10:00 - 14:30

Besøkssenter

Innlednings på styremøtet var det avsatt tid til drøfting orientering av besøkssenter og kriterier for autoriserte besøkssenter.

Eva Lindgård, Miljødirektoratet hold innlegg via Teams.

Aina Midthjell Reppe, leder for omstillingsprogrammet for Midtre Gauldal kommune deltok under møtet og vil lage en skisse for besøkssenter for Forollhogna som kan legges fram til nasjonalparkstyret neste møte den 22.juni.

Nasjonalparkstyret

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Møtested: Kvikne Fjellhotell, Kvikne - Tynset kommune
Dato: 22.06.2022
Tidspunkt: 09:30 - 15:30

ST 19/2022 Eventuelt

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 22.06.2022

Behandling

Gjennom omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal kommune er det startet et arbeide med å få Gaula natursenter som et nasjonalt besøkssenter for Forollhogna, og Sivert Moen presenterte de videre planene for dette arbeidet.




Gaula Natursenter

- Ligger i Røroskrysset ved E6 og FV30 på Støren
- 22000 besøkende på 3 måneder (juni, juli og august)
- 33000 besøkende i året (åpent hele året)
- Høypotensielt Besøkssenter for Forollhogna

Argumenter for Gaula Natursenter som Nasjonalt besøkssenter for Forollhogna

- Etablert lokasjon med nødvendig infrastruktur
- Sentral plassering
- Opparbeidet kunnskap
- Etablert publikum og besøkende som enkelt kan økes omfang
- Tilgjengelige fasiliteter for undervisning og delvis etablert utstilling



Nasjonalparkstyrets Besøksstrategi

- Å verne om
 - Legge til rette for at Besøkssenter og Nasjonalparklandsby kan ta unna en del av ferdselen som normalt beveger seg inn i Nasjonalparken
- Å kjenne
 - Legge til rette for et helhetlig pedagogisk opplegg og en utstilling som er i tråd med direktoratets veileder samtidig som utstillingen skal bidra til å sikre og formidle historie og kunnskap om Nasjonalparken og verneområdene.



Nasjonalparkstyrets Besøksstrategi

- Å oppleve
 - Legge til rette for ferdsel og turer i randsonene gjennom god informasjon, både gjennom besøkssenteret og gjennom informasjon i bygdene som er tett på vernet.
- Å leve av
 - Legge til rette for økt samarbeid og nettverksbygging som igjen gir økt verdiskapning knyttet til nasjonalparken
- Å leve med
 - Legge til rette for god og bred forankring



Nasjonalparkstyrets Besøksstrategi

- Besøksstrategien skal innarbeides i søknaden og de utvalgte elementene bør forankres godt i ulike fora der samarbeid er viktig
- Å oppleve, leve av og med blir viktige faktorer

Besøkssenter for Forollhogna

- Midtre Gauldal ved/ Gaula Natursenter ønsker å oppnå status som besøkssenter for Forollhogna
- Forankret i Nasjonalparkstyret
- Det jobbes med en søknadsprosess
- Hva med tildelingen over statsbudsjettet for 2023?
- Hva med andre midler i oppstartsåret?
- Laks og nasjonalpark?



Forankring

- Aktører som krever forankring
 - Kommunene tilknyttet Forollhogna
 - Fjellbygdene «vernet ligger tett på»
 - Politiske beslutningsorgan
 - Politiske representanter som kan bidra til vedtak og forankring
 - Omstillingsstyret
 - Gaula Natursenter (GN)
 - Ansatte GN
 - MGK som eier av GN
 - Nasjonalparkforvalter
 - Statskog, fjelloppsyn, fjellstyrene osv.
 - Lokalmataktører
 - Aktører som ønsker å etablere virksomhet i bygget
 - Statsforvalteren
 - Andre regionale myndigheter
 - Aktører tilknyttet Gaula, bla. Gaula Fiskeforvaltning

