



Nasjonalparkstyret
for Forollhogna

Møteinnkalling

Utvalg:	Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Møtested:	Gaula natursenter, Støren, Midtre Gauldal
Dato:	20.05.2022
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteprogram

Kl. 09.30: kaffe/te og «noe å bite i»

Kl. 10.00: Oppstart møte

Kl. 10.10 Om besøkssenter – kriterier for autoriserte besøkssenter.

Innlegg ved Eva Lindgård, Miljødirektoratet via Teams

Spørsmål og drøftinger

Kl. 11.30: Lunsj + en runde for å se på lokalene til Gaula natursenter

Kl. 12.15: Forts. møte med behandling av saker og orienteringer

Kl.14.30: Møteslutt

Vel møtt!

13. mai 2022

Hans Bull

Nasjonalparkforvalter

Eli Grete Nisja

Nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 10/2022	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til godkjenning av protokoll		
ST 11/2022	Referatsaker		
RS 5/2022	Planleggingsmøte II for verneområde i Forollhogna 2022 - referat		2021/12281
RS 6/2022	Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna - Møteprotokoll - AU 23.03.2022		2022/817
RS 7/2022	Status framføring av strøm til Vangrøftdalen pr 260322		2018/19545
RS 8/2022	Tilbakemelding vedrørende mindre vedlikeholdsarbeid på uthus ved Litj-Hiåsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark		2021/2680
RS 9/2022	Forollhogna nasjonalpark - uthenting av tamrein		2022/3061
RS 10/2022	Forollhogna nasjonalpark - uthenting av tamrein		2022/3061
RS 11/2022	Forollhogna nasjonalpark - svar på søknad om oppsetting av nye trimposter for 2022		2021/6928
RS 12/2022	Forollhogna nasjonalpark - svar på høring av bygging av landbruksvei - Nappsjøveien - Tynset 175/36		2022/4387
ST 12/2022	Delegerte saker		
DS 3/2022	Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av materialer for vedlikehold på bua ved Rundfloen/Budalstjønna og Håkkårabban - 2022		2020/14523
DS 4/2022	Forollhogna nasjonalpark - fornyelse av flerårig tillatelse til motorferdsel langs Fjellveien for perioden 2022 - 2023		2021/5821
DS 5/2022	Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av byggematerialer til uthuset ved Litjhiåsjøbua - 2022		2021/2680
DS 6/2022	Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønna for tilsyn med og sankning av beitedyr (Os)		2021/958
DS 7/2022	Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av drone for innsamling av data til forskningsprosjekt - Midtre Gauldal		2022/2824
DS 8/2022	Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tidsperiode for bruk av snøskuter for transport av materiell til- og fra Øggdalsbua - Holtålen 300/1/153		2022/3890

DS 9/2022	Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for nødvendig transport med snøscooter i forbindelse med godkjent byggetiltak på Gjeterbua	2019/4012
DS 10/2022	Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for nødvendig transport med snøscooter i forbindelse godkjent byggetiltak på Hundåtjønnebua	2020/6187
DS 11/2022	Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for transport med snøscooter til godkjent byggetiltak for ny Hundåtjønnebu	2020/6187
ST 13/2022	Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av platting og påbygg på hytte, GID 17/157, Tolga kommune - Audun Urset	2021/3451
ST 14/2022	Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - Søknad om oppføring av ny seterstue, samt flytting av seterhus på Movollen gnr/bnr 130/29 i Os	2022/204
ST 15/2022	Øyungen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for byggetiltak og rydding av trase for bruk av minigravemaskin på fritidseiendom ved Hessjøen, Holtålen kommune	2022/1263

**ST 10/2022 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til
godkjenning av protokoll
ST 11/2022 Referatsaker**



Oppsummering fra planleggingsmøte II med SNO 23. mars 2022

Tid	Onsdag 23. mars kl. 12.30 – 14.30
Sted	Møterom Aursunden, Veksthuset, Røros
Til stede	Berit Broen, SNO Sivert Moen, styreleder, og Tone Hage, Nasjonalparkstyret for Forollhogna Hans Bull og Eli Grete Nisja (ref.), nasjonalparkforvaltere
Ikke til stede	Erik Ydse og Tom Johansen, SNO
Arkivsak	2021/12281

Skjemaet for 2022 med samme oppsett «type tiltak» ble gjennomgått, med tilbakemeldinger om tildelingen av tiltaksmidler.

Den generelle tilbakemeldingen fra SNO var at de planlagte tiltakene og oppdragene for Forollhogna er grei, og gjennomføring kan forventes tilnærmet det som er planlagt. Oppsyn og forvaltere har som vanlig god dialog og avklarer etter hvert.

Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av vurderingene og drøftingene som følger oppsettet i skjemaet for innspill 2022. Dette er tiltak og oppdrag som er i tillegg til SNO sine kjerneoppgaver mht. tilsyn og kontroll.

Type tiltak:	Tilrettelegging	
Verneområde	Oppdrag	Ansvar oppfølging
Ledalen Ivo	Styret har avsatt <u>kr 60.000</u> i tiltaksmidler til forprosjekt. SNO: tjenestekjøp av Haltdalen fjellstyre for oppfølging av tiltaket Sjekke med Liv S. Nilsen, SNO om vi kan få benytte aktuell «myr-kompetanse» fra SNO inn i oppstart av arbeidet.	Berit Eli Grete
Budalen Ivo	Styret av avsatt <u>kr 50.000</u> i tiltaksmidler Avtal en befaring med beitebrukere/seterbruker og Budalen fjellstyre så tidlige som mulig i beitesesongen for å finne ut hva som kan være det beste tiltaket. SNO deltar.	Eli Grete

Forollhogna np	Stolper og skilter til naturstien er ferdige og klare til oppsetting når det blir barmark og telefritt. Videre klipping med steinheller av stien over myrområdet ved Svartsjøen. SNO gjør tjenestekjøp av Kvikne Utmarksråd for arbeid med oppsetting av stolpene.	Erik
----------------	--	------

Type tiltak: Skjøtsel		
Verneområde	Oppdrag	Ansvar oppfølging
Endalen Ivo	Avtal befaring med Tom/SNO så snart det er farbart. Ellers skjøtsel i tråd med skjøtelsplan.	Eli Grete Tom
Vangrøftdalen- Kjurrudalen Ivo	Restaurering av to kloppet på den gamle Vangrøftdaleveien/pilegrimsleden. Før tiltak: avklaring med kulturminneforvaltningen og avtal med grunneier. SNO gjennomfører så oppdraget	Eli Grete Erik

Type tiltak: Bevaringsmål		
Verneområde	Oppdrag	Ansvar oppfølging
Endalen Ivo	Buskfuru-området ble ryddet i 2019. Klart for oppfølging med metodikken om bevaringsmål – NatStat og NatReg. Avtal felles feltarbeid.	Berit, Hans og Eli Grete
Grøntjønnan Ivo	Det må gjøres avtale med grunneierne før rydding kan startes opp.	Eli Grete/ Hans

Det er ikke igangsatt noe arbeid med oppfølging av tiltak med *bevaringsmål* i Forollhogna ennå, men forvalterne har fått noe opplæring. Videre skal dette være ett av temaene på regional SNO-samling 7.-8. juni.

Type tiltak: Tilsyn og kontroll		
Verneområde	Oppdrag	Ansvar oppfølging
Forollhogna np	Vinterferdsel i fjellet i forhold til villreinens arealbruk.	SNO
Forollhogna np	Generell ferdsel og evt. stisykling innenfor nasjonalparken. Oppdrag vil også bli lagt inn i tjenestekjøpsavtalene med fjellstyrene i Midtre Gauldal og Holtålen.	Berit
Forollhogna np	Oppfølging av ferdselstellerne ved «Forollhogna-aksen» (2 stk.) og stien til Rogneskletten.	Berit
Forollhogna np	Oppfølging av turbok på Forollhogna	Berit

Vangrøftdalen-Kjurrudalen Ivo	Finne oppfølgingspunkter for revegetering langs traseer i strømprosjektet – «legge ut» linjer og/eller fastruter, samt fotografering. Felles feltarbeid	Berit/Erik, Hans/ Eli Grete
Forollhogna np	Ny ferdselsteller tildelt – finne plassering og oppsetting ved stien til Ruv.	Berit/Eli Grete
Forollhogna np	Motorferdsel i forbindelse med henting av tamrein i nasjonalparken. Oppdag kan også inngå i tjenestekjøpavtalene med fjellstyrene.	Berit
Forollhogna np, Budalen Ivo og Vangrøftdalen-Kjurrudalen Ivo	Styret har avsatt i tilstrekkelig med tiltaksmidler til ferdigstilling av innfallsportene ved Såttåhaugen, Storbekkøya og Svartsjøen, samt restaureres og oppgradering av parkeringsplass og info-punktet ved Hognarasten. Helge Bakke, Feste NordØst er engasjert som prosjektleder for tiltakene. Felles feltdag og befaringer ved behov. Tilstedeværelse i forhold til publikum gjennom sommersesongen, og tjenestekjøp med fjellstyrene som supplement for SNO i forbindelse med bl.a. ferietid.	Eli Grete Eli Grete/ Hans, Berit/Erik Berit/Erik

Det gis fortsatt signaler fra SNO sentralt at det vil være «en generell nedtoning av villreinregisteringer» (Artsobs.) i regi av SNO lokalt da dette ikke er et nasjonalt SNO-oppdrag dvs. at Miljødirektoratet ikke har gitt SNO et oppdrag på dette. Dette er type oppdrag som kan gjennomføres når SNO er i felt for andre oppdrag.

Nasjonalparkstyret merker seg signalet, og finner det noe underlig sett i forhold til at villreinen nå er satt på Rødlista og arbeidet med kvalitetsnormen for villrein, samt at styret ber om at det gjøres observasjoner spesifikt knyttet til vinterferdsel i fjellet i forhold vil villreinens arealbruk.



Møteprotokoll

Utvalg: **Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna**

Møtested: Møterom Aursunden, 2.etasje, Veksthuset, Røros

Dato: 23.03.2022

Tidspunkt: 09:00 - 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sivert Moen	Leder	MIDTRE GAULDAL
Tone Hagen	Medlem	TYNSET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Runa Finborud	Medlem	OSIØSTERDALEN

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hans Bull	Nasjonalparkforvalter
Eli Grete Nisja	Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i saksprotokollen er i samsvar med det som ble drøftet og vedtatt på møtet.

Sivert Moen, leder
Bekreftet godkjent
23.03.2022

Tone Hagen
Bekreftet godkjent
23.03.2022

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Styresak		
ST 2/2022	Budalen landskapsvernområde - søknad om endring av byggetegninger på tilsynsbu med uthus, samt oppføring av utedo og mindre terrengtilpasninger		2021/5657

Saker til drøftinger

- Øyungen landskapsvernområde - søknad om riving og oppføring av ny hytte og anneks, samt adkomst til hytte ved Hessjøen.
- Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om oppgradering av seterbygninger i Kjurrudalen.
- Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde – byggesak og omdisponering fra fritids- til landbruksformål.

Planlegging av de neste styremøtene

Fredag 20. mai: møte på Støren – møterom?

Sakliste: Byggesaker som AU har drøftet

Tema: Innlegg om mulighetene for besøkssenter?

Onsdag 22. juni: møte på Kvikne m/befaring

Sakliste – litt for tidlig å kjenne til innkomne saker ennå

Evt. temaer: Villreinsentret Nord, eller knyttet til oppstart av revisjonsarbeidet?

Befaring: til innfallsporten ved Svartsjøen

Onsdag 7. september: møte i Dalsbygda m/befaring

Sakliste: Bl.a. oppstart av revisjon av forvaltningsplaner

Befaring: strømprosjektet og innfallsporten ved Såttåhaugen

Orienteringer fra forvalterne

Kompetansedag for nasjonalparkstyrene, 31.mars Scandic Hell, Stjørdal

Informasjonsarbeid

- Innfallsporter - ferdigstilling planlegges i løpet av sommeren – alle tavler er leverte, avtaler med prosjektledelse, entreprenører og leverandører ok,

- Kart- og infoplakatarbeider er gjenopptatt – arbeidsmøter på løpende rekke,
- Nettsider – styresidene er oppdaterte, og manus for besøkssiden er under gjennomlesning, mangler noen bilder osv.

Administrativt kontaktutvalg – brev sendt til alle kommuner og fylkeskommuner, frist 28.mars for_tilbakemelding, svar fra bare Rennebu kommune og Innlandet fk.. Møte foreslått 24.mai. Må etterspørre svar.

Regional SNO-samling 7.- 8. juni for forvaltere og SNO sammen med deler av Innlandet, sted: Høvringen

Forvaltersamling Trøndelag 20.-21.juni et sted i Forollhogna

ST 2/2022 Budalen landskapsvernområde - søknad om endring av byggetegninger på tilsynsbu med uthus, samt oppføring av utedo og mindre terrengtilpasninger

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir Geir Forodden dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Budalen landskapsvernområde til endringer av byggetegninger for tilsynsbu med uthus, samt oppføring av utedo og mindre terrengtilpassinger på det utviste byggeområdet i Synnerdalen.

Vilkårene 1 og 2 i vedtaket i styresak nr. 18/2021 endres til følgende vilkår:

1. Tilsynsbua kan oppføres med målene 4,5 m x 8,5 m (39,6 m²) med mønehøgde 3,15 m, og med tømmerkasse i hver ende med et skjæl av bindingsverk i midte. I tråd med byggetegninger nr. 1-4 dater 30.01.2022.
2. Uthuset kan oppføres med målene 4,8 m x 2,8 m (13,44 m²), mønehøgde 2,6 m og i tråde med byggetegninger nr. 1-4 datert 30.01.2022.

Nye vilkår:

3. Det kan oppføres en utedo med målene 1,3 m x 1,2 m (1,56 m²), høgde i front 2,35 og i tråde med byggetegningen for utedoen datert 30.01.2022. Utedoen plasseres slik det er vist på planskissen som følger søknaden.
4. Alle bygg skal ha torv på taket. Dersom bygningene skal behandles utvendig, skal det velges en fagre som er tradisjonell for seterbebyggelsen i Synnerdalen.
5. Det tillates at det gjenopptas en grunn grøft i kanten mot myra for lett drenering av vollen, og at det settes et gjerde på «jordpallen», jf. planskisse.
6. Alle byggetegninger av tilsynsbua, uthuset og utedoen datert 30.01.2022, samt planskissen som viser plasseringen av bygningene er en del av vedtaket.
7. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende rundt og blåser utover. Bygningsavfall som ikke er rent trevirke, er ikke tillatt å brenne, men skal levers på godkjent avfallsmottak.
8. Tillatelsen etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Hjemmel:

Vedtaket er hjemlet i Forskrift for Budalen landskapsvernområde, § 5, punkt 1 for oppføring av tilsynsbu med uthus for beitebruk, og i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 15.06.2020..

Begrunnelse:

Søknaden om oppføring av tilsynsbu med uthus ble behandlet og godkjent av nasjonalparkstyret den 14.06.2021 i sak 18/2021.

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at endringene av byggetegningene for tilsynsbua med uthus er mer i tråd med den tradisjonelle byggeskikken for seterbebyggelse i Synnerdalen. Uthuset gjøres noe mindre for å kunne bygge en separat utedo av hygieniske årsaker, og

det samla bebygde arealet for uthusfunksjonen er tilnærmet det samme som i tillatelsen gitt i sak 18/2021.

Byggetiltaket slik det fremstår nå er mer i tråd med lokal byggeskikk for seterbebyggelse og seterlandskapet i landskapsvernområde enn først planlagt, og tiltaket vil kunne tilføre positive verdier for seterområdet i Synnerdalen. Tiltaket vil samlet sett styrke formålet og verneverdien for landskapsvernområdet gjennom videre beitebruk av områdene, og videre vil tiltaket kunne skape en positiv presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 23.03.2022

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (2-0).

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir Geir Forodden dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Budalen landskapsvernområde til endringer av byggetegninger for tilsynsbu med uthus, samt oppføring av utedo og mindre terrengtilpassinger på det utviste byggeområdet i Synnerdalen.

Vilkårene 1 og 2 i vedtaket i styresak nr. 18/2021 endres til følgende vilkår:

1. Tilsynsbua kan oppføres med målene 4,5 m x 8,5 m (39,6 m²) med mønehøgde 3,15 m, og med tømmerkasse i hver ende med et skjæl av bindingsverk i midte. I tråd med byggetegninger nr. 1-4 dater 30.01.2022.
2. Uthuset kan oppføres med målene 4,8 m x 2,8 m (13,44m²), mønehøgde 2,6 m og i tråde med byggetegninger nr. 1-4 datert 30.01.2022.

Nye vilkår:

3. Det kan oppføres en utedo med målene 1,3 m x 1,2m (1,56 m²), høgde i front 2,35 og i tråde med byggetegningen for utedoen datert 30.01.2022. Utedoen plassers slik det er vist på planskissen som følger søknaden.
4. Alle bygg skal ha torv på taket. Dersom bygningene skal behandles utvendig, skal det velges en fagre som er tradisjonell for seterbebyggelsen i Synnerdalen.
5. Det tillates at det gjenopptas en grunn grøft i kanten mot myra for lett drenering av vollen, og at det settes et gjerde på «jordpallen», jf. planskisse.
6. Alle byggetegninger av tilsynsbua, uthuset og utedoen datert 30.01.2022, samt planskissen som viser plasseringen av bygningene er en del av vedtaket.
7. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende rundt og blåser utover. Bygningsavfall som ikke er rent trevirke, er ikke tillatt å brenne, men skal levers på godkjent avfallsmottak.
8. Tillatelsen etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Hjemmel:

Vedtaket er hjemlet i Forskrift for Budalen landskapsvernområde, § 5, punkt 1 for oppføring av tilsynsbu med uthus for beitebruk, og i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 15.06.2020..

Begrunnelse:

Søknaden om oppføring av tilsynsbu med uthus ble behandlet og godkjent av nasjonalparkstyret den 14.06.2021 i sak 18/2021.

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at endringene av byggetegningene for tilsynsbua med uthus er mer i tråd med den tradisjonelle byggeskikken for seterbebyggelse i Synnerdalen. Uthuset gjøres noe mindre for å kunne bygge en separat utedo av hygieniske årsaker, og det samla bebygde arealet for uthusfunksjonen er tilnærmet det samme som i tillatelsen gitt i sak 18/2021.

Byggetiltaket slik det fremstår nå er mer i tråd med lokal byggeskikk for seterbebyggelse og seterlandskapet i landskapsvernområde enn først planlagt, og tiltaket vil kunne tilføre positive verdier for seterområdet i Synnerdalen. Tiltaket vil samlet sett styrke formålet og verneverdien for landskapsvernområdet gjennom videre beitebruk av områdene, og videre vil tiltaket kunne skape en positiv presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

From: Arne Grue[arngrue@online.no]
Sent: 26.03.2022 09:09:19
To: berit.siksjo[berit.siksjo@os.kommune.no]
Cc: Nisja, Eli Grete[fmtlegn@statsforvalteren.no]
Subject: Status framføring av strøm til Vangrøftdalen
Status pr. 26. mars 2022.

Storbekkdalen : Satt opp nettstasjon , framført kabel til 3 setervoller og 2 hytter. Står igjen framføring av kabel til to hytter.

Brøttet : Satt opp nettstasjon . Står igjen siste metrene av framføring av kabel til 3 setervoller.

Storvollia : Satt opp 1 av 2 nettstasjoner , framført kabel til 6 setervoller . Står igjen siste metrene til 1 setervoll.

Skarvdalen : Ferdig med legging av høyspentkabel. Står igjen montering av 2 nettstasjoner . Mangler siste metrene til 4 setervoller og 3 hytter.

Det står igjen pussing av grøft i Storvollia og Skarvdalen.

Så snart vegen åpnes etter vinteren vil arbeidet med tilkobling av strøm til disse områdene bli prioritert.

Etter planen skal også videre graving og legging avkabel fortsette innover i Vangrøftdalen .

Klive AS har bestilt det som trengs av nettstasjoner og kabel for resten av prosjektet med forventning om levering før oppstart til våren.

Det er pr. nå innbetalt til Klive AS kr. 6 mill

Det er finansiert med kr. 1903779 fra utvalgte kulturlandskap ,
kr 1 million fra Dalsbygda Jaktlag
kr. 600000 fra Miljødirektoratet / Nasjonalparkstyre
kr. 2496221 egenfinansiering ,påkoblingsavgift

Hilsen

Foreningen Vangrøftdalen

Arne Grue

From: Berit Siksjø
Sent: Thursday, March 24, 2022 8:16 AM

To: Arne Grue

Subject: Status framføring av strøm til Vangrøftdalen

Hei!

Kan du gi meg en liten oppdatering på hvor langt gravearbeidet har kommet og videre framdriftsplan? Tenkte å gi en orientering til arbeidsgruppa på mandag, om status for arbeidet og finansiering så langt.

Berit Siksjø

landbruksrådgiver Os, Rørø og Holtålen

Telefon 966 26 320

berit.siksjo@os.kommune.no



Kontoradresse:

Os kommune, 2550 Os i Østerdalen

Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Telefon 62 47 0300

postmottak@os.kommune.no

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten



Kvikne Fjellstyre

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2021/2680-0 432.3

Deres ref.

Dato 08.02.2022

Tilbakemelding vedrørende mindre vedlikeholdsarbeid på uthus ved Litj-Hiåsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark

Vi viser til henvendelsen den 7.jan. angående vedlikholdsarbeider på uthuset til Litjhiåsjøbua som ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark, samt en kort e-postdialog i etterkant.

Kvikne fjellstyre opplyser at det er behov for noe mindre arbeidet på uthuset til Litj-Hiåsjøbua, og at det bl.a. er ønske om å få sette inn et lite vindu for å få litt lys inn i uthuset som bl.a. rommer utedoen. Videre er det behov for å tette uthuset for å unngå at det driver inn snø i løpet av vinterene. Det opplyses videre at materialer og vindu vil bli fraktet inn samtidig som det fjellstyret kjører ved til bua, evt. at det kan være behov for en ekstratur som vil kunne foregå innenfor fristen for vedkjøringen. I en epostdialog er størrelsen på vinduet avklart til målene inntil 40 x 50 cm, og at vinduer skal settes inn på veggen som vender not nord.

Tiltaket slik det beskrives er å forstå som et forventet vedlikehold av et uthuset i tilknytning til bu i fjellet, og vil ikke endre verken bygningens funksjon eller størrelse. Innsettingen av vindu i størrelsen 40 x 50 cm vil kun gi lys inn i uthuset, og ellers ikke endre på uthusets funksjon. Tiltaket betraktes som vedlikehold hjemmlet i forskriften for Forollhogna nasjonalpark § 3 Vernebestemmelser, punkt 1.2 bokstav a) og i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen for nasjonalparken.

Når tiltaker med vedlikehold – innsettingen av vinduet, av uthuset samt byggetiltaket på Lilt-Hiåsjøbua, jf. vårt vedtak av 18.03.2021, er gjennomført, bes det om at det sendes inn bilder til nasjonalparkstyret.



Det forventes at materialer og vindu transprteres sammen med utkjøringen av ved til Litj-Hiåsjøbua.

Saken blir referet for nasjonalparkstyret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Tynset kommune

2500 TYNSET

From: Nisja, Eli Grete[fmtlegn@statsforvalteren.no]
Sent: 11.03.2022 21:31:37
To: Riast/ Hylling reinbeitedistrikt (g.sijte@gmail.com)[g.sijte@gmail.com]; i.e.danielsen@gmail.com[i.e.danielsen@gmail.com]
Cc: Budal fjellstyre (budal@fjellstyrene.no)[budal@fjellstyrene.no]; Haltdalen fjellstyre (haltdalen@fjellstyrene.no)[haltdalen@fjellstyrene.no]; Ålen fjellstyre (alen@fjellstyrene.no)[alen@fjellstyrene.no]; Kvikne fjellstyre (kvikne@fjellstyrene.no)[kvikne@fjellstyrene.no]; ingebrigt.storli[ingebrigt.storli@postkassa.net]; berit.broen[berit.broen@miljodir.no]; larsaage@roros.net[larsaage@roros.net]; Jacob Nordstad (jn@planraad.no)[jn@planraad.no]; Sivert Moen (sivert.moen@mgk.no)[sivert.moen@mgk.no]; Olafsen, Simen[siola@statsforvalteren.no]; Kristin Lund Austvik[kur@kvikne.no]
Subject: Forollhogna nasjonalpark - uthenting av tamrein
Til Inge Even Danielsen

Viser til telefonhenvendelsen i ettermiddag om behov for å kunne hente en liten flokk på 4-6 tamreiner som i dager er blitt observerte i områdene øst for Forollsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark. Det opplyses at det er aktuelt å bruke snøscooter og at det er mest hensiktsmessig å kjøre inn fra Hessdalen i Holtålen kommune. Videre er det på såpass kort varsel litt utfordrende å ha fått gjort avtale med aktuelle sjåfører for oppdraget.

Nasjonalparkforvalter er blitt gjort kjent med at en fostringsflokk på 250-300 villrein er på trekk fra områdene ved Tjuvholdtangen i sør-østlig retning. Det er korte avstander i Forollhogna og villreinen kan på kort tid trekke i retning Forollsjøen. Det er også andre villreinflokker i bevegelse sørøstlig retning i disse dager. Det er viktig at tamreinene blir hentet ut av villreinområdet så raskt som mulig slik at det ikke oppstår en situasjon med sammenblanding av dyrene.

Tillatelse

Inge E. Danielsen gis med dette tillatelse til bruk av inntil 2 snøscootere for uthenting av tamrein i området øst for Forollsjøen, men innkjøring fra Hessdalen i Holtålen. Tillatelsen gjelder for lørdag 12. mars og søndag 13.mars.

I forkant av oppdraget skal det tas kontakt med lokalt fjelloppsyn for å kunne få nærmere opplysninger om villreinen i området, og dersom det er aktuelt skal det holdes kontakt under gjennomføring av oppdraget.

Det skal tas nødvendig hensyn til naturmiljøet i forbindelse med oppdraget. Dersom man kommer i nærheten av folk på tur, skal det informeres om hva oppdraget er slik at det blir en forståelse for bruken av snøscooter i nasjonalparken.

Når oppdraget er gjennomført skal det gis tilbakemelding om resultatet, når og hvor det ble kjørt med snøscooter.

Inge E. Danielsen er ansvarlig for kjøretillatelsen og at de som utøver oppdraget er gjort kjent med at villrein kan være på trekk inn i områdene ved Forollsjøen.

Fjelloppsyn innenfor Forollhogna som kan/bør kontaktes i forbindelse med oppdraget er følgende:
Ståle Solem, Budal fjellstyre tlf.: 995 54 891 og Ingebrigt Storli, Kvikne fjellstyre tlf.: 977 06 936
Fjelloppsynet forventes å kunne gjennomføre oppsyn inkl. bruk av snøscooter som en del av sin tjeneste i fjellet og innenfor nasjonalparken.

Nasjonalparkforvalter ble kontaktet etter ordinær kontortid, og dette er derfor å betrakte som en hastesak. Saken mangler derfor arkivsaksnummer da vårt saksbehandlersystem er under oppgradering fra fredag ettermiddag til mandag morgen, og derfor vil denne eposten bli ført inn ettersom, samt referert for nasjonalparkstyret.

Dersom denne saken oppfattes noe mangelfull, så er det å beklage. Hensikten er å gi reindriftsutøverne muligheten til så raskt som mulig å hente ut tamrein fra villreinområdet innenfor nasjonalparken, samtidig som fjelloppsynet kan føre en kontroll på villreinflokkene.

Med vennlig hilsen

Eli Grete Nisja

Nasjonalparkforvalter



**Nasjonalparkstyret
for Forollhogna**

Telefon: +47 41 33 07 95/+47 73 19 91 96

E-post: fmtlegn@statsforvalteren.no

Web: www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna

From: riast-hylling reinbeitedistrikt[g.sijte@gmail.com]
Sent: 17.03.2022 13:38:28
To: Nisja, Eli Grete[fmtlegn@statsforvalteren.no]
Cc: i.e.danielsen@gmail.com[i.e.danielsen@gmail.com]; Budal fjellstyre (budal@fjellstyrene.no)[budal@fjellstyrene.no]; Haltdalen fjellstyre (haltdalen@fjellstyrene.no)[haltdalen@fjellstyrene.no]; Ålen fjellstyre (alen@fjellstyrene.no)[alen@fjellstyrene.no]; Kvikne fjellstyre (kvikne@fjellstyrene.no)[kvikne@fjellstyrene.no]; ingebrigt.storli[ingebrigt.storli@postkassa.net]; berit.broen[berit.broen@miljodir.no]; larsaage@roros.net[larsaage@roros.net]; Jacob Nordstad (jn@planraad.no)[jn@planraad.no]; Sivert Moen (sivert.moen@mgk.no)[sivert.moen@mgk.no]; Olafsen, Simen[siola@statsforvalteren.no]; Kristin Lund Austvik[kur@kvikne.no]
Subject: Forollhogna nasjonalpark - uthenting av tamrein

Hei

Undertegnede og Lars Å Brandsfjell var til Forollsjøen og hentet 6 rein på søndag. Vi startet fra Kongens gruve i Røros og kjørte via Elgsjømoen til Forollsjøen hvor vi møtte Ståle Støen. Han var med oss på tilbakeflyttingen intill vi passerte Kjølidalen/Tjurrudalen.

Mvh Inge E. Danielsen

fre. 11. mar. 2022 kl. 21:31 skrev Nisja, Eli Grete <fmtlegn@statsforvalteren.no>:

Til Inge Even Danielsen

Viser til telefonhenvendelsen i ettermiddag om behov for å kunne hente en liten flokk på 4-6 tamreiner som i dager er blitt observert i områdene øst for Forollsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark. Det opplyses at det er aktuelt å bruke snøscooter og at det er mest hensiktsmessig å kjøre inn fra Hessdalen i Holtålen kommune. Videre er det på såpass kort varsel litt utfordrende å ha fått gjort avtale med aktuelle sjåfører for oppdraget.

Nasjonalparkforvalter er blitt gjort kjent med at en fostringsflokk på 250-300 villrein er på trekk fra områdene ved Tjuvholdtangen i sør-østlig retning. Det er korte avstander i Forollhogna og villreinen kan på kort tid trekke i retning Forollsjøen. Det er også andre villreinflokker i bevegelse sørøstlig retning i disse dager. Det er viktig at tamreinene blir hentet ut av villreinområdet så raskt som mulig slik at det ikke oppstår en situasjon med sammenblanding av dyrene.

Tillatelse

Inge E. Danielsen gis med dette tillatelse til bruk av inntil 2 snøscootere for uthenting av tamrein i området øst for Forollsjøen, men innkjøring fra Hessdalen i Holtålen. Tillatelsen gjelder for lørdag 12. mars og søndag 13.mars.

I forkant av oppdraget skal det tas kontakt med lokalt fjelloppsyn for å kunne få nærmere opplysninger om villreinen i området, og dersom det er aktuelt skal det holdes kontakt under gjennomføring av oppdraget.

Det skal tas nødvendig hensyn til naturmiljøet i forbindelse med oppdraget. Dersom man kommer i nærheten av folk på tur, skal det informeres om hva oppdraget er slik at det blir en forståelse for bruken av snøscooter i nasjonalparken.

Når oppdraget er gjennomført skal det gis tilbakemelding om resultatet, når og hvor det ble kjørt med snøscooter.

Inge E. Danielsen er ansvarlig for kjøretillatelsen og at de som utøver oppdraget er gjort kjent med at villrein kan være på trekk inn i områdene ved Forollsjøen.

Fjelloppsyn innenfor Forollhogna som kan/bør kontaktes i forbindelse med oppdraget er følgende:

Ståle Solem, Budal fjellstyre tlf.: 995 54 891 og Ingebrigt Storli, Kvikne fjellstyre tlf.: 977 06 936

Fjelloppsynet forventes å kunne gjennomføre oppsyn inkl. bruk av snøscooter som en del av sin tjeneste i fjellet og innenfor nasjonalparken.

Nasjonalparkforvalter ble kontaktet etter ordinær kontortid, og dette er derfor å betrakte som en hastesak. Saken mangler derfor arkivsaksnummer da vårt saksbehandlersystem er under oppgradering fra fredag ettermiddag til mandag morgen, og derfor vil denne eposten bli ført inn ettersom, samt referert for nasjonalparkstyret.

Dersom denne saken oppfattes noe mangelfull, så er det å beklage. Hensikten er å gi reindriftsutøverne muligheten til så raskt som mulig å hente ut tamrein fra villreinområdet innenfor nasjonalparken, samtidig som fjelloppsynet kan føre en kontroll på villreinflokkene.

Med vennlig hilsen

Eli Grete Nisja

Nasjonalparkforvalter



**Nasjonalparkstyret
for Forollhogna**

Telefon: +47 41 33 07 95/+47 73 19 91 96

E-post: fmtlegn@statsforvalteren.no

Web: www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna

Fra: Nisja, Eli Grete[fmtlegn@statsforvalteren.no]

Sendt: 20.04.2022 16:29:51

Til: Marte Gransletten[martegransletten@live.no]

Kopi: idrettslag@vingelen.no[idrettslag@vingelen.no];Kristin Lund Austvik[post@hognareinen.no];Jacob Nordstad (jn@planraad.no)[jn@planraad.no];Postmottak SFIN[sfinpost@statsforvalteren.no];

Tittel: Forollhogna nasjonalpark - svar på søknad om oppsetting av nye trimposter for 2022

Til Vingelen IL – Trimgruppa ved Marte Gransletten

Kopi: Vingelen IL, Forollhogna villreinutvalg, Tolga kommune og Statsforvalteren i Innlandet

Vi viser til henvendelsen av 05.02.2022 om utsetting av de samme trimpostene som i 2021 på lokalitetene Bratthøa, Eventjønnoen, Storbekkbua og Klimpen, samt ny trimpost på Forollhogna innenfor Forollhogna nasjonalpark for perioden 15. juni – 15. oktober 2022.

Saken har vært på høring til Forollhogna villreinutvalg som har gitt følgende tilbakemelding:
«Vedr. trimpostene i Vingelen, så vurderes disse til å utgjøre en svært begrenset utfordring for villreinen, da dette er lokale folk som uansett benytter egne nærområder til rekreasjon. Besøkstallene som er oppgitt er også svært lave. Interessekonfliktene mot villrein ansees som svært begrenset, og villreinutvalget er ikke negative til denne søknaden.

Vi er generelt mer skeptisk til trafikk opp til Forollhogna. Vi vet at ferdseien her er en utfordring for villreinen og trafikken bør etter dette begrenses sett fra forvaltningen med tanke på villreinen. Vi vil derfor anbefale at det ikke legges til rette for organisert ferdsel opp mot Forollhogna, men at det finnes alternative turmål.»

I følge Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 Vernebestemmelser, punkt 4 om ferdsel heter det i pkt. 4.1 at *«all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner»*, og videre heter det i pkt. 4.2 om organisert ferdsel at *«bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten.»*

Nasjonalparkforvalter vurderer at trimpostene som settes ut på lokalitetene Bratthøa, Eventjønnoen, Storbekkbua og Klimpen slik som i fjor er av lokalet interesse og tiltak i regi av ideelt lag som ikke vil kunne være til skade for naturmiljøet, og dermed ikke søknadspliktig slik det er beskrevet, jf. § 3, pkt. 4.2 i forskriften. Utsetting av trimpost på Forollhogna vurderes imidlertid å kunne være mer uheldig for naturmiljøet gjennom økt terrengslitasje og faren for negativ påvirkning på villreintrekket øst-vest i villreinområdet. Det er heller ikke i tråd med Besøksstrategien for Forollhogna nasjonalpark at det legges ut trimpost eller flere turbøker enn den boka som alt ligger i turkassen på Forollhogna-toppen. Villreinutvalget fraråder også at det legges til rette for økt ferdsel opp mot Forollhogna. Nasjonalparkstyret avviser derfor at Vingelen IL ved Trimgruppa kan legge ut egen trimpost på Forollhogna-toppen.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at utsetting av trimposter også bør avklares med grunneier.

Vi ber om en tilbakemelding om antall besøkende på trimpostene slik at vi kan danne oss en oversikt over hvor stor ferdsel slik trimopplegg medfører. Fint om tilbakemeldingen kan gis innen 1. november 2022.

Saken vil bli referert for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vi ønsker lykke til med årets trimtiltak!

Med vennlig hilsen

Eli Grete Nisja

Nasjonalparkforvalter



**Nasjonalparkstyret
for Forollhogna**

Telefon: +47 41 33 07 95/+47 73 19 91 96

E-post: fntlegn@statsforvalteren.no

Web: www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna



Tynset kommune

2500 TYNSET

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2022/4387-0 432.3

Deres ref.

Dato 29.04.2022

Forollhogna nasjonalpark - svar på høring av bygging av landbruksvei - Nappsjøveien - Tynset 175/36

Vi viser til oversendt søknad om bygging av enkel landbruksvei til Nappsjøliettra ved Store-Nappsjøen på Kvikne, Tynset kommune.

Nappsjøliettra og Litle- og Store-Nappsjøen ligger i randssonen til Forollhogna nasjonalpark. Vegen som skal være en fast kjøretase for bruk av ATV på barmark, er begrunnet utefra landbruksbehov, og skal benyttes i forbindelse med beitenæringen. Vi ønsker derfor å påpeke at det er viktig at vegen ikke åpnes for annen motorisert ferdsel enn den som knytter seg til landbruksnæring.

Da tiltaket likevel er såpass langt utenfor nasjonalparken, vurderes saken slik at tiltaket ikke vil ha noen nevneverdige negative påvirkning på verneverdiene innenfor nasjonalparken. Saken legges derfor ikke fram for behandling i nasjonalparkstyret for Forollhogna, og vil kun bli referert for styret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

ST 12/2022 Delegerete saker



Dalsbygda Jaktlag SA
Mosengvn. 490
2552 DALSBYGDA

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2020/14523-0 432.3

Deres ref.

Dato 17.02.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av materialer for vedlikehold på buer ved Rundfloen/Budalstjønnna og Håkkårabban – 2022

Vi viser til søknad av 09.02.2022 fra Dalsbygda Jaktlag v/ daglig leder Roar Eckermann om bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr i forbindelse med behov for vedlikehold på buer ved hhv. Rundfloen/Budalstjønnna og Håkkårabban i fjellet innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Saksopplysninger

Dalsbygda Jaktlag ved daglig leder Roar Eckermann søker om inntil 3 turer med snøscooter for transport av 2 vinduer og utvendig panel i forbindelse med ekstraordinært vedlikeholdarbeid på bua ved Rundfloen/ Budalstjønnna. Viderer er det også behov for å gjennomføre noe vedlikeholdsarbeid på vedskjulet ved bua på Håkkårabban hvor det er blitt noen setningsskader, og her søkes det om en tur for transport av tynge utsty bl.a. en jekk. Jaktlaget har fra før 3 turer pr buen hver vinter for ordinær transport av ved og annet utstyr. Det søkes nå om ekstra turer i løpet av vitneren 2022 for transport av materialer og utstyr for nødvendig vedlikeholdsarbeider for disse to buene.

Det vises til at det er behov for vedlikehold i form av skifte av vinduer og ytterpanle på bua ved Rundfloen/ Budalstjønnna. Ordinært vedlikehold og reparasjoner av eksisterende bygninger kan utføres uten at det kreves melding eller tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Dette er hjemlet direkte i verneforskriftens § 3 punkt 1.2 bokstav a), og beskrevet i forvaltninsplanens kap. 4.2.2 *Vedlikehold*.

Det forutsettes at vedlikeholdsarbeidet ved bytte av vinduer og panel ikke endrer fasaden.



Tillatelse til transport av ved og utstyr til buer i fjellet er hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 5.3 bokstav a). I forvaltningsplanen for Forollhogna, kap. 4.4.2 *Transport av ved, utstyr mm til setre, buer og hytter på vinterføre* er det gjort en avklaring om at det kan gis flerårige tillatelser til formålet når det er utføres i organisert opplegg.

Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om tilsvarende transportformål kan søknaden behandles administrativt som delegert sak nr. **DS 3/2022** i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Dalsbygda Jaktlag SA ved daglig leder Roar Eckermann dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr for vedlikeholdsarbeider av buer ved hhv. Rundfloen/Budalstjønnna og Håkkårabben innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Vilkår

- Det tillatelse bruk av snøscootere med slede for inntil 3 tur til bua ved Rundfloen/Budalstjønnna og 1 tur til bua ved Håkkårabben for transport av vindu, materialer og utstyr for vedlikeholdsarbeider.
- Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til *15.april 2022*
- All motorisert ferdsel skal skje skånsomt av hensyn til dyrelivet og naturmiljøet for øvrig. Dersom det er villrein i området skal kjøringen stoppes/avventes slik at dyrene ikke blir forstyrret.
- Det skal føres egen kjørebok for disse ekstraturene. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel.

Hjemmel for vedtaket

Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).

Søknaden er behandlet administrativt i tråd med delegeringsreglementet av 15.6.2020.

Begrunnelse

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transport av materialer for nødvendig vedlikehold av buer i fjellet som ikke har sommerveg. Dette er mindre fjellbuer som står åpnet for allmenheten. Formålet med transporten er hjemlet i



forskiften og tillatelesen i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark.

Transportoppdraget vil bli utført av Dalsbygda Jaktlag som er lokalkjente i fjellområdet og forventes å ha kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med oppdraget. Videre forventes det at transportoppdragene samordnes så langt det lar seg gjøre for å holde den motoriserte ferdsele i fjellet nede på et minimum. Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en tillatelse ikke vil kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Det forutsettes at vedlikeholdsarbeidet ved bytte av vinduer og panel ikke endrer fasaden på bua ved Rundfloen/Budalstjønn.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor Os kommune er myndighet.

Vi gjør også oppmerksom på at vedlikeholdstiltaket vil kunne bli kontrollert at SNO som er verneforvaltningens tilsynsorgan. Byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder» ligger på nasjonalparkstyret sine [nettsider](#).

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift



Vedlegg

- 1 Dalsbygda Jaktlag - kjørebok Håkkårabben
- 2 Dalsbygda Jaktlag - kjørebok Rundflobua

Kopi til:

Såttåhaugen grunneierlag

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987

Os kommune

Rytrøa 14

2604 LILLEHAMMER

2550 OS I ØSTERDALEN



Forelsjøen fiskeforening
Midtre Dalsbygdveien 568
2550 OS I ØSTERDALEN

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2021/5821-12 432.3

Deres ref.

Dato 23.02.2022

Forollhogna nasjonalpark - fornyelse av flerårig tillatelse til motorferdsel langs Fjellveien for perioden 2022 - 2023

Vi viser til søknad av 11.01.2022 om fornyelse av flerårig tillatelse for motorisert ferdsel langs Fjellveien fram til Skalltjønna innenfor Forollhogna nasjonalpark, samt tidligere søknader/tillatelser og sist nasjonalparkstyret for Forollhogna sin AU-sak 15/2021.

Søknaden behandles administrativt som delegertsak **DV 4/2022**.

Saksopplysninger

Søknaden

Forelsjøen Fiskeforening søker om fornyelse av en tidligere flerårig tillatelse til motorisert ferdsel langs Fjellveien til Skalltjønna, og viser til sak fra 2018. Det vises også til fjorårets behandlingen av søknaden hvor det kun ble gitt for ett år, og fiskeforeningen ber om en flerårig tillatelse og at søknaden avklares i god tid før sesongen 2022.

I forbindelse med dagens telefonsamtale med leder i fiskeforeningen ble det fremmet et ønske fra fiskeforeningen om å samordne tidsperioden for tillatelsen til kjøring på Fjellveien og tillatelsen til bruk av motorbåt på Forollsjøen, jf. delgert vedtak 4/2020 den 20.03.2020. Tillatelsen for bruk av motorbåt gjelder fram til og med 2023, og tillatelsen for kjøring på Fjellveien samordnes derfor til å gjelde t.o.m 2023.

Forelsjøen fiskeforening vil fra 2024 kunne sende en fellessøknad som gjelder for både bruk av båt på Forollsjøen og bruk av bil/traktor på Fjellveien.

Hjemmelsgrunnlag

Ifølge verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b) heter det at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til «*nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfestede eksisterende kjørespor/traktorveger for transport av materialer, brensel og utstyr til hytter, buer og setre*».



Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark gir nærmere retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres mht. bl.a. motorisert ferdsel på barmark, og det er her pekt på aktuelle kjøretraseer som kan benyttes. For Forollsjøen er det pekt på en annen trase enn Fjellveien, og derfor må en dispensasjon for kjøring her behandles etter nml § 48.

Det var i årene 2016 - 2017 en prosess mht. både reperasjoner av kjøreskader på kjørespor og videre bruk av Fjellveien, og avklaringen som er gjort av nasjonalparkstyret i NP-sak 26 og 41 i 2017 ligger til grunn for videre praksis her.

Det foreligger saksopplysninger og utredninger i denne saken for flere år, og for nærmere vurderinger vises det til siste saksutredning i AU-sak 15/2021, jf. vedlegg.

Myndighet

Med bakgrunn i tidligere behandlinger og vurderinger av søknader om samme transportformål kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Forelsjøen fiskeforening ved leder Steinar Ytterhaug dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1. for kjøring på barmark etter Fjellveien fra nasjonalparkgrensen til parkeringen ved Skalltjønna, Os kommune.

Dispensasjonen gjelder for bruk av bil/traktor med tilhenger for *barmarksperioden 2022 - 2023*.

Vilkår:

1. Tillatelsen gjelder for de bruksberettigede/fiskeberettigede i Forelsjøen fiskeforening, og gjelder for nødvendig drift av buene med frakt av materialer, brensel og utstyr som ikke kan utføres på vinterføre.
2. Det er tillatt med inntil 3 turer pr. bu i løpet av barmarksperioden. Transport på helg og i tidsrommet for villreinjakt skal unngås.
3. Kjøringen skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng og vegetasjon. Dersom det er villrein i området skal kjøring stoppes/avventes slik at dyrene ikke forstyrres.
4. Dersom det oppstår kjøreskader skal dette utbedres så snart det lar seg gjøre, men utbedringen skal ikke medføre noen form for standardheving av kjøresporet. Nasjonalparkstyret skal underrettes dersom dette skjer.



5. Det skal føres kjørebok for hver bu for hvert år som skal leveres styret i fiskeforeningen, som etter avtale rapporter videre til nasjonalparkstyret.
6. Denne dispensasjonen og gyldig kjørebok skal medbringes under kjøring og fremvises til oppsyn, politi ved forespørsel.
7. Leder i fiskeforeningen er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak. Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020, og blir referert for nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen om videreføring av dispensasjonen for kjøring etter Fjellveien lagt vekt på de avklaringer som er gjort gjennom prosesser i tidligere år hvor man har kommet fram retningslinjer som utfyller forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark. Styresaker NP-sak 15/2018, NP-sak 26/2017, NP-sak 41/2017 og AU-sak 15/2021 ligger til grunn for denne dispensasjonen.

Det settes vilkår i tillatelsen slik at transporten er begrenset i tid og omfang, og at det skal føres kjørebok som dokumenterer omfanget av den motoriserte ferdselen.

Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke å påvirke verneverdiene av større grad, og at tillatelsen ikke vil kunne skape en negativ presedens for andre landskapsvern-områder med tilsvarende bestemmelser og forhold.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det kan være nødvednig å innhetne tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor Os kommune er myndighet.

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.



Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

- 1 Kjørebok - Forelsjøen Fiskeforening - 2022 - 2023
- 2 Særutskrift – AU-sak 15/2021

Kopi til:

Os kommune	Rytrøa 14	2550	OS I ØSTERDALEN
Statsforvalteren i Innlandet	Postboks 987	2604	LILLEHAMMER



Kvikne fjellstyre
ved styreleder Rune Storli
2512 KVIKNE

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2021/2680-0 432.3

Deres ref.

Dato 23.02.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av byggematerialer til uthuset ved Litjhiåsjøbua - 2022

Vi viser til søknad og telefonsamtale av 22.02.2022 om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av byggematerialer til vedlikeholdsarbeider på uthuset ved Litjhiåsjøbua innenfor Forollhogna landskapsvernområde.

Søknaden behandles administrativt som delegertsak **DV-sak 5/2022**.

Saksopplysninger

Søknad

Kvikne fjellstyre har tidligere i vinter meldt om behov for vedlikeholdstiltak på uthuset ved Litjhiåsjøbua. Det ble da antydnet at det kunne bli behov for en egen tur med snøscooter for transport av materialer dersom det ikke ble plass på sleden i forbindelse med utkjøring av ved og annet utstyr til Litjhiåsjøbua. Det viser seg nå at det ikke var plass til materialer og utstyr i forbindelse med vedtransporten, og det søkes derfor om en egent tur til dette formålet.

Søker – leder i fjellstyret, har løyve til leiekjøring i Tynset kommune, og kan derfor ta på seg oppdraget.

Hjemmelsgrunnlag

Ifølge verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav a heter det at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til «*nødvendig transport av ved, materialer mm til eksisterende setre, buer og hytter på snødekt*». I forvaltningsplanen for nasjonalparken heter det i kap 4.4.2 at det er ønskelig at mest mulig at nødvendig transport av ved, utstyr, materailer til vedlikehold til buer i fjellet skjer med snøscooter på godt snødekt mark vinterstid.



Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om tilsvarende transportformål fra Kvikne Utmarksråd, fjellstyrer og private kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Kvikne fjellstyre ved styreleder Rune Storli dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av byggematerialer i forbindelse med vedlikeholdstiltak på uthuset til Litjhiåsjøbua innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Vilkår:

- Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur for bruk av snøscooter med slede på godt snødekt mark i perioden fram til 15.april 2022.
- Tillatelsen gjelder for styremedlemmer av Kvikne fjellstyre.
- Det skal benyttes korteste og mest hensiktsmessige trasé for transportoppdraget fram til Litjhiåsjøbua.
- Transportoppdraget skal skje skånsomt av hensyn til dyrelivet og naturmiljøet for øvrig. Dersom det er villrein i området skal kjøring stoppes/avventes slik at dyrene ikke forstyrres.
- Vedlagte kjørebok skal benyttes og sammen med denne tillatelsen (kopi) medbringes under transportoppdraget, og vises til oppsyn, politi ved forespørsel.
- Søker er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes.

Hjemmel for vedtaket

Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).

Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.6.2020.

Begrunnelse

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler et meget begrenset transportoppdrag av bygningsmaterialer for vedlikeholdstiltak på uthus til ei åpne fjellbu som eies av fjellstyre. Det er ikke sommerveg til Litjhiåsjøbua, og det er derfor mest hensiktsmessig at transporten foretas på godt vinterføre, og i tråd med føringer gitt i forvaltningsplanen for nasjonalparken.

Transportoppdraget vil bli utført av medlemmer av Kvikne fjellstyre som er lokalkjente i fjellområdet og forventes å ha kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med oppdraget.



Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og at tillatelsen ikke vil kunne skape negativ presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom.

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

1 Kvikne fjellstyre - Rune Storli - Kjørebook

Kopi til:

Statsforvalteren i Innlandet	Postboks 987	2604	LILLEHAMMER
Tynset kommune		2500	TYNSET



Dalsbygda Beitelag
v/ Helge E. Nygjelten
2550 OS I ØSTERDALEN

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2021/958-0 432.3

Deres ref.

Dato 26.04.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønnna for tilsyn med og sankning av beitedyr (Os)

Vi viser til søknad av 18.01.2021, samt telefonsamtale og tilleggsopplysninger mottatt 02.03.2022 om forlengelse av tillatelse til motorisert transport på «Fjellveien» i Os kommune. Med bakgrunn i tidligere behandlinger og vurderinger av søkand, er søknaden behandlet administrativt som delegert sak 6/2022 jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.

Saksopplysninger

Dalsbygda beitelag søker om fornyelse av en tidligere flerårig tillatelse til motorisert ferdsel langs Fjellveien til Skalltjønnna for tilsyn og sankning av beitedyr. Beitelaget ønsker at tidligere praksis videreføres. Beitelaget har et ønske om at tillatelsens varighet skal gjelde t.o.m 2024 slik at tillatelsen samordnes til søknad om dispensasjon for vinterkjøring (DV-sak 21/2021). Beitelaget har rapportert inn omfang av kjøring i perioden 2017-2021, med navn på medlemmer som har benyttet tillatelsen for tilsyn/sankning.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Dalsbygda beitelag v/leder dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for motorisert ferdsel med bil og traktor langs «Fjellveien» for nødvendig tilsyn og for sankning av beitedyr.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelsen gjelder for beitelagets medlemmer og for innleid personell som utøver organsiert oppsyn/tilsyn og sankning på vegne av laget.
2. Tillatelsen gjelder for beitesesongen (01.06-01.10) 2022-2024.
3. Tillatelsen gjelder transport langs Fjellveien fra nasjonalparkgrensa og frem til Skalltjønnna.
4. Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennekser.
5. Dersom det oppstår kjøreskader skal dette utbedres så snart det lar seg gjøre, men utbedringen skal ikke medføre noe form for standarheving kjøresporet. Nasjonalparkstyret skal underrettes dersom dette skjer.



6. *Det skal føres kjørebok over turer som berører nasjonalparken. Etter endt sesong det enkelte år (01.11) skal beitelaget sende en samlet rapport til nasjonalparkstyret over bruken av tillatelsen og omgangen av transporten. Beitelaget er ansvarlig for å sende inn en oversikt til nasjonalparkstyret som viser hvilke rettighetshavere/personer som skal kunne benytte seg av tillatelsen det enkelte år.*
7. *Denne dispensasjonen og gyldig kjørebok skal medbringes under kjøring og fremvises til oppsyn, politi ved forlangende.*
8. *Brudd på reglene i denne tillatelsen kan medføre straff.*

Hjemmel:

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldslovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak. Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020, og blir referert for nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder et akseptert nytteformål knyttet til landbruksdrift, der transporten skal begrenses til det nødvendige for å utføre tilsyn med beitedyr, samt lette arbeidet med sanking. Tillatelsen anses som en videreføring av tidligere gitt flerårig tillatelse (DV-sak 48/2017). Transporten er knyttet til «Fjellveien» - som er definert som vegtrasè (frem til Skalltjønnna) etter motorferdsellovens bestemmelser. Transport innenfor nasjonalparken krever særskilt søknad og skal være knyttet til nødvendig nyttetransport. Det vises til drøftinger knyttet til Fjellveien i forvaltningsplanens kapittel 4 og drøftinger av motorisert ferdsel i området gjennom flere prinsipielle saker for nasjonalparkstyret. Det forutsettes at transporten ikke krever standardheving av veien. Med de vilkår som er gitt i vedtaket vil ikke tillatelsen være i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier eller rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det kan være nødvendig å avklare tillatelse etter motorferdselloven der kommunen er myndighet.

Vedtaket vil bli publisert i Miljøvedtaksregisteret (www.miljovedtak.no) som er offentlig register som gir allmennheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift



Vedlegg

1 DV6 - Dalsbygda beitelag - Kjørebok - 2022 - 2024

Kopi til:

Os kommune

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER

Såttåhaugen Grunneierlag



NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 ÅS

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/2824-0 432.3

Deres ref.

Dato 30.03.2022

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av drone for innsamling av data til forskningsprosjekt - Midtre Gauldal


Vi viser til Deres søknad datert 09.03.2022 om tillatelse til bruk av drone i forbindelse med forskningsprosjekt. Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken er behandlet som delegert vedtak **DV-sak 7/2022**. Saken refereres nasjonalparkstyret.

Saksopplysninger

Søknad

Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) etablerte i 2008 et datasett med det formål å utvikle metoder for å overvåke endringer i tregrensa ved hjelp av fjernmåling. Både felt- og fjernmålingsdata har blitt samlet inn to ganger på de samme lokalitetene etter 2008. Siste gang var i 2018. I 2022 skal prosjektet gjenta alle målinger i forbindelse med prosjektet. Dronen som skal brukes er en DJI Matrice 300 RTK, som er et kopter med fire propeller. Dronen vil bli operert i ca 100 meters høyde over bakken langs en forhåndsprogrammert flyrute over et område på ca 300 x 200 meter. Selve flyvningen vil ta ca 10 minutter per lokalitet. Vi ønsker å foreta flyvningen i løpet av første halvdel av august, 2022.

Lokalitetene det her søkes om flytillatelse i ligger i tilknytning til Forollhogna nasjonalpark, nærmere bestemt i Endalen. En lokalitet ligger rett øst for toppen av Risknappan og en annen i lia nord for Summulbekken, ikke langt fra Summultjønna (se vedlagt kart). Begge lokaliteter ligger rett utenfor grensene til nasjonalparken, men dronen vil måtte delvis fly inn over parken for å dekke lokaliteten med data.



Figur 1: Kart over lokalitetene (n=2) der det skal gjennomføres fjermåling ved hjelp av drone.

Vurderinger

I følge verneforskriftens § 3, punkt 5.1 er «*motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er forbudt. Forbudet mot motorferdsel gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.*» Miljødirektoratet tolker at forbud mot modellfly o.l. inkluderer forbud mot bruk av drone. Søknad må vurderes etter naturmangfoldlovens § 48.

Det er ikke ønskelig med utstrakt bruk av droner i nasjonalparken, på grunn av risiko for forstyrrelse av dyreliv og mennesker. Det er lagt opp til en streng forvaltningspraksis vedrørende søknader om droner som også sees på bakgrunn av at det er et forbud mot bruk av modellfly o.l. i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret har likevel gitt tillatelser i konkrete saker til bruk av drone til forskningsformål. Søker har hatt tilsvarende tillatelse i 2018 (NP-sak 17/2018). Med bakgrunn i tidligere behandlet søknad kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Med utgangspunkt i de samme vurderingene som er utredet gjennom tidligere gitt dispensasjon, og med tilsvarende vilkårsetting anses ikke tiltaket til å påvirke verneverdiene i nevneverdig grad og vil ikke føre til skade på naturverdiene.



Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning v/ Ole Martin Bollandsås dispensasjon fra verneforskriftens § 3, punkt 5.1 for bruk av drone i forskningsøyemed i Forollhogna nasjonalpark.

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

1. Tillatelsen gjelder nærliggende områder knyttet til 2 definerte lokaliteter utenfor vernegrensa for Forollhogna nasjonalpark jf. vedlagt kart.
2. Før igangsettelse av tiltak skal det gis melding til lokalt SNO og fjellstyre om aktuell tidsperiode for gjennomføring av tiltak.
3. Det skal utvises hensyn til dyre- og fugleliv, og eventuell tilhold av villrein i området. Søker må gjøre seg kjent med dette før igangsetting.
4. Tiltaket skal gjennomføres før 20. august av hensyn til villrein og villreinjakt.

Hjemmel:

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldslovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak. Søknaden er behandlet administrativt av nasjonalparkforvalter jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020 og blir referert for nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket i liten grad berører nasjonalparken og gjennomføres primært på utsiden av verneområdet. Tiltaket er begrenset i tid og er knyttet til forskningsformål med definerte lokaliteter. Bruk av drone i dette tilfelle vil ikke påvirke verneformålet og vil ikke føre til skade på naturverdiene i området. Tillatelsen anses som en videreføring av tidligere gitt tillatelse. For ytterligere saksvurderinger vises det til NP-sak 17/2018.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Vedtaket vil bli publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Kontaktinfo:

SNO Forollhogna, Berit Broen
Budal Fjellstyre, Ståle Solem

epost: berit.broen@miljodir.no
epost: budal@fjellstyrene.no

tlf. 476 57 803
tlf. 995 54 891



Med hilsen

Hans Bull
Nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Midtre Gauldal kommune	Rørosveien 11	7290	STØREN
Statsforvalteren i Trøndelag			
Budal Fjellstyre	Svartøya 19a	7290	STØREN
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS



Joar Aspås
Malmvegen 787
7380 ÅLEN

Saksbehandler Hans Bull

Vår ref. 2022/3890-0

Deres ref.

Dato 07.04.2022

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tidsperiode for bruk av snøskuter for transport av materiell til- og fra Øggdalsbua, festnr. 300/1/153 i Holtålen

Vi viser til henvendelse pr. telefon den 05.04.2022, tillegg til mottatt epost den 07.04.2022 om behov for forlengelse av kjøretidspunkt for bruk av snøskuter for transport av materiale mm. tilknyttet byggetiltak på bu innenfor Forollhogna nasjonalpark i Holtålen kommune. Saken er behandlet som delegert sak **8/2022**. Saken refereres for nasjonalparkstyret.

Saksopplysninger

Vær- og føreforhold for transport til ferdigstilling av byggetiltak på Øggdalsbua har for vinteren 2022 vært svært utfordrende. Planen var å ferdigstille tiltakene uka før påsken, men det har i tillegg oppstått helsemessige årsaker som forårsaker at tiltakshaver har kun fått gjennomført 2 turer for gjennomføring av planlagte tiltak. Tiltakshaver ser det som utfordrende å få ferdigstilt tiltakene innen 15. april, da motorisert ferdsel bør unngås i helligdager i påsken. Tiltakshaver anslår at det gjenstår 10-12 turer og søker derfor om forlengelse av tidsperiode til en uke etter påske for å gjennomføre planlagte titlak.

Vurderinger

Byggesak til Øggdalsbua i Øggdalen er behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna i styresak 36/2019, samt endelig godkjenning av byggetegninger i delegert vedtak 15/2020. Tiltakshaver har i DV-sak 1/2022 tillatelse til inntil 20 turer i perioden 06.01-15.04.2022 for nødvendig transport for ferdigstilling av byggearbeid. På grunn av vanskelige vær- og føreforhold med mye vind i fjellet denne vinteren, i tillegg til helsemessige årsaker vil det bli utfordrende å gjennomføre planlagt arbeid og transport til ferdigstilling av byggeprosjekt før 15. april. Det er nødvendig at byggeprosjektet blir sluttført så raskt som mulig. Transport på snødekt mark er å foretrekke fremfor bruk av annen type kjøretøy/transportmiddel da det ikke finnes sommerveg inn til Øggdalsbua. Det er fremdeles mye snø i fjellet, forutenom på forblåste forhøyninger/rabber i fjellet. Det nærmer seg kalvingstid for villrein, men det er ikke kjente kalvingsområder i dette området. Skulle det likevel oppstå situasjoner med villrein, sårbart fugle- og dyreliv må det utøves stor varsomhet dersom man kommer i kontakt med disse.

Det har ved tidligere anledninger også vært gitt forlengelse av tillatelser for kjøring etter 15.april når det har vært oppdrag av begrenset karakter og omfang. Påsken i 2022 er relativt sen, noe som gjør det utfordrende med tanke på at det ikke ønskes motorisert ferdsel på dager der det utfartsdager for rekreasjon og friluftsliv. Saken er drøftet med styreleder for Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Forvalter er derfor innstilt på å gi en forlengelse av kjøreperiode. Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om forlengelse av kjørtiden kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Vedtak:

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Joar Aspås dispensasjon fra § 3, punkt 5.1 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark, for nødvendig transport av inventar, samt rivingsmateriale for ferdigstilling av byggarbeid av bu i Øggdalen i Forollhogna nasjonalpark.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelsen gjelder for inntil **18 turer fra 18.04.2022 t.o.m 25.04.2022.**
2. Motorisert ferdsel skal foregå på godt snødekt mark og begrenses til det nødvendige for å gjennomføre arbeidet. Transporten bør planlegges slik at det benyttes flere skøskutere pr. tur for å redusere antall turer samlet og dager med motorferdsel i området.
3. Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennekser. Det skal utvises særlig hensyn til sårbart dyreliv.
4. Det skal føres kjørelogbok. Kjørelogbok og denne tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende av politi eller oppsyn. Kjørelogbok sendes nasjonalparkstyret når transporten er gjennomført som grunnlag søknad om tillatelser for kommende år. Kjørelogbok vedlagt delgert sak 1/2022 skal benyttes.



Figur 1. Viser utgangspunkt for transport ved Heggsett (Holtålen), samt punkt for Øggdalsbua innenfor Forollhogna nasjonalpark (rød trekant). Målestokk 1:50000, kartverket.



Hjemmel

Tillatelse til motorisert ferdsel er hjemlet i § 3, punkt 5.3 a) i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark. Søknaden regnes i praksis som en utvidelse av tidligere dispensasjon gitt i delegert sak 1/2022.

Begrunnelse

På grunn av utfordrende vær- og føreforhold i fjellet tidligere denne vinteren, i tillegg til helsemessige årsaker vil det bli problematisk å få gjennomført gjenstående arbeid i forbindelse med ferdigstilling av byggetiltak før 15. april. Saken er drøftet med styreleder for Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Den motoriserte ferdselen er knyttet til et akseptert nytteformål, og skal begrenses til det nødvendige. Det er ikke kjent tilhold av fostringsflokker av villrein i dette området. Det er ønskelig at mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer etc. til setre, hytter og buer skjer med snøskuter på godt snødekt mark vinterstid da det ikke finnes sommerveg inn til Øggdalsbua. Det er ikke ønskelig med motorisert ferdsel, spesielt på utfartsdager i påsken, slik at forvalter er innstilt på å forlenge tillatelsen til uka etter 2. påskedag 2022. Antall turer på 18 vurderes tilstrekkelig for å få fullført gjenstående arbeid i forbindelse med godkjent byggetiltak. Tiltaket vil ikke kunne påvirke verneverdiene nevneverdig.»

Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften og gjelder derfor kun for verneområdet. Det må i tillegg innhentes tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor kommunen er myndighet. Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom, samt at det må innhentes tillatelse også fra disse.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29). Vedtaket vil bli publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med vennlig hilsen

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Holtålen kommune
Ålen og Haltdalen fjellstyrer
Statskog SF
Statsforvalteren i Trøndelag

Bakkavegen 1

Postboks 63 Sentrum

7380

7801

ÅLEN

NAMSOS



Soknedal fjellstyre

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2019/4012-0 432.3

Deres ref.

Dato 22.04.2022

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for nødvendig transport med snøscooter i forbindelse med godkjent byggetiltak på Gjeterbua

Viser til telefonhenvendelse 19.april med påfølgende e-post om behov for forlengelse av tidsperioden for bruk av snøscooter for transport i forbindelse med ferdigstilling av byggetiltaket på Gjeterbua.

Saksopplysninger

E-post fra Soknedal fjellstyre, 19.04.2022.

Soknedal fjellstyre vil i løpet av denne uka ferdigstille prosjekt Gjeterbua, Dette med torvlegging på bua, og rivning av nordre del på gammelbua, slik at dette blir uthus som beskrevet.

Reinen som har vært i området har nå trekt sør/øst, så det er gunstige forhold med tanke på Villreins hensyn. Vi vil passe på og holde kontakt med andre oppsyn ang reinens bevegelse.

Vi håper og være ferdig med all transport i løpet av 24 april.

Dette til info.

Ståle Solem
Soknedal fjellstyre.

Det har også vært kontakt med nasjonalparkforvalter før påske om at transport-oppdraget måtte utsettes på grunn av både værforhold og hensyn til villrein i området.



Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML)

Viser til tidligere behandlinger vedrørende hjemmelsgrunnlag, jf. samme arkivsak nr 2019/4012, dok. nr.10.

Det har ved tidligere anledninger også vært gitt forlengelse av tillatelser for bruk av snøscooter etter 15.april når det har vært oppdrag av begrenset karakter og omfang, og transporten har foregått i områder utenfor kalvingsområder og kjerneområder for villreinen.

Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om forlengelse av kjørtiden kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Søknaden behandles som delegert sak **DS 9/2022**, og blir referert for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vurderinger

Byggesaken for Gjerterbua ble behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna den 01.02.2021 i NP-sak 4/2021. Her ble det også gitt tillatelse til bruk av snøscooter for nødvendig transport tilknyttet byggetiltakene.

På grunn av varslet vanskelige værforhold i fjellet på de planlagte dugnadsdagene ble det planlagt arbeidet og transporten til Gjeterbua avbrutt og utsatt. Tidligere på vinteren var det tilhold av villrein i området som medførte at oppdraget ble utsatt. Årets påskehelg var også i den tidsperioden for siste kjørefrist, og lite ønskelig med motorfedsel i fjellet av hensyn til bl.a. skiutfart og friluftsliv.

Det vurderes å være fortsatt godt snødekt mark og godt føre for bruk av snøscooter for transportoppdraget, og det er derfor å foretrekke at transporten utføres på snødekt mark framfor bruk av annen type kjøretøy/transportmiddel som f.eks. helikopter.

Helikoptertransport vil skape mer støy og forstyrrelser ved landing/oppstiging og derfor ikke ønskelig å benytte i fjellet pga hensynet til dyrelivet på denne tiden av året. Annen transport er heller ikke relevant å vurdere i denne situasjonen.

Fjellstyrets folk er godt kjent i fjellet og vurderes å ha god kompetanse til å ta hensyn til naturmiljøet, dyrelivet og villrein spesielt. Det nærmer seg kavlingstid og fostringsflokkene er i bevegelser, og det må derfor utøves stor varsomhet dersom man kommer i kontakt med villreinflokkene. Daglig leder i fjellstyret har imidlertid god kontakt med øvrig fjelloppsyn og SNO i Forollhogna, og er derfor også godt orientert om hvor fostringsflokkene holder til. Det kan derfor gis tillatelse til transport med snøscooter etter 15. april i dette området nå.



Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Soknedal fjellstyre ved daglig leder Ståle Solem dispensasjon fra Forskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter etter 15.april 2022 til Gjeterbua innenfor nasjonalparken.

Tillatelsen gjelder for bruk av snøscootere for nødvendig transport av materialer og arbeidsfolk i forbindelse med ferdigstilling av godkjent byggetiltak på Gjeterbua for dagene t.o.m 24. april 2022.

Vilkår

1. All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv som er i en sårbar periode på vårvinteren, og det skal utvises særlig aktsomhet i forhold til å unngå forstyrrelse av villreinen. Dersom det er fostringsflokkene i området som kan bli forstyrret, må kjøringen avventes.
2. Det skal føres kjørebok for transportoppdragene (samme kjørebok som tidligere utsendt), og både denne tillatelsen og kjørebok skal medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel.
3. Daglig leder for fjellstyret er ansvarlig for at tillatelsene med vilkår er kjente for de som skal gjennomføre transportoppdragene.

Hjemmel

Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).

Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.6.2020.

Begrunnelse

På grunn av vær- og snøforholdene i fjellet tidligere denne vinteren har det vært vanskelig å få gjennomført planlagt arbeid og transport til byggeprosjektet før 15. april. Det er snakk om begrensa transportoppdrag og byggearbeid som ikke medfører større støy og forstyrrelser i fjellet.

Transportoppdraget vil bli utført av mannskap som er lokalkjente i fjellområdet og som har kompetanse til å ta de nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med oppdraget. Videre forventes det at transportoppdraget samordnes så langt det lar seg gjør for å holde den motoriserte ferdsele i fjellet nede på et minimum.

Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en tillatelse til transport etter 15. april ikke vil kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.



Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom. Videre er fjellstyret ansvarlig for eventuell innhenting av tillatelse etter motorferdselsforskriften fra Midtre Gauldal kommune.

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Midtre Gauldal kommune
Statskog SF

Rørosveien 11
Postboks 63 Sentrum

7290 STØREN
7801 NAMSOS



Singsås Fjellstyre

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2020/6187-0 432.3

Deres ref.

Dato 22.04.2022

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for nødvendig transport med snøscooter i forbindelse godkjent byggetiltak på Hundåtjønnbua

Viser til telefonhenvendelse 19.april med påfølgende e-post om behov for forlengelse av tidsperioden for bruk av snøscooter for transport i forbindelse med ferdigstilling av byggetiltaket på Hundåtjønnbua, samt transport av materialer til Hognabua.

Saksopplysninger

E-post fra Singsås fjellstyre, 19.04.2022.

Singsås fjellstyre driver ferdigstilling av prosjekt ny fjellstyre bu på Hundåtjønnbua, I tillegg skal ei dør og et vindu fraktes til Hognabua 25 april.

Vi har ikke hatt observasjoner av villrein i dette området i vinter, Men vil i samråd med andre oppsyn få info om reinens bevegelser.

Vi satser på å være ferdig med all transport innen 1 mai.
Dette til info.

Hilsen
Ståle Solem
Singsås fjellstyre

Nasjonalparkforvalter har gjennom vinteren vært orientert om framdriften i byggearbeidet med Hundåtjønnbua og at det i perioder har vært utfordrende værforhold der.



Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML)

Viser til tidligere behandlinger vedrørende hjemmelsgrunnlag, jr. samme arkivsak nr 2020/6187 som denne, dokument nr. 8.

Det har ved tidligere anledninger også vært gitt forlengelser av tillatelser for bruk av snøscooter etter 15.april når det har vært oppdrag av begrenset karakter og omfang, og transporten har foregått utenfor kalvingsområder og kjerneområder for villreinen.

Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om forlengelse av kjørtid kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Søknaden behandles som delegert sak **DS 10/2022**, og blir referert for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vurderinger

Byggesaken for Hundåtjønnebua ble behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna den 01.02.2021 i NP-sak 5/2021. Her ble det også gitt tillatelse til bruk av snøscooter for nødvendig transport tilknyttet byggetiltaket.

Det søkes samtidig om transport av en dør og et vindu til Hognabua den 25.april. Hognabu ligger innenfor samme statsallmenning og det vurderes derfor hensiktsmessig at dette oppdraget behandles sammen med oppdraget til Hundåtjønnebua selv om selve transporten vil måtte gjennomføres hver for seg.

På grunn av vanskelige værforhold i fjellet i den siste tida av tillatt kjøreperiode ble planlagt arbeid og transport til Hundåtjønnebua forsinket. Årets påskehelg var også i den tidsperioden for siste kjørefrist, og det var også derfor lite ønskelig med motorfedsel i fjellet av hensyn til bl.a. skiutfart og friluftsliv.

Det vurderes å være fortsatt godt snødekt mark i fjellet og godt føre for bruk av snøscooter for transportoppdraget, og det er derfor å foretrekke at transporten utføres på snødekt mark framfor bruk av annen type kjøretøy/transportmiddel som f.eks. helikopter.

Helikoptertransport vil skap mer støy og forstyrrelser ved landing/oppstiging og ikke ønskelig å benytte i fjellet pga hensynet til dyrelivet generelt og villreinen spesielt på denne tiden av året. Annen transport er heller ikke relevant å vurdere i denne situasjonen.

Fjellstyrets folk er godt kjent i fjellet og vurderes å ha god kompetanse til å ta hensyn til naturmiljøet, dyrelivet og villrein spesielt. Det nærmer seg kavlingstid og fostringsflokkene er i bevegelser, og det må derfor utøves stor varsomhet dersom man kommer i



kontakt med villreinflokkene. Daglig leder i fjellstyret har imidlertid god kontakt med øvrig fjelloppsyn og SNO i Forollhogna, og er derfor også godt orientert om hvor fostringsflokkene holder til. Det kan derfor gis tillatelse til transport med snøscooter etter 15. april i dette området nå.

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Singsås fjellstyre ved daglig leder Ståle Solem dispensasjon fra Forskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter etter 15. april 2022 til Hundåtjønnebua og Hognabua innenfor nasjonalparken.

Tillatelsen gjelder for bruk av snøscootere for:

- transport av materialer og arbeidsfolk i forbindelse med ferdigstilling av godkjent byggetiltak på Hundåtjønnebua for dagene t.o.m 30. april 2022
- transport av en dør og et vindu til Hognabua den 24. april 2022.

Vilkår

1. All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv som er i en sårbar periode på vårvinteren, og det skal utvises særlig aktsomhet i forhold til å unngå forstyrrelse av villreinen. Dersom det er fostringsflokker i området som kan bli forstyrret, må kjøringen avventes.
2. Det skal føres kjørelog for transportoppdragene (samme kjørelog som tidligere utsendt), og både denne tillatelsen og kjørelog skal medbringes under oppdraget og vises til oppsyn og politi ved forespørsel.
3. Daglig leder for fjellstyret er ansvarlig for at tillatelsen med vilkår er kjente for de som skal gjennomføre transportoppdragene.

Hjemmel

Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).

Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.6.2020.

Begrunnelse

På grunn av vær- og snøforholdene i fjellet tidligere denne vinteren har det vært vanskelig å få gjennomført planlagt arbeid og transport til byggeprosjektet før 15. april. Det er snakk om begrensa transportoppdrag og byggearbeid som ikke medfører større støy og forstyrrelser i fjellet.

Transportoppdraget vil bli utført av mannskap som er lokalkjent i fjellområdet og som har kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse



med oppdraget. Videre forventes det at transportoppdraget samordnes så langt det lar seg gjør for å holde den motoriserte ferdsele i fjellet nede på et minimum.

Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en tillatelse til transport etter 15. april ikke vil kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom. Videre er fjellstyret ansvarlig for innhenting av eventuell tillatelse etter motorferdselsforskriften fra Midtre Gauldal kommune.

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndighet som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Midtre Gauldal kommune	Rørosveien 11	7290	STØREN



Singsås Fjellstyre

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2020/6187-0 432.3

Deres ref.

Dato 02.05.2022

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for transport med snøscooter til godkjent byggetiltak for ny Hundåtjønnebu

Vi viser til telefonhenvendelse fredag 29.april fra dalig leder og fjelloppsyn i Singsås fjellstyre om behovet for ytterligere transport til ny Hundåtjønnebu i Nekjådal statsallmenning. Det ble deretter oversendt en skriftlig søknad.

Saksopplysninger

E-post fra Singsås fjellstyre, 29.04.2022:

Pga forsinket varelevering, så er det fortsatt noe transportbehov til byggeprosjektene i Nekjådal statsallmenning.

Det er godt snødekket og ingen villrein ved aktuelt område.

Vi holder kontakt med andre oppsyn om reinens bevegelser.

Transporten vil kunne skje sammen med andre oppsyns oppdrag, og gi minimal med ekstra kjøring.

Vi er ferdig med all transport og bygging 10/5-22

Hilsen

Singsås fjellstyre

Ståle Solem

Nasjonalparkforvalter har gjennom vinteren vært orientert om framdriften i byggetiltaket for ny Hundåtjønnebu, og det ble den 22.april gitt en forlengelse av tillatelsen til bruk av snøscooter etter 15. april innenfor Forollhogna nasjonalpark.



Vurderinger

Det er kun bruk av snøscooter på snødekt mark som er aktuelt å benytte for transport til Hundåtjønnbua, og det er fortsatt godt med snø og greit føre å kjøre på i fjellet. Dette er en sårbar tid for dyre- og fuglelivet i fjellet, og det stilles store krav til at det utøves særlig varsomhet for å unngå forstyrrelse.

Fjellstyret ved fjelloppsynet har kompetanse på naturmiljøet i eget fjellområde, samt at fjelloppsynet gjennom sin funksjon har opplysninger om både sårbare lokaliteter og hvor villreinen befinner seg og derfor skal kunne ta de nødvendige hensyn for å unngå forstyrrelser. Det vises også til at fjelloppsynet utfører andre oppdrag i fjellet på denne tida, og at det så langt det lar seg gjøre vil oppdragene kombineres.

Nasjonalparkforvalter vurderer det slik at det er fortsatt mulig å gjennomføre transporten til Hundåtjønnbua på årest vinterføre, og at dette kan det ved stor aktsomhet til naturmiljøet kan gjennomføres ved at kjøretidsrammen utvides til å gjelde fram til og med 10. mai.

Det er alt gjort et vedtak om forlengelse av kjøretiden for bruk av snøscooter til etter 15.april 2022, jf. **vedtak i delegertsak 10/2022 av 22.04.2022**, og det vises i sin helehet til saken, jf. vedlegg.

Det gjøres et nytt vedtak som delegert sak **DS 11/2022**, som blir referert for nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Singsås fjellstyre ved daglig leder Ståle Solem dispensasjon fra Forskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter etter 15.april 2022 til Hundåtjønnbua innenfor nasjonalparken.

Tillatelsen gjelder for bruk av snøscootere for transport av materialer og utstyr til ferdigstilling av godkjent byggetiltak på Hundåtjønnbua for *dagene t.o.m 10. mai 2022*.

Vilkår, hjemmel og begrunnelse som i delegertsak 10/2022, og er en del av dette vedtaket jf. vedlegg.



Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).

Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom. Videre er fjellstyret ansvarlig for innhenting av eventuell tillatelse etter motorferdselsforskriften fra Midtre Gauldal kommune.

Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndighet som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

- 1 Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for nødvendig transport med snøscooter i forbindelse godkjent byggetiltak på Hundåtjønnbua

Kopi til:

Statskog SF
Midtre Gauldal kommune
Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 63 Sentrum
Rørosveien 11
Postboks 2600

7801	NAMSOS
7290	STØREN
7734	STEINKJER



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/3451

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	13/2022	20.05.2022

Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av platting og påbygg på hytte, GID 17/157, Tolga kommune - Audun Urset

Innstilling til fra forvalter:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Audun Urset dispensasjon fra § 3, punkt 1 i forskrift for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde for oppføring av platting og mindre fasadeendring på hytte, GID 17/157. Med hjemmel i samme forskrift § 3, punkt 1 avslår nasjonalparkstyret søknad om oppføring av tilbygg på 9,6 m² BYA.

Dispensasjonen gis med følgende vilkår:

1. Platting kan oppføres på inntil 15 m² (3,0 m*5,0 m) BYA, og legges på bakken med maks høyde på inntil 0,5 m uten rekkverk.
2. Plattingen skal gis en dempet/naturlig farge slik at den ikke blir dominerende i forhold til omgivelsene
3. Ny dør skal innordnes seg bygget.

Hjemmel:

Vedtaket er fattet med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48, første ledd.

Begrunnelse:

Omsøkt platting er av begrenset størrelse i forhold til hytta og skal oppføres slik at den ikke blir dominerende i forhold til bygningen eller omgivelsene. Nasjonalparkstyret har tidligere behandlet flere tilsvarende søknader, og har lagt seg på en praksis der mindre platting (uten rekkverk) på terreng anses som et tiltak som ikke vesentlig vil endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Tiltaket vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

I avgjørelsen av søknad om tilbygg er det lagt til grunn at eksisterende bygningsmasse på 87 m² på hytta vurderes å være tilstrekkelig for å ivareta behovet for bad og badstue. Boarealet på hytta er allerede større enn hva nasjonalparkstyret normalt godkjenner ved utvidelser av eksisterende hytter/setrer. Det er videre lagt vekt på presedensvirkningen ved at landskapsvernområdet fortsatt skal være en seterdal med

relativ enkel og tradisjonell bebyggelse. Stadig større bygg med krav til høyere standard vil skape en uheldig utvikling og ha en negativ påvirkning på verneverdiene av kulturlandskapet.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - høring - bruksendring 17/157 - Audun Urset - Tolga kommune
- 2 Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde - svar på høring av søknad om omdisponering av fritidseiendom Tolga 17/157
- 3 Byggesøknad Ørvilldalen 663
- 4 Nabovarsler bruksendring GID 17-157
- 5 k2 22009053 2.rdv.pdf

Saksopplysninger

Audun Urset søker om tilbygg på 9,6 m², samt platting 15 m² på hytte (GID 17/157), Ørvilldalen 663 i Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde. Byggesøknad ble oversendt Nasjonalparkstyret fra Tolga kommune den 08.01.2022.

Saken kan deles inn i 2 trinn:

1. Søknad om bruksendring fra fritidseiendom til setereiendom (Tolga kommune, datert 10.02.2021)
 2. Søknad om byggetiltak på hytta (tilbygg på 9,6 m²) for å huse funksjoner som bad og badstue, samt platting på 15 m².
- Kommunen ønsket en høringsuttalelse fra nasjonalparkstyret i forbindelse med søknad om omdisponering som grunnlag for sin behandling. Forvalter etterspurte tilleggsopplysninger fra tiltakshaver (21.05.2021) om skissert virksomhet, og mottok tilleggsopplysninger 17.01.2022. I forbindelse med saken ble byggesøknad oversendt fra kommunen til nasjonalparkstyret 08.01.2022. Høringsuttalelse fra nasjonalparkstyret v/forvalter ble gitt 01.03.2022. I nasjonalparkstyrets høringsuttalelse ble det bedt om en landbruksfaglig uttalelse fra Tolga kommune som grunnlag for kommunens behandling.
 - Tolga kommune avventet saken i påvente av at søknad skulle behandles hos Nasjonalparkstyret før kommunen fattet vedtak om bruksendring. Saken var oppe til drøfting i Arbeidsutvalget for Forollhogna i møte den 23.03.2022 der Nasjonalparkstyret signaliserte et ønske om en avklaring fra Tolga kommune om byggesøknad var knyttet til fritidseiendom eller driftsbygning i landbruksøyemed.
 - Den 03.05.2022 mottok tiltakshaver vedtak med vilkår om bruksendring fra fritidseiendom til landbrukseiendom fra Tolga kommune.

Søknaden

Søker har bygget opp en ny driftsbygning for ammeku på hjemgården Røslia i Vingelen (gnr/bnr 17/101) som vedkommende overtok i 2021. I tillegg til oppstart med ammeku, har søker saueproduksjon ved tilknytning Bratthøa sauhavnelag. Søker har et ønske om å slippe kyr på utmarksbeite i Ørvilldalen i beitesesongen, og ønsker å benytte hytta i større grad for tilsyn og gjeting av dyr. Hytta ligger plassert mellom både egne og leide teiger som ønskes benyttet til utmarksbeite.

Andre saksopplysninger

Som følge av uklarheter i saksgang ble det gjennomført et møte den 17.03.2022 med tiltakshaver, Tolga kommune v/ plan- og byggesaksmyndighet og landbruksmyndighet, samt nasjonalparkforvalter. Det ble i møte gjennomgått søknadsforløp for saken (januar 2021 – mars 2022).


Under møtet ble det opplyst fra tiltakshaver at platting vil utløse ønske om ekstra dør til hytta i fasade mot vest. Ønske om tilbygg begrunnes med at det er mer praktisk å koble seg på felles avløpsnett som allerede ligger til rette i setergrenda. Foruten om omsøkte tiltak vil det ikke være behov for flere nye driftsbygninger, eller opprusting av nye eller eksisterende vegadkomster skissert virksomheten. Et mulig fremtidig tiltak vil være mobile gjerder, samt sanketrø for innsamling av dyr.

I møte ble det fremlagt en landbruksfaglig vurdering fra Tolga kommune av tiltaket:


«Landbruksforvaltningen er kjent med at Audun Urset holder på med oppbygging av ammekubesetning og at det bygges driftsbygning i forbindelse med dette. Videre har Urset 3 teiger som ligger relativt nære den omsøkte eiendommen som det nå søkes bruksendring på og det forutsettes at denne legges til hovedbølet og driftes sammen med denne. Avstand fra nåværende fritidseiendom til teigene er fra 460 meter til 1,7 km. Dette sammen med inngått leieavtale om beiterett i samme området vurderes som positivt da en vil få utnytte beiteressursene i området på en god måte. Dette vil også være med på å opprettholde kulturlandskapet samt bygge oppunder norsk matproduksjon basert på utmarksbeite».



Figur 1. Eiendommens plassering i Londalen - Ørvilldalen LVO



Figur 2: Situasjonsskart over setergrenda i Ørvilldalen



Figur 3: Eiendom 17/157

Byggesøknad med byggetegninger følger av saken.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Formålet med opprettelsen av Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Ifølge verneforskriften for landskapsvernområdet, § 3 punkt 1, er området vernet mot alle tekniske inngrep som *vesentlig* kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger og riving av eldre seterbebyggelse mv.

Når virksomheten kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til «tilbygg til eksisterende bygninger» (§ 5, punkt 3).

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8 – 12, og det skal gjøres en vurdering av eventuelle presedensvirkninger.

Naturmangfoldloven

Oppføring av platting må vurderes etter naturmangfoldlovens § 48. Ved vurderinger etter naturmangfoldlovens § 48 skal det legges særskilt vekt på den presedens saken gi for andre tilsvarende søknader.

Naturmangfoldloven §48 1.ledd «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Vurderinger

Naturmangfoldloven

§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget og § 9 - Føre-var-prinsippet

Hytta er oppført på 60-tallet (87 m² BYA) som fritidseiendom, men ønskes nå og benyttes i større grad for tilsyn og gjeting av ammeku på utmarksbeite i lanbruksøyemed. Det er ingen kulturell verneverdi knyttet til bygget. På eiendommen er det vedskjul/utedo (12 m²), i tillegg til ei flytta og ivaretatt løe som er oppført eiendommen med uthusfunksjon (fremgår ikke av kart). Eiendommens areal er på ca. 2 mål. Gården ligger 5,3 km i luftlinje fra eiendommen. Det er ingen eksisterende setereiendommer knyttet til gården. Eiendommen er lokalisert i tilknytning setergrend i

Ørvilldalen med felles avløpsnett. Ørvilldalen ligger innenfor villreinens biologiske leveområde for Forollhogna. Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse knyttet til eiendommen. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å kunne behandle søknaden.

I forvaltningsplanen for Londalen–Ørvilldalen landskapsvernområde er det ikke gitt særskilte retningslinjer for maks bebygd areal på seterstuer, herunder hytter, slik det er i de øvrige landskapsvernområdene rundt Forollhogna. [Byggeskikksveilederen](#) viser en gjennomsnittlig størrelse på eldre seterhus i Londalen – Ørvilldalen på 59,4 m². For landskapsvernområdene rundt Forollhogna har styret lagt seg på et utgangspunkt inntil 60 m² BYA ved søknad om utvidelser av seterstuer (også fritidshus), når bygningen ikke er knyttet til gardsbruk i drift og/eller kun nyttes til fritidsformål. Dette for at fritidsbebyggelse ikke skal bli for dominerende i landskapsbilde i forhold til opprinnelige setermiljøer.

Saken kan karakteriseres som noe utradisjonell da tiltaket er knyttet til en opprinnelig fritidseiendom som nå omdisponeres til bygg i landbruket. Det er ved tidligere praksis gitt tillatelser til utvidelser på opprinnelige seterbygg over 60 m² der det har vært dokumentert aktiv drift med mjølkeproduksjon, slått og beite. Utvidelser gjennom oppføring av tilbygg har i disse tilfeller blitt vurdert til å opprettholde seterbebyggelsen og setervollen i tråd med verneformålet. Da hytta opprinnelig er oppført som fritidseiendom vurderes det at omsøkt tiltak i mindre grad vil være avgjørende for ivaretagelse av det tradisjonelle setermiljøet.

Da det gjelder omsøkt platting er det gjennom [byggeskikksveilederen](#) anbefalt å bruke steinheller direkte på bakken. Betegnelsen platting benyttes om terrasser som ikke på noen punkt er høyere enn 0,5 over planert terreng. Platting inntil 15 m² vil ikke regnes som tilbygg, og tiltaket vurderes dermed å være av begrenset størrelse. Platting er et forholdvis ukjent element i seterdalene og tradisjonelt sett aldri vært benyttet. Det har allikevel vært tillat med oppføring av mindre platting på vilkår om at disse skal legges direkte på bakken, uten rekkverk, med en dempet naturlig farge.

§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning

Det søkes om en mindre tilbygg av hytta for bad og badstue. Selv om tiltaket er lite, kan eksisterende bygningsmasse på hytta karakteriseres som stor (87 m² BYA) sammenliknet med tilsvarende hytter/setrer i Ørvilldalen og verneområder rundt Forollhogna. Nasjonalparkstyret tar ikke stilling til om man kan legge inn vatn/toalett i hytter og seterhus eller hvilke krav som bør gjelde for slike tiltak, da dette er forhold som blir behandlet etter forurensingsloven i kommunen. Nasjonalparkstyret må likevel ta stilling til om behov for vannklosett/bad og badstue er formål man ønsker å tilrettelegge særskilt for i seterdalene gjennom utvidelse av eksisterende bygninger. Forvalter har forståelse for at tiltakshaver har et ønske om bedre sanitærforhold ved økt bruk for tilsyn av dyr på utmarksbeite. Eiendommen har en usjenert beliggenhet i frodig fjellbjørkeskog, og omsøkt tilbygg vil være på baksiden av hytta mot nordøst. Omsøkte tiltak vurderes som beskjedent og vil ikke være dominerende i landskapsbilde. Saken vil imidlertid skape presedens for andre søknader, både ut fra formålet med tilbygget og hyttas opprinnelige størrelse. Det er viktig å legge vekt på at landskapsvernområdet

fortsatt skal være en seterdal med relativ enkel og tradisjonell bebyggelse, slik at man ikke får en utvikling med stadig større bygg med krav til høyere standard. Nasjonalparkforvalter vil i dette tilfelle konkludere med at det samlet sett er vanskelig å tilråde tilbygg som omsøkt da eksisterende boarealet allerede er større enn hva nasjonalparkstyret normalt kan godkjenne ved utvidelser av eksisterende hytter.

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Dersom det oppstår skader på natur eller miljø i forbindelse med tiltaket må kostnader for oppretting dekkes av tiltakshaver. Bygningsavfall skal fraktes ut og deponeres på forskriftsmessig vis for å unngå forurensing.

§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Materialvalg og fargevalg på platting tilpasses hytta slik at tiltaket blir en naturlig del av bygget.

Samlet vurdering

Omsøkt platting vurderes av begrenset størrelse og vil ikke virke skjemmende på landskapsbilde. Tiltaket vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

I vurderingen av omsøkt tilbygg er det lagt til grunn at eksisterende bygningsmasse på 87 m² på hytta er større enn rammen av hva nasjonalparkstyret kan godkjenne ved utvidelser av seterhus og hytter. Det er videre lagt vekt på presedensvirkningen ved at formålet med tiltaket vil kunne føre til et økt press for en utvikling med hytter/setrer av høyere standard enn det som tilhører seterdalen.



TOLGA KOMMUNE

Teknisk, plan og miljø

Audun Urset

Dato: 21.03.2021

<i>Vår ref.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Deres ref.</i>
21/233-3	2001/21	GID 17/157	Bjørnar Husa 62 49 65 18	

SØKNAD BRUKSENDRING GID 17/157

For å kunne behandle søknaden og for å forsikre at alle parter er informert ønsker kommunen at de sender ut nabovarsel til naboer samt beitelag.

Da tiltaket ligger i Forollhogna landskapsvernområde sendes saken på høring til Nasjonalparkforvalteren.

Med hilsen

Bjørnar Husa
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:

Vedlegg:



Beiteleieavtale Mellom

Utleier:

Gnr.17 bnr.26 Marit Smedaas Andersen

Leietaker:

Gnr.17 bnr.101

Audun Urset, Røsliveien 399

Audun Urset, gnr.17 bnr.101 leier beiteretten(havnerett) i Ørvilldalen havnelag av gnr.17 bnr.26 Marit Smedaas Andersen.

Beiteområdet:

For områdets utbredelse;

se kapitel XI. Den endelig ordning Vingelen Sogn 1948.

Tidsrom:

Leietiden er på 10 år fra 01.05.2021 til 31.10.2031

Beiteleie pris:

Leien settes til _____

Oppsigelse av leieforholdet:

Det er gjensidig oppsigelsesrett.


Leien videreføres automatisk for nye 10 år om ikke en av partene sier den opp senest 1 år før leieperiodens utløp.


Hvis gnr.17 bnr.26 skal gjenoppta gardsdriften og selv benytte beiteretten så er det 1 års oppsigelse av denne avtale.

Andre forhold:

Denne avtale er skrevet i fire eksemplarer, en til hver av partene, en til Ørvilldalen Havnelag og en til Tolga Kommune.

Vingelen den 09.03.21


Marit Smedaas Andersen,
utleier


Audun Urset, leietaker

Audun Urset
Røsliveien 399
2542 VINGELEN

10.02.2021

Tolga Kommune
Kommunehuset
2540 TOLGA


SØKNAD BRUKSENDRING

Jeg søker om bruksendring på min fritidseiendom gnr 17 bnr 157, Ørvilldalen 663.


Søker om å få gjøre om min eiendom i Ørvilldalen til en setereiendom, dette er på grunn av at jeg har overtatt gardsbruket og skal begynne med ammeku i tillegg til saueholdet som er i dag.

Da vil eiendommen i Ørvilldalen bli brukt i næringsøyemed med stell og tilsyn av beitedyr.

Med hilsen



Audun Urset






Utskrift fra Norkart AS kartklient

Dato: 21.03.2021

Målestokk: 1:10000

Koordinatsystem: UTM 32N



© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tolga kommune

2540 TOLGA

Saksbehandler Eli Grete Nisja

Vår ref. 2021/3451-0 432.3

Deres ref. 21/233

Dato 01.03.2022

Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde - Svar på høring av søknad om omdisponering av fritidseiendom GID 17/157, Tolga kommune

Vi viser til mottatt høringsbrev av 21.03.2021 fra Tolga kommune vedrørende omdisponering av fritidseiendom GID 17/157 i Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde. Forvalter etterspurte 21.05.2021 flere opplysninger fra søker før en eventuell uttalelse til omdisponering. Tilleggsopplysninger fra søker ble mottatt 17.01.2022, og den 18.01.2022 mottok nasjonalparkstyret byggesøknad datert 30.04.2021 på GID 17/157 oversendt Tolga kommune.

Generelle betraktninger

Formålet med opprettelsen av Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde «er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

Tradisjonell seterdrift og beitebruk er både viktig og nødvendig for å ivareta verneformålet for landskapsvernområdet, og nasjonalparkstyret for Forollhogna er generelt positive til tiltak og aktivitet i landbruksnæringen.

Det er noe uklart om søknad, og mottatt tilleggsopplysninger den 18.01.2022, skal realitetsbehandles etter verneforskrift da tiltaket er sendt på *høring* til nasjonalparkstyret. Byggesøknad slik den foreligger er å betrakte som søknadspliktig etter verneforskrift uavhengig av spørsmål om omdisponering. Prosessen og dialog i saken har vært noe uoversiktlig og oppstykket. Siden det er søkt om omdisponering til landbruksformål ber nasjonalparkstyret om en landbruksfaglig vurdering av tiltaket, og dette må foreligge før en eventuell behandling etter verneforskrift.

Med bakgrunn i dette ser vi at det er behov for et felles møte, evt. befaring for å få en helhetlig fremstilling av omsøkte tiltak. Det forventes at Tolga kommune følger opp og inviterer til et møte med tiltakshaver, landbruksforvaltninga og nasjonalparkforvalter.



Med hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
(VEDLEGG)

Kopi til:
Audun Urset

Tolga kommune
v/ enhet landbruk

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?	☐ Ja	☒ Nei
Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?	☒ Ja	☐ Nei
Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 andre ledd		
Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).		
Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?	☐ Ja	☒ Nei

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	17	157					3426 Tolga
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Ørvilldalen 663				2542	VINGELEN	
Tiltakets art	Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK kap. 3						
	☒ Tilbygg < 50 m ² ☐ Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m ² ☐ Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)						
	☐ Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m ² , jf. pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2						
	☐ Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)						
	☐ Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet						
	☐ Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1						
	☐ Oppretting/endring av matrikkelenhet ☐ Grunn-eiendom ☐ Anleggs-eiendom ☐ Festegrunn over 10 år ☐ Arealoverføring						
	☐ Annet: Beskriv med egne ord hva du skal gjøre PÅBYGG BAD 9,6M2 , PLATTING 15M2						


Arealdisponering							
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan						
	☒ Arealdel av kommuneplan ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan ☐ Eventuelt andre planer						
	Navn på plan						
	Kommuneplan for Tolga						
Areal	BYA eksisterende	BYA nytt	Sum BYA	BRA eksisterende	BRA nytt	Sum BRA	Tomteareal
	87	9,6	97				2100
Grad av utnyttning	Vis beregning av grad av utnyttning. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen						


Plassering			
Plassering av tiltaket	Er det strømførende linje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?		☐ Ja ☒ Nei
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert		Vedlegg nr. Q –
	Kan vann og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket?		☐ Ja ☒ Nei
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert		Vedlegg nr. Q –
Avstand	Minste avstand til nabogrense	7	m
	Minste avstand til annen bygning	7	m
	Minste avstand til midten av vei		m
Dette skal vises på situasjonsplanen			


Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)		
Flom (TEK17 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? ☒ Nei ☐ Ja	Vedlegg nr.
Skred (TEK17 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? ☒ Nei ☐ Ja	Vedlegg nr.
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold? ☒ Nei ☐ Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg	Vedlegg nr.

Tilknytning til veg og ledningsnett			
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst ☐ Ja ☒ Nei	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: ☐ Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? ☐ Ja ☐ Nei ☐ Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? ☐ Ja ☐ Nei ☒ Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☒ Nei	
	Overvann	Takvann/overvann føres til: ☐ Avløpssystem ☐ Terreng	
Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.			
Vannforsyning pbl §§ 27-1, 27-3	Tilknytning i forhold til tomte ☐ Offentlig vannverk ☒ Privat vannverk*		* Beskriv Ørvilldalen Vatn
	☐ Annen privat vannforsyning, innlagt vann* ☐ Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann* Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei		
Avløp pbl §§ 27-2, 27-3	Tilknytning i forhold til tomte ☐ Offentlig avløpsanlegg		Vedlegg nr. Q –
	☒ Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? ☒ Ja ☐ Nei Foreligger utslippstillatelse? ☐ Ja ☐ Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei		

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon	B	–	☐
Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader	C	1 – 2	☐
Situasjonsplan/avkjøringsplan	D	1 – 2	☐
Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende/ny)	E	1 – 3	☐
Redegjørelse/kart	F	–	☐
Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10, § 6-2 og pbl § 21-5	I	–	☐
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	–	☐
Andre vedlegg	Q	–	☐

Erklæring og underskrift		
Tiltakshaver		
Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggt teknisk forskrift og gitt tillatelse.		
Navn AUDUN URSET	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon 97779679
Adresse RØSLIVEIEN 399	Postnr. 2542	Poststed VINGELEN
Dato 30.04.21	Underskrift 	
E-post AUDUN@ROSLI.NO		
Gjentas med blokkbokstaver AUDUN URSET	Eventuelt organisasjonsnr.	







Naboliste for bygge- og delesaker
Eiendom: Tolga 3426-17/157
Adresse: Ørvilldalen 663, 2542 VINGELEN

Eier(e)

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
3426-17/157	Urset Audun	Eier	Bosatt i Norge
	Adresse Røsliveien 399, 2542 Vingelen		

Naboer

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
3426-17/4	Røe Torfinn	Eier	Bosatt i Norge
	Adresse Røsliveien 66, 2542 Vingelen		
Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
3426-17/179	Tobro Ove	Eier	Bosatt i Norge
	Adresse Røsliveien 36, 2542 Vingelen		
Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
3426-17/182	Enget Odd Rune	Eier	Bosatt i Norge
	Adresse Røsliveien 166, 2542 Vingelen		

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarslet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	17	157					Tolga
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Ørvilldalen 663				2542	Vingelen	

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
17	47			OVE TOBRO			
Adresse				Adresse	Kvittering vedlegges		
RØSLIVEIEN 36				RØSLIVEIEN 36			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
2542	VINGELEN			2542	VINGELEN		
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☒ mottatt varsel	24/4	Om Tobro		☒ samtykke til tiltaket	24/4	Om Tobro	

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
17	4			TORINN RIE			
Adresse				Adresse	Kvittering vedlegges		
Rosliveien 66				Rosliveien 66			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
2542	Vingelen			2542	Vingelen		
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☒ mottatt varsel	28/4	Torinn Rie		☒ samtykke til tiltaket	29/4	Torinn Rie	

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
17	25			ODD RUNE ENGET			
Adresse				Adresse	Kvittering vedlegges		
Rosliveien 166				Rosliveien 166			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
2542	Vingelen			2542	Vingelen		
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☒ mottatt varsel	30/4-20	Odd Rune Enget		☒ samtykke til tiltaket	30/4-20	Odd Rune Enget	

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse	Kvittering vedlegges		
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse	Kvittering vedlegges		
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: _____ Sign.

Nabovarsel

VEDLEGG C-1 SIDE 2 AV 2

Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.
Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

- ☒ Bygge tilbygg ☐ Rive tilbygg ☒ Bruksendring
☐ Bygge frittliggende bygning ☐ Rive frittliggende bygning ☐ Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre

Bygge på bad, 9,6m2, Bygge platting 15m2.
Bruksendring: fra fritidseiendom til seter.

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse Ørvilldalen 663	Gårdsnr: 17	Bruksnr: 157
Postnr/sted: 2542 Vingelen	Festenr:	Seksjonsnr:
Kommune: Tolga		

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

- ☒ Kommuneplanen ☐ Reguleringsplan ☐ Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e): **Kommuneplan for Tolga**

☐ Jeg trenger ikke dispensasjon eller andre tillatelser

☐ Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

- ☒ Snittegning før og etter ☒ Fasadetegninger før og etter ☒ Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 14 dager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: Audun Urset	E-post: audun@rosli.no
Adresse Røsliveien 399	Postnr/sted 2542 Vingelen

Hilsen

Dato:	Underskrift:
-------	--------------


17/157 HAMRAN, ØRVILLDALEN 663

E1

87 M²


PÅBYGG BAD $2,0 \times 4,8 = 9,6 \text{ m}^2$

PÅBYGG TERASSE $3,0 \times 5,0 = 15 \text{ m}^2$





E2


Påbygg



ØST




NORD




17/157 HAMRAN, ØRVILLDALEN 663

E3



2000 12800



3000 6100 1300

17/157 HAMRAN, ØRVILLDALEN 663

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder						
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.
	17	157				
	Adresse Ørvilldalen 663				Postnr. 2542	Poststed Vingelen

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
17	47			OVE TOBRO			
Adresse RØSLIVEIEN 36				Adresse RØSLIVEIEN 36		Kvittering vedlegges	
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
2542	VINGELEN			2542	VINGELEN		
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☒ mottatt varsel	24/4	Om Tobro		☒ samtykke til tiltaket	24/4	Om Tobro	

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
17	4			TORFINN RØE			
Adresse Rosliveien 66				Adresse Rosliveien 66		Kvittering vedlegges	
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
2542	Vingelen			2542	Vingelen		
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☒ mottatt varsel	28/4	Torfinn Røe		☒ samtykke til tiltaket	28/4	Torfinn Røe	

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
17	25			ODD RUNE ENKJET			
Adresse Rosliveien 166				Adresse Rosliveien 166		Kvittering vedlegges	
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
2542	Vingelen			2542	Vingelen		
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☒ mottatt varsel	30/4-20	Odd Rune Enkjett		☒ samtykke til tiltaket	30/4-20	Odd Rune Enkjett	

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse		Kvittering vedlegges	
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse		Kvittering vedlegges	
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for	Dato	Sign.		Personlig kvittering for	Dato	Sign.	
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: _____ Sign.

Nabovarsel

VEDLEGG C-1 SIDE 2 AV 2

Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.
Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

- ☒ Bygge tilbygg ☐ Rive tilbygg ☒ Bruksendring
☐ Bygge frittliggende bygning ☐ Rive frittliggende bygning ☐ Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre

Bygge på bad, 9,6m2, Bygge platting 15m2.
Bruksendring: fra fritidseiendom til seter.

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse Ørvilldalen 663	Gårdsnr: 17	Bruksnr: 157
Postnr./sted: 2542 Vingelen	Festenr:	Seksjonsnr:
Kommune: Tolga		

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

- ☒ Kommuneplanen ☐ Reguleringsplan ☐ Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e): **Kommuneplan for Tolga**

- ☐ Jeg trenger ikke dispensasjon eller andre tillatelser
☐ Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

- ☒ Snittegning før og etter ☒ Fasadetegninger før og etter ☒ Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon).

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 14 dager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: Audun Urset	E-post: audun@rosli.no
Adresse Røsliveien 399	Postnr./sted 2542 Vingelen

Hilsen

Dato	Underskrift:
------	--------------



TOLGA KOMMUNE

Teknisk, plan og miljø

Audun Urset
Røsliveien 399

2542 VINGELEN

Dato: 03.05.2022

Vår ref.
21/233-9

Løpenr.
3195/22

Arkivkode
GID 17/157

Saksbehandler
Bjørnar Husa 62 49 65 00

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅBYGG/BRUKSENDRING 17-157, ØRVILLDALEN 663

Delegert vedtak nr.: 61/22.
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 20-1 a) d)
Sakstype: Byggesak

Saksdokumenter:

21.03.2021 HØRING, SAK 21/233, BRUKSENDRING FOROLLHOGNA
NASJONALPARK
21.03.2021 SØKNAD BRUKSENDRING GID 17/157
10.02.2021 SØKNAD BRUKSENDRING GID 17/157
22.05.2021 LONDALEN-ØRVILLDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - HØRING -
BRUKSENDRING 17/157 - AUDUN URSET - TOLGA KOMMUNE
10.03.2021 BEITELEIEAVTALE
01.03.2022 LONDALEN - ØRVILLDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SVAR PÅ
HØRING AV SØKNAD OM OMDISPONERING AV FRITIDSEIENDOM GID
17/157, TOLGA KOMMUNE
01.03.2022 LONDALEN - ØRVILLDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SVAR PÅ
HØRING AV SØKNAD OM OMDISPONERING AV FRITIDSEIENDOM GID
17/157, TOLGA KOMMUNE
12.01.2022 VS: SØKNAD PÅBYGG 17-157, ØRVILLDALEN 663
03.05.2022 PÅBYGG/BRUKSENDRING 17-157, ØRVILLDALEN 663

Saksopplysninger:

Tiltakshaver Audun Urset søker å bruke sin fritidsbolig til landbrukseiendom på GID 17/157. Tiltaket er pr i dag en fritidseiendom som ligger i Ørvildalen. Området ligger i Londalen-Ørvilldalen Landskapsvernrområde.

Det er ikke kommet innsigelser på nabovarsel.

Tolga kommune

Saksvurdering:

Det ligger strenge føringer for bruk av landskapsvernområdet. «Formålet med opprettelsen av Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.»

Kommunens landbruksavd utaler seg følgende om omsøkte tiltak: «Landbruksforvaltningen er kjent med at Audun Urset holder på med oppbygging av ammekubesetning og at det bygges driftsbygning i forbindelse med dette. Videre har Urset 3 teiger som ligger relativt nære den omsøkte eiendommen som det nå søkes bruksendring på og det forutsettes at denne legges til hovedbølet og driftes sammen med denne. Avstand fra nåværende fritidseiendom til teigene er fra 460 meter til 1,7 km. Dette sammen med inngått leieavtale om beiterett i samme området vurderes som positivt da en vil få utnytte beiteressursene i området på en god måte. Dette vil også være med på å opprettholde kulturlandskapet samt bygge oppunder norsk matproduksjon basert på utmarksbeite.»

Tiltakshaver søker i egen sak om å bygge på eksisterende fritidseiendom noe, dette for å legge til rette for bad og WC som følge av økt bruk.

Ut fra formålet til landskapsvernområdet og uttalelse fra landbruksavd anses omsøkte tiltak til å bidra til å forsterke og videreføre kulturlandskapet i området.

Det vil fortsatt ligge klare føringer for hvordan byggene på eiendommen vil kunne se ut i fremtiden, dette hjemlet i «Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører» og Kommuneplanen for Tolga.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 a) gis tillatelse til følgende tiltak på GID 17/157:

Bruksendring av fritidsbolig til landbrukseiendom.

Vilkår: Da saken skal behandles av Nasjonalparkstyret 20.05.2022 settes det som vilkår at de ikke motsetter seg omsøkte tiltak.

Annet:

I henhold til gjeldende gebyrregulativ for byggesaker, skal det innen 14 dager betales gebyr for saksbehandling og eventuelt utslippstillatelse.

Regning på beløpet ettersendes tiltakshaver direkte.

Er ikke arbeidet igangsatt innen 3 år etter at meldingen er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:

I henhold til Forvaltningsloven § 28 er det anledning til å klage på vedtaket.

Fristen for klage er 3 – tre - uker fra mottagelse av dette brev (Fvl. § 29).

Tolga kommune

Eventuell skriftlig klage sendes avsenderen av denne meldingen, som også kan gi råd og veiledning.

Med hilsen

Bjørnar Husa

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:

Vedlegg:



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/204

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	14/2022	20.05.2022

Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - Søknad om oppføring av ny seterstue, samt flytting av seterhus på Movollen gnr/bnr 130/29 i Os

Innstilling fra forvalter:

Med hjemmel i forskriften for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde, § 3, punkt 1 gir nasjonalparkstyret for Forollhogna avslag på søknad fra Ulf Tuveng om oppføring av ny seterstue, samt flytting av seterhus på Movollen gnr/bnr. 130/29.

Begrunnelse

Saken er vurdert etter dispensasjonshjemmelen i Naturmangfoldloven § 48 1. ledd. I avgjørelsen er det lagt vekt på at behovet for ny seterstue ikke er godt nok dokumentert med hensyn til aktivt landbruksnæring til seterformål og beitebruk, og med hensyn til den opprinnelige seterstuas egenverdi. Tillatelser til oppføring ny av seterstue som ikke inngår i aktiv landbruksnæring er ikke i tråd med verneformålet, og vil også kunne skape en uheldig til presedens for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde og andre landskapsvernområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om utvidelse av seter - Ulf Tuveng - Os 130/29
- 2 Tegninger til byggesøknad 04.01.22
- 3 LANDBRUKSFAGLIG UTTALELSE - UTVIDELSE SETER MOVOLLEN GNR 130_29.pdf
- 4 Svar Høring av søknad om tiltak på Movollen gbnr 130 29 - Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde i Os kommune.pdf

Andre saksdokumenter:

Sefrak-registrering, datert 1988.

Saksopplysninger

Søknaden


Kjellmark AS har på vegne av tiltakshaver, Ulf Tuveng, oversendt byggesøknad datert for utvidelse av seter på Movollen, Skårveien 173, i Kjurrudalen i Os kommune.

Det søkes om å få flytte eksisterende seterhytte internt på tomten og ta dette i bruk som anneks for så å bygge en ny hovedhytte der den eksisterende hytten har stått. Den nye hovedhytten blir noe større enn dagens. Dagens hytte er på 25m² BYA (3,3m x 7,55m), mens det er ønskelig å bygge en ny tømmerhytte på 60 m² BYA (4,5m x 13,3m), altså ca. 1,2m og 5,75m lengre enn dagens. Det nye bygget vil oppføres i tradisjonell stil i en kombinasjon av laft og reisverk, noe som er typisk for området. Det vil plasseres på samme sted som dagens seterhytte, som vist på situasjonsplanen. Dette er et område med stor tradisjon for seterkultur og det er ønskelig å tilrettelegge for fortsatt seterliv i området. Dette tiltaket vil være med å sikre fremtidig seterdrift.

Tiltaket krever at søker får et unntak fra "forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 3, vern av Vangrøftdalen – Kjurrudalen landskapsvernområde, Os kommune, Hedmark." Fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Dette kan gis i samsvar med §5. "Eventuelle unntak etter søknad", punkt 1 og 2. Ut over dette bryter ikke tiltaket med bestemmelsene i verken kommuneplanen eller "Områdeplan for Vangrøftdalen/Kjurrudalen", og vi vurderer det derfor dithen at man kan søke som vanlig til kommunen, etter å først ha innhentet et eventuelt unntak fra styret i nasjonalparken.

Det søkes også om utslippstillatelse. I dette tilfellet søkes det om tillatelse til å legge ned tett tank for alt avløpsvann. Utslippssøknaden er sendt kommunen og er under behandling. Denne er uavhengig av tiltaket da det uansett er behov for en bedre løsning for behandling av avløpsvann enn i dag.

Søknad følger med sin helhet der byggetegninger følger.



Figur 1: T.v. Lokalisering av setereiendommen innenfor verneområde i Kjurrudalen. T.h: Situasjonskart på stedet.

Andre saksopplysninger

Da omsøkt tiltak berører SEFRAK-registrert bygg er saken sendt på høring til seksjon for kulturarv i Innlandet fylkeskommune for kulturminnelig faglige vurdering. Saken er også sendt på høring til Os kommune for landbruksfaglig vurdering. Forvalter etterspurte tilleggsopplysninger fra søker i epost 18.03.2022 med påfølgende påminnelse pr. tlf. Det har ikke innkommet supplerende opplysninger for søknad.

Uttalelsen fra Os kommune jf. saksvedlegg

... «Det er per i dag ikke selvstendig drift på eiendommen. Vi kjenner ikke til at det foreligger planer om å drive slått eller beiting på setervollen. Slik vi oppfatter det, er det her snakk om å sette opp et nytt bygg for fritidsformål. Vi kan ikke se at tiltaket har sammenheng med aktivt landbruk- og aktiv seterdrift» ...

Uttalelsen fra Innlandet fylkeskommune jf. saksvedlegg

... «Fylkeskommunen har ingen innvendinger til at eksisterende seterstue flyttes internt på tunet og brukes om anneks. Hvorvidt nyoppføring av ny fritidsbolig er i samsvar med Forskr. Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsv. må Statsforvalteren vurdere» ...

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Formålet med opprettelsen av Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde er ifølge verneforskriften, § 2:

«å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

I vernebestemmelsene § 3 heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks. oppføring av bygninger» mm. Videre heter det i verneforskriftens § 5 at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelser med vilkår til tiltak dersom tiltaket ikke strider mot verneformålet og ellers dersom særlige grunner taler for det, og det åpnes for å gi tillatelse til:

- § 5, punkt 1. Oppføring av nødvendige nye bygninger til seterformål og beitebruk

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8 – 12, og det skal gjøres en vurdering av eventuelle presedensvirkninger.

Forvaltningsplan

I forvaltningsplanen for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde er tema nybygg og tilbygg utredet gjennom kapittel 4, og da spesielt kap. 4.2.1 og 4.2.2.

I kapittel 4.2.2 er det gitt retningslinjer som spesifikt omtaler tillatelse til oppføring av ny seterstue, der følgende er omtalt «*Det kan gis tillatelse til nyoppføring av ett seterhus når det drives eller skal drives aktiv seterdrift*».

Fra forvaltningsplanen, kap. 4.2.2 **for oppføring av seterstue nr. 2 der det finnes ei seterstue fra før gjøres gjeldene:**

- Der det finnes ei seterstue fra før, bør denne fortrinnsvis ivaretas og brukes
- På setrer i drift kan det tillates oppført seterstue nr. 2. Med setre i drift menes setre med melkeleveranse eller foredla melkeprodukter fra setra, eller setre som er i drift med slått og beite.
- Seterstue nr. 2 skal oppføres i tun med øvrig seterbebyggelse.
- Bestemmelser og retningslinjer er gitt for byggeskikk og plassering i landskap og tun skal følges strengt...

Fra forvaltningsplanen, kap. 4.2.2 følgende retningslinjer knytter til størrelse og plassering av seterhus gjøres gjeldene:

- Bebygd areal skal ikke overstige 60 m² bruttoareal pr. seterhus
- Maksimal bredde er 4,5 m utvendig målt • Maksimal gesimshøyde er 2,6 m målt fra topp grunnmur
- Kaffekvernhus tillates kun gjenoppført på tomter der det kan dokumenteres at denne bygningstypen har stått tidligere. Huset skal da bygges med samme utvendige mål som på opprinnelig bygning
- Fargesetting skal oppgis i byggesøknaden. Utvendige farger skal tilpasses den eldre bebyggelsen ved valg av mørke jordfarger i røde, oker, brune eller grå valører

Da oppføring av ny seterstue ikke er knyttet til seterformål og beitebruk må søknaden vurderes opp mot § 48 i naturmangfoldloven.

Naturmangfoldloven §48 1.ledd «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Vurderinger

§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget og § 9 - Føre-var-prinsippet

Det er foretatt utsjekk av artskart. Det er ikke kartlagt kjente forekomster av sjeldne eller truede arter på setereiendommen. Eiendommen er lokalisert utenfor regional plan for villrein. Det er foreliggende en SEFRAK-registrering av opprinnelig seterstue, datert 24.08.1988. Seterstua er oppgitt til å være 30 m² BYA (7,25 m x 4,1 m). Seterstua ble registrert med lav egenverdi og lav verdi som en del av bygningsmiljøet ved registreringstidspunkt. Eksakt alder på bygningen er ikke oppgitt i registeret. Det er ikke foretatt befaringsav setereiendommen i forbindelse med saken. Ny kunnskap om eksisterende seterstue foreligger ikke.

I forvaltningsplanen for øvrig er ønskelig at eksisterende bebyggelse blir tatt vare på. Det står omtalt spesifikt i forvaltningsplanen at søknad om tillatelse til oppføring av seterhus, må behovet begrunnes i søknaden. Behovet skal være dokumentert ut fra seterdrifta og ikke ut i fra fritidsbehov, i det seterhus er definert som bygg i landbruket. En eventuell søknad om oppføring av seterhus nr. 2 må sees i sammenheng med bruken av seterhus nr. 1.

§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning

Det er positivt at tiltakshaver ønsker å ta vare på eksisterende seterstue, og forvalter har forståelse for at bruk av setervollen til fritidsformål kan være et bidrag og en motivasjon til å bevare eksisterende bygningsmasse og til å holde deler av setervollen åpen. Det er i denne sammenheng lagt til grunn landbruksfagelig uttalelse fra Os om at dette formålet ikke alene er tungtveiende nok til å kunne tillate oppføring av ny seterstue. Det foreligger heller ingen begrunnelse for ivaretagelse av seterstuas egenverdi.

Tillatelser til oppføring ny av seterstue som ikke inngår i aktiv landbruksnæring er ikke i tråd med verneformålet, og vil også kunne skape en uheldig til presedens for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde og andre landskapsvernområder med tilsvarende bestemmelser.

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Kommer ikke til anvendelse i denne saken.

§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Kommer ikke til anvendelse av denne saken.

Samlet vurdering

Det vurderes at behovet for ny seterstue ikke er godt nok dokumentert med hensyn til aktivt landbruksnæring til seterformål og beitebruk, og med hensyn til den opprinnelige seterstuas egenverdi. Tillatelser til oppføring ny av seterstue som ikke inngår i aktiv landbruksnæring er ikke i tråd med verneformålet, og vil også kunne skape en uheldig til presedens for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde og andre landskapsvernområder med tilsvarende bestemmelser.

Fra: Arne Marius Holden Utne[arne.utne@kjellmark.no]
Sendt: 04.01.2022 13:59:35
Til: Postmottak SFTL
Tittel: Utvidelse av seter i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde

Hei!

Eier av setra som ligger på Gnr./Bnr. 130/29 i Os kommune i innlandet ønsker å gjøre noen oppgraderinger av dagens seter.

Det er snakk om å bygge opp tunet slik at det skal være lettere å fortsette å aktivt bruke setra i fremtiden.

Da denne setra ligger innenfor landskapsvernområdet for Vangrøftdalen og Kjurrudalen trengs det et unntak fra "forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 3, vern av Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde, Os kommune, Hedmark." fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Dette kan gis i samsvar med §5. "Eventuelle unntak etter søknad", punkt 1 og 2. Ut over dette bryter ikke tiltaket med bestemmelsene i verken kommuneplanen eller "Områdeplan for Vangrøftdalen/Kjurrudalen".

Det bemerkes også at gnr./bnr. 130/29 ikke er spesifikt nevnt i forskriftens §1. Avgrensning. Men at vi uansett ønsker en god dialog med Nasjonalparkstyret for Forollhogna i denne saken.

Jeg legger ved en kopi av søknaden til kommunen (den er ikke sendt til kommunen ennå i påvente av svar fra dere), samt tegninger av tiltaket. Dersom det er andre som skal ha dette så gi meg eventuelle mailadresser, så skal jeg få distribuert dette til alle aktuelle parter.

Dersom det er mangler eller spørsmål ved søknaden så er det bare å ta kontakt med meg, så skal jeg følge det opp.


Med vennlig hilsen

Arne Marius Holden Utne
Eiendomsutvikler/byggingeniør



Sentralbord: 72 41 48 88
Mobil: 45 43 19 05
amu@kjellmark.no
www.kjellmark.no



www.hellvikhus.no | www.hellvikhytte.no
Facebook: facebook.com/hellvikhus
Instagram: @hellvik_hus



1:100 Situasjonsplan

Tegningene er Kjellmark AS sin eiendom inntil annen avtale inngått

Tegningsnr. A10-01		Revisjon nr.																																																	
Type tegning Situasjonsplan																																																			
Lokalisering:																																																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																			
Rev		Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr																																													
Prosjekteringsgruppen																																																			
●		ARK :	Kjellmark as	Sundveien 100 7374 Røros Tlf.: 724 14 888 firmapost@kjellmark.no																																															
○		RIB :	Rådg. ing. Bygg	RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no																																															
○		RIE :	Rådg. ing. Elektro	RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no																																															
○		RIV :	Rådg. ing. VVS	RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no																																															
Fase																																																			
Byggesøknad																																																			
 BYGGER DET MESTE																																																			
Tiltakshaver				Tegnet av:																																															
Ulf Tuveng				Margrete Sæter																																															
Prosjekt				Kontroll prosjekt.																																															
Movollen				Sign.		Kontroll																																													
Filnavn				21527 Tuveng Ulf, Seterhus.pln																																															
Dato				04.01.2022																																															
Målestokk				1:100																																															
Kontroll utførende				Sign.																																															
Gnr./Bnr./Festenr.:				Kontroll																																															
130/29																																																			
Prosjektnr.:		Tegningsnr.:																																																	
21527		A10-01																																																	
Type tegning:																																																			
Situasjonsplan																																																			



Tegningene er Kjellmark AS sin eiendom inntil annen avtale inngått

Tegningsnr.
A20-01

Revisjon nr.

Type tegning
Plan 1. Etasje

Lokalisering:

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Prosjekteringsgruppen

●

ARK :

Kjellmark as

○

RIB :

Rådg. ing. Bygg

○

RIE :

Rådg. ing. Elektro

○

RIV :

Rådg. ing. VVS

Sundveien 100
7374 Røros
Tlf.: 724 14 888
firmapost@kjellmark.no

RIBveien18
0000 RIBbyen
Tlf: 000 00 000
rib@ribfirma.no

RIEveien18
0000 RIEbyen
Tlf: 000 00 000
rie@riefirma.no

RIVveien18
0000 RIVbyen
Tlf: 000 00 000
riv@rivfirma.no

Fase
Byggesøknad

Kjellmark

BYGGER DET MESTE

Tiltakshaver

Ulf Tuveng

Prosjekt

Movollen

Skårveien 173
2550 Os

Gnr./Bnr./Festenr.:
130/29

Prosjektnr.:
21527

Type tegning:
Plan 1. Etasje

Tegnet av:

Margrete Sæter

Kontroll prosjekt.

Sign.

Kontroll

Filnavn
21527 Tuveng Ulf,
Seterhus.pln

Dato
06.07.2021



Målestokk
1:100

Kontroll utførende

Sign.


Kontroll

N




Tegningene er Kjellmark AS sin eiendom inntil annen avtale inngått


Tegningsnr. A30-01	Revisjon nr.
Type tegning Snitt Anneks og Hytte	
Lokalisering:	
● ARK : Kjellmark as ○ RIB : Rådg. ing. Bygg ○ RIE : Rådg. ing. Elektro ○ RIV : Rådg. ing. VVS Sundveien 100 7374 Røros Tlf.: 724 14 888 firmapost@kjellmark.no RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rvfirma.no	
Fase	
Byggesøknad	
Kjellmark BYGGER DET MESTE	
Tiltakshaver	Tegnet av:
Ulf Tuveng	Margrete Sæte
Prosjekt	Kontroll prosjekt.
Movollen	Sign. Kontroll
Skårveien 173	Filnavn
2550 Os	21527 Tuveng Ulf, Seterhus.pln
	Dato
	06.07.2021
	Målestokk
	1:100
Gnr./Bnr./Festestr.:	Kontroll utførende
130/29	Sign. Kontroll
Prosjektnr.:	Tegningsnr.:
21527	A30-01
Type tegning:	
Snitt Anneks og Hytte	




1:100 Fasade Nord (1)



1:100 Fasade Sør



1:100 Fasade Vest



1:100 Fasade Øst

Tegningene er Kjellmark AS sin eiendom inntil annen avtale inngått

Tegningsnr.
A40-2

Revisjon nr.

Type tegning
Fasade Hytte

Lokalisering:

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
Prosjekteringsgruppen					
☒	ARK	Kjellmark as	Sundveien 100 7374 Roros Tlf.: 724 14 888 firmapost@kjellmark.no		
☐	RIB	Rådg. ing. Bygg	RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no		
☐	RIE	Rådg. ing. Elektro	RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no		
☐	RIV	Rådg. ing. VVS	RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no		

Fase
Byggesøknad

Kjellmark

BYGGER DET MESTE

Tiltakshaver
Ulf Tuveng

Prosjekt
Movollen

Skårveien 173
2550 Os

Gnr./Bnr./Festenr.:
130/29

Prosjektnr.:
21527

Tegningsnr.:
A40-2

Type tegning:
Fasade Hytte

Tegnet av:
Margrete Sæter

Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll





Filnavn
21527 Tuveng Ulf,
Seterhus.pln

Dato
06.07.2021

Målestokk
1:100

Kontroll utførende
Sign. Kontroll

N



Tegningene er Kjellmark AS sin eiendom inntil annen avtale inngått

[illegible]



Tegningene er Kjellmark AS sin eiendom inntil annen avtale inngått

BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR Filplassering: C:\Users\margrete.seter\Desktop\21527 Tuveng Ulf, Seterhus.pln



**Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600**

7734 STEINKJER

LANDBRUKSFAGLIG UTTALELSE - UTVIDELSE SETER MOVOLLEN GNR 130/29

Vi viser til brev fra dere 09.03.22, deres ref. sak nr. 2022/204. Dere ber om landbruksfaglig vurdering av søknad om utvidelse av seter i Kjurrudalen. Vedlagt deres brev er byggesøknad oversendt fra byggefirmaet Johan Kjellmark AS på vegne av Ulf Tuveng.


Ulf Tuveng er eier av setervollen Movollen i Kjurrudalen, gnr. 130, bnr. 29. Han eier også en utmarksteig ved Svartåa på vestsiden av Kjurrudalen, med samme gårds- og bruksnummer, og landbrukseiendommen Nybrottet i Dalsbygda (gnr, bnr. 131/168 og 169). Setervollen Movollen eller Lianvollen, gnr. 130, bnr. 29, er grunneiendom under gnr. 131, bnr. 168. Ulf Tuveng ervervet eiendommen i 2015.

Samlet areal på landbrukseiendommen er 7,5 dekar fulldyrket areal, 4,6 dekar innmarksbeite, 1,1 dekar produktiv skog og 624,8 dekar annet markslag. Det er ikke selvstendig landbruksdrift på eiendommen.

Setervollen Movollen/Lianvollen er registrert med 4,6 dekar innmarksbeite. Arealet har, ut fra de opplysningene vi har, ikke vært i bruk senere årene, og av flybilde fra 2017 (nyeste) ser vi at beitet er i ferd med å gro igjen. Arealet på Nybrottet (131/168 og 131/169) leies imidlertid ut til aktive brukere i bygda.



Flybilde 2017



Bygninger på setervollen i dag.

Movollen /Lianvollen er tidligere setervoll under eiendommen Nygjelten. Dette er opplysninger gitt av Per Å Grue, og oppført ved sefrakregistrering i 1988. Per Å Grue var daværende eier. Setervollen er også omtalt som Gruevollen. Seterstua og fjøset er sefrakregistrert, men byggeår ikke angitt. Verneverdi for setersuta ved registrering i 1988 er satt til lav, både egenverdi av bygget og som en del av et miljø.

Av flybilder fra 1937 og fram til 1980 ser vi at det skjer det en del endringer både med bygningsmasse og landskapet rundt. Se flybilder vedlagt i dette brevet. I 1937 ser det ut til at det bare er et hus på setervollen. Vi kjenner ikke til om dette er ei løe eller det som nå omtales som seterhus. Vi antar at det har vært seterdrift der i en periode. I 1980 ser det ut til at seterhuset (?) kan være flyttet noen meter lenger øst. På bildet fra 1980 ser vi også at det er påbegynt graving av fiskedam nord for seterhuset. Tilsvarende fiskedam finnes på Håkonsvollen gnr. 131, bnr. 117, som også var eid av Per Å. Grue. Avskoget område, sør for det som nå er registrert som innmarksbeite (åpent område i 1963), er nå i ferd med å gro igjen.

I byggesøknad opplyses det om at seterhuset skal flyttes internt på tomte for å benyttes som anneks, og det skal bygges en «hovedhytte» der nåværende seterhus står. Det nye bygget skal oppføres i tradisjonell stil, i en kombinasjon av laft og reisverk. Videre redegjøres det for at tiltaket ligger i et område med stor tradisjon for seterkultur og at det er ønskelig å tilrettelegge for fortsatt seterliv i området. Dette tiltaket vil være med å sikre framtidig seterdrift, skriver de i søknaden.

Tiltaket ligger innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Dette området er også et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. I områdeplanen for Vangrøftdalen og Kjurrudalen som utvalgt kulturlandskap er det satt følgende mål for området:

- Å ta vare på eksisterende verdier i
 - kulturmiljøer med bygninger
 - andre kulturminner
 - det åpne seterlandskapet og landskapsbildet
 - det biologiske mangfoldet i området
- Dette oppnås ved å opprettholde et aktivt og variert seterbruk med et sterkt innslag av husdyr på utmarksbeite.

Landbruksfaglig vurdering:

Det er per i dag ikke selvstendig drift på eiendommen. Vi kjenner ikke til at det foreligger planer om å drive slått eller beiting på setervollen. Slik vi oppfatter det, er det her snakk om å sette opp et nytt bygg for fritidsformål. Vi kan ikke se at tiltaket har sammenheng med aktivt landbruk- og aktiv seterdrift.

Vi kan heller ikke se at tiltaket i særlig grad bidrar til å ivareta kulturlandskapsverdiene og de målene som er satt for området som Utvalgt kulturlandskap. Bruk av setervollen til fritidsformål kan være et bidrag og en motivasjon til å bevare eksisterende bygningsmasse og til å holde deler av setervollen åpen, men det har for øvrig liten betydning for å ivareta kulturlandskapsverdiene i området.

Det er i dag få aktive setereiendommer i Kjurrudalen og relativt lite dyr på utmarksbeite. Drifts- og miljømessige ulemper *kan* imidlertid bli mer påtrengende i framtiden fordi man legger bygninger med fritidsformål tett på landbruksareal og utmarksbeiteressurser.

Dersom det gis tillatelse til oppføring av nytt bygg til fritidsformål forutsetter vi at vurderinger i henhold til byggeskikk blir ivaretatt. Vurderinger og aktuelle høringer knyttet til ev. flytting av sefrakregistrerte bygg må gjøres i forbindelse med byggesak. Vi anbefaler at kulturminneforvalter for Røros bergstad og Circumferensen, Sigrid L. Vadstein, får saken til høring i den forbindelse.

Med hilsen


**LANDBRUKSKONTORET I
RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER**

**Berit Siksjø
landbrukskonsulent**


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur

Kopi til: Sigrid L. Vadstein, kulturminneforvalter for Røros bergstad og Circumferensen

Vedlegg: Flybilder som viser utviklingen på setervollen fra 1937 og fram til 1980.




Flybilde 1937



Flybilde 1963



Flybilde 1969



Flybilde 1980



Hans Bull

Deres ref:

Vår ref:
2022/7487-2
Karen Elkjær

Dato:
06.05.2022

Svar: Høring av søknad om tiltak på Movollen gbnr 130/29 - Vangøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde i Os kommune

Uttalelse til søknad om flytting av SEFRAK-registrert seterstue – Gnr/bnr 130/29 i Os kommune

Seksjon for Kulturarv/Innlandet fylkeskommune mottok den 09.03.23 søknad om tiltak på Movollen på Gnr/bnr 130/29 i Os kommune.

På grunn av kapasitetsproblemer kommer uttalelsen fra oss sent. Det beklager vi.

Innlandet fylkeskommune vil ikke motsette seg søknaden.

Vi har imidlertid et par råd til søker om mindre justeringer, jfr. Veiledning og råd til søker nedenfor.

Begrunnelse for vår konklusjon

Det søkes om å flytte eksisterende seterstue på Movollen til en annen plassering innenfor samme tomt. Videre skal det bygges en ny fritidsbolig på seterstuas opprinnelige plassering. Fylkeskommunen har ingen innvendinger til at eksisterende seterhus flyttes internt på tunet og brukes som anneks. Hvorvidt oppføring av ny fritidsbolig er i samsvar med Forskr. Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsv. må Statsforvalteren vurdere. Dersom søknad om oppføring av ny fritidsbolig godkjennes, er det viktig at nytt bygg innordner seg lokal byggeskikk og ikke blir for dominerende i landskapet.

Det er utarbeidet en Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder. Her beskrives den lokale byggeskikken og det gis gode beskrivelser av bygningsstørrelse, takoverbygg og plassering i landskapet. Den gir også en god beskrivelse av hvordan man bør gå frem for å unngå «Hyttifisering». Vi vurderer at utformingen av selve bygningskroppen er i tråd med rådene gitt i Byggeskikkveilederen, men takoverbygget er for massivt i forhold til den tradisjonelle utformingen av seterstuer i området.

Dette vet vi om kulturminnet/kulturmiljøet

Setertunet ligger innenfor landskapsvernområdet Vangrøftdalen-Kjurrudalen. Det har også status som Verdifullt kulturlandskap (ID KF00000129) Vangrøftdalen/Kjurrudalen med kulturminneverdi verdifullt. Området er også et Utvalgt kulturlandskap (ID KU00000019)

og en del av Cirkumferensen. På setertunet ligger det to SEFRAK-registrerte bygninger, et fjøs og seterstuen som det søkes om å flytte.

Tiltak i byggesaken vi har vurdert

- Flytting av SEFRAK-registrert seterstue
- Utforming av ny fritidsbolig

Veiledning og råd til søker

Det skal bygges en lang og smal bygning i kombinasjon av laft og reisverk, noe det er tradisjon for i området. Det er også tegnet inn et relativt massivt takoverbygg på sørfasaden av den nye fritidsboligen. Det er ikke tradisjon for slike store takoverbygg i området, og det understrekes i Byggeskikkveilederen (side 13) at dette bør begrenses. Vi vil derfor anbefale at takoverbygget reduseres i størrelse, eller aller helst fjernes helt. I og med at det søkes om å bygge en helt ny fritidsbolig innenfor landskapsvernområdet, er det viktig at denne, dersom den godkjennes, ikke ender opp som en «Hyttifisering» av seterområdet.

Med vennlig hilsen

Torill Skillingsaas Nygård
Enhetsleder

Karen Elkjær
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2022/1263

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Forollhogna	15/2022	20.05.2022

Øyungen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for byggetiltak og rydding av trase for bruk av minigravemaskin på fritidseiendom ved Hessjøen, Holtålen kommune

Innstilling fra forvalter:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Marit Elin Eide og Bård Eidet dispensasjon fra § 3, punkt 1 i Forskrift om Øyungen landskapsvernområde for tiltak knyttet til fritidsbygg på eiendom gnr./bnr./fnr. 300/1/22 ved Hessjøen.

Dispensasjonen for tiltak gjelder riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte og uthus, samt mindre dreneringstiltak på tomta, og bruk av trasé for transport av minigravemaskin i terrenget fra vernegrense til eiendommen.

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:

1. Eksisterende hytte på ca. 54 m² BRA rives og ny hytte på inntil 57 m² BYA kan oppføres på samme tomta som den gamle hytta.
2. Nytt uthus på inntil 20 m² BYA med lagerfunksjon for ved, utstyr mm inkl. eventuell utedo kan oppføres.
3. Før bygging kan skje må *målsatte byggetegninger* for begge byggene sendes nasjonalparkstyret for godkjenning. Her skal alle fasader med vinduer, takvinkler og høyder, samt skisse av planløsning for byggene framgå.
4. Begge byggene skal følge hovedtrekkene i den tradisjonelle byggeskikken for området mht. fargevalg, vindu og taktekking, og byggene skal ha saltak.
5. Byggene skal settes på pæler/jordskruer slik det er søkt om, og enkle dreneringstiltak knyttet direkte til byggene kan gjennomføres på tomta.
6. Hytta skal settes i lengderetning med vannet, mens uthuset kan vendes med gavlen mot vannet. Det skal sendes inn *en situasjonsplan* som viser plasseringen av byggene og hvor dreneringsgrøftene planlegges tatt på eiendommen. Trær mellom hytta og vannet skal så langt det lar seg gjøre bevares.

7. Rivings- og bygningsavfall skal tas ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
8. Traséen for transport av minigravmaskinen skal følge fast mark, og traséen skal gås opp sammen med grunneier/Statskog og vernemyndighet/nasjonalparkforvalter. Traséen skal måles inn på kart. Gjennom befaringen skal det også avklares hvilke tre og busker som kan fjernes. Terrenginngrep i traséen tillates ikke.
9. Dersom det oppstår terrengskader i forbindelse med byggearbeidet og/eller transporten, skal skadene umiddelbart utbedres.
10. Tillatelsen gitt etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder».

For transport av minigravemaskin og eventuell bruk av helikopter for transport av materialer til/fra fritidseiendommen, gjelder lov om motorferdsel i utmark hvor Holtålen kommune er myndighet.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48, første ledd.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på eiendommen ble opprettet til fritidsformål lang tid før vernevedtaket for Øyungen landskapsvernområde ble gjort, og at det nå er behov for utbedrende tiltak på hytten som ble oppført på 1960-tallet. Fritidsbebyggelse er ikke en del av verneformålet, og hytta er ikke en del av verneverdien for verneområdet. Det kan derfor tillatelse at eksisterende hytte rives og erstattes med ny hytte med tilnærmet samme bebygd areal (BYA). Uthuset tillates oppført med funksjon som lagerplass for ved og utstyr, og kan ikke tilrettelegges med overnattingsplasser da dette er med på å øke det totale BYA for fritidsbebyggelse med overnatting på eiendommen.

Dreneringstiltaket er av begrenset omfang og kan gjennomføres på tomte på en slik måte at tiltaket fungerer forebyggende for fukt- og setningsskader på bygningene. Det stilles vilkår om at byggene skal tilpasses tradisjonell byggeskikk for i størst mulig å innordne seg omgivelsene ved Hessjøen, og at dreneringstiltaket skal være av begrenset omfang slik at naturmiljøet utenfor tomte ikke blir påvirket.

Vestsiden av Hessjøen er fri for inngrep som veger og kjørespor. Mindre ryddetiltak til en trasé for transport av en minigravemaskin vil være av mindre vesentlig omfang enn en veg/ATV-trase. Tiltaket vurderes å være reversibelt karakter og derfor ikke i strid med verneformålet. Det settes vilkår for tiltaket med traséen for å ivareta verneverdiene i området.

Samlet vurderes byggetiltaket med drenering og rydding av trasé til ikke å være i strid med verneformålet og at verneverdiene over tid ikke vil bli vesentlig negativt påvirket. Det settes vilkår for å ivareta hensynet til naturmiljøet og verneverdiene. Det vurderes heller ikke at dispensasjonen vil skape en uheldig presedens for Øyungen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende verneformål og bestemmelser.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Til uttalelse - dispensasjon - riving av hytte samt oppføring av hytte og anneks - Hessjøen i Hesjedal statsallmenning - Holtålen 300/1/22
- 2 Referat forhåndskonferanse byggetiltak Hessjøvegen 467

Andre saksdokumenter:

1. Forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde, 2002.
2. Byggeskikksveileder – Bygninger i seterlandskapet. Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, 2020.
3. Særutskrifter av styresaker 20/2020 og 26/2020 om behandlingen av søknaden om framføring av veg til fritidseiendommen.

Saksopplysninger

Holtålen kommune har oversendt en søknad om riving av eldre hytte og oppføring av ny hytte og anneks/uthus med tilhørende adkomst til fritidseiendom gnr./bnr./fnr.

300/1/22. Eiendommen ligger ved Hessjøen i Hesjedalen statsallmenning innenfor Øyungen landskapsvernområde, og er markert med rød firkant i kartet nedenfor.



Søknaden

Marit Elin Eide og Bård Eidet, tiltakshaver, søker om å rive eksisterende hytte (54 m² BRA) oppført på 1960-tallet på fritidseiendom gnr./bnr./fnr. 300/1/22, og erstatt med ny hytte (57 m² BYA) med anneks/uthus (21,16 m² BYA).

Begrunnelse for å rive den gamle hytta er at den har fått setningsskader pga. ustabile og fuktige grunnforhold.

For å stabilisere grunnforholdene på tomten søkes det også om å grave en grøft ca. 20 m i terrenget ovenfor hytta, på skrå mellom de to bekkene som renner på hver side av

tomta. Ny hytte skal plasseres på samme tomta som den gamle hytta, samt at grunnmuren forlenges noe retning vest/nord, dvs. fra vannet.

Videre søkes det om å oppføring av et anneks/uthus på nordvest-siden av hytta, tilbake trukket fra vannet for å minimalisere eksponeringen fra den andre siden av Hessjøen.

Det beskrives også i søknaden at de vurderer å grave ut en jordkjeller/mastu i tråd med gammel byggetradisjon, og oppfatter dette som et tiltak som ikke er søknadspliktig siden det ikke medfører tak over kjelleren.

Det søkes samtidig om å etablere en adkomst til eiendommen for bruk av motorisert kjøretøyer for å kunne gjennomføre byggeprosessen. Det opplyses i søknaden at, etter samtale med entreprenør, har de kommet fram til at minimumskravet for adkomst er at en minigraver med gummibelter på 5 tonn kan benyttes i forbindelse med byggetiltaket. Det søkes om å få rydde traseen i 2 meters bredde i samme trasé som det i 2020 ble søkt om som veg.

Søknaden følger i sin helhet med som saksdokumenter til saken, og det fremgår noe mer detaljerte beskrivelser og tegninger/fotos av omsøkte bygninger. Jf. vedlegg.

I en telefonhenvendelse 04.05.2022 til nasjonalparkforvalter opplyser tiltakshaver ved Marit Elin Eide at anneks/uthus er planlagt to-delt hvor en del skal ha funksjon som uthus med lagerplass for ved mm., og den andre delen skal inneholde ekstra sengeplasser. Dette er supplerende opplysninger til søknaden som tas med i den videre saksbehandlingen etter samråd med søker.

Andre saksopplysninger

Tiltakshaver søkt i 2020 om framføring av veg til hytta, og saken ble første gang lagt frem for nasjonalparkstyret til behandling den 15.06.2020 som styresak 20/2020. Saken ble da vedtatt utsatt for gjennomføring av befaring. Nasjonalparkstyret med forvalter gjennomføre befaring 10.08.2020 sammen med byggesaksbehandler i Holtålen kommune og tiltakshaver. Søknaden ble så på nytt lagt fram for i nasjonalparkstyret den 07.09.2020 i styresak 26/2020 hvor det ble gitt avslag på framføring av veg.

Vedtak i styresak 26/2020:

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad fra Bård Eide og Marit Elin Eide om framføring av bilveg til hytte med GID 300/1/22 ved Hessjøen i Holtålen kommune. Avslaget er fattet med hjemmel i § 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde.

I avgjørelsen er det lagt vekt på forvaltningsplanens retningslinjer for vegbygging innenfor Øyungen landskapsvernområdet, samt den presedensvirkning søknaden kan få for tilsvarende søknader både innenfor Øyungen landskapsvernområde og øvrige landskapsvernområder rundt Forollhogna.

Nasjonalparkstyret vil prioritere oppstart av arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde.»

Både i Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune uttalte seg i 2020 til søknaden om framføring av veg, og begge myndighetene frarådet tiltaket.

Tiltakshaver trakk deretter søknaden om veg-adkomst for videre behandling i Holtålen kommune.

I februar 2021 ble det etter forespørsel av tiltakshaver gitt en generell veiledning via e-post fra forvalter i forhold til en søknadsprosess og kriterier til en søknad.

Videre ble det den 10.05.2021 gjennomført en forhåndskonferanse med tiltakshaver og Holtålen kommune hvor både Statskog og nasjonalparkforvalterne deltok. Det foreligger referat fra forhåndskonferansen, jf. vedlagt saksdokument.

Holtålen kommune sin arealdel til kommuneplanen for perioden 2021 – 2033 viser at eiendommen ligger i LNF-område med båndlagt område etter naturmangfoldloven (Øyungen landskapsvernområde). Tiltaket er i strid med arealformålet i kommuneplanen, og Holtålen kommune må behandle søknaden som en dispensasjonssak etter PBL § 19-2 annet ledd dersom nasjonalparkstyret gitt tillatelse etter verneforskriften for landskapsvernområdet.

Holtålen kommune har sendt saken på høring til:

Statskog, som grunneier, da fritidseiendommen er fest-tomt i Hesjedalen statsallmenning. Statskog har pr. 10.05.2022 ikke gitt uttalelse i saken.

I forbindelse med søknadsbehandlingen i 2020 fremgår det i saksframlegget til nasjonalparkstyret at Statskog da hadde *«gitt signaler om at en ATV-trasé til hytta kan vurderes, men at fremføring av veg vil bli et for stort inngrep»*.

Statsforvalteren i Trøndelag som har besvart at saken skal først behandles etter verneforskriften, NML § 48, av nasjonalparkstyret, og dersom det blir gitt tillatelse skal saken oversendes statsforvalteren.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Forskrift om Øyungen landskapsvernområde

Opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er med formål, §2 forskriften:

- å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelser, setervoller og kulturminner utgjøre en vesentlig del av landskapets egenart.

I § 3 Vernebestemmelser heter det at landskapsvernområder er «vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, ... vegbygging, ... drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering, osv. Opplistingen er ikke uttømmende.

Dersom virksomheten kan skje uten at det strider mot verneformålet og når særlig grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til, jf. forskriftens § 5 Generell unntak etter søknad, nødvendige tiltak som bygninger, veger og oppdyrking knyttet til jordbruksformål. Forskriften dekker ikke tiltak om riving av gamle bygninger og oppføring av nye bygninger samt framføring av veg eller adkomst for fritidseiendommer, men kan tiltalte tilbygg til eksisterende bygninger, jf. §5 pkt. 3. Byggetiltak og veiadkomst til fritidseiendom omtales ikke av forskriften, og søknaden må behandles etter dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48.

Forvaltningsplanen for Øyungen landskapsvernområde (2002) gir nærmere retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres. Det gis imidlertid ingen føringer for eventuelle tiltak knyttet til fritidsbebyggelse annet enn at «*oppføring av nye fritidsboliger vil ikke bli tillatt*». Det gis ellers føringer i forhold til seterbebyggelse mht. utforming av tun, størrelser på bygninger, material- og fargevalg, og trekk ved den lokale byggeskikken, jf. kap. 4.2.

I kap. 4.4.4 «Nye veger – omlegging av eksisterende veger» står det følgende:
«*Bygging av nye veger både traktorveger og bilveger, og omfattende omlegging av eksisterende veger medfører store varige inngrep i landskapet. Forvaltningsmyndigheten vil føre en restriktiv linje i forbindelse med søknader om slik bygging. I tilfeller der slike planer blir godkjent, vil det bli stilt svært strenge krav til landskapstilpasning, utforming og opprydding. Slik godkjenning vil kun gis i forbindelse med fremføring av nye veger for jordbruksformål*»

Siden verneforskriften ikke omhandler fritidsbebyggelse, har heller ikke forvaltningsplanen noen retningslinjer som knyttes til fritidseiendommer. En del av landskapsvernområdene i Forollhogna-området har imidlertid retningslinjer som omhandler fritidsbebyggelse, og det har derfor vært lagt opp til en mer lik forvaltningspraksis i sammenlignbare saker.

Forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde ble utarbeidet av Holtålen kommune i 2002, og selv om den er klar for revisjon er den fortsatt gjeldende som retningsgivende. Det fremgår imidlertid ingen retningslinjer for veger til fritidseiendommer.

Oppstarten av revisjonsarbeidet med forvaltningsplanene for verneområdene i Forollhogna har dessverre blitt utsatt og forsinket av ulike årsaker. Det er likevel ingen

problemer med å behandle søknaden i forhold til bestemmelsene i verneforskriften og naturmangfoldloven.

En forvaltningsplan skal utdype og presisere bestemmelsene i verneforskriftene, og være et praktisk hjelpemiddel som skal å gi konkrete retningslinjer for bruk, skjøtsel og tilrettelegging som sikrer en helhetlig forvaltning slik at verneformålet opprettholdes og naturverdiene fremmes for verneområdet.

En forvaltningsplan er retningsgivende for forvaltningen av verneforskriftene og kan ikke inneholde retningslinjer eller tiltak som er i strid med verneforskriften.

Naturmangfoldloven (NML)

Etter NML § 48 «Dispensasjon fra vernevedtak» kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det *ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig*, eller dersom *sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig*.

Begge punktene i første ledd må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon. Dersom dispensasjon gis, skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningen som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Herunder må også *presedensvirkningen* av tillatelsen vurderes.

Det er viktig å merke seg at dispensasjonsregelen i NML § 48 ikke kan brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket, og det skal gjøres en vurdering av eventuelle presedensvirkninger.

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i NML §§ 8 – 12.

Myndighet

Søknaden behandles etter NML § 48, og myndigheten er lagt til nasjonalparkstyret i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020.

Vurderinger

Innledningsvis vil forvalter kommenterer at denne saken er noe krevende da den har pågått over et par år; innholdet har skiftet fra vegbygging til kjøretrasé, videre til riving av eksisterende hytte til ny hytte og uthus/anneks, samt dreneringstiltak på tomta. I tillegg har sekretariatet til nasjonalparkstyret selv har hatt skifte av saksbehandler. Befaringen som ble gjennomført i august 2020 var knyttet til vegtraséen og dermed var ikke fokuset for forvalter så sterkt knyttet til eksisterende bygninger, tomtforhold mm. Tiltakshaver gjennomførte forhåndskonferanse i mai 2021, mens søknaden som nå behandles ble oversendt fra Holtålen kommune januar 2022. Dermed er det heller ikke blitt tid for å få gjennomført noen ny befaring for forvalter som en del av saksforberedelsene. Det er imidlertid forståelse at tiltakshaver ønsker en nærmere avklaring

og behandling av søknaden etter verneforskriften slik at de kan ha muligheter til å kunne gå videre med søknaden.

Slik søknaden foreligger er den noe mangelfull mht. byggetegninger, situasjonsplan, detaljer knyttet til trasé mm., og nasjonalparkstyret kan ikke gi en komplett sluttbehandling av søknaden. Forvalter legger imidlertid opp til en to-trinns behandling av søknaden der nasjonalparkstyret gir *en avklaring* på gjennomføringen av tiltaket, og stiller vilkår om ytterligere opplysninger som igjen må godkjennes av nasjonalparkstyret, evt. AU. Dette for å få framdrift i saken.

Forvalter vurderer søknaden slik den nå foreligger som 2-delt der 1) tiltak om adkomst for motorisert kjøretøy til fritidseiendommen og 2) selve byggesak vurderes hver for seg.

Adkomst til fritidseiendommen

Tidligere søknad om bygging av veg ble grundig behandlet i 2020 i styresak 20/2020 og 26/2020 hvor det ble gitt avslag på vegframføring, noe også tiltakshaver retter seg etter. Tiltakshaver viser til befaringen med nasjonalparkstyret august 2020 hvor det ble oppfattet at styret hadde gitt signalisert om at det ville kunne ryddes veg for ATV. Tiltakshaver søker derfor nå om det kan være mulig å få godkjent en trasé for transport av en minigravmaskin på 5 tonn med gummibelter, og har tegnet inn på kart en aktuell trasé på fast mark. Det søkes i den forbindelse om å få rydde en 2 meter bred trasé til dette transportformålet, uten at der er oppgitt behovet for antall turer. Øvrig transport av materialer/elementer til byggene er beskrevet å kunne gjennomføre med bruk av helikopter.

Forvalter vurderer at rydding av en trasé for transport av en minigravmaskin vil kunne være av mindre vesentlig omfang og inngrep enn en veg/ATV-trasé. Traséen skal kun benyttes for et meget begrenset antall turer, og skal ikke benyttes for videre bruk av motorkjøretøy. Det forventes da at vegetasjonen dermed skal kunne vokse til igjen. Det vil da være behov for å finne en trasé som følger fast mark og som ikke krever terrengtilpasninger, men kun rydding av vegetasjon. En slik avklaring må gjøres gjennom en felles befarings med tiltakshaver, grunneier/Statskog og forvalter. Dette er avklart med eiendomskonsulenten hos Statskog, og kan derfor settes som et vilkår i en tillatelse. Det vil ikke bli gitt tillatelse til terrengtilpasninger, og eventuelle kjøreskader må rettes. Transport av gravemaskinen er motorisert ferdsel på bar mark i utmark, og Holtålen kommune er motorferdselsmyndighet og må behandle en søknad etter motorferdselsforskriften. Det samme vil også gjelde for bruk av helikopter for transport av materialer.

Byggesaken omhandler riving av en eldre hytte som gjennom årene beskrives å ha fått setnings- og fuktskader pga. grunnforholdene på tomta. Det søkes derfor om å få sette opp en ny hytte framfor å gjennomføre utbedrende tiltak og restaurering av eksisterende hytte. I tillegg søkes det om å få sette opp et anneks/uthus, samt grøfting for drenering av tomta og dermed unngå skader på ny hytte pga. grunnforholdene.

Det følger ikke målsatte tegninger av eksisterende hytte eller situasjonsplan for tomta med søknaden slik det er blitt oppfordret til av forvalter i epost av 10.02.2021. Det oppgis i søknaden at eksisterende hytte har et på 54 m² BRA, og her vil nok BYA være litt større. Ny hytte er skissert til 57 m² BYA, og vurderes å være tilnærmet av samme BYA som eksisterende hytte. Det er gitt signaler til tiltakshaver om at forvaltningspraksis har vært at når gamle bygg rives kan det settes opp nytt bygg i tilnærmet samme størrelse.

Det søkes om en kombinasjon av uthus og anneks dvs. at bygget skal være to-delt med uthusfunksjoner og oppholds-/overnattingsplass. Tegningene som følger med søknaden vise et bygg som bryter med byggestilen både på ny hytte og bebyggelse ellers i verneområdene, samt at det er større enn 20m² BYA som er en øvre grense for hva som kan tillates til uthus innenfor verneområdene i Forollhogna. Det er også gitt signaler til tiltakshaver om forskjellen mellom anneks og uthus, og hva forvaltningspraksis er her. Uthuset må innordne seg hytten og framstå som et uthus, samt at størrelse ikke kan overstige 20m² BYA. Forvaltningspraksisen i Forollhogna-områder er at det ikke tillates anneks for overnatting når hytta alt er av en størrelse på inntil 60 m² BYA. Det kan tillates nytt uthus på inntil 20m² BYA med kun funksjon som lager for ved, utstyr, evt. toalett-løsning. Fritidseiendommen har ikke veg-adkomst og det er derfor rimelig at det kan være behov for et såpass stort uthus. Det stilles vilkår i dispensasjonen om at uthuset må tilpasses byggestilen på hytta og ellers byggeskikken for området.

Drening i form av grøfter på tomta for å forebygge fukt- og setningsskader på nye bygg vurderes som mindre vesentlig inngrep og kan tillates, men dreneringen må skje på egen tomt i begrenset omfang og gjennomføres på en hensiktsmessig måte slik at tiltaket har forebyggende effekt på selve bygningene.

Forholdet omkring muligheten for å grave ut en jordkjeller/mastu må tiltakshaver ta opp i en mer konkret henvendelse når det måtte bli aktuelt. Forvalter vurderer dette som et søknadspliktig tiltak etter verneforskriften.

Naturmangfoldloven §§ 8-12

I forbindelse med behandlingen av søknaden om veg i 2020 ble forholdene omkring NML §§ 8-9 «kunnskapsgrunnlaget» og «føre-var-prinsippet» gitt en grundig vurdering, og konklusjonen da ble at det foreligger tilstrekkelig kunnskap for å vurdere søknaden. Forholdene har ikke endret seg.

Fra sak 20/2020:

Det foreligger både vegetasjonskart, naturtypekart og beitekart for området (nibio.no). Den aktuelle vegtraséen og området er sjekket ut i forhold sjeldne og sårbare arter, naturtyper og kulturminner i baser som Askeladden, kulturminnesøk, artsdata, naturtypekart mv. Ingen kjente forekomster av sårbare arter eller kulturminner. Tiltaket ligger utenfor område definert som villreinens leveområde i Forollhogna jf. Arealbrukskart for villrein fra 2010. Området inngår i regional plan for Forollhogna

villreinområde med tilhørende temakart (helt i ytterkant av randområde for villrein som her følger vernegrensa).


Det foreligger tilstrekkelig kunnskap for å vurdere søknaden.

Gjennom de vurderinger som nå er gjort for både byggetiltaket og traséen inngår en vurdering av effekter på naturmiljøet og økosystemet slik det forventes vurdert etter NML §10, og det settes vilkår for å ivareta verneverdiene. Videre forutsettes det at byggetiltaket utføres på en måte som ikke skader naturmiljøet, og det settes da også vilkår om forsvarlig avfallhåndtering og dersom det oppstår skader i terrenget skal det rettes av tiltakshaver. Dette er i tråd med vurderinger og krav etter NML §§ 11-12.



Nasjonalparkstyret for Forollhogna
PB 2600

7734 STEINKJER



Forespørsel om uttalelse/ behandling vedr. søknad om dispensasjon - Riving hytte samt nyoppføring hytte og anneks GID 300/1/22

Marit Elin Eide og Bård Eidet har søkt om å rive bestående hytte, samt å oppføre nytt anneks/ uthus og ny hytte på rivetomta. Den veiløse festetomta har plassering ved det sørvestre hjørne av Hessjøen i Hesjedal statsallmenning.

Bestående hytte oppført tidlig på 60- tallet har store setningsskader og søker anser det mest hensiktsmessig å erstatte hytta med ny. Ny hytte på rivetomta er planlagt med bebygd areal 57 m2 som er tilnærmet samme areal som bestående. I søknaden inngår også et nytt uthus/ anneks med areal 20 m2 samt drenering av tomta. Det er valgt fundamenteringsmåte ut fra å redusere miljøbelastningen ved inntransport. Det søkes også om å kjøre gravemaskin inn etter avmerket trase. For øvrig vises det til opplysninger i vedlagt søknad.

I kommuneplanens arealdel er området vist som LNF-området. I tillegg ligger hytta innenfor grensene for Øyungen landskapsvernområde og krever behandling etter verneforskriften her.

Tiltaket krever dispensasjon i forhold til arealformålet i LNF-området og det er vedlagt grunngitt søknad. Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2021. I planen er det bla. innarbeidet retningslinjer (R5) for dispensasjoner på eksisterende fritidseiendommer i LNF. Etter en foreløpig vurdering er det omsøkte tiltaket tilsynelatende i tråd med de satte retningslinjene.

I 2020 var det søkt om dispensasjon for atkomstveg fra setervegen og fram til hytta. Søknaden kom ikke til behandling etter at Nasjonalparkstyret for Forollhogna ga avslag i forhold til verneforskriften.

Søknad med vedlegg ligger vedlagt.

Det bes om tilbakemelding innen den 01.03.2022.

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE

Jens Erik Trøen
Avd.ing. bygg

Kopi til:
Bård Eidet, Kalvskinnsgrata 6 , 7012 TRONDHEIM

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke h ndskrevet signatur

**FØLGESKRIV TIL DISPENSASJONSSØKNAD PÅ HØRING***Skjemaet fylles ut av kommunen og alle hovedpunktene må besvares.**Merk at skjemaet ikke erstatter oversendelsesbrevet med blant annet beskrivelse og vurdering av tiltaket.***1. EIENDOM**

Eiendom (gbnr.) 300/1/22

Kommune 5026

2. BESTEMMELSE DET SØKES DISPENSASJON FRA

Hjemmel	Navn på plan	Bestemmelse	PlanID
☒ KPA	Kommuneplanens arealdel	Pkt.2.4.2	50260109
☐ KDP			
☐ RP			
☐ Annet			
☐ Pbl. § 1-8			

3. HENSynet BAK BESTEMMELSEN

Eiendommen har beliggenhet i LNF-området og tiltaket er i strid med arealformålet.

Eiendommen ligger også innenfor Øyungen landskapsvernområde og vil bli sendt Nasjonalparkstyret for Forollhogna for behandling etter verneforskriften her.

4. VURDERT ALTERNATIV BELIGGENHET

Ja	Nei	Hvis ja - beskrivelse
☐	☒	

5. TIDLIGERE SØKT DISPENSASJON FOR TILTAK PÅ EIENDOMMEN (SISTE 10 ÅR)

Ja	Nei	Hvis ja - beskrivelse
☒	☐	Det var søkt om dispensasjon for bygging av atkomstveg til hytta i 2020. Saken ble trukket etter avslag i nasjonalparkstyret for Forollhogna.

6. FØLGENDE ER VEDLAGT SØKNADEN

☒	Oversendelsesbrev med redegjørelse av saken og vurdering (se veileder)
☒	Søkers begrunnelse for tiltaket
☒	Oversiktskart som viser hvor det omsøkte tiltaket ligger i kommunen
☒	Detaljkart som viser plassering av tiltaket
☒	Målsatte tegninger og situasjonskart

7. KONTAKINFORMASJON I KOMMUNEN

Navn	Jens Erik Trøen
Telefon	95894782
E-post	jens.erik.troen@holtalen.kommune.no

Fra: Bård Eidet [baard.eidet@gmail.com]

Til: Jens Erik Trøen [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user4553a260]

Kopi: Gmail Marits [eidemaritelin@gmail.com]

Sendt: 23.01.2022 18.13.23

Emne: Dispensasjonsøknad hytte Hessjøen

Vedlegg: Søknad hytte Hessjøen Marit Elin Eide og Bård Eidet 2022.docx; Vedlegg til søknad om dispensasjon.pdf; 5153-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett-2020 (1).pdf

Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på hvem avsender er, og at innholdet er trygt.

Hei, takk for god veiledning, da prøver vi på nytt. Som sagt har vi et sterkt ønske om at dette blir behandlet i Nasjonalparkstyret 11/2. Si i fra hvis det er noen mangler nå.

Bård og Marit

Vedlegg til søknad om dispensasjon for GID 300/1/22, Holtålen kommune.

Ihht plan og bygningsloven §19-2 søkes det dispensasjon fra arealplanen i Holtålen kommune, i et området merket som LNF-område.

Det søkes om:

- riving av eksisterende hytte
- grøfting i overkant av hytta
- bygging av ny hytte innen 60 m2 BYA, ref signaler gitt i forhåndskonferanse 10/5-2021
- bygging av uthus på 20 m2 BYA, ref signaler gitt i forhåndskonferanse 10/5-2021
- rydding av trase for minigraver.
- Vi er usikker på om vi må søke om helikopterfrakt av hytteelementer, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at det vil bli aktuelt.

I og med at hytta ligger inne på Øyungen landskapsvernområde, og er en festet tomt med Statskog som grunneier, må også Nasjonalparkstyret og Statskog godkjenne søknaden.

Søknaden er grunngitt i store setningsskader på eksisterende hytte, pga urolig/fuktig grunn og dårlig grunnarbeid. Hytta ble oppført tidlig på 60-tallet, og har et boligareal på 54m2 BRA. For å stabilisere grunnen må det gjennomføres grøfting ca 20 meter over hytta, på skrå mellom de to bekkene som ligger på hver side av hytta. Hytta vil plasseres der dagens hytte står, og følge grunnmuren vestover og sørover, mens de ekstra kvadratmeterne vil komme vestover (dvs bort fra sjøen) og nordover.

Det har tidligere vært søkt om vei til hytta, der Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: "Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad fra Bård Eidet og Marit Elin Eide om fremføring av bilveg til hytte med GID 300/1/22 ved Hessjøen i Holtålen kommune. Avslaget er fattet med hjemmel i § 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde. I avgjørelsen er det lagt vekt på forvaltningsplanens retningslinjer for vegbygging innenfor Øyungen landskapsvernområdet, samt den presedensvirkning søknaden kan få for tilsvarende søknader både innenfor Øyungen landskapsvernområde og øvrige landskapsvernområder rundt Forollhogna. Nasjonalparkstyret vil prioritere oppstart av arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde." Det ble imidlertid gitt signaler om at det ville kunne ryddes vei for ATV – noe som vi tenker vil være forenelig med denne søknadens punkt om trase for minigraver.

Manglende vei medfører at både riving og bygging vil være krevende. I tråd med rådene gitt i forhåndskonferansen går vi for å sette hytta og uthus på pæler/jordskruer, for å minske klima- og miljøbelastningen så mye som mulig, og transportere elementene til hytte med helikopter. Det er likevel nødvendig med tilkomst av motorisert kjøretøy for å kunne gjennomføre deler av forberedelsen til byggeprosessen. Etter samtaler med entreprenør har det kommet fram at minimumskravet er tilkomst for en minigraver på 5 tonn med gummibelte. Det at vi kan bruke gummibelte gjør at at spor og fotavtrykk minimaliseres. Bruk av minigraver med gummibelte er tidligere brukt i lignende terreng ved Hessjøen, dette er skånsomt for naturen og gjengroing skjer raskt.

Det er to måter minigraver kan komme fram til til hytta: Enten å kjøre på barfrost, eller rydde en trase minigraveren kan bruke. Barfrost er meget sårbart, med et lite tidsvindu eller et ikke-eksisterende tidsvindu. I verste fall kan det bli nødvendig å kjøre over den våteste delen av myra og etterlate seg langvarige spor. Vi ber om at vi får rydde en trase på 2 meters bredde i samme trase som vi søkte om vei, men noe lenger opp i terrenget i siste del for å utnytte eksisterende sti og slippe å felle flere trær enn nødvendig.

Grøftinga på oversida av hytta vil ikke etterlate seg varige spor, men bidra til en helt nødvendig stabilisering av grunnen.


Vi ønsker å sette opp uthuset nordvest for hytta, mer tilbaketrukket fra sjøen for å minimalisere det visuelle uttrykket fra sjøen / den andre siden av sjøen. Det vil også plasseres med kortsiden mot sjøen, med samme begrunnelse..



I og med at vi gjennom å sette hytta på pæler mister muligheten til å ha en jordkjeller, vurderer vi å grave ned en mastu/ jordkjeller, i tråd med gammel byggetradisjon. I og med at det ikke medfører tak oppfatter vi at det ikke er søknadspliktig.

Plassering av hytta, anneks og framføringstrase framgår av vedlegget.

Hyttemodellen vi søker om å få bygge er en modifisert utgave av Ålhytta C35-44, på 57 m² BYA. Modifiseringen innebærer at det blir lagt til en dør sørover og noe mer vindusflater østover, mot sjøen. Vindushøyden med to ruter er 760x1440mm. Det går 4 slike i veggelementet med mest glass. Den første tegningen viser den modifiserte utgaven med den delen av hytta som vil være vendt sør og øst, den andre tegningen viser hyttemodellen uten modifiseringer med retning vest og sør, den tredje viser mønehøyde og takvinkel. Gesimshøyde er 2,5 meter.


Hyttemodellen er valgt fordi den glir godt inn i terrenget, er godt i tråd med eksisterende byggeskikk, og arkitektonisk får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger. Elementene vil bli produsert i Ål, men satt opp av lokal entreprenør.





Annekset er på 19,5 m², med navnet Clark C, se https://www.hjemfint.no/anneks-clark19-5?aref=ref-adwords_agid-76298611344_cid-1815532970_mt-ntw-g_crid-344946627964_kw-pl-prm1-prm2-ai-ap-dv-m_dvm-fid-aud-740111051196%3Apla-296221575813&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP8tz2_nSpW4eQ0Y3tgBYbl-6GVJpytwSRTeXxerbYuVRPO980mOuhhoCEsAQAvD_BwE.

Fronten vil vende sørover. Om ønskelig kan sprosser som deler opp vinduene settes på.



74#1588 cd2b2a68-2294-4f7d-824f-d5da1ce310b3.10


Jens Erik Trøen

Fra: Bård Eidet <baard.eidet@gmail.com>
Sendt: mandag 24. januar 2022 10.57
Til: Jens Erik Trøen
Emne: Er disse nok?


Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på hvem avsender er, og at innholdet er trygt.



9 vL



74#1589:cd2b2a68-2294-4f7d-824f-d5da1ce310b3:11




Vedlegg til søknad om dispensasjon for GID 300/1/22 Holtålen kommune (kart)

- = FORESLÅTT VEITRASÉ
- = NY HYTTE MED SAMME PlassERING SOM TIDLIGERE HYTTE
- = ANNEKS



74.7

74#1591.cd2b2a68-2294-4f7d-824f-d5da1ce310b3.13






Oversiktskart GID 300/1/22

Dato: 24.01.2022

Målestokk: 1:100000

Koordinatsystem: UTM 32N







Til
Tiltakshavere Marit Elin Eide og Bård Eidet
Nasjonalparkforvaltere for Forollhogna v/ Astrid Alice Haug og Eli Grethe Nisja
Statskog v/ Geir Wagnild

Deres ref.:

Vår ref.:

Arkivnr:

Dato:

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse <felt>

Referat fra forhåndskonferanse – Gid 300/1/22, Hessjøvegen 467

Tiltak	Riving og gjenoppbygging hytte
Tiltakshaver	Marit Elin Eide og Bård Eidet
Ansvarlig søker	Ikke avklart
Møtested	Teams
Møte dato/ tid	10.05.2021 kl 13.30
Til stede	Tiltakshavere v Marit Elin og Bård Nasjonalparkforvaltere ved Astrid A Haug og Eli Grethe Nisja Grunneier Statskog ved Geir Wagnild Holtålen kommune byggesak ved Jens Erik Trøen

Søkers orientering om tiltaket	Hytta fra tidlig 1960 har setninger og er moden for sanering. Hytta ønskes revet og erstattet med ny litt større hytte. Tiltakshaver har ønske om å fundamenterer det nye bygget med støpt betongplate.
---------------------------------------	---

Planstatus	Kommuneplanens arealdel. Festetomta ligger i det område som i kommuneplanens arealdel er benevnt som LNF-området. I tillegg er ligger den innenfor området for Øyungen landskapsvernområde.
-------------------	---

Dispensasjon	Dette tiltaket avhenger av dispensasjon fra LNF-formålet. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd: <i>"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler."</i> Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og bygningsmyndighetene finner at vilkårene i § 19-2 er oppfylt.
---------------------	---

Ansvarsforhold/ kontroll	Søknad om dispensasjon kan utføres av tiltakshaver selv. Om dispensasjon innvilges krever det søknad med ansvarsrett, jmfør PBL § 20-2.
-------------------------------------	---

Naboforhold	Det vurderes at tiltaket i dette tilfelle kan unntas nabovarsel
--------------------	---

Det ble gitt informasjon om	Saksgang etter plan- og bygningsloven. Etter mottak av søknaden i kommunen blir den videresendt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna og Statskog for uttalelse/ behandling. Første møte i nasjonalparkstyret etter ferien er 20 september. Når kommunen mottar tilbakemelding legges saken fram for formannskapet som avgjør saken. Transport En evt dispensasjon og etterfølgende byggetillatelse vil automatisk gi anledning for transport med skuter på snødekt mark. I forhold til transport på barmark krever dette egen tillatelse fra kommunen. Kommuneplanens bestemmelser er nylig blitt revidert. Blant annet er det innarbeidet retningslinjer for dispensasjon. De nye bestemmelsene kan leses på hjemmesida til kommunen.
------------------------------------	--


Forhold omkring byggemåte byggeskikk osv	I forhold til beliggenhet og at hytta ikke har vegatkomst ble det foreslått fundamenteringsmåte som vanligvis vil redusere volum og mengde på inntransport av masser/ varer. Trolig vil pilarer medføre mindre transportbehov kontra betongplate på mark. I forhold til riving medfører bygningsvolumet ikke krav om avfallsplan/ saneringsbeskrivelse. Det tilligger likevel tiltakshaver ansvar å foreta forsvarlig avfallssanering med levering av miljøfarlig avfall til godkjent mottak. Ny hytte bør utformes i tråd med tradisjonell byggeskikk i området, jf forvaltningsplan og forskrift om vern av Øyungen landskapsvernområde. I forhold til avstand fra Hessjøen bør et evt tiltak føre til større avstand fra sjøen framfor at den blir mindre.
---	---

Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun er en gjensidig orientering, og at den ikke gir noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nabomerknad, uttalelser fra offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenget saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen.

Referatet kan vedlegges eventuell søknad om tillatelse til tiltak når denne innsendes senere.

Om parter i møte er uenige i referatets innhold bes det om tilbakemelding innen den 12.05.21

Sted/dato: Ålen den 10.05.21


Jens Erik Trøen