



**Lofotodden
nasjonalparkstyre**

Møteinnkalling

Utvalg:	Lofotodden nasjonalparkstyre
Møtested:	Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, Teams, Reine
Dato:	24.10.2025
Tidspunkt:	09:30

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 36/25	Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte		
ST 37/25	Referatsaker		
ST 38/25	Delegerte saker		
ST 39/25	Søknad om tillatelse til ombygging og tilbygg - Fritidsbolig - Mulstøa -Flakstad kommune - Lofotodden nasjonalpark		2025/6334
ST 40/25	Forespørsel om deltagelse i referansegruppe - Utvikling av nye metoder for å måle ferdsel og slitasje på stier - SALT		2025/7950
ST 41/25	Eventuelt		

ST 36/25 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
ST 37/25 Referatsaker
ST 38/25 Delegerte saker



Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Lofotodden nasjonalparkstyre	39/25	24.10.2025

Søknad om tillatelse til ombygging og tilbygg - Fritidsbolig - Mulstøa - Flakstad kommune - Lofotodden nasjonalpark

Forslag til vedtak

Nasjonalparkstyret gir ikke tillatelse til bygging av platting tilknyttet fritidsboligen på tomt 1859-27/1/1 i Flakstad kommune. Tiltaket er omfattende, og vil påvirke landskapsverdiene negativt. Nasjonalparkstyret finner ikke at det foreligger konkrete behov som åpner for å gi tillatelse til plattingen.

Lofotodden nasjonalparkstyre gir tiltakshaver, Pål Andre Joys Wigart, tillatelse til ombygging på fritidsbolig på tomt 1859-27/1/1 i Flakstad kommune. Tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato.

Tillatelse til ombygging omfatter følgende tiltak:

- Inngangspartiet skal kles igjen, og innlemmes i det som er oppvarmet bruksareal.
- Taket skal skiftes ut, og det skal legges takplater i aluminium i sort farge. Taket skal heves med rundt 40 cm.
- Pipen skal fjernes.
- Montering av nye vinduer og dører med dimensjoner og plassering iht. opplisting under:
 - *Fasade nord 1. etg. (inngangsparti): 2 vinduer, begge med dimensjon 100 x 100 cm og ny inngangsdør 100 x 200 cm.*
 - *Fasade nord 2. etg.: vindu 80 x 110 cm*
 - *Fasade vest: verandadør 100 x 210 cm, vindu stue/ kjøkken 120 x 120 cm og vindu soverom 90 x 120 cm*
 - *Fasade øst: 2 vinduer stue/ kjøkken, begge 120 x 80 cm, og vindu soverom 95 x 85 cm.*
 - *Fasade sør 2 etg: vindu 110 x 50 cm.*

Det vises til vedlagte plantegninger tilsendt av tiltakshaver.

Tillatelse til ombygging er gitt med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark, § 3 fjerde ledd bokstav a. Avslag på bygging av platting er gitt med hjemmel i § 3 fjerde ledd bokstav d og tilhørende retningslinjer i forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark.

Plattingen er påbegynt uten tillatelse, og det er ligger usikret avfall og rester etter brent avfall i nasjonalparken. Tiltakshavers plikter å hindre ytterligere forringelse av naturmangfold og, om mulig, gjenopprette skade jf. Naturmangfoldloven (nml.) § 69 annet ledd. Plattingen må dermed fjernes, og avfall fra byggearbeidet, gammelt byggemateriale og bålrester må ryddes og transporteres ut av nasjonalparken, og til godkjent avfallsmottak. Det er ikke tillatt å brenne avfall og byggemateriale på stedet. Dersom opprydningen ikke blir gjort innen rimelig tid, vil nasjonalparkstyret sende et forhåndsvarsel om pålegg om retting jf. nml. § 69 og forvaltningslovens § 16.

Tiltakshaver gis en frist på 2 uker fra vedtakets dato, på å komme med tilbakemelding på når avfall og bålrester blir ryddet bort fra området.

Til orientering er motorferdsel til lands og i luften under 300 meter fra bakken forbudt. Det er ikke gitt tillatelse til motorisert ferdsel, og materiale må derfor transporteres ut og inn av området til fots eller sjøveien.

Utskiftning av kledning er ikke søknadspliktig, da kledningen skal være av samme type og ha samme dimensjon som gammel kledning. Fasadekledningen bør beises/ males i mørke og matte farger, eller tradisjonelt rødt (rorburødt) tilsvarende fargen på den gamle fasadekledningen.

Det forutsettes at nødvendig tillatelse fra Flakstad kommune foreligger.

Bakgrunn

Statens Naturoppsyn oppdaget den 9. juli 2025 at det det var pågikk renoveringsarbeid på hytte på tomt 1859-27/1/1. Det vises til beskrivelse i befaringsnotat fra SNO, datert 09.09.25 (vedlegg 1).

Det er gjennomført ombygging, herunder skifte av tak, fjerning av pipe og montering av vinduer og verandadør med nye dimensjoner.

Etter det SNO kunne se, er det ikke gjort noen utvidelser av fritidsboligen, og grunnarealet er fortsatt det samme. I forbindelse med montering av nye taksperrer og utskiftning av reisverk, er taket hevet.

Det er påbegynt en platting som går 240 cm ut fra langveggen i NV og gavlveggen i SV. Det er støpt ned stolpesko og lagt ned åser ut fra veggen. Avstanden fra bakkenivå er noe ulikt grunnet skrått terreng, men på det meste ca 50 cm fra bakken. Det er så langt ikke montert terrassedekke.

Det er registrert usikret avfall utenfor fritidsboligen, som ligger åpent for vær og vind. Spesielt bemerkes det at det ligger løs isolasjon og gamle asfaltplater som lett kan spres ut i naturen. I fjæra ca. 50 m mot NV fra hytta, ble det oppdaget rester av et større bål, hvor bygningsmateriale har vært brent. I asken lå det diverse ubrent og delvis brent bygningsmateriale som spiker og ulike beslag av metall, glass, isolasjon og

diverse rester av plast og papp. Noe av materialet var rødmalt, altså rester fra gammel kledning.

Det foreligger ikke tillatelse eller dispensasjon fra verneforskriften for Lofotodden Nasjonalpark, og eiere av fritidsboligen ble derfor pålagt å stanse byggearbeidet i brev datert 15.08. Brevet ble sendt ut av nasjonalparkforvalter i samråd med styreleder.

Forvalter har i etterkant av brev vært i dialog med tiltakshaver, Pål Andre Joys Wigart. Tiltakshaver sier selv at han har fått veiledning fra Flakstad kommune, men det ble ikke opplyst om at tiltakshaver måtte ha tillatelse fra nasjonalparkstyret. Tiltakshaver har fått veiledning på hva som må omsøkes. Det er gitt åpning for at tiltakshaver kan ferdigstille arbeidet med tak og vegger, slik at man unngår materielle skader som følge av værforhold.

Nasjonalparkforvalter har også vært i dialog med kommunen, for å rette opp i prosedyrene i byggesaksbehandling som gjelder områder innenfor nasjonalparken.

Pål Andre Joys Wigart har sent søknad om tillatelse til ombygging og tilbygg til fritidsbolig, 2.10.25.

Det søkes om tillatelse til følgende:

- Kledning skal skiftes på alle fire vegger. Ny kledning skal være av samme type og ha samme dimensjon som gammel kledning.
- Inngangspartiet skal kles igjen, og innlemmes i det som er oppvarmet bruksareal.
- På taket skal det legges nye takplater i aluminium i sort farge. Taket skal heves med rundt 40 cm.
- Piben skal fjernes.
- Montering av nye vinduer og dører med dimensjoner og plassering iht. opplisting under:
 - Fasade nord 1. etg. (inngangsparti): 2 vinduer, begge med dimensjon 100 x 100 cm og ny inngangsdør 100 x 200 cm.
 - Fasade nord 2. etg.: vindu 80 x 110 cm
 - Fasade vest: verandadør 100 x 210 cm, vindu stue/ kjøkken 120 x 120 cm og vindu soverom 90 x 120 cm
 - Fasade øst: 2 vinduer stue/ kjøkken, begge 120 x 80 cm, og vindu soverom 95 x 85 cm.
 - Fasade sør 2 etg: vindu 110 x 50 cm.
- Bygging av platting på hyttens langside (vest) og kortside (sør). Plattingen vil være ca. 30 cm høy og 240 cm bred. Total flate på plattingen vil være 43,8 m².

Det vises til vedlagte plantegninger sendt av tiltakshaver.

Grunnlaget for avgjørelsen

Lofotodden nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Formålet med vernet av Lofotodden nasjonalpark står i verneforskriftens § 1 *Formål*:

«Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på:

- a) *et unikt og kystalpint landskap med svært stor landskaps- og naturhistorisk verdi*

- b) *representative og særegne økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser*
- c) *genetiske særtrekk hos fjellplanter i ett av områdene i Norge som har vært isfritt lengst og hos oseaniske arter på nordgrensa av sitt utbredelsesområde*
- d) *viktige naturtyper som ur og rasmark, kalkrike kystfjell og sanddyner*
- e) *artsrike områder i naturtypene kulturmarkseng og boreal hei*
- f) *leveområde for flere trua arter, herunder krykkje, teist, toppskarv og beitemarkssopp*
- g) *verdifulle kulturminner*
- h) *et viktig referanseområde for å studere utvikling i naturen, spesielt knyttet til geologiske prosesser, klimaendring og betydning beite har for etablering av skog i nordlige områder med oseanisk klima*

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging»

Omsøkte tiltak skal vurderes etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 3, vern mot inngrep i landskapet. I forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark er det utarbeidet retningslinjer til bestemmelsene.

Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8 – 12 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12).

Vurdering

I verneforskriften skilles det mellom vedlikehold, som ikke er søknadspliktig, og ombygging, som er søknadspliktig. I forvaltningsplanens retningslinje, punkt 1 står det at tiltak som innebærer fasadeendring og oppgradering defineres ikke som vedlikehold og er søknadspliktig. Videre i punkt 3 står følgende om forskjellen mellom vedlikehold og ombygging: «*Avgjørende i vurdering av om tiltaket er å anse som vedlikehold eller ombygging er hvorvidt bærende konstruksjoner skiftes ut eller om bygningen fremstår som vesentlig fornyet.*»

Utskiftning av kledning er regnet som vedlikehold, og er dermed ikke søknadspliktig. Kledningen skal være av samme type og ha samme dimensjon som gammel kledning. Utgangspunktet for vedlikeholdstiltak bør være at den opprinnelige bygningen bevares og at alt arbeid skjer i samsvar med lokal byggeskikk. Fasadekledningen bør derfor beises/ males i mørke og matte farger, eller tradisjonelt rødt (rorburødt) tilsvarende fargen på den gamle fasadekledningen.

Resterende tiltak er regnet som ombygging og tilbygg, og er dermed søknadspliktig.

Naturverdier:

I naturbase er det registrert flere rødlistede arter i området Mulstøa. Følgende arter er registrert etter år 2000: havelle (nært truet - NT), teist (NT), tjeld (NT), storskarv (NT), rødstilk (NT), svartand (sårbar - VU), ærfugl (VU), alke (VU), lomvi (kritisk truet – CR), fiskemåke (VU), Krykkje (sterkt truet - EN), storspove (EN), gråmåke (VU), gulnebbblom (VU), havhest (EN), hare (NT). Det er spesielt måsefugler, rødstilk, storspove, tjeld og hare som kan bli påvirket av byggetiltaket, da de har leve- og hekke-/ynngleområde i nærheten av fritidsboligen. Resterende arter opptrer mer sporadisk, på næringssøk i sjøområdene rundt.

Friluftsliv:

I formålsparagrafen står det at allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Det går en sti fra Ytresand til Mulstøa som passerer fritidsboligen, og området blir brukt av både lokale og besøkende. Vi har ikke ferdselstillinger fra området, og kjenner ikke til omfanget av aktivitet.

Ombygging av fritidsbolig:

Tiltaket skal vurderes etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 3 fjerde ledd bokstav a, ombygging av eksisterende bygninger. Ombygging er i forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark definert som bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate, herunder utskiftning av bærende konstruksjon eller tiltak som innebærer bruk av andre materialer eller dimensjoner for ytterpanel, dører, vinduer, pipeløp eller taktekking.

Tiltakshaver beskriver at fritidsboligen over tid har fått betydelig råteskader i yttervegger og fasade. Skadene var ifølge tiltakshaver så alvorlige at bygget sto i fare for å kollapse. På taket er takpapp skiftet ut med takplater i aluminium, og taket er hevet 40 cm, etter montering av nye taksperrer. Det er satt inn nye vinduer, og mange har nye dimensjoner.

Tiltahaver ønsker videre å bygge inn det som i dag er en del av inngangspartiet med takoverbygg, slik at arealet inngår i fritidsboligens oppvarmede bruksareal. Fritidsboligens grunnflate vil være den samme, men det oppvarmede bruksarealet vil bli økt med 4,6 m².

Et vilkår for å gi tillatelse, er at ombyggingen skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og være tilpasset landskapet. Lokal byggeskikk er beskrevet nærmere i forvaltningsplanens retningslinje punkt 19.

«Ved ombygging og utvidelser av bygninger vil forvaltningsmyndighet vektlegge materialvalg, utforming og plassering slik at man oppnår en god løsning i forhold til landskap, bygningsmiljø og lokal byggeskikk. Dette bør skje i samråd med den kommunale bygningsmyndigheten.

- *Både nye og eksisterende bygninger skal passe i de naturlige omgivelsene. De skal ha en begrenset størrelse og ha mest mulig ensartet og enkel form.*
- *Materialvalg bør følge det som er tradisjon for i området. Eksempelvis fasadekledning i trevirke.*
- *Det bør ikke være blanke eller skinnende overflater i fasadekledning eller taktekking som står i for stor kontrast til omgivelser og landskap. Taktekking bør utføres med materiale som gir en mørk og matt fargevirkning og bygningen bør beises eller males i mørke og matte farge.*
- *Alternativt kan fasade males i farger som tradisjonelt har vært brukt i tranmaling (rød jernoksid og gul oker) der dette har vært tradisjon.*
- *Bygningen skal plasseres så lavt som mulig i terrenget. Mur eller pilarhøyde bør ikke være over 60 cm i flatt eller skrått terreng.*
- *Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.»*

Utenom heving av tak er fritidsboligens dimensjoner og grunnflate den samme. Det er brukt samme materiale på vegger, og taket er farget svart.

Tiltakene vil etter forvalters vurdering ikke ha nevneverdig påvirkning på naturmiljø eller landskap, og det kan gis tillatelse med vilkår.

Platting:

Tiltakshaver søker om tillatelser til en påbegynt platting langs fasade vest (10 500 mm x 2 400 mm) og fasade sør (5 300 mm x 2 400 mm). Det er støpt fundament og lagt åser som utstikk fra veggen, men ikke lagt terrassedekke. Plattingens areal er beregnet til 43,8 m². Grunnflaten på fritidsboligen er i dag på 50,8 m².

Bygging av platting skal vurderes etter verneforskriftens § 3 fjerde ledd bokstav d, mindre tiltak knyttet til eksisterende fritidsboliger. Med mindre tiltak menes plattinger, gjerder, hager, og liknende. I forvaltningsplanen står det at forvaltningsmyndighet vil være restriktive til å gi tillatelse til mindre tiltak. Med restriktiv holdning menes det at nasjonalparkstyret ikke uten videre kan gi tillatelse til mindre tiltak. Tiltakshaver må ha et konkret behov for tiltaket, og det bør ikke gis tillatelse til byggetiltak som er knyttet til bekvemmelighetshensyn. Et konkret behov kan f.eks. være trapp til inngangspartiet, toalett eller vedbod.

Bygging av platting vil beslaglegge areal som per nå er ikke-opparbeidet naturtomt. Tiltaket vil i liten grad påvirke naturmiljøet, men vil ha en påvirkning på landskapet, ved at arealet til fritidsboligen nesten blir fordoblet. Tiltaket kan virke privatiserende ovenfor allmennhetens rett til utøvelse av friluftsliv, ved at man har en platting som går langs to sider av hytten, like ved en passerende sti. Påvirkning på landskapet og hensynet til friluftslivet bør tillegges vekt i en vurdering av saken.

Byggetiltaket er etter forvalters vurdering omfattende, og vil påvirke landskapet. Presedensvirkningen av en eventuell tillatelse er tillagt vekt i vurdering. Det foreligger ikke et konkret behov i byggetiltaket, og forvalter innstiller på at styret ikke gir tillatelse til byggetiltaket.

Håndtering av avfall

SNO har i befaringsrapporten registrert usikret avfall og bålrester etter brenning av avfall. Forurensning og forsøpling er forbudt jf. verneforskriftens § 10. Det må settes vilkår til at alt av materiale og søppel etter byggeprosessen må transporteres ut av nasjonalparken, og deponeres på godkjent avfallsmottak. Tiltakshaver må rydde opp i bålrestene.

Konklusjon

Etter forvalters vurdering kan det gis tillatelse til ombygging av fritidsboligen. Tiltaket vil ikke ha nevneverdig virkning på verneverdiene.

Det innstilles på at nasjonalparkstyret ikke gir ikke tillatelse til bygging av platting tilknyttet fritidsboligen. Tiltaket er omfattende, og vil påvirke landskapsverdiene negativt. Etter forvalter vurdering foreligger det ikke konkrete behov som åpner for å gi tillatelse til plattingen.

Til tillatelsen bør det stilles vilkår om avfallshåndtering, opprydning og transport av materiale. Avfall og bygningsmateriale må transporteres ut av nasjonalparken, og deponeres på godkjent avfallsmottak. Bålrester etter brenning av materiale må ryddes opp i, slik at avfall ikke kommer på avveie. Den påbegynte plattingen må rives, og området tilbakeføres naturen.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt, og på bakgrunn av dette er det ikke aktuelt å vektlegge føre-var-prinsippet i denne saken (naturmangfoldloven § 9). Samlet belastning på området (naturmangfoldloven § 10)

regnes som liten. Det er satt vilkår til tillatelsen for å ivareta § 12 om miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder. Etter forvalters vurdering er det ikke fare for miljøforringelse (naturmangfoldloven § 11).

Klageadgang:

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Vedlegg:

- 1 2025 Befaring Mulstøa
- 2 Ferdig Byggesøknad_Lofotodden_ferdig
- 3 A10 Tegninger.oppdaterede tegninger

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

Forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark:

<https://fpmv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00003401#verneforskrift>

Rapport etter befaring av renoveringsarbeider på hytte i Mulstøa, Lofotodden Nasjonalpark

Bakgrunn:

Den 9.7.25 seilte SNO forbi Mulstøa og fra sjøen ble det observert at det pågikk byggearbeider på 27/1/1 i Flakstad kommune. Dette ble lagt inn som en observasjon i Naturoppdrag og på bakgrunn av dette fikk vi forespørsel fra nasjonalparkforvalter om å gjennomføre en befaring på stedet.

Befaringen ble gjennomført den 26.8.2025, hvor hytta og området rundt ble dokumentert med bilder og hytten ble målt opp med utvendige dimensjoner, samt dimensjoner på vinduer og dører, samt plassering av disse.

Detaljer:

Hytta står i hovedsak på gammel ringmur og har saltak med sorte bølgeblikkplater og liggende bordkledning. Det er et overbygget inngangsparti på gavlvegg mot NØ, hvor det i det østlige hjørnet er et adskilt toalettrom.

(mål på vinduer og dør er av utv. karm om ikke annet oppgitt)

NV vegg:

Lengde: 965cm (ink. overbygget inngangsparti)

Høyde: ca. 260cm fra bakken til toppsvill

Nytt vindu 119x119cm, 165cm fra SV vegg og 105cm fra bakken

Ny verandadør 88x200cm

SV vegg:

Lengde: 525cm.

Nytt vindu i mønet, anslått 110x60cm

SØ vegg:

Lengde: 965cm

Nytt vindu, 118x78cm, 130cm fra sørvegg og 150cm fra bakken

Nytt vindu, 95x85cm, 620cm fra sørvegg og 115cm fra bakken

NØ vegg:

Lengde: 520cm

Overbygd inngangsparti i hele bredden, 145cm dybde, takhøyde ca. 210cm.

Toalettrom på øst siden av inngangspartiet, 100cm bredde.

Nytt vindu i mønet, anslått til 75x100cm

Gammel ytterdør 80x185cm lysåpning,

To gamle vinduer à 54x75cm på hver side av ytterdør.

Anslått høyde fra svill til mønet: 430cm

Påbegynt platting:

6stk åser, 240cm utsikk fra vestvegg

5stk åser, 240cm utstikk fra sørvegg

Støpte fundament, 2stk per ås

Vinduer og dører lagret utenfor hytta:*På nordsiden:*

- 1 stk gammelt vindu, 50x50cm (sannsynligvis fra mønet på nordsiden)
- 1 stk gammel ytterdør, 80x200cm lysåpning (demontert eller brukt dør som er tenkt å monteres?)
- 2 stk nye vinduer, 58x58cm (tiltenkt ved ytterdør?)
- 1 stk nytt vindu, 62x85cm
- 1 stk nytt vindu, 88x119cm

På sørsiden:

- 2 stk gamle vinduer, 115x80cm (to fag, fire ruter i hvert fag)
- 1 stk gammelt vindu, 50x50cm (sannsynligvis fra mønet i sør)

Beskrivelse

Hytten var fra før ikke registrert i Naturoppdrag som en installasjon og SNO har derfor ikke egen dokumentasjon på hvordan hytten så ut før renoveringsarbeidet startet, heller ikke antall vinduer, dimensjoner o.l.

Det er likevel vedlagt noen bilder som viser hytta før renovering, disse er hentet fra ulike plasseringer på internett og er uten dato for når bildene er tatt. Det kan derfor noe usikkerhet på hvordan hytta faktisk var før dette renoveringsarbeidet ble påbegynt.

Ut fra hva SNO forstår etter observasjon den 9.juli og befaring 26.august er det utført restaurering, og fasadeendring. Arbeidet er ikke ferdigstilt og det gjenstår en del bordkledning på alle vegger, samt omramming av vinduer, beslag på tak osv.

Av restaureringsarbeid er det skiftet tak, med nye sperrer og nytt undertak. Det er skiftet farge på taket fra grønt til sort. Pipen i sør er også fjernet, både innvendig og utvendig.

Alle yttervegger (bortsett fra nedre del av gavlvegg mot NV) er restaurert med ny vindsperre og bordkledning av liggende type som ser lik ut som gammel kledning. En god del av reisverket i yttervegger er også skiftet.

Etter hva SNO kunne se er det ikke gjort noen utvidelser slik at hytta har samme dimensjoner/størrelse som tidligere. Det bemerkes likevel at SNO er usikker på om taket kan være løftet noe i forbindelse med innsettelse av nye taksperrer og utskifting av reisverk.

Som listet i detaljene over er det satt inn fem nye vinduer, to på langvegg mot SØ, ett i hvert møne, samt ett vindu sammen med ny verandadør på langvegg mot NV.

I begge møner er det satt inn større vinduer enn det som har vært der tidligere, 110x60cm og 75x100cm kontra vinduer på 50x50cm som tidligere var montert. Plassering kan dokumenteres med bilder funnet på internett av hytta før renovering og dimensjoner fra demonterte vinduer som ligger utenfor.

På langvegg mot SØ er det satt inn to nye vinder. Ett vindu har tilsvarende størrelse som de to gamle vinduene som er lagret utenfor og som sannsynligvis har vært montert på denne vegg. Det andre vinduet er noe mindre, 95x85cm, kontra 115x80cm.

Plasseringen av vinduene er muligens ikke slik som før renoveringen. Ut fra bilder fra internett ser det ut som det største vinduet i sørenden av veggen er tilnærmet på samme sted som tidligere, mens det andre er flyttet noe mot nord.

SNO har ingen dokumentasjon om hvordan NV veggen var før renovering, slik at det er usikkert om det har vært dør og vindu på denne siden tidligere. Det ble ikke observert flere gamle vinduer utenfor enn de som allerede er nevnt over, ut fra dette kan det tenkes at det ikke har vært vindu eller dør på denne veggen. Eventuelt kan det også ligge gamle vinduer under noen av presenningene utenfor eller de kan være fjernet fra plassen.

Det er i tillegg til renoveringen beskrevet over påbegynt en platting som går 240cm ut fra langveggen i NV og gavlveggen i SV. Det er støpt ned stolpesko og lagt ned åser ut fra veggen. Avstand fra bakkenivå er ulik grunnet skrått terreng, anslått ca 50cm fra bakkenivå til undersiden av åsen på nordsiden, i sørlige hjørne ligger åsen helt ned mot bakken. Arealet på plattingen er ca. 41,5kvm. Ved befaring var det ikke montert terrassedekke.

Det ble registrert usikret avfall utenfor hytta som ligger åpent for vær og vind. Spesielt bemerkes det at det ligger løs isolasjon og gamle asfaltplater som lett kan spres med ut i naturen rundt.

Bilder av hytta og området rundt finnes i vedlegg 1, bilder av hytta hentet fra internett er gjengitt i vedlegg 2.

I fjæra ca. 50 meter mot NV ifht hytta, i posisjon UTM33 N 7556679 Ø 422464, ble det oppdaget restene av et større bål hvor noe bygningsmateriell virker å være brent. I asken lå det diverse ubrent og delvis brent bygningsmateriell som spiker og ulike beslag av metall, glass, isolasjon/glassvatt, diverse rester av plast, papp etc. Det var også noen rester av rødmalt plank/trevirke.

Bålet var plassert inntil noen steiner som var tilsotet etter brenningen. Det ble ikke undersøkt nærmere om berget hadde sprukket opp. Bilder av dette ligger i vedlegg 3.



Bilde 1 Tatt fra sjøen 9.7.2025



Bilde 2 Langvegg mot SØ



Bilde 3 Langvegg mot SØ og gavlvegg mot SV



Bilde 4 Gavlvegg mot SV og langvegg mot NV



Bilde 5 Langvegg mot NV og gavlvegg mot NØ



Bilde 6 Gavlvegg mot NØ og langvegg mot SØ



Bilde 7 Langvegg mot NV og påbegynt platting



Bilde 8 Langvegg mot NV og gavlvegg mot SV, samt påbegynt platting



Bilde 9 Gavlvegg mot SV og påbegynt platting, deler av gml pipe i forgrunn



Bilde 10 Gavlvegg mot SV og påbegynt platting, samt langvegg mot SØ,



Bilde 11 Detalj av langvegg mot SØ



Bilde 12 Detalj av langvegg mot SØ



Bilde 13 Detalj av "nordlige" vindu () på langvegg mot SØ



Bilde 14 Langvegg mot SØ, gavlegg mot NØ med inngangsparti



Bilde 15 Detalj av inngangsparti på gavlvegg mot NØ



Bilde 16 Oversikt over inngangsparti på gavlvegg mot NØ



Bilde 17 Detalj av ytterdør og vindu i inngangsparti



Bilde 18 Detalj av toalettrom i inngangsparti



Bilde 19 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 20 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 21 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 22 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 23 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 24 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på østsiden



Bilde 25 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på østsiden



Bilde 26 Detalj av bygningsmaterieell lagret utenfor på nordsiden



Bilde 27 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på østsiden



Bilde 28 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på østsiden



Bilde 29 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 30 Detalj av bygningsmaterieell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 31 Detalj av bygningsmaterieell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 32 Detalj av bygningsmaterieell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 33 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 34 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på sørsiden



Bilde 35 Detalj av bygningsmateriell lagret utenfor på østsiden



Bilde 36 Detalj av bygningsmaterieell lagret utenfor på østsiden



Bilde 37 Detalj av gml ytterdør lagret utenfor på nordsiden



Bilde 38 Detalj av gml ytterdør lagret utenfor på nordsiden




Bilde 39 Detalj som viser nedstøpte stolpesko og illustrerer høyden på nordsiden av påbegynt platting



Bilde 40 Langvegg mot SØ i august 2022. Hentet fra [tripadvisor.com](https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/25/79/ef/8d/mulstoa-coastal-path.jpg?w=1000&h=-1&s=1) den 9.9.2025; <https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/25/79/ef/8d/mulstoa-coastal-path.jpg?w=1000&h=-1&s=1>



Bilde 41 Langvegg mot SØ og gavlvegg mot NØ, tatt juli 2009. Hentet fra [Flickr](https://www.flickr.com/photos/20696814@N02/3769728934) den 9.9.2025; <https://www.flickr.com/photos/20696814@N02/3769728934>



Bilde 42 Kartutsnitt som viser bål plass ifht hytta



Bilde 43 Oversiktsbilde av bål plass



Bilde 44 Detalj av bålrester



Bilde 45 Detalj av bålrester



Bilde 46 Detalj av bålrester



Bilde 47 Detalj av bålrester



Bilde 48 Detalj av bålrester



Bilde 49 Detalj av bålrester



Bilde 50 Detalj av bålrester



Bilde 51 Detalj av bålrester



Bilde 52 Detalj av bålrester



Bilde 53 Detalj av bålrester



Bilde 54 Detalj av bålrester og sotet berg/stein



Bilde 55 Detalj av bålrester og nedsotet berg/stein



Bilde 56 Detalj av bålrester



Bilde 57 Oversiktsbilde av bål plass

Søknad om dispensasjon fra verneforskrift – fasadeendring og tilbygg på fritidsbolig

Til:

Lofotodden nasjonalparkstyre
v/ Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter
c/o Statsforvalteren i Nordland
Boks 1405, 8002 Bodø

Fra:

Pål Andre Joys Wigart
Østersveien 7a, 3154 Tolvsrød
Tlf: 934 40 934
E-post: pal.wigart@gmail.com

Eiendom:

Gnr./Bnr./Fnr.: 1859-27/1/1
Kommune: Flakstad kommune

1. Hva det søkes om

Jeg søker med dette om dispensasjon fra verneforskriften for tiltak på min fritidsbolig i

Lofotodden nasjonalpark. Tiltakene gjelder:

- Fasadeendring
- Tilbygg/mindre tiltak tilknyttet fritidsboligen (platting og inngangsparti)

Grunnflate:

- Eksisterende hytte: 55,65 m²
- Etter oppføring av platting: 92,55 m²

2. Beskrivelse av tiltaket

Tiltak som er utført eller planlagt:

- Kledning: Råteskadet liggende kledning er skiftet ut med ny kledning i samme dimensjon som tidligere.
 - Tak: Taket er skiftet. Tidligere hadde bygget ulike typer takpapp; dette er erstattet med aluminiumstak. Nye takstoler er montert da de gamle var råtne. Bygget ble i den prosessen hevet ca. 40 cm, men beholdt samme takvinkel som før.
 - Vinduer og dører: Vinduer og terrassedør er skiftet.
 - Vindu 120 × 120 cm stue
 - Veranda dør 99 × 210 cm
 - Vindu 2 etage 90 × 110 cm
 - Vindu kjøkken 120 × 50 cm
 - Vindu spise plass kjøkken 120 × 50 cm
 - Vindu 2 etage 90 × 110 cm
 - Vindu soverom øst 90 × 120 cm
 - Vindu soverom vest 90 × 110 cm
-
- Pipe: Eksisterende pipe er fjernet. Det planlegges installert ny pipe i løpet av neste år.
 - Inngangsparti: Det er planlagt endringer på front med kledning og ny inngangsdør.
 - Platting: Platting med høyde under 30 cm og bredde 2400 mm, langs front og kortvegg.

3. Behov for tiltaket

Hytta hadde omfattende råteskader og sto i fare for å kollapse uten tiltak. Utbedringen var nødvendig for å bevare bygget og gjøre det trygt å bruke. Tiltaket sikrer at hytta kan vedlikeholdes på en forsvarlig måte og samtidig brukes som fritidsbolig. Platting og inngangsparti gir bedre tilgjengelighet og funksjonalitet.

4. Virkning for verneverdiene

Tiltakene ivaretar hyttas opprinnelige uttrykk og vil ikke medføre vesentlig visuell endring i landskapet. Materialbruk og farger er tilpasset omgivelsene. Oppgraderingen vil ikke gi ulemper for naboer eller naturmiljø, men snarere bidra til å bevare et ryddig kulturmiljø i nasjonalparken.

5. Transport av materialer

Alt byggemateriale er transportert inn med båt og lekter. Ingen terrenginngrep eller maskintransport er benyttet.

6. Avfallsdeponering

Alt bygg- og rivningsavfall er samlet opp og fraktet ut av nasjonalparken for levering til godkjent mottak i Flakstad kommune.

7. Tegnings- og bildevedlegg

Vedlagt følger:

- Situasjonsskart med plassering av hytta og platting.
- Plantegninger av eksisterende og endret bygg, inkludert målsatt grunnflate.
- Fasadetegninger eller bilder av alle fire sider av bygget, med inntegnet mål på fasadeendringene.
- Snittegning av tak
- Bilder som dokumenterer råteskader, pågående arbeid og hyttas plassering i landskapet.

8. Oppsummering

Tiltakene er nødvendige for å sikre og bevare hytta. De er gjennomført/planlagt med hensyn til verneverdiene og uten unødvendige inngrep. Jeg ber derfor om dispensasjon fra verneforskriften slik at arbeidet kan fullføres og hytta kan fremstå som et godt vedlikeholdt innslag i nasjonalparken.

Underskrift:

Pål Andre Joys Wigart


Renovering av Hytte

Adresse:
Moskenesøya
FLAKSTAD KOMMUNE


Byggherre:
Pål Andre Joys Wigart

08.10.2025
Revisjons: 1







Hovedplan - Planlagt 1:100







Endringer 1:100




Eksisterende 1:100

Tegningsnr.. A102			Revisjon nr..		
Type tegning Hovedplan					
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
Lokalisering:					
					
Prosjekteringsgruppen					
● ARK : #Contact Company			Åvegen 2 4100 Jørpeland		
● RIB : Trebygg Strand AS			Åvegen 2 4100 Jørpeland		
● RIE : Rådg. ing. Elektro			RIEveien 26 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no		
● RIV : Rådg. ing. VVS			RIVveien 26 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no		
Fase					
Byggemelding					
					
Tiltakshaver			Godkjent		
Pål Andre Joys Wigart			Kontroll prosjekt.		
			Sign..	Kontroll	
			Filnavn Wigart.pln		
			Dato Dato oppr.		
			Målestokk 1:100		
			Kontroll utførende		
Gnr./Bnr./Festenr.. 27/1/1			Sign..	Kontroll	
Prosjektnr.. Prosjektnr.		Tegningsnr.. A102		Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
Type tegning: Hovedplan					

[illegible]



Tegningsnr.. A1032	Revisjon nr..					
Type tegning Fasade						
Rev	Nr	Beskrivelse	Date	Sign	Kontr	
Lokalisering:						
Prosjekteringsgruppen						
●	ARK :	#Contact Company	Avegen 2 4100 Jørpeland			
●	RIB :	Trebygg Strand AS	Avegen 2 4100 Jørpeland			
●	RIE :	Rådg. ing. Elektro	RIEveien 26 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no			
●	RIV :	Rådg. ing. VVS	RIVveien 26 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rvfirma.no			
Fase						
Byggemelding						
Tiltakshaver			Godkjent			
Pål Andre Joys Wigart Prosjekt Renovering av Hytte Moskenesøya FLAKSTAD KOMMUNE			Kontroll prosjekt.			
			Sign..		Kontroll	
			Filnavn Wigart.pln			
			Dato			
			Dato oppr.			
			Målestokk 1:100			
			Kontroll utførende			
			Sign.. Kontroll			
Gnr./Bnr./Festenr.: 27/1/1	Tegningsnr.: A1032		Prosjektnr.. for prosjekterende/lev.			
Type tegning: Fasade						




Snitt A

1:100

Tegningsnr.. A104			Revisjon nr..		
Type tegning Snitt A					
Rev	Nr	Beskrivelse	Date	Sign	Kontr
Lokalisering:					
					
Prosjekteringsgruppen					
●	ARK :	#Contact Company	Avegen 2 4100 Jørpeland		
●	RIB :	Trebygg Strand AS	Avegen 2 4100 Jørpeland		
●	RIE :	Rådg. ing. Elektro	RIEveien 26 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no		
●	RIV :	Rådg. ing. VVS	RIVveien 26 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rvfirma.no		
Fase					
Byggemelding					
					
Tiltakshaver			Godkjent		
Pål Andre Joys Wigart Prosjekt Renovering av Hytte Moskenesøya FLAKSTAD KOMMUNE			Kontroll prosjekt.		
			Sign..	Kontroll	
			Filnavn Wigart.pln		
			Dato	Dato oppr.	
			Målestokk 1:100		
			Kontroll utførende		
			Gnr./Bnr./Festenr.: 27/1/1	Sign..	Kontroll
Prosjektnr.: Prosjektnr.	Tegningsnr.: A104		Prosjektnr.. for prosjekterende/lev.		
Type tegning: Snitt A					



Planlagt1:333,333



Endringer1:333,333



Eksisterende1:333,333

Tegningsnr.. A105			Revisjon nr..		
Type tegning Endringer					
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
Lokalisering:					
Prosjekteringsgruppen					
●	ARK :	#Contact Company	Åvegen 2 4100 Jørpeland		
●	RIB :	Trebygg Strand AS	Åvegen 2 4100 Jørpeland		
●	RIE :	Rådg. ing. Elektro	RIEveien 26 0000 RIEbyen Tlf. 000 00 000 rie@riefirma.no		
●	RIV :	Rådg. ing. VVS	RIVveien 26 0000 RIVbyen Tlf. 000 00 000 riv@rivfirma.no		
Fase					
Byggemelding					
Tiltakshaver			Godkjent		
Pål Andre Joys Wigart			Kontroll prosjekt.		
			Sign..	Kontroll	
Prosjekt			Filnavn Wigart.pln		
Renovering av Hytte Moskenesøya FLAKSTAD KOMMUNE			Dato		
			Dato oppr.		
			Målestokk 1:333,333		
			Kontroll utførende		
Gnr./Bnr./Festenr..:			Sign..		
27/1/1			Kontroll		
Prosjektnr..		Tegningsnr..	Prosjektnr.. for prosjekterende/lev.		
Prosjektnr.		A105			
Type tegning:					
Endringer					

Situasjonskart




Kommune: Flakstad
Eiendom: 27/1/1
Adresse:
Utskriftsdato: 01.10.2025
Målestokk: 1:500

- Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm
- Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm
- Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
- Eiendomsgr. mindre nøyaktig
- Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm
- Eiendomsgr. uviss nøyaktighet
- Eiendomsgr. omtvistet
- Hjelpelinje veikant
- Hjelpelinje punkt feste
- Hjelpelinje vannkant
- Hjelpelinje fiktiv



UTM-33



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet.
Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Tegning må ikke brukes eller kopieres uten skriftlig avtale med Trebygg Strand

Situasjonsplan 1.200



Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Lofotodden nasjonalparkstyre	40/25	24.10.2025

Forespørsel om deltagelse i referansegruppe - Utvikling av nye metoder for å måle ferdsel og slitasje på stier - SALT

Forslag til vedtak

Lofotodden nasjonalparkstyre ønsker å delta i referansegruppe til prosjektet med foreløpig prosjektittel *Turtall, datadrevet monitorering av ferdsel i friluftsområder*. Prosjekteier er SALT AS. Nasjonalparkstyrets representant er nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark.

Bakgrunn

SALT er i gang med å utvikle metoder og verktøy for datadrevet monitorering av ferdsel i natur og slitasje på stier, herunder bruk av Strava-data, satellitt og flyfoto. På oppdrag fra «Lofoten – De grønne øyene» har de nylig levert et prosjekt de har kalt «Turtall i Lofoten». Mer om dette kan leses i prosjektrapporten

<https://salt.nu/assets/projects/turtall-i-lofoten-webversjon-1747117555.pdf>

Bakgrunn for prosjektet er at Norge opplever en markant vekst i naturbasert turisme. Denne utviklingen medfører økt slitasje på naturen, press på infrastruktur og utfordringer for lokalsamfunn. Samtidig finnes det ingen helhetlige og effektive verktøy for å dokumentere og analysere ferdsel i friluftsområder.

Tradisjonelle metoder, som observasjon og bruk av ferdselstellere, gir kun punktvis data og er ressurskrevende å bruke. Forvaltere, beslutningstakere og reiselivsnæringen må dermed ofte gjøre vurderinger og ta valg knyttet til besøksforvaltning ut fra et begrenset kunnskapsgrunnlag. Det er derfor behov for mer informasjon om hvor, når og hvor mange som ferdes i naturen.

SALT skal nå søke midler hos både Innovasjon Norge og ESA (det europeiske romfartsinstituttet) for å utvikle metodene videre. I forbindelse med dette er det ønskelig at SALT samarbeider med potensielle kunder og fagfelt for å utvikle produktet.

I forbindelse med prosjektet skal det etableres en referansegruppe, hvor det er ønskelig at Lofotodden nasjonalparkstyre/ ved nasjonalparkforvalter deltar. Hensikten med referansegruppen, er å få innspill og tilbakemeldinger på utfordringer, behov og muligheter underveis i prosessen.

SALT har per i dag etablert et samarbeid med Lofotrådet/De grønne øyene, Lofoten Friluftsråd og Ånderdalen nasjonalpark, og er i tillegg i dialog med Tromsø kommune og Hemsedal kommune. Gaute Emil Svensson, Førsteamanuensis Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø og forfatter av boken Friluftsliv og besøksforvaltning, vil også være en del av referansegruppen.

I praksis vil det innebære deltagelse i 3 – 4 møter over en toårsperiode.

Vurdering

Prosjektet er faglig spennende, og relevant for forvaltningen av Lofotodden nasjonalpark. Det skal utvikles metoder som kan tas i bruk av forvaltningsmyndigheten i etterkant, både når det gjelder ferdselstillinger, men kanskje også på registrering av slitasje og måling av tåleevne på vegetasjon. Metoden som utvikles kan bli mer driftssikkert og mindre arbeidskrevende enn dagens metodikk for ferdselstelling med manuelle tellere.

Deltagelse i referansegruppen innebærer liten egeninnsats fra forvalter.

Konklusjon

Det vises til vedlagt utkast til samarbeidsavtale. Det er ingen merknader til utkastet, og forvalter er positiv til å delta i referansegruppen.

Klageadgang:

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Vedlegg:

- 1 Samarbeidsavtale Lofotodden nasjonalpark.docx

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:



Samarbeidsavtale

Lofotodden nasjonalpark ble vernet 22. juni 2018, med formål om å bevare et unikt kystalpint landskap som man ikke finner maken til, verken i Norge eller i resten av verden. Landskapet er et resultat av en rekke geologiske prosesser, og området har stor naturhistorisk verdi.

Nasjonalparken er et viktig leveområde for havørn, kongeørn og flere truede sjøfuglarter. Langs kysten lever flere sjøpattedyr. Til tross for en næringsfattig og ensartet berggrunn, finnes det områder med en interessant flora, særlig tilknyttet strandflaten og områder hvor det tidligere har vært skjøtsel og bosetning. Lofoten ble tidlig isfritt under siste istid, og noen fjellplanter kan ha sine eldste forekomster i Norge nettopp her i Lofotodden.

Lofotodden nasjonalpark er lite tilrettelagt for friluftslivet, men har flere lett tilgjengelige og populære turområder. Det er flere innfallsporter til nasjonalparken langs Europavei 10, hovedfartsåren gjennom Lofoten. Regionen Lofoten er en reiselivsdestinasjon i vekst, og hadde i 2019 om lag 1 million gjestedøgn (Antonsen K., 2020). Lofoten er en sentral reiselivsdestinasjon i Norge, og nasjonalparken påvirkes i stor grad av dette. Dette gir gode muligheter for utvikling av naturbasert reiseliv og local verdiskapning, men gir også utfordringer.

Gjennom prosjektet "Turtall" vil SALT utvikle metoder og verktøy som kan gi bedre kunnskap om bruk og brukere av nasjonalparken, samt om effektene av ferdsel i området. Denne innsikten er avgjørende for å kunne prioritere riktige forvaltningstiltak og for å evaluere effekten av gjennomførte tiltak over tid. Arbeidet er i tråd med de konkrete mål og tiltak som er fastsatt i besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark (2022).

Vi vil derfor støtte SALT i arbeidet med å utvikle prosjektet ved å delta i en referansegruppe og gi innspill og tilbakemeldinger på utfordringer, behov og muligheter underveis i prosessen.

Ole-Jakob Kvalshaug

Nasjonalparkforvalter, Lofotodden nasjonalpark

ST 41/25 Eventuelt