

Prisskjema

Prisskjema fylles ut og inngis sammen med tilbudet (**ex. mva**).

KOSTNADSOVERSLAG				Ex. MVA	
					TOTALT KR
Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris/pr	Sum pris eks.mva	Merknad
ARBEID VED INNFALLSPORTEN – PORTAL, STI, SKIFERPLASS, TAVLER, SPILLGUBBE, SPALTA STI					
Flytting og omlegging					
Fjerning av betongfundament	RS				Fjerning og bortkjøring av betongfundamentet fra "Blilyst"-tavla.
Rydding av veksttorv og buskas	m2	122			Fjerne enkelt-trær, kratt, kantvegetasjon og veksttorv innenfor innfallsporten: det området som skal opparbeides med steinheller, grusdekke, portal, tavler, skiferheller, installasjon/spillgubbe og spalta sti. Veksttorv med røtter skal gjenbrukes til revegetering.
Avretting/planering	m2	122			Området som skal opparbeides som innfallsport og området med som opparbeides som sti.
Bærelag av knuste steinmaterialer, tilført utenfra					
Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm	m2	122			10 cm bærelag under skiferdekke, stenheller og grusdekket.
Fk 32/64 mm, tykkelse 200 mm	m2	12			20 cm bærelag under spalta sti.

Sidesteiner og spalter på tursti (lokal stein, l= 40-60 cm, b=30-40, h= 30-40)	m2	12			Det skal settes sidesteiner som en ytre ramme for stien fra innfallsport mot Børdalsvegen og spalter som deler opp stien i seksjoner i bratt parti. Prinsipper for oppdeling er vist i planen, ca. 15 lm sti. Bygges nedenfra og opp. Behov for noen større steinheller over grøft mot Børdalsvegen.
Dekke					
Skiferheller - inkl settesand	m2	14			Skiferdekke foran tavler
Skifer-/stenheller - inkl settesand	m2	6			Skifer-/stenheller fra parkeringsplassen og fram til portalen, se landskapsplanen. Hellene starter ca 3 m inne på p-plasse og går 2,5 m inn til portalen.
Grusdekke 10-16 mm (ca 10 cm tykkelse)	m2	95			Toppdekke av grus på arealet rundt skiferdekket og under spillgubben.
Grusdekke 10-16 mm (ca 10 cm tykkelse)	m2	14			Toppdekke av grus på arealet for tursti ca. 1,2 m bred (fra p-plass til oppholdsareal, 15 lm). Bredde kan variere litt og trasè kan tilpasses naturlig med terrenget for bedre tilgjengelighet (1:15 stigning).
Spalta sti (grusdekke 10-16 mm, ca. 15 cm tykkelse)	m2	12			Sidesteiner, spalter med stein og toppdekke av grus i og mellom spaltene i de brattere partiene av turstien fra Børdalsvegen opp til oppholdsareal med infotavler, jf. prinsipper fra "Stiskolen" til Miljødirektoratet.
Kanter					
Lauv- og grantrær som skal tas vare på	RS				I planen er det vist bjørk, rogn, selje og grantrær som skal beholdes. Rundt spillgubben skal bjørker og mauertue tas vare på. Ved tavlene i nord er det gran som skal kvistes opp og rogn og selje som skal tas vare på.

Veksttorv med rotsystem skal tas vare på å brukes til revegetering av sidekanter til tursti og i anleggsområdet	RS				Revegetering må skje fortløpende slik at rotsystemet ikke tørker ut. Revegetering med eksisterende veksttorv gjør at innfallsporten raskt blir en del av de naturlige omgivelsene.
Konstruksjoner					
Portal	RS				Grovt pukk fundament (1.2 m dybde) og oppsett; Stolper og raier. Portal lages av håndtverker/monteres av entreprenør i samarbeid med håndtverker jf. prinsippskisse, rapport, figur 15.
Spillgubbe	RS				Spillgubbe lages av håndtverker, som en installasjon ved informasjonsplassen. Spillgubben skal etableres i tre, og med et fundament av grov pukk (ca.1.5 m2) ev. betong som utføres/monteres av entreprenør i samarbeid med håndtverker. Masseutskifting under konstruksjonen jf. prinsippskisse, rapport, figur 14.
Tavler					
Infotavler	stk	7			6 kartplakater/temaplakater skal monteres på cortenstål-tavler (950x2000x10mm). 1 regelplakat skal monteres på cortenstål-tavle(750x2000x10 mm).Tavlene er innkjøpt. Fundamentering og oppsett av tavler og innkjøp av festebolter inngår i prisen.
Opplysningsskilt	stk	2			2 stk opplysningsskilt (250x1500x10mm) - fundament, oppsett og festebolter inngår i prisen.
Rigg	stk	1			Rigg, oppmøte med utstyr m.m.

Sted/dato

Signatur iht. fullmakt

Stilling

Navn med blokkbokstaver