

Møteinnkalling

Utvalg:	Stabbursdalen nasjonalparkstyre
Møtested:	Stabbursnes naturhus og museum
Dato:	17.09.2015
Tidspunkt:	10:00 – 14.00

Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlig for å gi vararepresentanten beskjed om å delta på møtet.

Nasjonalparkforvalter er tilgjengelig på telefon 78 95 03 14 og på e-post fmfjekn@fylkesmannen.no.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 18/2015	Registrering av deltakere og beslutningsdyktighet		
ST 19/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste		
ST 20/2015	Valg av underskrivere		
RS 6/2015	Orienteringer		
RS 7/2015	Orientering om nye vedtekter for nasjonalparkstyret og stillingsbeskrivelse for nasjonalparkforvalter		
RS 8/2015	Orientering av Lompolaveien		
ST 21/2015	Søknad om dispensasjon for landing med helikopter i Stabbursdalen nasjonalpark		2015/3500
ST 22/2015	Søknad om midlertidig plassering av campingvogn i forbindelse med reindrift - Stabbursdalen landskapsvernområde		2015/2880
ST 23/2015	Søknad om utvidelse av gjeterhytte ved Návkajohka i Stabbursdalen nasjonalpark		2015/1630
ST 24/2015	Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med elgjakt i Stabbursdalen nasjonalpark		2015/3399
ST 25/2015	Søknad om tillatelse til oppføring av grillhytte ved Lombola i Stabbursdalen landskapsvernområde		2015/3155

ST 18/2015 Registrering av deltakere og beslutningsdyktighet

ST 19/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 20/2015 Valg av underskrivere

RS 6/2015 Orienteringer

RS 7/2015 Orientering om nye vedtekter for nasjonalparkstyret og stillingsbeskrivelse for nasjonalparkforvalter

RS 8/2015 Orientering av Lompolaveien

Arkivsaksnr: 2015/3500-2

Saksbehandler: Jan Erik Knutsen

Dato: 10.09.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Stabbursdalen nasjonalparkstyre	21/2015	17.09.2015

Søknad om dispensasjon for landing med helikopter i Stabbursdalen nasjonalpark

Vedlegg:

- Søknad fra Ecofact Nord
- Kart over kartleggingsområde

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gis Ecofact Nord dispensasjon til to (2) landinger med helikopter ved Bastinmyrene i Stabbursdalen nasjonalpark, samt dispensasjon til lavtflyging under 300 meter i forbindelse med en overflyvning sør for elva.

Vilkår for dispensasjonen:

- Dispensasjon gjelder i perioden 21. september til og med 25. september 2015.
- Før flyvning og landing med helikopter skal Statens naturoppsyn (SNO) Lakselv ved Torkjell Morset (tlf. 916 22 003) eller Petter Kaald (tlf. 900 47 138) varsles.
- Før flyvning skal det også etableres kontakt med Skaiddeduottar siida v/ Rasmus John S. Anti på telefon 454 88 968. Dette for å hindre at flyvningene medfører unødige ulemper for reindrifta.
- Unødvendig forstyrrelse av dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås.
- Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.

Vi gjør oppmerksom på at dispensasjon for landing med helikopter også må innhentes fra Porsanger kommune.

Søknaden

Ecofact Nord skal på oppdrag for nasjonalparkstyret gjennomføre en naturtypekartlegging i området ved Bastinmyrene i Stabbursdalen nasjonalpark. I utgangspunktet hadde de planlagt å gå inn, men på grunn av at det generelt har vært

mye snø i fjellet i hele landet i år har mye av deres feltarbeid blitt konsentrert til siste del av sommeren og høsten. Dette har skapt tidspress for Ecofact sin del og derfor ønsker de å benytte helikopter fra Alta for å ta seg inn og ut av kartleggingsområdet. Dette vil spare de for noen dagsverk. Feltarbeidet vil foregå i perioden 21. – 25. september. Det søkes om 2 landinger, samt en overflyving av områdene sør for elva.

Overflyvningen vil sannsynligvis innebære flyvning under 300 meter. Geir Arnesen har på telefon opplyst at formålet med overflyvningen er å få et bedre datagrunnlag over kartleggingsområdet. Blant annet vil de ta bilder som letter arbeidet med avgrensing av naturtyper.

Regelverk

Formålet med Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og gáísáene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging.

Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter., jf. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften. Verneforskriften åpner i utgangspunktet ikke for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til de omsøkte tiltakene. Saken må derfor behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ. For at det skal kunne gis en dispensasjon fra verneforskriften etter denne bestemmelsen må to vilkår oppfylles. Det omsøkte tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Vurdering av søknaden

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra Naturbase (www.naturbase.no) og utkastet til forvaltningsplan. Videre er kunnskap om effekten på fuglelivet som følge av lavtflyvning hentet fra NOU 2001:15 «Forsvarets områder for lavtflyvning» og NINA rapport 187 «Effekter av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn».

Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt, jf. naturmangfoldloven § 9.

Flyvning og landing med helikopter medfører en del støy og forstyrrelser på dyre- og fugleliv. Videre vil folk som utøver tradisjonelt friluftsliv i nasjonalparken oppleve støy som et forstyrrende element. Hekke- og yngletiden er imidlertid over. Kortvarige forstyrrelser vurderes derfor til ikke å ha nevneverdig innvirkning på dyre- og fuglelivet. Bruk av helikopter vil heller ikke medføre skade på terreng eller vegetasjon og ansees derfor som en mer miljøforsvarlig teknikk enn for eksempel bruk av ATV, jamfør naturmangfoldloven § 12. Den samlede belastning som følge av tiltaket vurderes til ikke å øke i nevneverdig grad. Tiltaket vurderes derfor til ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig.

I rundskrivet "Forvaltning av verneforskrifter" er dispensasjon i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser særskilt omtalt. Miljødirektoratet skriver i rundskrivet at ved vurdering av om en dispensasjon skal gis, må nytten av et forskningsprosjekt vurderes opp mot omfanget av eventuelle inngrep eller tiltak, og de ulemper som forskningen medfører. Videre skriver direktoratet at det vitenskapelige motivet bak vernet vil kunne begrunne en mer liberal dispensasjonspraksis når det ikke er tale om etablering av faste anlegg eller terrenginngrep i verneområdene. Som regel bør det gis dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme verneverdiene heter det i rundskrivet.


Naturtypekartleggingen vil bidra til økt kunnskap om verneverdiene i området. Helikopterflyvingen og landingene vil som nevnt kunne medføre noen mindre forstyrrelser, men vurdert opp i mot nytten av prosjektet vil påvirkningen som flyvningene kan påføre verneverdiene være liten. Transportavstanden er stor, og det er relativt vanlig praksis at det gis tillatelser til bruk av helikopter ved vitenskapelige undersøkelser der det er lange transportavstander. Tiltaket vurderes derfor til ikke å være i strid med verneformålet for Stabbursdalen nasjonalpark.

Naturmangfoldloven § 11 vurderes til ikke å være relevant for saken da tiltaket ikke vil medføre nevneverdig skade på verneverdiene.


Søknad om tillatelse til å lande med helikopter ved Bastinmyrene i Stabbursdalen nasjonalpark

I forbindelse oppdrag med NiN-kartlegging for nasjonalparkstyret søkes det med dette om tillatelse til å lande med helikopter ved Bastinmyrene i Stabbursdalen. På grunn av sesongens utvikling med mye snø i fjellet generelt i hele landet har mye av feltarbeidet til Ecofact Nord AS blitt konsentrert til siste del av sommeren. Denne situasjonen har skapt tidspress og i den forbindelse ønsker vi å bruke helikopter fra Alta for å ta oss inn til kartleggingsområdet ved Bastinmyrene for å spare noen dagsverk. Feltarbeidet vil foregå i perioden 21. - 25 september. Det er kun snakk om én landing ved bringing og én landing ved henting, samt overflygning av områdene sør for elva.

Vi håper det er mulig å få behandlet søknaden raskt nok.



Beste hilsen Geir Arnesen



Arkivsaksnr: 2015/2880-5

Saksbehandler: Jan Erik Knutsen

Dato: 10.09.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Stabbursdalen nasjonalparkstyre	22/2015	17.09.2015

Søknad om midlertidig plassering av campingvogn i forbindelse med reindrift - Stabbursdalen landskapsvernområde

Vedlegg:

- Søknader om plassering av campingvogn
- Kart med omsøkte plasseringer

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gis Ann Helen Johansen og Per Inge Johansen i Njeaiddan siida dispensasjon for plassering av to campingvogner i Stabbursdalen landskapsvernområde i forbindelse med reparasjon av reingjerde og gjeting, jf. vedlagte kart.

Vilkår:

- Tillatelsen gjelder for perioden mai – oktober i 2015 og 2016.
- Tillatelsen gjelder for campingvognene med registreringsnummer ZC3914 og CK 2935.
- Parkering av campingvognene må skje på parkeringsplass i tilknytning til veg og skal ikke medføre slitasje på vegetasjon.

Søknaden

Ann-Helen Johansen og Per-Inge Johansen i Njeaiddan siida søker om tillatelse til å plassere hver sin campingvogn i Stabbursdalen landskapsvernområde. Siidaen ønsker to alternative plasseringer (se kart) og ønsker å ha mulighet til å ha campingvognene der i perioden mai til oktober. Den ene plasseringen er ved slaktegjerdet, mens den andre er langs vegen litt nord for slaktegjerdet. For det meste vil vognene stå ved slaktegjerdet.

Bakgrunnen for søknaden er at de har behov for å ha tilgang på campingvogn der i perioder hvor de oppholder seg mye i området, blant annet i forbindelse med gjeting og

reparasjon av reingjerde. Plasseringen ved vegen ønskes med bakgrunn i at de har behov for å se ned til sjøen fordi det ikke er noe reingjerde der som skiller flokkene. Det opplyses i søknaden at gjeting og arbeid med gjerdet vil pågå i mange år fremover.

Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er at det i flere år har blitt parkert en del campingvogner i tilknytning til slaktegjerdet på Stabbursnes. Nasjonalparkstyret ønsker å få dette inn i ordnede former og har med bakgrunn i det informert reindriften om vernebestemmelsene og at de må søke om tillatelse for å parkere campingvogner i landskapsvernområdet. Temaet er omtalt i nasjonalparkstyrets forslag til forvaltningsplan.

Regelverk

Formålet med opprettelsen av Stabbursdalen landskapsvernområde er å sikre et egenartet og vakkert naturlandskap i tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å sikre et område med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske verneverdier bidrar til å gi området dets særpreg. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. I tillegg skal landskapsvernområdet, sammen med Stabbursdalen nasjonalpark, bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Etter verneforskriftens § 3 punkt 1.1 er blant annet camping med campingvogner og bobiler, samt hensetting av slike forbudt. Det er ingen egen unntaksbestemmelse som regulerer dette i verneforskriften og søknaden må derfor behandles som en dispensasjonssøknad etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ. Denne bestemmelsen setter to vilkår for at en dispensasjon skal kunne gis. Det omsøkte tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.

I rundskrivet «Forvaltning av verneforskrifter» skriver Miljødirektoratet at dispensasjonsbestemmelsen i utgangspunktet er ment for uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet, i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser.

Vurdering

I verneforskriften er camping med campingvogner særskilt nevnt under forbudsbestemmelsen. Dette er ikke nærmere omtalt i kongelig resolusjon, så om det her er tatt inn en bestemmelse for å hindre campingturister i å parkere langs vegen innover i området, eller om det er tenkt på eventuell nyttebruk i forbindelse med reindrift går ikke frem. Nasjonalparkforvalter heller imidlertid mot at dette er en bestemmelse som er tatt inn først og fremst for å hindre «vill-parkering» fra campingturister. Således kan en si at dette er et uforutsett tilfelle og i tillegg er det snakk om forbigående forstyrrelser. Tiltaket bør derfor kunne vurderes etter naturmangfoldloven § 48.

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra utkastet til forvaltningsplan og Naturbase (www.naturbase.no). Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig for behandling av saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt.

Området hvor campingvognene ønskes plassert har allerede mange inngrep i form av gjerder, bygninger, og andre faste og midlertidige installasjoner. I tillegg går det en veg

i området. De aktuelle plasseringene ligger i utkanten av landskapsvernområdet 600 – 700 meter fra E6. Midlertidig plassering av to campingvogner i dette området vurderes til ikke å endre landskapets særpreg nevneverdig. Såfremt campingvognene plasseres på parkeringsplass langs veg og ved gjerdet vil ikke tiltaket medføre slitasje på vegetasjon. Tiltaket vurderes således til ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig.

Flere kan imidlertid tenkes å søke om dispensasjon på samme grunnlag. Presedensvirkningen kan bidra til at den samlede belastning på verneverdiene økes, jf. naturmangfoldloven § 10. Spørsmålet er om en slik belastning kan være i strid med verneformålet. I og med at tiltaket er lokalisert i utkanten av verneområdet, i tilknytning til et eksisterende gjerdeanlegg og at plassering av campingvognene er midlertidig (mai til oktober), vurderes tiltaket til ikke å være i strid med verneformålet. Det vektlegges særlig at tiltaket gjennomføres i tilknytning til reindrift, og at området har status som landskapsvernområde (og ikke nasjonalpark) blant annet på grunn av hensyn til reindriften. Nasjonalparkstyret har således hjemmel til å kunne innvilge en dispensasjon.

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 er imidlertid en kan-bestemmelse, som innebærer at det skal foretas en konkret vurdering av om det skal gis en dispensasjon dersom vilkårene er oppfylt. I avveiningen av om dispensasjon skal gis må det foretas en skjønnsmessig vurdering. Blant annet vil omfanget, miljøvirkningen og nødvendigheten av de tiltak det søkes dispensasjon for ha betydning. Eventuelle retningslinjer trukket opp i en forvaltningsplan vil også ha betydning ved en slik skjønnssutøvelse.

I forslaget til forvaltningsplan er bruk av campingvogn/campingbil i forbindelse med reindrift nærmere omtalt:

«Det kan tillates bruk av campingvogn og campingbil i tilknytning til merke- og slakteanlegget i landskapsvernområdet ved søknad etter naturmangfoldloven § 48. Hensetting av campingvogn eller campingbil skal skje i nær tilknytning til godkjent kjørbare vei».

Videre er det listet opp en del vilkår som skal settes dersom det gis dispensasjon. I forvaltningsplanen legges det opp til at det kan bli gitt tillatelser med varighet på inntil fire år dersom det foreligger godkjente bruksregler og distriktsplaner. I distriktsplanen for reinbeitedistrikt 16 er ikke bruk av campingvogner nærmere omtalt. Bruksregler og distriktsplan kan derfor ikke legges til grunn her, tillatelse kan derfor kun gis for en begrenset periode.

Nasjonalparkforvalter vurderer at tiltaket vil ha liten miljøvirkning, da det kun er snakk om midlertidig plassering av to campingvogner langs veg og på parkeringsplass. I følge Njeaiddan siida har de et stort behov for å ha disse campingvognene når de oppholder seg på Stabbursnes i lengre perioder. Nasjonalparkstyret har også lagt opp til at tiltaket skal reguleres gjennom retningslinjer i forvaltningsplanen. Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at søknaden kan innvilges, med de vilkår som fremgår av forslaget til forvaltningsplan.

For fremtidige søknader bør imidlertid søkerne kunne vise til behovet gjennom distriktsplan og bruksregler.

Vedlegg:
Kart over omsøkte plasseringer



Flyfoto mer omsøkte plasseringer



Udskeg 19/8-15

Stalbunden Nationalparkby,
v/ Jan Erik Knutsen,
9815 Jasko.

FYLKESMANNEN I FINNMARK	
S.nr.	____/____
Dato	24. AUG. 2015
Ark.nr.	_____
Saksnr.	_____

Ad Deres brev 21/7.

Vi trenger to alternative planer av
campingvogn på Stalbusen for å kunne gjete
reiser godt nok. Nede mot sjøen er det
ikke reingjerde som skiller nærflokkene.
Derfor må vi i perioden ha en campingvogn
stien på "brinken" slik at vi ser mot sjøen. (Alt. 1)
Eller vil vognen for det meste stå ved selve
slaktegjerdet. (Alt. 2).

Vi ønsker å ha vognene i perioden 1. mai til 1. okt.
i området. Njeddalen tidvis skal igang med en
omfattende fornying av gjerdet og anlegg i området.
I tillegg til min campingvogn gjelder dette også
min bror, Per Hage Johansen reg. nr. 2C 3914, sin campingvogn.
Gjeting og arbeid vil pågå i mange år fremover.


Med hilsen

Ann Helen Johansen,

Udskeg
9700 Lohsch

Vart vedlagt.

⊗ Planning our camping zone
for 1. week till 1 Oct.



Karajok 23/7-15

Stabbudalen Nationalpark

v/ styret

9800 Laby.

FYLKESMANNEN I FINNMARK	
S.nr.	____/____
Dato	27. JUL. 2015
Ark.nr.	_____
Saksnr.	_____

Midlertidig opphold ved reingjerd
pi Stabbudalen:

I forbindelse med gjeting av rein og
foring av gjerdet har jeg behov
for en plan for campingplasser i området.
Jeg er reinier i Njiddan side.

Reg. nr. pi campingplasser er 2C 3914.

Detta til Dens orientering.

Mest hilsen

Per Inge Johansen
veiviser
9700 Laby

Telefon nr. 48046610

Lakselv 24/6-2015

Stallbussdalen Nasjonalpark,
o/ Parkstyret
9700 Lakselv.

FYLKESMANNEN I FINNMARK	
S.nr.	____/____
Dato	25. JUN. 2015
Ark.nr.	_____
Saksnr.	_____

Jeg er reiser i Norddalen regionen.

P.g.a. tilsyn med rein og repermisjon av
reingjorde på Stallbussdalen har jeg behov
for å ha utplanert en campingplass.
Plassen vil bli parkert ved reingjorde/
stallbussdalen på Stallbussdalen.
Campingplassen har registreringsskilt CK-2935

Med hilsen

Ann Helen Johansen

TLF: 40616102

ANN HELEN JOHANSEN
ILDSKOG
9700 LAKSELV

Arkivsaksnr: 2015/1630-3

Saksbehandler: Jan Erik Knutsen

Dato: 10.09.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Stabbursdalen nasjonalparkstyre	23/2015	17.09.2015

Søknad om utvidelse av gjeterhytte ved Návkejohka i Stabbursdalen nasjonalpark

Vedlegg

- Søknad om utvidelse av gjeterhytte
- Oversendelsesbrev fra Fylkesmannen i Finnmark
- Kart

Forvalters innstilling

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Marit Guttorm Graven om utvidelse av eksisterende gjeterhytte på gnr. 13 bnr. 1 fnr. 3 til 95m². Søknaden er vurdert etter verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 1.3.

Søknaden

Marit Guttorm Graven søker om utvidelse av eksisterende gjeterhytte med gnr. 13 bnr.1 fnr.3 ved Návkejohka i Stabbursdalen nasjonalpark. Graven har tidligere (2008) søkt om oppføring av ny bygning (spikertelt) ved siden av eksisterende gjeterhytte. Denne ble endelig avslått av Landbruks- og matdepartementet i klagesak etter reindriftsloven i brev 21. april 2010. I avslaget ble det vist til at det ikke foreligger et reindriftsfaglig behov for en ny gjeterhytte.

I søknaden fra 2008 opplyses det at eksisterende hytte ble bygget på begynnelsen av 1970-tallet og er på cirka 45m². Videre stod følgende i søknaden:

Slik vi ser det er det ikke helsemessig eller økonomisk forsvarlig å renovere eller utvide nåværende hytte ytterligere. Vi vil også påpeke at det er ett prekært behov for ett frittstående bygg som er astma- og allergivennlig, da flere i familien har astma og allergi. Legeattester kan skaffes om nødvendig. Siida-andelen er under oppbygging, og har derfor valgt det mest økonomiske alternativet for å løse det akutte boforholdet på sommerbeiteplassen. På bakgrunn av dette vil vi bruke en campingvogn vi allerede eier, og hvor en liten frittstående

hytte som vil passe fint inn i landskapet. Vi vil understreke at nåværende gjeterhytte ikke dekker dagens plassbehov. Per i dag er det 19 personer med eget reinmerke samt deres ektefeller/samboere, som i perioder bruker nåværende gjeterhytte på 45 m². Disse personene er fordelt på to siida-andeler.

Regelverk

Formålet med vernet av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av nye bygninger jf. § 3 punkt 1.1 i verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift, og ombygging og utvidelse av eksisterende reindriftshytter jf. § 3 punkt 1.3.

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Vurdering av saken

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra utkastet til forvaltningsplan og Naturbase (www.naturbase.no). Kunnskapsgrunnlaget vurderes for å være tilstrekkelig for saken og naturmangfoldloven § 9 føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.

Utvidelse av gjeterhytta fra 45m² til 95m² vil bidra til at hytta vil være langt mer synlig i terrenget og dermed vil den kunne påvirke landskapet i området negativt. Utover dette vil ikke en utvidelse av gjeterhytta bidra til at naturmangfoldet blir nevneverdig påvirket, da området allerede er berørt av flere inngrep i form av byggverk og kjørespor.


Med bakgrunn i verneformålet er nasjonalparken vernet mot inngrep av enhver art. Det er et mål å ha færrest mulig hytter og anlegg i nasjonalparken, samt at eksisterende og eventuelt nye bygg og anlegg blir samlokalisert slik at inngrep ikke spres til nye områder. En samlet bebyggelse vil også legge beslag på en mindre del av reinbeitene og vurderes således til å være positivt for både verneformålet og reindriftsinteressene. Ved søknad om ny hytte eller utvidelse av eksisterende hytte er størrelse, utforming og landskapsmessig tilpasning viktige momenter i en vurdering av om en tillatelse bør gis.

Generelle retningslinjer for utvidelser av bygninger i verneområder nasjonalt er at det kan gis dispensasjon til utvidelse av eksisterende bygninger på maksimalt 30 % av eksisterende grunnflate, og ikke mer enn 10m². I verneområder i Norge er det også en nasjonal praksis på at det kan tillates gjeterhytter på inntil 45m². I forvaltningsplanen som er under utarbeidelse legges det opp til en forvaltningspraksis der gjeterhytter tillates inntil 50m² og uthus inntil 15m². Videre står følgende i forvaltningsplanen: «*For at det skal kunne gis dispensasjoner fra vernebestemmelsene til tiltak i forbindelse med reindrift må det foreligge tungtveiende reindriftsmessige argumenter*».

Fylkesmannens reindriftsavdeling peker på at utvidelse av eksisterende gjeterhytte til 95m² er langt over det som er akseptabelt i en nasjonalpark. De mener også at det ikke er ønskelig med så store gjeterhytter utenfor verneområder. Av Fylkesmannens uttalelse fremkommer det med andre ord ingen reindriftsmessige argumenter for å tillate en så stor utvidelse.

Nasjonalparkforvalter vurderer at utvidelse av gjeterhytta til nesten det dobbelte av det som forvaltningsplanen legger opp til vil være svært uheldig. Ved Návkajohka er det totalt 7 gjeterhytter og det finnes også noen gjeterhytter andre steder i nasjonalparken. Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at det er stor fare for at en slik tillatelse vil kunne skape presedens for lignende saker. På sikt kan dette gi flere store bygninger som ikke passer inn og vil være skjemmende i en nasjonalpark. En så stor utvidelse vil på sikt kunne påvirke verneverdiene negativt og vurderes også til å være i strid med verneformålet for Stabbursdalen nasjonalpark.

Søknad om utvidelse til 95m² bør derfor avslås. Søker bør heller oppfordres til å søke om restaurering, noe som kan gi bedre utnyttelse av arealet, og utvidelse til 50m² slik som nasjonalparkstyret har lagt opp til i sine retningslinjer.





FYLKESMANNEN I FINNMARK
Reindriftsavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKAMÁNNI
Boazodoalloossodat

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Statens Hus
9815 VADSØ



Deres ref

Deres dato

Vår ref
Sak 2015/1547
Ark 541.2

Vår dato
23.04.2015

Saksbehandler/direkte telefon: Rolf Gunnar Mienna - 78 46 87 02

Marit Guttorm Graven - ZS72 - Søknad om utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved Navkajohka i Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune

Marit Guttorm Graven søker om utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved Navkajohka i Stabbursdalen i Porsanger kommune.

Marit Guttorm Graven skriver slik: Viser til tidligere søknad (datert 07.08.2008) om oppføring av bygning i Porsanger kommune. På grunn av avslag på søknad om bygging ved siden av eksisterende gjeterhytte, søker vi med dette om å utvide eksisterende gjeterhytte. Søknaden gjelder gjeterhytte i reindrift, gnr. 13, bnr.1, fnr. 3 i Navkajohka i Porsanger kommune. Legger ved tegninger på eksisterende hytte med tilbygget det søkes om. Situasjonsskart fra område er sendt i tidligere søknad.

I tidligere søknad, som hun fikk avslag på, om spikertelt til campingvogn, hadde hun følgende opplysninger:

Nåværende hytte er cirka 45 km² og er bygget i begynnelsen av 1970-tallet av gjenbruksmaterialer fra ett gammelt nedrevet hus.

Slik vi ser det er det ikke helsemessig eller økonomisk forsvarlig å renovere eller utvide nåværende hytte ytterligere. Vi vil også påpeke at det er ett prekært behov for ett frittstående bygg som er astma- og allergivennlig, da flere i familien har astma og allergi. Legeattester kan skaffes om nødvendig. Siida-andelen er under oppbygging, og har derfor valgt det mest økonomiske alternativet for å løse det akutte boforholdet på sommerbeiteplassen. På bakgrunn av dette vil vi bruke en campingvogn vi allerede eier, og hvor en liten frittstående hytte som vil passe fint inn i landskapet. Vi vil understreke at nåværende gjeterhytte ikke dekker dagens plassbehov. Per i dag er det 19 personer med eget reinmerke samt deres ektefeller/samboere, som i

perioder bruker nåværende gjeterhytte på 45 m². Disse personene er fordelt på to siida-andeler.

Fylkesmannen har i brev av 08.12.2010 sendt søknaden til høring til berørte parter.

Reinbeitedistrikt 16 har i sin uttalelse skrevet følgende:

Iflg telefonsamtale med siidaleder i Lahtin siida Lars P. Gaup så er siidaen ikke imot utvidelse av hytta. Forslag til uttalelse: Distriktet behandler ikke saken før siidaen har kommet med skriftlig uttalelse. Saken utsettes inntil Lahtin siida kommer med sin uttalelse.

Andre uttalelser i saken:

Fylkesmannens miljøvernnavdeling: ingen merknader til søknaden, men minner på at det er nasjonalparkstyret for Stabbursdalen nasjonalpark som gir godkjenning til utvidelsen.

Finnmark Fylkeskommune og Sametinget har heller ikke spesielle merknader og kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner nær det aktuelle området. Men det minnes imidlertid til aktsomhetsplikten om det skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående.

Fylkesmannens vurdering:

Området er i utgangspunktet vernet mot inngrep av enhver art, herunder blant annet oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger og oppføring/plassering av midlertidige innretninger, jfr. § 3 punkt 1.1 i vernebestemmelsene.

Fylkesmannen mener at en utvidelse av eksisterende gjeterhytte til ca. 95 m² er langt over det som er akseptabelt i en nasjonalpark. Generelt for utvidelser av bygninger i verneområder nasjonalt er at det kan gis dispensasjon til utvidelse av eksisterende bygninger på maksimalt 30% av eksisterende grunnflate, og ikke mer enn 10 m².

Det vil **være** svært uheldig å oppføre et bygg på 95 m² med tanke på presedens, da det er mange reindriftshytter både i Stabbursdalen nasjonalpark og andre nasjonalparker. Det er mange reineiere som også kan tenkes å ønske å utvide sine respektive hytter innenfor nasjonalparken. På sikt kan dette gi mange store og skjemmende bygg som ikke passer i en nasjonalpark, og som vil være i strid med formålet med vernet av nasjonalparken. Fylkesmannen mener videre at det også utenfor verneområder er uønsket med så store reindriftshytter.

Vanlig praksis i nasjonalparken er at det kan gis tillatelse til oppføring av gjeterhytter på inntil 50 m². I tillegg kan det gis tillatelse til oppføring av et mindre utedo/uthus. Dette er over det som er vanlig praksis i verneområder i Norge, da det vanligvis kan tillates gjeterhytter på inntil 45 m².

Det opplyses at det er 2 siidaandeler som benytter seg av gjeterhytta, det vises til bruksregler utarbeidet for reinbeitedistriktet at det er planlagt 3 nye gjeterhytter ved Navkajohka i Lahtin-siida. Vi anmoder derfor at den andre siidaandelen som er bruker av samme hytte til å søke om tillatelse til å oppføre gjeterhytte ved Navkajohka i Porsanger kommune.

Fylkesmannens uttalelse:

Fylkesmannen anbefaler at søknaden om å utvide gjeterhytte til 95 m2 avslås, men at gis tillatelse til renovering og utvidelse av gjeterhytta inntil 50 m2 som er i størrelse av det som er innenfor nasjonale retningslinjer for påbygg i verneområder.

Dearvuodáiguin/Med hilsen

Ingolf Balto
underdirektør

Rolf Gunnar Mienna
konsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Landbruksdirektoratet Alta Boks 1104 9504 ALTA

Marit Kirsten Guttorm Graven
Jorbajeakkas 24,
9730 Karasjok

Karasjok 08.12..2010

Reindriftsforvaltningen

9730 Karasjok

Søknad om oppføring av bygning i Porsanger kommune

Viser til tidligere søknad (datert 07.08.2008) om oppføring av bygning i Porsanger kommune. På grunn av avslag på søknad om bygging av bygning ved siden av eksisterende gjeterhytte, søker vi med dette om å utvide eksisterende gjeterhytte.

Søknaden gjelder gjeterhytte i reindrift, gnr. 13 bnr. 1 fnr. 3 i Navkajok i Porsanger kommune.

Legger ved tegninger på eksisterende hytte med tilbygget det søkes om. Situasjonsskart fra område er sendt i tidligere søknad.

Eventuelle spørsmål kan rettes eier av nevnte gjeterhytte Marit Kirsten Guttorm Graven på tlf. 415 40 752, eller e-post maritgraven@gmail.com


Håper på ett snarlig og positivt svar.


Med vennlig hilsen


Marit Kirsten Guttorm Graven


Vedlegg:

4 tegninger av eksisterende gjeterhytte med tilbygg









Boazodolloorohat 16 - Kárášjoga oarjjabealli

Reinbeitedistrikt 16 - Karasjok Vest

Postboks 185, 9735 KARASJOK

tlf 913 00404 Nils Johan J Gaup

e-post; nils.johan.j.gaup@online.no

SÆRUTSKRIFT

År 2010 den 27. desember avholdt møte i Arb.utvalget for Reinbeitedistrikt 16 – Karasjok Vest.

Sak 7. Ny; Søknad om utvidelse av eksisterende hytte ved Navkajohka, Marit G.Graven

Skriv 08.12.10 fra Reindriftsforv, med uttalelsesfrist 26.01.11.

Iflg telefonsamtale med siidaleder i Lahtin, Lars P. Gaup så er siidaen ikke imot utvidelse av hytta.

FORSLAG TIL UTTALELSE;

Distriktet behandler ikke saken før siidaen har kommet med skriftlig uttalelse.

Saken utsettes inntil Lahtin siida kommer med sin uttalelse.

Enstemmig i utvalget

Rett utskrift bevitnes;


Karasjok, den 27.12.10

Johs. M. Anti distriktssekr

Sendes til:

Lahtin siida v/Lars P. Gaup, Bakkiljok, her

Reindriftsforvaltningen e-post; karasjok@reindrift.no



SÁMEDIGGI SAMETINGET

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark
Postboks 174

9735 KÁRÁŠJOHKA / KARASJOK

Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00
Telefákša +47 78 47 40 90
samediggi@samediggi.no
www.samediggi.no
NO 974 760 347

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER
Thor-Andreas Basso, +47 78 95 99 08
thor-andreas.basso@samediggi.no

DIN ČUJ./DERES REF.
2010/3771 / 18800/2010

MIN ČUJ./VÁR REF.
10/6186 - 2
Almmut go válddát oktavuoda/
Oppgis ved henvendelse

BEAIVI/DATO
23.12.2010

Uttalelse vedrørende søknad om utvidelse av gjeterhytte i Navkajohka, Reinbeitedistrikt 16, Láhtin siida, Porsáנגgu gielda/Porsanger kommune

Vi viser til deres brev av 08.12.10 vedlagt søknad fra Marit Kirsten Guttorm Graven.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavingdelinga.


Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Thor-Andreas Basso
ráddeaddi/rådgiver

for Andreas Stangberg

Kopiiija / kopi til:

Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavingdelinga



Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda

Sentraladministrasjonen
Areal- og kulturvernavdelinga

Vår dato: 6.1.2011

Arkivkode: _C5

Gradering: Ugradert


Vår referanse: 09/00197-6/KLJA

Deres referanse:
2010/3771/18800/2010/NMKG/606

Vår saksbehandler: Jan Ingolf Kleppe
tlf.
jan.ingolf.kleppe@ffk.no

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark

Postboks/Poastaboksa 174
9735 KARASJOK/KÁRÁSJOHKA



Uttalelse vedr utvidelse av eksisterende gjeterhytte gnr 13/1/3 Navkajohka - Porsanger kommune

Vi viser til Deres brev av 08.12.2010 vedlagt søknad fra Marit Guttorm
Graven/Reinbeitedistrikt 16 Láhtin-siida.

Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det
aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes
areal- og kulturvernavdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom
på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og
miljø, Finnmark.

Med hilsen

Stein Tage Domaas
areal- og kulturvernsjef

Jan Ingolf Kleppe
arkeolog


Kopi: Sametinget, Avdeling for rettigheter, næring og miljø, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.
Marit Kirsten Guttorm Graven, Jorbajeakkas 24, 9730 Karasjok



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernnavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
Postboks 174
9735 KARASJOK



Deres ref

Deres dato
08.12.2010

Vår ref
Sak 2008/1353
Ark 423.1

Vår dato
05.01.2011

Saksbehandler/direkte telefon: Gunhild Lutnæs -

Høringsuttalelse - Reinbeitedistrikt 16 - Láhtin-siida - søknad om utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved Navkajohka i Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune

Vi viser til brev fra Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark datert 8. desember 2010 der vi bes om uttalelse til søknad om utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved Navkajohka i Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune. Dette brevet er en miljøfaglig høringsuttalelse til Reindriftsforvaltningens behandling iht. reindriftsloven og ikke en behandling av Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet iht. verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark.

Reinbeitedistrikt 16 ved Marit Kirsten Guttorm Graven søker om å utvide gjeterhytte for reindrift på gnr. 13 bnr. 1 fnr. 3. På grunn av avslag på tidligere søknad om bygging av bygninger ved siden av eksisterende gjeterhytte, søkes det nå om å utvide eksisterende gjeterhytte. Søknaden er vedlagt tegninger av hvordan det ferdige bygget skal se ut. Ut fra tegningene vil bygget få en total størrelse på ca. 95 m². Situasjonsskart er sendt i tidligere søknad, datert 07.08.2008.

Regelverk

Formålet med vern av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og gaisaene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av nye bygninger jf. § 3 punkt 1.1 i vernebestemmelsene for Stabbursdalen nasjonalpark. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre endret bruk, og oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift jf. § 3 punkt 1.3.

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf § 9. Iht. lovens § 7 skal vurderingene av saken mot disse prinsippene synliggjøres i vedtaket. Dette gjelder også for Reindriftsforvaltningens vedtak etter reindriftsloven.

Fylkesmannens vurdering

Området er i utgangspunktet vernet mot inngrep av enhver art, herunder blant annet oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger og oppføring/plassering av midlertidige innretninger, jfr. § 3 punkt 1.1 i vernebestemmelsene. Fylkesmannen mener at en utvidelse av eksisterende gjeterhytte til ca. 95 m² er langt over det som er akseptabelt i en nasjonalpark. Generelt for utvidelser av bygninger i verneområder nasjonalt er at det kan gis dispensasjon til utvidelse av eksisterende bygninger på maksimalt 30% av eksisterende grunnflate, og ikke mer enn 10 m².

Det vil være svært uheldig å oppføre et bygg på 95 m² med tanke på presedens, da det er mange reindriftshytter både i Stabbursdalen nasjonalpark og andre nasjonalparker. Det er mange reieiere som også kan tenkes å ønske å utvide sine respektive hytter innenfor nasjonalparken. På sikt kan dette gi mange store og skjemmende bygg som ikke passer i en nasjonalpark, og som vil være i strid med formålet med vernet av nasjonalparken. Fylkesmannen mener videre at det også utenfor verneområder er uønsket med så store reindriftshytter. Evt. sommerboliger (ikke hytter) i reindrift bør lokaliseres til veg, strøm, vann og kloakk iht. kommunal plan slik som andre boliger.

Vi viser også til vårt svar på tidligere søknad om oppføring av uthus, aggregathus og spikertelt datert 02.05.2008. Her framgikk det at vanlig praksis i nasjonalparken er at det kan gis tillatelse til oppføring av gjeterhytter på inntil 50 m². I tillegg kan det gis tillatelse til oppføring av et mindre utedo/uthus. Dette er over det som er vanlig praksis i verneområder i Norge, da det vanligvis kan tillates gjeterhytter på inntil 45 m².

Det må foreligge tungtveiende reindriftsfaglige argumenter for å tillate gjeterhytter på over 45 m². Dette framgår ikke av søknaden. Det reindriftsfaglige behovet bør være forankret i godkjente bruksregler og distriktsplan.

Fylkesmannen anbefaler derfor at søknaden om å oppføre gjeterhytte på 95 m² avslås av Reindriftsforvaltningen.

Dersom Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for nasjonalparken skal tillate en utvidelse av eksisterende hytte må vi ha dokumentasjon på reindriftsfaglige behov, samt tegninger som viser størrelse på eksisterende hytte, og størrelse på tilbygget, med mål, beskrivelse av utforming etc. Størrelsen må også ligge innenfor det som er nasjonale retningslinjer for påbygg i verneområder.

Med hilsen

Ørjan W. Jenssen
seksjonsleder

Gunhild Lutnæs
overingeniør

Kopi til:

Marit Kirsten Guttorm Graven Jorbajeakkas 24 9730 KARASJOK

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Arkivsaksnr: 2015/3399-2

Saksbehandler: Jan Erik Knutsen

Dato: 10.09.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Stabbursdalen nasjonalparkstyre	24/2015	17.09.2015

Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med elgjakt i Stabbursdalen nasjonalpark

Vedlegg:

- Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med elgjakt
- Kart over jaktfelt

Forvalters innstilling

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til Kay Olaf Andersen tillatelse til uthenting av felt elg med en ATV og henger i jaktfeltet nr. 22 – Bastin i Porsanger kommune.

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg:

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV med henger for uttransport.
- Tillatelsen gjelder for en tur pr. felte elg.
- All kjøring må foregå på trase for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart.
- Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra fellingssted til kjørespor i nasjonalparken.
- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober 2015.
- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på mobilsvar om at felt elg blir fraktet ut.
- For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Skaiddeduottar siida v/ Rasmus John S. Anti på telefon 454 88 968. Siidaen skal da ha beskjed om hvor felt elg skal hentes og hvilken trase som benyttes. Det legges opp til at begge parter i samråd avtaler om hvordan dette løser seg praktisk.
- Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll.

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 avslås søknad om transport av utstyr med ATV innenfor nasjonalparkens grenser.

Søknaden

Kay Olaf Andersen søker på vegne av jaktlaget i jaktfelt 22 Bastin om tillatelse til bruk av ATV for transport av leirutstyr og uttransport av felt elg. Det søkes om tillatelse til bruk av 4 stk. ATV etter kjøresporet fra Maderjávri til området sør for Bastinjávri.

Regelverk

Formålet med vernet av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og gáisåene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging.

Motorferdsel i nasjonalparken er i utgangspunktet forbudt, jf. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften. I § 3 punkt 6.3 åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av elgslakt etter eksisterende kjørespor avmerket i forvaltningsplanen. Verneforskriften åpner ikke for at det skal kunne gis tillatelse til innkjøring av utstyr i forbindelse med etablering av leir.

Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av § 48 går det frem at dispensasjon bare kan gis dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Vurdering av søknaden

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra Naturbase (www.naturbase.no) og utkastet til forvaltningsplan. Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig for behandling av saken. Før-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt.

Stabbursdalen har verdens nordligste furuskog, et rikt fugleliv og interessante kvartærgeologiske avsetninger. De store fjellområdene i nasjonalparken er viktig for arter som er avhengige av store områder, deriblant jerv og gaupe. Fjellområdene er også viktige for de sårbare artene fjellrev og snøugle. Furuskogen i Stabbursdalen utgjør med sin nordlige beliggenhet naturlig nok nordgrensa for flere typiske barskogsarter. Dette gjelder blant annet ekorn, storfugl og lavskrike, og den østlige arten konglebit. Furuskogområdene nederst i dalen omfatter flere hekkelokalteter for rovfugl, herunder fiskeørn. I det frodige Lompola-området finner vi viktige hekkeområder for ender, og sangsvaner finnes hekkende i småvann oppover dalen. Ellers er området et viktig vinterbeiteområde for elg. Nasjonalparken utgjør også viktige beite- og kalvingsområder for tamrein.

Motorferdsel medfører støy og forstyrrelser for dyre- og fugleliv. Videre medfører kjøring på barmark slitasje på vegetasjon og terreng. Utøvere av tradisjonelt friluftsliv kan også bli forstyrret av støy fra motorferdsel, da de blant annet oppsøker nasjonalparken for å oppleve stillheten i naturen.

Kjøring langs etablerte kjørespor vil imidlertid ikke medføre nye kjørespor i nasjonalparken. Videre er hekke- og yngletiden over, noe som gjør at dyre- og fuglelivet er mindre sårbart enn det er på vår og sommer. I verneforskriften er det åpnet opp for elgjakt og for at frakt av felt elg skal kunne tillates etter etablerte kjørespor fastsatt i forvaltningsplan. Forvaltningsplanen er ikke ferdig, men det er etablert en forvaltningspraksis i tråd med denne bestemmelsen.

De aktuelle kjøresporene benyttes blant annet i forbindelse med reindrift. Noen turer for frakt av felt elg vurderes til ikke å øke den samlede belastning nevneverdig, jf. naturmangfoldloven § 10. Så lenge kjøringen holdes på et minimum og etter eksisterende kjørespor, vurderes tiltaket til å være innenfor rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bruk av 4 stk. ATV som omsøkt ansees imidlertid ikke for å være nødvendig for transport av felt elg. I tråd med etablert forvaltningspraksis kan det derfor kun tillates bruk av en stk. ATV. Dette er også i tråd med prinsippet i naturmangfoldloven § 12 om beste lokalisering og metode for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet som følge av et tiltak.

Tiltaket vurderes til ikke å skade verneverdiene nevneverdig og naturmangfoldloven § 11 om kostnader ved miljøforringelse er derfor ikke vurdert nærmere i saken.

Frakt av leirutstyr

I og med at verneforskriften ikke åpner opp for at det skal kunne gis tillatelse til innkjøring av utstyr i forbindelse med etablering av leir, må denne delen av søknaden behandles etter naturmangfoldloven § 48, om dispensasjon fra verneforskrifter.

Det er to vilkår som må oppfylles for at det skal kunne gis dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48. Tiltaket må ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og kan ikke stride med vernevedtakets formål. Bestemmelsen er i utgangspunktet ment for uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet.

Motorisert ferdsel i forbindelse med elgjakt er kommentert i kongelig resolusjon for utvidelsen av Stabbursdalen nasjonalpark. Miljøverndepartementet (nå endret til Klima- og miljødepartementet) skrev da at det er en målsetting å holde motorferdsel i nasjonalparken på lavest mulig nivå. Motorisert fremkomstmiddel skal bare benyttes når transporten er nødvendig. Avslutningsvis i sin kommentar til regelverket for motorferdsel viste departementet til vedtatte verneforskrift.


Som nevnt åpner verneforskriften for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med elgjakt, men kun for uttransport av felt elg.

Nasjonalparkforvalter tolker derfor regelverket slik at spørsmålet om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med elgjakt ble avklart i forbindelse med verneprosessen. Søknaden fra jaktlaget kan derfor ikke sees på som et spesielt eller særlig tilfelle som § 48 er ment for. I og med at det er et generelt mål å holde bruken av motorkjøretøy i nasjonalparken på et minimum vurderes bruk av ATV for frakt av leirutstyr til å være i strid med verneformålet og det finnes dermed ikke hjemmel for å tillate transporten.

Bruk av ATV for frakt av leirutstyr inn i nasjonalparken ble siste gang behandlet av nasjonalparkstyret i 2012. Nasjonalparkstyret ga da en tillatelse etter naturmangfoldloven § 48 som ble pålagt reindriften. I tillegg varsløt Miljøverndepartementet i brev 20. juli 2012 at de ville overprøve vedtaket. På grunn av at styret omgjorde vedtaket gjennom klagesaken ble ikke overprøving aktuelt likevel. Daværende nasjonalparkforvalter sjekket likevel ut med Miljøverndepartementet hva som lå til grunn for at de varsløt overprøving og han hadde fått beskjed om at det gjaldt den delen av vedtaket som ble gitt til transport av leirutstyr.

Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at det ikke kan gis dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 for frakt av leirutstyr.

Vedlegg:



Kart over jaktfelt med vernegrense og aktuelle traseer for uttransport av felt elg.

Kay Olaf Andersen
Kolvik
9710 Indre Billefjord
Tlf: 99441637
e-post: kay-oa@online.no

10/8-2015

FYLKESMANNEN I FINNMARK	
S.nr.	____/____
Dato	11. AUG. 2015
Ark.nr.	_____
Saksnr.	_____

Stabbursdalen nasjonalparkstyret
Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø

Søknad fra motorferdsel loven i Stabbursdalen nasjonalpark

Jaktlaget til Kay Olaf Andersen søker disp fra motorferdsel loven, da vi har fått elgvald
I Bastin-Jaktfelt nr 22.

Søker dispensasjon til 4 ATV sykler f.o.m 24/9-2015 t.o.m 31/10-2015. Kay Olaf Andersen, Jan
Martin Olsen, Tore Eliassen og Tom Johansen som førere av syklene.

Kjøreruta vil være fra slakteplass Maderjavri til Sør for Basinjavri (Lavkajohka).

Det går kjørespor hele veien som reindrifta bruker.


I denne dispen søkes frakt av leirutstyr, samt frakt av elgkjøtt ut.

Da det er mye beite og sporskade etter elg i Stabbursdalen, så håper jeg at vi kan bidra
med å felle noen dyr i Basinvaldet.

Håper på et positivt svar på søknaden

Med vennlig hilsen

Kay Olaf Andersen (jaktleder)



Søkes Asp til
kavka jehka

Målestokk: 1:50 000

Arkivsaksnr: 2015/3155-4

Saksbehandler: Jan Erik Knutsen

Dato: 10.09.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Stabbursdalen nasjonalparkstyre	25/2015	17.09.2015

Søknad om tillatelse til oppføring av grillhytte ved Lombola i Stabbursdalen landskapsvernområde

Vedlegg:

- Søknad om tillatelse til oppføring av grillhytte
- Bilder av eksisterende hytte og anneks
- Kart

Forvalters innstilling

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknad om oppføring av grillhytte fra Per Somby på gnr. 10 bnr. 20 (Porsanger kommune) i Stabbursdalen landskapsvernområde. Søknaden er vurdert etter verneforskriften for Stabbursdalen landskapsvernområde og naturmangfoldloven § 48.

Søknaden

Per Somby har søkt Porsanger kommune om tillatelse til oppføring av en grillhytte i tilknytning til eksisterende fritidshytte på gnr. 10 bnr. 20 ved Øvre Lombola i Stabbursdalen landskapsvernområde. Søknaden er oversendt fra kommunen til nasjonalparkstyret for behandling etter verneforskriften for landskapsvernområdet.

Grillhytta er på ca. 10m² og ønskes plassert mellom hytta og uthus/anneks og skal males i samme farger som øvrige byggverk. Somby skriver i e-post 6. september at han blant annet har behov for lagringsplass for utemøblene, som nå står ute hele året. Døra til grillhytta er såpass stor at det vil være mulig å ta dem inn der. I tillegg ønsker han å ha ei grillhytte for å kunne lage mat og spise i, da myggplagen er så stor utendørs at det ikke er mulig å oppholde seg ute.

Hans eksisterende hytte er i følge målinger utført av Statens naturoppsyn på 95m² og anneks er på 44m². I tillegg kommer utvendig platting med peis på 10m².

Regelverk

Formålet med Stabbursdalen landskapsvernområde er å sikre et egenartet og vakkert naturlandskap i tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å sikre et område med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske verneverdier bidrar til å gi området dets særpreg. Ivaretagelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutøvelse. Området skal kunne nyttes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med nasjonalparken bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Landskapsvernområdet er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, herunder oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende hytter og oppføring av uthus i tilknytning til disse.

Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av § 48 går det frem at dispensasjon bare kan gis dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Vurdering av søknaden

I nasjonalparkstyrets forslag til forvaltningsplan er det satt opp hvilken forvaltningspraksis styret legger opp til ved behandling av byggesøknader. Om oppføring av uthus står det:

«Tillatelse til oppføring av uthus kan bare gis i spesielle tilfeller. Søker må kunne dokumentere behovet for tiltaket. Størrelsen på uthuset kan ikke overstige 15m²».

Nasjonalparkforvalter vurderer at en grillhytte ikke kan defineres som ett uthus. For det første er det primære bruksområdet for en grillhytte ikke lagerplass, den fungerer mer som et «utendørs oppholdsrom». I tillegg finnes det allerede ett anneks på 44m² på tomte. Søknaden vurderes derfor til ikke å kunne behandles etter verneforskriften § 3 punkt 1.3, om oppføring av uthus.

Søknaden må derfor vurderes som en dispensasjonssøknad etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ. For at det skal kunne gis en dispensasjon etter denne bestemmelsen er det to vilkår som må være oppfylt. Tiltaket kan ikke være i strid med verneformålet og må ikke kunne påvirke verneverdiene negativt.

I rundskrivet «Forvaltning av verneforskrifter» skriver Miljødirektoratet at dispensasjonsbestemmelsen i utgangspunktet er ment for uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet, i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser.

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra utkastet til forvaltningsplan og Naturbase (www.naturbase.no). Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig for behandling av saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt.

Isolert sett vil ikke en grillhytte i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse bidra til nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene. Av plan- og bygningslovens formålsparagraf går det imidlertid frem at estetisk kvalitet skal ligge som et grunnleggende premiss for all planlegging. Nasjonalparkforvalter mener at løsninger for utearealer ved hytter bør utformes mest mulig naturlig, og dette gjelder særlig i et verneområde.

Det er i dag registrert 27 fritidshytter i landskapsvernområdet. Formålet med Stabbursdalen landskapsvernområde er blant annet å sikre et egenartet og vakkert naturlandskap. Verneformålet gir dermed føringer om at det ikke er ønskelig å øke bebyggelsen i særlig grad. I vurderingen av om en tillatelse skal gis bør nasjonalparkstyret særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, f.eks. om andre kan tenkes å søke om dispensasjon på samme grunnlag, og at tillatelse således vil skape økt fremtidig press for lignende saker. Presedensvirkningen kan således bidra til at den samlede belastning på verneverdiene økes, jf. naturmangfoldloven § 10.

Med tanke på at faren for presedens er stor i denne saken kan en tillatelse på sikt kunne bidra til å uthule verneforskriften, gi negative påvirkninger på landskapet og dermed være i strid med verneformålet. En grillhytte er på lik linje med andre byggverk i kategorien permanente innretninger, og kan dermed ikke regnes som et bagatellmessig inngrep, som naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse er ment for.

Med bakgrunn i at tiltaket vurderes til å være i strid med verneformålet er ikke vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter § 48 oppfylt. Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at søknaden må avslås.

Tiltaket må også sees i sammenheng med den forvaltningspraksis nasjonalparkstyret legger opp til for uthus. Når forvaltningsplanen sier at uthus kun kan oppføres i spesielle tilfeller, viser det at lista for å tillate en grillhytte ligger høyt. Av Miljødirektoratets rundskriv går det også frem at nødvendigheten av et tiltak må veies opp mot eventuelle ulemper. Dette gjelder også dersom tiltaket ikke skulle være i strid med verneformålet. I dette tilfellet kan ikke nasjonalparkforvalter se at tiltaket kan sies å være nødvendig. Hytte og anneks utgjør til sammen 139m², og bør kunne dekke hytteeiers behov for lagringsplass og oppholdsrom.

Da søknaden anbefales avslått er ikke naturmangfoldloven §§ 11 og 12 vurdert nærmere i saken.

Vedlegg:


Bilder av eksisterende bebyggelse



Eksisterende hytte på gnr. 10 bnr.20



Anneks med platting og utepeis, hytta er til høyre i bildet.





Porsanger kommune
Teknisk avdeling

Stabbursdalen nasjonalpark og
landskapsverneområde
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus
9815 VADSØ

FYLKESMANNEN I FINNMARK	
S.nr.	____/____
Dato	13. JUL. 2015
Ark.nr.	_____
Saksnr.	_____

Vår ref
2015/1059-3/10/20

Deres ref:

Saksbehandler
Viktoria Paulsen
78460404
viktoria.paulsen@porsanger.kommune.no

Dato
08.07.2015

Oversendelse sak til behandling - Søknad om tillatelse til oppsetting av grillkjøkken på GBnr 10/20 ved Lombola i Stabbursdalen i Porsanger kommune. Søker: Per Somby.

Vedlagt oversendes søknad om tillatelse til tiltak til behandling.

Søknaden gjelder oppføring av grillkjøkken med et areal på ca 10,7m² på eiendom GBnr 10/20 ved Øvre Lombola i Stabbursdalen i Porsanger kommune. I følge matrikkelen, er eiendommen registrert som fritidseiendom og bebygd med hytte og uthus/anneks.

Omsøkt tiltak planlegges i et område som i kommuneplanens arealdel er bestemt båndlagt etter naturvernloven. Saken skal derfor behandles av nasjonalparkforvalter (Fylkesmannen i Finnmark).

Porsanger kommune ber om at vedtak i saken som gjelder søknad om dispensasjon fra vernebestemmelser oversendes søker.

Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE


Viktoria Paulsen
saksbehandler

Vedlegg

Kopi uten vedlegg til:
Per Somby

Hans A. Opstadsvei 37

9700 LAKSELV

Postadresse
Postboks 400, Rådhuset
9712 Lakselv
E-post: postmottak@porsanger.kommune.no

Besøksadresse
Rådhuset
9700 Lakselv
www.porsanger.kommune.no

Telefon
78460000
Telefaks
78460001

Bank
7594.05.00117
Org.nr
959 411 735

2015/1059 4958/2015 1
VIKPAU



Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven § 20-2

Mottatt 21.05.2015

28.05.2015

GB 10/20

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?	☐ Ja	☐ Nei
Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?	☐ Ja	☐ Nei
Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 andre ledd		
Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).		
Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?	☐ Ja	☐ Nei
Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen		

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	10	20					PORSANGELER
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	VRE LOMBOLA				9710	INDRE BILDEFJORD	
Tiltakets art	Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-2 bokstav a) og SAK10 § 3-1						
	☐ Tilbygg < 50 m ²	☒ Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m ²					☐ Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)
	☐ Antennesystem (SAK10 § 3-1 e)						
	☐ Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m ² , jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2						
	☐ Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)						
	☐ Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet)						
☐ Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1							
	Annet:						
	Planlagt bruk/formål		Beskriv Grill kjøkken				

Arealdisponering							
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan						
	☒ Arealdel av kommuneplan	☐ Reguleringsplan	☐ Bebyggelsesplan				
	Navn på plan						
Areal	BYA eksisterende	BYA nytt	Sum BYA	BRA eksisterende	BRA nytt	Sum BRA	Tomteareal
					☒		
Grad av utnyttning	Vis beregning av grad av utnyttning. Veiledning finnes på www.be.no eller kontakt kommunen						
	Har kytte ved øvre lombola i Stabburadalen. Har påtatt balplass, pusker heller grillkjøkken. Puskes plassert mellom kytte og aneks. Grill kjøkken blir lavere enn eksisterende bygg.						


Plassering			
Plassering av tiltaket	Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?	☐ Ja	☐ Nei
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert		Vedlegg nr. Q -
	Kan vann og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket?	☐ Ja	☐ Nei
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert		Vedlegg nr. Q -
Avstand	Minste avstand til nabogrense		m
	Minste avstand til annen bygning	15	m
	Minste avstand til midten av vei		m
Dette skal vises på situasjonsplanen			

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)		
Flom (TEK10 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? ☒ Nei ☐ Ja	Vedlegg nr.
Skred (TEK10 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? ☒ Nei ☐ Ja	Vedlegg nr.
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold? ☒ Nei ☐ Ja Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg	Vedlegg nr.

Tilknytning til veg og ledningsnett		
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst ☐ Ja ☐ Nei	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: ☐ Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? ☐ Ja ☐ Nei ☐ Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? ☐ Ja ☐ Nei ☐ Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei
Overvann	Takvann/overvann føres til: ☐ Avløpssystem ☐ Terreng	
Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning i landbruket eller midlertidige tiltak		
Vannforsyning pbl §§ 27-1, 27-3	Tilknytning i forhold til tomta ☐ Offentlig vannverk ☐ Privat vannverk* * Beskriv ☐ Annen privat vannforsyning, innlagt vann* ☐ Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann* Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei	Vedlegg nr. Q -
Avløp pbl §§ 27-2, 27-3	Tilknytning i forhold til tomta ☐ Offentlig avløpsanlegg ☐ Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? ☐ Ja ☐ Nei Foreligger utslippstillatelse? ☐ Ja ☐ Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ☐ Ja ☐ Nei	Vedlegg nr. Q -

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
✓ Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon	B	–	☐
✓ Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader	C	–	☐
✓ Situasjonsplan/avkjøringsplan	D	–	☐
✓ Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)	E	–	☐
Tegninger plan, snitt, fasade (ny)	E	–	☐
Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10, § 6-2	I	–	☐
Andre vedlegg	Q	–	☐

Erklæring og underskrift		
Tiltakshaver		
Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggt teknisk forskrift og gitt tillatelse.		
Navn ✓ PER SOMBY	Telefon (dagtid) 41294857	Mobiltelefon
Adresse ✓ Hans Opstadvei 37	Postnr. 9700	Poststed Lakselv
Dato 20/5-15	Underskrift Per Somby	E-post persomby@mac.com
Gjentas med blokkbokstaver PER SOMBY		Eventuelt organisasjonsnr.




Kartutskrift

Målestokk 1:500



11 m



9.2m²

2010/1059



GRILL KJØKKEN

