



Dovrefjell
nasjonalparkstyret

Møteinnkalling

Utvalg:	Dovrefjell nasjonalparkstyret
Møtested:	Teams
Dato:	20.10.2025
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Orienteringssaker:

- Jerveprosjekt i Nord-Gudbrandsdalen, NINA og lokalt landbrukskontor
- SNO statusrapport
- Organisert ferdsel - erfaringer fra 2025
- Tiltaksplaner for villrein i Snøhetta og Knutshø - korte sammendrag
- Status informasjonstiltak

[Join the meeting now](#)

Meeting ID: 383 890 465 792

Passcode: w7x6RA9W

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 26/2025	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et medlem til å godkjenne protokollen		
ST 27/2025	Sak - Knutshø LVO - dispensasjon - 2025 - oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Ingebrigt Loe - Inger Mai Loe		2024/10048
ST 28/2025	Sak - Knutshø LVO - dispensasjon - 2025 - oppføring av platting og uthus - Vinstradalsvegen 2116 - Marit Bjerkås - Gjert Arne Os		2024/10052
ST 29/2025	Sak - Knutshø LVO - søknad om dispensasjon - oppføring av platting - Vinstradalsvegen 2120 - Bjørn Erik Heggvoll - Mari Randi Heggvoll		2024/9888
ST 30/2025	Sak - Knutshø LVO - dispensasjon - oppføring av platting - Vinstradalsvegen 2092 - Terje Strand - Irene Bøaseter		2025/5434
ST 31/2025	Prosjekt Dark Sky sertifisering - 2025 - 2028 - Fjellråd AS		2025/5774
ST 32/2025	Referatsaker		
RS 5/2025	Orientering om tilrådning - Dovrefjell nasjonalparkstyre - revisjon av verneforskrifter - oppdrag 38		2025/5716
RS 6/2025	Opprettholder vedtak - Knutshø LVO - merking av sti - Store Børsjødø - Anne Marie Finstad		2024/9448
ST 33/2025	Delegerte vedtak		
76/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til hytte - Orkeldalsvegen 799 - Trøasætra - John Øiamo		2025/5140
77/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - 2025 - 2026 - organisert ferdsel med hest - moskusguiding - Hjerkin Fjellstue og Fjellridning AS		2024/12311
78/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - 2024 - 2026 - organisert ferdsel / guiding - Moskusguiden AS		2024/11380
79/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Drivdalen / Kongsvoll / Hjerkin LVO - Knutshø LVO - Flåman NR - uttransport av felt elg og hjort - jaktlaget på Hjerkin utmåling		2025/4960
80/2025	Delegert sak - dispensasjon - Mardalen NR - innsamling av belegg - basiskartlegging - Miljøfaglig Utredning AS		2025/6309

81/2025	Delegert sak - avslag - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - el-sykkel - vedlikehold av hytte - Snøfjellstjønnevegen 642 - Ragnfrid Bjerke		2024/14211
82/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - transport av materialer - ny ovn - pipe - Snøfjellstjønnevegen 572 - Espen Storholm		2025/1885
83/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - transport til hytte - Snøfjellstjønnevegen 800 - Stein Morten Forbregd		2025/2063
84/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - Knutshø LVO - barmark - restaurering - Drottningsdalsveien 890 - Hege Haugnæss		2025/5706
85/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - transport til egen hytte - Snøfjellstjønnevegen 575 - Hans Olav Sæther		2025/4265
86/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - Snøheimbussen - Hjerkin - Svånåleget - buer ved Einøvlingvatnet - Ronny Tennfjord - Harald Moen - Kjell Tore Israelsen		2025/3396
87/2025	Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 2025- 2026 - barmark - transport av ved og proviant - Snøfjellstjønnevegen 558 - Ingeborg Myrbekk	X	2025/4956
88/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - Nordre Snøfjelltjørn NR - barmark - transport av ved og propan - Snøfjellstjønnevegen 550 - Heidi Håker		2025/5014
89/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - transport til hytte - utbedringer - Snøfjellstjønnevegen 483 - Ola Rolvsjord		2025/5142
90/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - vedlikehold / restaurering - Snøfjellstjønnevegen 481 - Halvor Rolfjord		2025/5143
91/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - transport til egen hytte - Snøfjellstjønnevegen 546 - Roar Ekle		2025/5259
92/2025	Delegert sak - dispensasjon - ekstraturer - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - organisert ferdsel - Savannah AS / Oppdal Safari		2024/10587
93/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - organisert ferdsel - guiding - Focused On Wildlife - Victor Soares		2025/3370
94/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - barmark - tyngre utstyr - restaurering - Snøfjellstjønnevegen 556 - Inger Karin Hammerbekk		2025/5438

95/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - Snøfjellstjønnevegen 554 - Peder Hammerbekk	2025/6044
96/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - transport av utstyr - oppretting av eksisterende hytte - Snøfjellstjønnevegen 517 - Gjermund Kleven	2025/5439
97/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - Snøfjellstjønnevegen 552 - Sverre Storli	2025/5505
98/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - reparasjon av tak på hytte - Snøfjellstjønnevegen 853 - Robert Dørum	2025/5703
99/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - barmark - bruk av egen buss til Snøheim - Fredheim omsorgssenter	2025/5990
100/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - organisert ferdsel - klassetur - Snøhetta - Tynset ungdomsskole	2025/5610
101/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - motorferdsel - følgebil etter skyttelbuss - klassetur - Snøhetta - Tynset ungdomsskole	2025/5610
102/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - organisert ferdsel - Jonathan Giovannini	2025/6466
103/2025	Delegert sak - dispensasjon - delvis innvilget - Hjerkin LVO m/ BV - drone - overvåking - tidligere Hjerkin skytefelt - Norsk institutt for naturforskning NINA	2025/6996
104/2025	Delegert sak - avslag - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - organisert ferdsel - fottur - Storskrynten - Grønliskardstinden - Kristiansund og Nordmøre Turistforening KNT	2025/6199
105/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - barmark - kjøring på Snøheimvegen - taksering av hønsefugl - Dovre fjellstyre	2025/6303
106/2025	Delegert sak - dispensasjon - Åmotan-Grøvdalen LVO - barmark - Hallen - Inner Gammelsetra - Stiftelsen Gammelsetra v/ Magne Olav Svisdal	2025/7234
107/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - barmark - tilsyn og vedlikehold av utleiehytte - Elgsjøhytta - Vinstradalsvegen 1772 - Opdal Jæger og Fiskarlag	2025/6925
108/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin / Kongsvoll / Drivdalen LVO - 2025 - 2026 - helikopter - istandsetting av vegparti etter ras - Vårstigen - Kongevegen over Dovrefjell - Statens vegvesen	2025/4216

109/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - barmark - transport på Vålåsjøhøvegen til Grisungvatna - Hindbue - Bjørn Steinar Smeby	2025/7818
110/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dalsida LVO - Jora LVO - organisert ferdsel - taksering av liryte - løs hund - Lesja fjellstyre	2025/6371
111/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - Magalaupe Camping	2024/11389
112/2025	Delegert sak - dispensasjon - delvis innvilget - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - 2024 - 2026 - organisert ferdsel / guiding - Dovre og Lesja Aktiv AS	2024/10966
113/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Eikesdalsvatnet LVO - Åmotan-Grøvdalen LVO - Dalsida LVO - Torbudalen BVO - organisert ferdsel - taksering av rype - Sunndal fjellstyre - Eresfjord og Vistdal fjellstyre	2025/7733
114/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - drone - vitenskapelig dokumentasjon i forbindelse med prosjekt i arkeologi - NTNU	2025/7578
115/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - organisert ferdsel - velferdstur - Moskusstien - Miljødirektoratet	2025/6476
116/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - organisert ferdsel - naturveiledning - Moskusstien - Norsk villreinsenter	2025/7352
117/2025	Delegert sak - avslag - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 2025 - 2026 - organisert ferdsel - moskusguiding - Snøheimvegen - VR Foto Knut Inge Røstad	2024/11964
118/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - barmark - utleie - Elgsjøbua - Follidal Småbedrifters Bedriftsidrettslag	2025/7916
119/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - barmark - bruk av egen bil til Snøheim - Vidar Støwer	2025/8436
120/2025	Delegert sak - dispensasjon - Åmotan-Grøvdalen LVO - barmark - Hallen - Storvollsetra - Inge Karstein Settemsdal	2024/3604
121/2025	Delegert sak - dispensasjon - endring - Knutshø LVO - 2025 - 2026 - barmark - transport til Låg-Gisætran - Roar Måna - Finn Arne Grøndahl	2023/3173
122/2025	Delegert sak - dispensasjon - økt antall turer - Dalsida LVO - Eikesdalsvatnet LVO - helikopter - restaurering - Gravdalshytta - Kjøtårygghytta - Ramnålefhytta - Eikesdal Sameige	2024/8341

123/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Øystein Wiggen	2025/8607
124/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Stein Åge Aa - Kristine Lie - Syver R. Aa	2025/8665
125/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Asbjørn Johan Amble	2025/8929
126/2025	Delegert sak - revidert tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 2025 - 2026 - organisert ferdsel - moskusguiding - Lady Dala Hege Mellem	2024/11558
127/2025	Delegert sak - dispensasjon - Hjerkin / Kongsvoll / Drivdalen LVO - grøfterensk - utførelse av sikringstiltak - Drivdalen - Bane NOR SF	2025/9011
128/2025	Delegert sak - dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - barmark - restaurering av sti - Dalasetra i Grødalen - Erik Bredesen	2025/9016
129/2025	Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Knutshø LVO - Drivdalen / Kongsvoll / Hjerkin LVO - Flåman NR - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Kvitdalen beitelag	2025/5209
130/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til seter ved Gløta - Gløtvegen 1152 - Erling Brennodden	2025/4548
131/2025	Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - helikopter - Åmotdalshytta - Kristiansund og Nordmøre Turistforening	2025/3660
132/2025	Delegert sak - avslag - Åmotan-Grøvudalen LVO - barmark - fjerning av båtvrak - Storvatnet - Fiskbuvatnet - Koksvikvatnet - Svartsnytvatnet - Grødalen hytteeierlag	2025/9441
133/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - vedlikehold - Snøfjellstjønnvegen 1001 - Ylva Svisdal Bjørndalsæter	2025/8384
134/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - motorbåt - transport av materialer - trelast / takteking - Veslorkelsjøvegen 1150 - SHR Bygg AS	2025/9960
135/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - uttransport av felt elg og hjort - Oppdal bygdealmemming	2025/9524
136/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - organisert ferdsel - seksjonstur - Statens naturoppsyn	2025/10206
137/2025	Delegert sak - dispensasjon - Fokstugu LVO - legging av klopp over bekk - Gardsenden - Dombås idrettslag	2025/9518

138/2025	Delegert vedtak - dispensasjon - Knutshø LVO - snødekt mark - transport av ved og proviant - Orkeldalsvegen 801 - Trøasætra - Per Ole Bjørndal	2025/9420
139/2025	Delegert sak - dispensasjon - ekstratiltak - Hjerkin / Kongsvoll / Drivdalen LVO - grøfterensk - utførelse av sikringstiltak - Drivdalen - Bane NOR SF	2025/9011
140/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - 2025 - 2026 - organisert ferdsel / guiding - Moskusguiden AS	2024/11380
141/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkin LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - Photo Tours Norway - Floris Smeets	2024/12771
142/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - barmark - vedlikehold etter brannstilløp - Setalsjølia 1179 - Østerdalen Bygg AS - Stein Arne Brendryen	2025/10710
143/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - snødekt mark - transport av ved - Vinstradalsvegen 2120 - Mari Randi Heggvoll	2025/9421
144/2025	Delegert sak - Åmotan-Grøvdalen LVO - Dispensasjon motorferdsel barmark 2025 - utstyr og materialer - Kari Marie Jenstad	2025/10907
145/2025	Delegert sak - Knutshø LVO - motorferdsel - barmark - Medlia - Gjermund Riise Hoel	2025/10952
146/2025	Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - innkjøring av vedlikeholdsmateriell - utkjøring av avfall - Snøfjellstjønnevegen 689 - Harald Gulaker	2025/4478
147/2025	Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - barmark - vedlikeholdsarbeid på seter - Tynset 153/1 - Fjellægret - Stein Arne Brendryen	2025/5800

ST 26/2025 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et medlem til å godkjenne protokollen



Arkivsaksnummer: 2024/10048-9

Saksbehandler: Eirin Berge

Dato: 08.10.2025

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Dovrefjell nasjonalparkstyre	27/2025	20.10.2025

Sak - Knutshø LVO - dispensasjon - 2025 - oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Ingebrigt Loe - Inger Mai Loe

Innstilling fra forvalter

1. Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ gir Dovrefjell nasjonalparkstyre avslag på Ingebrigt og Inger Mai Loe sin søknad om å bygge platting på 56 kvm og 3 meter bred trapp i tilknytning til bygning på adresse Vinstradalsvegen 2114 i Knutshø landskapsvernområde.

Landskapet i Knutshø landskapsvernområde er vernet mot tiltak som vesentlig kan virke inn på landskapets art eller karakter. Den omsøkte plattingen og trappen er svært fremtredende og godt synlig i det åpne landskapet og forringer verdier knyttet til helheten i landskapet.

Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig vurderes ikke å være oppfylt og dispensasjon kan derfor ikke gis.

2. Med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 punkt c, jf. § 1 gis det tillatelse til et tilbygg med funksjon vindfang med en mindre trapp ned til bakkenivå.

Følgende vilkår gjelder:

- Vindfanget skal ha et areal på 3 kvm og tilpasses hytta hva gjelder materialer og farger.
- Trapp ned til bakkenivå skal ha en maksimal bredde på 1 meter.

3. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 1.ledd, 1.alternativ gir Dovrefjell nasjonalparkstyre dispensasjon til oppføring av frittliggende utedo. Tiltaket vurderes ikke å stride mot verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig, da utformingen står i stil med eksisterende bygning og er av beskjeden størrelse. Det er flere frittstående utedoer på Veslvonlægret, både av eldre og nyere dato. Det vil etter forvalters vurdering ikke innebære en ny praksis å etablere en frittstående utedo med begrenset areal, og presedensvirkningen vurderes å være liten.

Følgende vilkår gjelder:

- Utedo skal ha et areal på maks 4,3 kvm og mønehøyde på maks 2,4 meter over terreng.
- Kledning på utedo skal være av tilsvarende material og farge som hytta
- Takmaterialer skal være ikke-reflekterende, og innført torv er ikke tillatt (uttak av torv i verneområdet er søknadspliktig)
- Oppføring av utedo skal ikke medføre terrenginngrep

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg:

- 1 Søknad - Knutshø LVO - oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Ingebrigt Loe - Inger Mai Loe
- 2 Uttalelse - Trøndelag fylkeskommune - Knutshø LVO - oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Ingebrigt Loe - Inger Mai Loe
- 3 Uttalelse - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - Knutshø LVO - oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Ingebrigt Loe - Inger Mai Loe
- 4 Sak 37 B 2024.pdf
- 5 Sak 8C 2025.pdf

Saksopplysninger

På Veslvonlægret i Knutshø landskapsvernområde (LVO) ligger det flere bygninger. Bygningene på Veslvonlægret har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet og/eller bygd om som moderne lavstandard fritidsboliger. Bygningene på Veslvonlægret ligger på gbnr 356/1 og Oppdal bygdeallmenning er grunneier. Området er vist som LNF i kommuneplanens arealdel.




Fig 1: Veslvonlægret i Oppdal kommune.

SNO gjennomførte tilsyn i 2022 på Veslvonlægret i Knutshø LVO. Det ble registrert og rapportert flere byggetiltak på Veslvonlægret som var gjennomført i strid med regelverket, enten ved at det ikke forelå en tillatelse eller at det var bygd i strid med gjeldende tillatelse.

Sekretariatet fulgte opp dette ved å sende ut et brev til tiltakshaverne. Disse ønsket et møte, og det ble avholdt et møte med de berørte, kommunen, grunneier (Oppdal bygdeallmenning) og sekretariatet på Hjerkin i april 2024. Etter møtet ble det sendt ut et brev med orientering

om hvordan ulovlige byggetiltak kunne rettes opp. Det ble satt en frist til 9.september 2024 med å enten rette opp i ulovlige tiltak ved å rive eller sende søknad og prøve å få godkjent tiltaket i etterkant. Innen denne fristen mottok vi kun 1 søknad om byggetiltak.

Sekretariatet mente det var grunnlag for å avvente samtlige tilbakemeldinger/søknader for å kunne se tiltakene i sammenheng, da tiltakene er gjennomført på et avgrenset område og er av tilsvarende art. Pr mai 2025 hadde alle aktuelle tiltakshavere sendt inn søknad.


Dovre fjell nasjonalparkstyre har blitt muntlig orientert om saken i styremøte den 17.juni 2024.

Søknad:

Utedo: Utedoen vil ha et areal på cirka 1,8 x 2,4 meter, med mønehøyde på 2,4 meter og rafthøyde på 1,6 meter. Utedoen vil bli oppført i samme byggestil som hytta og utstyrt med torvtak. Byggingen krever ingen naturinngrep, og toalettet vil benytte en tett tankløsning som forhindrer utslipp av menneskelig avfall i landskapsområdet. Denne løsningen er bærekraftig og miljøvennlig, uten bruk av kjemikalier, strøm, gass eller vann, og samsvarer fullt ut med verneforskriftene for Knutshø landskapsvernområde. Vi ønsker å informere om at vi i 2008, da vi fikk innvilget søknaden om flytting og bygging av ny hytte, fikk vi også en muntlig godkjenning fra Oppdal kommune om at vi fikk flytte med utedo. Og har i dag derfor ingen doløsning inne i hytta, og det kreves en betydelig ombygging for å få på plass en slik løsning. Vi ønsker at utedoen skal være frittstående for å minimere luktproblemer og unngå bruk av forurensende gass til forbrenning.

I epost datert 21.8 skiver tiltakshaver: Total areal på plattinger er ca 68 m², ca 56 m² ble bygget da Oppdal kommune hadde forvaltningsmyndighet over området. De øvrige 12 m² ble bygd etter 2010, og blir revet og fjernet etter nærmere avtale med deg. Søknaden gjelder også trapp til inngangsdør. Trappa er i dag ca 2,5-3 m bred og har 4 trinn.

I epost datert 8.9 skriver tiltakshaver: «Søknaden gjelder også vindfanget. (...) har ikke nøyaktig mål på det, men bredden er ca 2m og dybden ca 1,5 m. (Ca3m²)».



Oppsummert søker tiltakshaver om:

- Platting rundt hytta 56 kvm
- Trapp ned fra hytta, 4 trinn 3 meter bred
- Frittliggende utedø 4,3 kvm
- Vindfang 3 kvm



Fig. 2. Bilder som viser hytta slik den er i dag. Omsøkt plattform er den som ligger inntil hytta. Plattform nedenfor trapp (rødt kryss) er ikke omsøkt og skal iflg tiltakshaver fjernes. Frittliggende utedo, trapp er omsøkt. Også vindfang (gul pil) er omsøkt.

Tiltakene er søkt gjennomført i en del av Knutshø villreinområde som er kartlagt både som barmarksbeite og som vinterbeite. Det ligger innenfor et sentralt kalvings- og oppvekstområde som blir brukt ofte og er godt dokumentert ved plott fra GPS-merka dyr.

Området ligger også innenfor trekkpassasje i Veslevonin med kryssing av vegen til Veslvonlægeret (ref: www.naturbase.no). Kvalitetsnorm for villrein, delnorm 3 omtaler omtaler som fokusområde (KN07), der utfordringene er knyttet til trekk. Området er pekt på som viktig for nord-sør trekket.




Fig 3: Fra kvalitetsnorm, delnorm 3 fokusområder, kartfortellinger (villrein.no)

Søknad er derfor sendt til uttale til villreinemda i Knutshø og Snøhetta. I tillegg er søknaden sendt til uttale til Trøndelag fylkeskommune, da det er vanlig praksis å samrå seg med kulturminnemyndigheten i byggesaker.

Villreinnemnda sin uttale: Villreinnemnda behandlet 3 saker om bygggetiltak på Veslvonlæget i møte 8. juli 2025 i sak 48-2025. De har felles høringssvar for alle de tre sakene:

«Tilstandsklassifiseringen viser at Knutshø villreinområde har uønsket dårlig kvalitet. Den menneskelige ferdselen forstyrrer villreinen. Tilbygg og utvidelser av fritidsboliger kan tilrettelegge for økt overnattingskapasitet med påfølgende økt ferdsel inn i fjellområdene. Økt bruk av hyttene fører sannsynligvis også til økt ferdsel inn i villreinens leveområder. I dette tilfellet er det ikke økt overnattingskapasitet og heller ikke standardheving på selve hytta. Men både utedo og platting øker bruksverdien til hytta, og vil nok ofte føre til at hytta blir mer brukt. En stor platting kan nok også i en del tilfeller gjøre det enklere å overnatte på plattingen enn på bakken (f.eks. i telt eller under en tarp).

Dersom en skal forbedre kvaliteten på villreinstammen bør en gjøre tiltak som gjør at villrein får bedre vilkår i stedet for å gi tillatelse til tiltak som kan ha negativ effekt på villrein. Tiltak som øker bruken av hyttene, bør derfor i utgangspunktet ikke få tillatelse eller eventuelt bli avgrensa mest mulig.

Nemnda vil ikke motsette seg oppføring av utedo. Nemnda har tidligere behandla en liknende sak. Der ble det konkludert med å avgrense størrelsen på plattingen til 1,5 x 2 meter foran inngangspartiet, jf. sak 53-2024. Villreinnemnda mener plattingene skal begrenses til maks 3 m2 og kun foran inngangsparti.

For vurdering av saken vises det til vedlagte protokoll.»

Fylkeskommunens uttale:

«Eiendommen ligger innenfor det regionalt viktige kulturmiljøet «Vinstradalen og omkringliggende seterlandskap i «Mangfoldige Trøndelag»

(...)

Ut ifra den oversendte tegningen ser vi at plattingen er lagt rundt store deler av hytta og trukket rundt to av hjørnene på bygget. Den ser også uforholdsmessig stor ut i størrelse. Vår vurdering er at behovet for platting kunne vært løst på en annen og mer nøktern og skånsom måte, som både imøtekommer noe av brukers behov og samtidig viderefører og bevarer landskapet. Plattingen som er markert som skal fjernes sommer/høst 2025 kunne heller ha blitt beholdt, og plattingen som følger hyttas bygningsliv kan heller fjernes.

Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse. Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terrenget og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terrenget. Med tanke på plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsiden. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.

Vi vurderer at utedo ikke vil negativt kunne påvirke landskapet, såfremt den får en utforming som står i stil med hyttebebyggelsen og ikke oppføres større enn nødvendig. Vindfanget vurderer vi også som uproblematisk i denne saken, da det ikke vil negativt kunne påvirke landskapet.»

Fylkeskommunen vurderer at det vil være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.

Grunneier Oppdal bygdealmening har godkjent utedo og platting.

Tiltakene som er omsøkt er allerede gjennomført. Søknaden dreier seg derfor om en ettergodkjenning av byggetiltak, men skal behandles som om det ikke er oppført. Dvs at de vurderinger som skal legges til grunn skal være tilsvarende de vurderingene en hadde gjort om tiltaket ikke allerede var blitt gjennomført.

Hjemmelsgrunnlag

Delegering

Varige inngrep skal behandles av nasjonalparkstyret, jf delegeringsreglement for for Dovrefjell nasjonalparkstyre, vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, revisjon

5.1.2017 sak DNPS 50/2016, revisjon 12.4.2021 sak DNPS 14/2021, revisjon 5.10.2022 sak 33/2022.

Verneformål – verneforskrift

§ 2

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.

§ 3. Vernebestemmelser

1. Landskapet

- 1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, treslagskifte, sprøyting med kjemiske midler, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, plassering av campingvogner og bobiler, merking av stier, skilting, forurensning og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.
- Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig

(...)

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

- a. Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- b. Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
- c. Tilbygg til eksisterende bygninger.

Forvaltningsplan

s. 87

I landskapsvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- Riving av seterbebyggelse.

I landskaps- og biotopvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger.
- Tilbygg til eksisterende bygninger.
- Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. Bygningen må ha stått der ved vernetidspunktet

s.89

Ombygging/utvidelse

Tilbygg, ombygginger, utvidelse eller andre tiltak som medfører endringer i størrelse, utseende eller funksjon er ikke å forstå som vedlikehold. Tiltak som kan medføre økt overnattingskapasitet, endret ferdselsmønster i området eller funksjonsendring, krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Eventuelle søknader om ombygginger/utvidelser må vurderes i forhold til verneformålet.

s.90

Felles retningslinjer for bygninger i verneområdene

- Ordinære vedlikeholdsarbeider på eksisterende bygninger kan gjennomføres uten at planene forelegges forvaltningsmyndigheten.
- Uttak av torv til tak er søknadspliktig og behandles etter verneforskriftens § 4.
- Tillatelse til gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade kan påregnes gitt. Flytting av bygninger som en følge av naturskade skal vurderes særskilt ved hvert enkelt tilfelle, og skal ikke være i strid med verneformålet.
- Byggetiltak som er påkrevd for å tilfredsstille nye krav i medhold av annet lovverk skal vurderes imøtekommet, så lenge det ikke kommer i strid med verneformålet. Forvaltningsmyndigheten kan stille vilkår til eventuell dispensasjon.
- Tiltak skal gjennomføres i tråd med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal nyttes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene

Retningslinjer for bygninger i landskapsvernområdene og biotopvernområdene:

- For tiltak som medfører nybygg, ombygginger eller utvidelser på bygninger med landbruksformål gjelder følgende:
- Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som er direkte knyttet til landbruk, jf. plan- og bygningslovens definisjon. Det vil ikke være tillatt å oppføre fritidsboliger, eller hytter for utleie.
- Det skal gjennomføres en strengere dispensasjonspraksis i sone uten tilrettelegging og inngrep enn i brukssonene.

Veslvonlægregret er i forvaltningsplanen ikke vist som brukssone.

Naturmangfoldloven

I tillegg til behandling etter verneforskrift og eventuelle retningslinjer i forvaltningsplanen må søknaden også vurderes etter naturmangfoldloven, herunder de miljørettslige prinsippene nedfelt i §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. § 7.

Presedens

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven § 48, fra Klima- og miljødepartementet 02.05.2015:

«I byggesaker vil det ofte være en problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av flere tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene. Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at andre kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til likebehandling. Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre vil søke om dispensasjon til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for verneverdiene og verneformålet av at det blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak.

Vurdering

Rammer for vurderinga

Det er ingen spesifikke bestemmelser om platting eller nye bygninger som ikke er til landbruksformål i verneforskrift eller forvaltningsplan. Ifht verneforskriftens § 3 punkt 1.3 bokstav c kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til tilbygg etter søknad. Verneforskrift eller forvaltningsplan sier ikke noe om hva som er vurdert å være tilbygg.

Selv om reglene i plan- og bygningsloven ivaretar andre hensyn enn reglene i verneforskrift, er det naturlig å se hen til dette regelverket når det gjelder bygningstekniske definisjoner. I plan- og bygningsloven er tilbygg forstått som en utvidelse av en bygnings grunnflate, selv om «tilbygg» ikke er definert i loven. I en tolkningsuttalelse fra kommunal- og distriktsdepartementet i 2017 står det:

«Hva som er tilbygg er ikke definert i lovverket. En normal forståelse av et tilbygg er for de fleste et tiltak som bygges på bakken som en utvidelse av eksisterende byggverk, reist ved siden av og i tilknytning til eksisterende bygg, og dermed medfører en utvidelse av bygningens grunnflate» Tolkningsuttalelse | Dato: 23.03.2017 fra kommunal- og distriktsdepartementet

Ifølge veileder på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sine nettsider står det: «For å kunne regnes som platting vil ikke høyden kunne være mer enn 0,5 meter over terrenget» ([Hva er hva - veranda, terrasse eller balkong? - Direktoratet for byggkvalitet..](#) ». Begrepet ombygging eller «bygge om» legger forvalter til grunn er endringer på eksisterende bygning innenfor bygningens grunnflate, slik som bytte av vinduer, takmaterialer. Ombygging kan også innebære større bygningsmessige endringer og oppgradering, jf. også byggordboka.

Omsøkt platting overstiger ikke 0,5 meter over terrenget og øker derfor ikke bygningens grunnflate. Tiltaket er bygd rett på bakken og nasjonalparkforvalter vurderer at tiltaket ikke er omfattet av det som i vernebestemmelsene omtales som «tilbygg» og heller ikke en ombygging. Tilsvarende gjelder for trapp.

En søknad om bygging av plattinger innenfor verneområdet må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48, første ledd, første alternativ: *"Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig."*

Omsøkt frittliggende bygning til utedo som ikke er til landbruksformål må også behandles etter naturmangfoldlovens § 48 om unntak fra vernevedtak.

Vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ er at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt for at det skal kunne gis en dispensasjon. Selv om vilkårene for å gi en dispensasjon er oppfylt, har ingen krav på å få en dispensasjon.

Dispensasjonsregelen i § 48 kan ikke brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket, men er en sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfelle som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Omsøkt vindfang faller inn under den spesifiserte dispensasjonsbestemmelsen som gjelder tilbygg (§ 3, punkt 1.3, bokstav c) og vurderes etter denne.

Bygningene på Veslvonlægret ligger i nærheten av Vesvontjønnin som er et regionalt viktig område for våtmarksfugl. I tillegg til å ligge i et landskapsvernområde i et viktig trekkområde for villreinen er området en del av verneverdige kulturmiljøer og kulturlandskap som forteller viktige deler av Trøndelags historie («Mangfoldige Trøndelag»). Veslvonlægret ligger på ca 1200 moh i et åpent fjellhei terreng.

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høyfjellsområde med leveområdene til villreinen og et særpreget natur- og kulturlandskap. Bygningen hvor tiltakene er omsøkt ligger i et sentral kalvingsområde og viktig trekkpassasje for villrein. Den samla belastningen av forstyrrelser knyttet til biltrafikk, campingturisme, fotturisme, sykling i tillegg til vannkraftreguleringer som påvirker villreinens arealutnyttelse er stor.

De aller fleste av bygningene på Veslvonlægret har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet/bygd om til lavstandard fritidsboliger/hytter. Denne utviklingen vurderes å være negativ for verneformålet. Det er svært uheldig at byggetiltak gjennomføres for deretter å søke om tillatelse i etterkant. Alle som planlegger tiltak i verneområder plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk før iverksetting.

Alle byggetiltak i verneområdene i utgangspunktet er forbudt. I tilfeller verneforskriftene har unntak fra dette forbudet gjelder det som hovedregel for nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål, for eksempel landbruksformål.

Vurdering av omsøkt platting på 56 kvm og trapp 3 meter bred

Tiltakshaver fikk i 2007/2008 tillatelse til å rive en eldre jaktbu oppføre ny bygning på nytt sted, etter søknad til Oppdal kommune som var forvaltningsmyndighet for verneområdet den gang (og også plan- og bygningsmyndighet). I søknaden fra 2007 som ble godkjent av kommunen, var hytta fremstilt som tegningen under viser. Kommunens vedtak er vedlagt i saken og her kommer det frem at det ble gitt tillatelse til oppføring av et fritidsbygg på 30,5 kvm i 2008. I søknaden var det opplyst et bruksareal på 30,5 og bebygd areal på 35 kvm.




Fig 3: Tegning av omsøkt hytte fra 2007

Når det av nml § 48 går frem at forvaltningsmyndigheten *kan* gjøre unntak fra vernevedtaket, ligger det i dette at tiltakshaver ikke har krav på å få dispensasjon selv om tiltaket ikke er i strid med verneformålet og heller ikke påvirker verneverdiene. Dersom disse vilkårene er oppfylt skal det foretas en skjønnsmessig vurdering av om tiltaket *bør* tillates, der fordelene for tiltakshaver veies opp mot eventuelle ulemper for naturmangfoldet. Utgangspunktet for denne vurderingen er at bestemmelsen er en sikkerhetsventil som i første rekke skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. I dette ligger at lista for å gi dispensasjoner fra forbudene i verneforskriften bør ligge høyt

Platting er ofte brukt for å legge til rette for et mer brukervennlig uteområde og noe som bygges for å optimalisere og utnytte bygningene og eiendommen/området rundt bygningen. Plattinger rundt og i tilknytning til hytter og buer er slik nasjonalparkforvalter vurderer det ikke "nødvendige". En har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene.

I verneområdene føres det generelt en streng praksis med hensyn til byggetiltak, nettopp for å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt. Små eller enkeltvis tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede belastningen på naturmangfoldet. Over tid, og med summen av alle gjennomførte tiltak vil dette likevel kunne få stor betydning for landskapsbildet.

Nasjonalparkforvalter kan forstå at enkeltvis plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. NINA rapport 1019 (2015) om villreinens arealbruk i Knutshø, kvalitetsnorm for villrein, forvaltningsplan, Rapport «Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet innenfor verneområdene i Vinstradalen» J.B. Jordal nr. 7-2016, «Sårbarhetsvurderinger av viktige fuglelokaliteter» (2019 Kistefos Skogtjenester, u.off) gir kunnskap om ulike natur- og kulturverdier.

Når det gjelder platting på 56 kvm og trapp på 3 meters bredde, mener nasjonalparkforvalter at disse tiltakene setter preg på landskapet, særlig gjelder dette plattingen med sitt omfattende areal. Slik bildene viser er tiltaket fremtredende og godt synlig i det åpne landskapet og forringer verdier knyttet til helheten i landskapet. Tiltakene bidrar også til å trekke bygningsmassen i retning av et mer hytteaktig preg. At det allerede har skjedd en utvikling fra jaktbuer til lavstandard fritidsboliger, godtgjør ikke at denne utviklingen skal tillates å fortsette. Tiltaket er et av flere tiltak på Veslvonlægret der samtlige har søkt om platting, flere av disse er mellom 40-50 kvadratmeter.

Nasjonalparkforvalter vurderer at vilkåret i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ om å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig ikke er oppfylt og at dispensasjon ikke kan gis for den del av søknad som gjelder platting og trapp.

Nasjonalparkforvalter mener at en eventuell platting og trapp og behovet for dette i tilknytning til bygningen, må løses på en mer skånsom måte. Tiltakshaver må være mer nøktern særlig i forhold til størrelse og tilpassing til terreng. En mindre platting foran inngangsparti på terreng på inntil 5-6 kvm vil i større grad tilpasses det åpne landskapet og bevare dette.

Nasjonalparkforvalter tilrår at det gis avslag på omsøkt platting (56 kvm) og trapp i 3 meters bredde. En minde trapp ned til terreng kan aksepteres.

Vurdering av vindfang:

Omsøkt vindfang utvider hyttas bebygde areal med 3 kvm og er under 30 % av eksisterende areal som har vært praktisert mht tilbygg. Omsøkt areal øker ikke overnattingskapasitet. Et vindfang som omsøkt fører til at bygningen i mindre grad tilpasser seg terrenget og dreier også bygningen noe mer mot et hytteaktig preg. Nasjonalparkforvalter vurderer at tiltaket har i liten grad virker inn på landskapet og verdiene knyttet til dette slik at verneverdiene påvirkes lite. Forvaltningsplanen legger til grunn at tilbygg skal skje i tilknytning til landbruksbygg slik forvalter leser disse. Selv om tiltaket faller inn under en spesifisert dispensasjonsbestemmelse i verneforskriften betyr ikke det at dispensasjon skal gis, men at en kan vurdere om en søknad gir grunnlag for en dispensasjon/tillatelse.

Omsøkt vindfang gir en dårligere terrengtilpasning, som omsøkt platting og trapp synes å skulle begrense eller ta opp. Forvalter ser likevel behovet for et vindfang og vindfanget virker som nevnt lite inn på verneverdiene.

Det er vanskelig å tilpasse vindfang/trapp slik at bygget er like godt tilpasset som opprinnelig søknad fra 2008, men dette er en virkning som kan godtas for at bygget skal kunne få hensiktsmessig og praktisk utforming.

Det innstilles derfor på at vindfanget skal kunne bygges, med liten trapp ned til bakkenivå. Trappen bør ikke ha en bredde på mer enn 1 meter.

Vurdering av omsøkt utedo 4,3 kvm

Frittstående mindre bygning med begrenset arealt til rene uthusfunksjoner som ligger nært eksisterende bygning med samme utforming vurderes ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Omsøkt mindre bygning til rene uthusfunksjoner vurderes heller ikke å stride mot verneformålet da det ikke vesentlig virker inn på landskapets art eller karakter.

Det vil etter forvalters vurdering ikke innebære en ny praksis å etablere en utedo med begrenset areal. Presedensvirkningen ved å gi dispensasjon til omsøkt tiltak vurderes derfor å være liten. En begrenset arealøkning til å dekke inn uthusfunksjoner er vurdert å gi liten samlet effekt og anses nødvendig der dette ikke finnes i dag. Nasjonalparkforvalter tilrår at det gis dispensasjon med vilkår, jf. også nml § 12.

Oppsummert

Nasjonalparkforvalter tilrår følgende:

- At det gis avslag på søknad om platting på 56 kvm og trapp på 3 meters bredde
- At det gis dispensasjon med vilkår til omsøkt utedo på 4,3 kvm og vindfang på 3 kvm inkludert en mindre trapp ned til bakkenivå fra inngangsdør.



Oppdal kommune

Plan og forvaltning

Side 1 av 2

Deres ref:
Vår ref: 2025/9533 - 2
Dato: 06.05.2025
Org.nr.: 964 983 003

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Att.Eirin Berge
Postboks 987
2604 Lillehammer

MOTTATT

08 MAI 2025

Lillehammer
Statsforvalteren i Innlandet

356/1/120 - Oversendelse dispensasjonssøknad

Vedlagt følger søknad om oppføring av utedo og platting til fritidsbolig i verneområdet. Oppdal kommune ber om at Dovrefjell nasjonalparkstyre, som vernemyndighet, gir vedtak etter sitt regelverk.

Saken gjelder gnr/bnr/fnr. 356/1/120, Vinstradalsvegen 2092, 7345 Drivdalen.

Vedlagt følger søknadens dokumenter.

Med vennlig hilsen

Johann Petur Johannsson

saksbehandler byggesak

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Vedlegg

- 1 Søknad om dispensasjon
- 2 Utskrift av møtebok - Oppdal bygdeallmenning
- 3 Bilder
- 4 Situasjonsplan

Kopi til:

Sentralbord: 72 40 10 00 | Adresse: Inge Krokanns veg 2, 7341 OPPDAL | www.oppdal.kommune.no
E-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Ingebrigt Loe	Snøvesvegen 4	7344	Oppdal
Inger Mai Loe	Snøvesvegen 4	7344	Oppdal
Oppdal Bygdeallmenning	Inge Krokansveg 11	7340	Oppdal

 OPPDAL KOMMUNE	
Saksnr.	Dokument
Oppdal, 25.04.2025 ^{25 APR 2025}	
Arkivkode P	
Arkivkode S	
Saksbeh.	

Oppdal Kommune

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – oppføring av utedo og platting på Vinstradalsvegen 2114

Vi søker herved om dispensasjon for oppføring av en utedo og en platting på Vinstradalsvegen 2114.

Utedo: Utedoen vil ha et areal på cirka 1,8 x 2,4 meter, med mønehøyde på 2,4 meter og rafthøyde på 1,6 meter. Utedoen vil bli oppført i samme byggestil som hytta og utstyrt med torvtak. Byggingen krever ingen naturinngrep, og toalettet vil benytte en tett tankløsning som forhindrer utslipp av menneskelig avfall i landskapsområdet. Denne løsningen er bærekraftig og miljøvennlig, uten bruk av kjemikalier, strøm, gass eller vann, og samsvarer fullt ut med verneforskriftene for Knutshø landskapsvernområde.

Vi ønsker å informere om at vi i 2008, da vi fikk innvilget søknaden om flytting og bygging av ny hytte, fikk vi også en muntlig godkjenning fra Oppdal kommune om at vi fikk flytte med utedo. Og har i dag derfor ingen doløsning inne i hytta, og det kreves en betydelig ombygging for å få på plass en slik løsning. Vi ønsker at utedoen skal være frittstående for å minimere luktproblemer og unngå bruk av forurensende gass til forbrenning. Gassbaserte systemer kan innebære risiko for lekkasje og brann, og bruk av kjemikalier er ikke aktuelt i et vernet område. Vi mener derfor at en frittstående løsning uten gass eller kjemikalier er det mest hensiktsmessige alternativet.

Vi er godt kjent med at det gis dispensasjon til oppføring av utedo i verneområdet, der det ikke finnes. Vi vurderer at dispensasjon for denne utedoen ikke vil skape presedens, da tilsvarende løsninger allerede er etablert ved andre hytter i området. Søker også om oppføring av vindfang takoverbygg over ytterdør dette vil være 2,2 x 1,6 meter.

Platting: Vi søker også om dispensasjon for en eksisterende platting, som ble oppført i 2008 under Oppdal Kommunes myndighet i Knutshø landskapsvernområde. Etter de opplysninger som var på kommunes hjemmeside i 2008 ang bygging av platting, ble det ansett at dette ikke var søknadspliktig. Vi fant heller ingen opplysninger om at dette var søknadspliktig i landskapsvernområdet. Plattingen ble oppført i 2008, i god tro på at dette var i tråd med gjeldene bestemmelser. Plattingen strekker seg cirka 2,7 meter ut fra hyttas vest-, sør- og østvegg.

Disse tiltakene vil ikke føre til økt bruk av hytta.

Vedlegg, kart, bilder og 2 vedlegg Oppdal Bygdealmemming.

Vi setter stor pris på en positiv vurdering av vår søknad og stiller gjerne opp med ytterligere opplysninger eller avklaringer ved behov.

Med vennlig hilsen,

Inger Mai og Ingebrigt Loe

Inger Mai og Ingebrigt Loe, tlf 90179181 eller 99273364

e-post; ingebrigt.loe@oppdal.com eller im.loe@oppdal.com



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	05.02.2025	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	8C/2025	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Allmenningskontoret	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 08/2025: HYTTER/NAUST-BYGSLING

C: Søknad om bygging av utedo. Feste 182. Veslvon. Loe.

Vedtak: Søknad om utedo innvilges som omsøkt godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret
Festeavgiften justeres i henhold til vedtak i sak 37/2023.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 26.02.2025

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Imger May og Ingebrigt Loe – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	02.10.2024	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	37B/2024	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Allmenningskontoret	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 37/2024: HYTTER/NAUST-BYGSLING

B: Søknad om uthus og platting Veslvon 356/1/120 – 182. Inger May og Ingebrigt Loe

Vedtak: Allmenningsstyret viser til vedtak i sak 22/08 ved bygging av ny hytte, at uthusfunksjoner skal inngå i hytta. Søknad om uthus avslås. Vindfanget kan bestå.

Søknaden om oppføring av platting til hytte ved Veslvon godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 21.10.2024

Tommy Sønsterud Myren


UTSKRIFT TIL: Inger May og Ingebrigt Loe – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre



130.5.


1601H9598936.L09011P0950-05dfc-ae-ae-4e-p2c3c-08pcc8d6.130.1



130:10:b9cctd80-3c2d-4dee-9fd0-05db0d1f0907:383658#1082

19.03.1

130.11.b9cfd80-3c2d-4dee-9fdc-05db0d1f0807/363658#1093





STATSFORVALTEREN I INNLANDET
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Vår dato:	30.06.2025	Vår referanse:	202524515-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	2024/10048-3	David Berg Tuddenham

Til høring - Dispensasjon for oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Knutshø landskapsvernordning - Kulturminnefaglig vurdering

Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om tiltak for å vurdere forholdet til automatisk fredete kulturminner i området.

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.

Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Nyere tids kulturminner

Eiendommen ligger innenfor det regionalt viktige kulturmiljøet «Vinstradalen og omkringliggende seterlandskap» i «Mangfoldige Trøndelag» i tillegg til Knutshø landskapsvernordning. Formålet med landskapsvernordningen er blant annet å ta vare på et «et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.» Forskrift for verneplan for dette landskapsvernordningen har noen spesifikke bestemmelser knyttet til landskapet.

§ 3 *Vernebestemmelser* angående «Landskapet» 1.1 sier:

«Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger ...»

Ut ifra den oversendte tegningen ser vi at plattingen er lagt rundt store deler av hytta og trukket rundt to av hjørnene på bygget. Den ser også uforholdsmessig stor ut i

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kulturminner

størrelse. Vår vurdering er at behovet for platting kunne vært løst på en annen og mer nøktern og skånsom måte, som både imøtekommer noe av brukers behov og samtidig viderefører og bevarer landskapet. Plattingen som er markert som skal fjernes sommer/høst 2025 kunne heller ha blitt beholdt, og plattingen som følger hyttas bygningsliv kan heller fjernes.

Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse. Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terreng og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terreng. Med tanke på plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsiden. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.

Vi vurderer at utedo ikke vil negativt kunne påvirke landskapet, såfremt den får en utforming som står i stil med hyttebebyggelsen og ikke oppføres større enn nødvendig. Vindfanget vurderer vi også som uproblematisk i denne saken, da det ikke vil negativt kunne påvirke landskapet.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

David Berg Tuddenham

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottaker:

OPPDAL KOMMUNE

SAMEDIGGI / SAMETINGET

Pål Fosslund Moa, Seksjon Kommunal



Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Vår dato:

09.07.2025

Vår ref:

2025/7432

Deres dato:

Deres ref:

2024/10048

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Kontakt saksbehandler

Stine Krogfjord, 74 16 81 95

Høringssvar - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - dispensasjon - 2025 - oppføring av utedo og platting - Vinstradalsvegen 2114 - Ingebrigt Loe - Inger Mai Loe

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder viser til oversendelser av til sammen tre søknader om oppføring av platting, uthus og utedo ved tre hytter ved adressene Vinstradalsvegen 2114, 2116 og 2092, alle datert 6. juni 2025.

Villreinnemnda behandlet sakene i møte 8. juli 2025 i sak 48-2025, og kommer med følgende felles høringssvar for alle de tre sakene:

Tilstandsklassifiseringen viser at Knutshø villreinområde har uønsket dårlig kvalitet. Den menneskelige ferdselen forstyrrer villreinen. Tilbygg og utvidelser av fritidsboliger kan tilrettelegge for økt overnattingskapasitet med påfølgende økt ferdsel inn i fjellområdene. Økt bruk av hyttene fører sannsynligvis også til økt ferdsel inn i villreinens leveområder. I dette tilfellet er det ikke økt overnattingskapasitet og heller ikke standardheving på selve hytta. Men både utedo og platting øker bruksverdien til hytta, og vil nok ofte føre til at hytta blir mer brukt. En stor platting kan nok også i en del tilfeller gjøre det enklere å overnatte på plattingen enn på bakken (f.eks. i telt eller under en tarp).

Dersom en skal forbedre kvaliteten på villreinstammen bør en gjøre tiltak som gjør at villrein får bedre vilkår i stedet for å gi tillatelse til tiltak som kan ha negativ effekt på villrein. Tiltak som øker bruken av hyttene, bør derfor i utgangspunktet ikke få tillatelse eller eventuelt bli avgrensa mest mulig.

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Leder: Olav Søderberg, mobiltlf.: 90 68 68 13, e-post: olav@sunndalen.com
Sekretær: Statsforvalteren i Trøndelag, - Stine Krogfjord, tlf.: 74 16 81 95, e-post stine.krogfjord@statsforvalteren.no



Nemnda vil ikke motsette seg oppføring av utedo. Nemnda har tidligere behandla en liknende sak. Der ble det konkludert med å avgrense størrelsen på plattingen til 1,5 x 2 meter foran inngangspartiet, jf. sak 53-2024. Villreinnemnda mener plattingene skal begrenses til maks 3 m² og kun foran inngangsparti.

For vurdering av saken vises det til vedlagt protokoll.


Med hilsen

Olav Söderberg
leder

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag

Vedlegg

1 Protokoll - villreinnemndsmøte 8. juli 2025



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	02.10.2024	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	37B/2024	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Allmenningskontoret	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 37/2024: HYTTER/NAUST-BYGSLING

B: Søknad om uthus og platting Veslvon 356/1/120 – 182. Inger May og Ingebrigt Loe

Vedtak: Allmenningsstyret viser til vedtak i sak 22/08 ved bygging av ny hytte, at uthusfunksjoner skal inngå i hytta. Søknad om uthus avslås. Vindfanget kan bestå.

Søknaden om oppføring av platting til hytte ved Veslvon godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret.


VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 21.10.2024

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Inger May og Ingebrigt Loe – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	05.02.2025	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	8C/2025	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Allmenningskontoret	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 08/2025: HYTTER/NAUST-BYGSLING

C: Søknad om bygging av utedo. Feste 182. Veslvon. Loe.

Vedtak: Søknad om utedo innvilges som omsøkt godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret. Festeavgiften justeres i henhold til vedtak i sak 37/2023.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 26.02.2025

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Imger May og Ingebrigt Loe – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre



Arkivsaksnummer: 2024/10052-6

Saksbehandler: Eirin Berge

Dato: 08.09.2025

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Dovrefjell nasjonalparkstyre	28/2025	20.10.2025

Sak - Knutshø LVO - dispensasjon - 2025 - oppføring av platting og uthus - Vinstradalsvegen 2116 - Marit Bjerkås - Gjert Arne Os

Innstilling fra forvalter

1. Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ gir Dovrefjell nasjonalparkstyre avslag på Marit Bjerkås og Gjert Arne Os sin søknad om å bygge platting på 9 kvm i tilknytning til bygning på adresse Vinstradalsvegen 2116 i Knutshø landskapsvernområde.

Landskapet i Knutshø landskapsvernområde er vernet mot tiltak som vesentlig kan virke inn på landskapets art eller karakter. Omsøkt platting vil isolert sett ikke påvirke verneverdiene nevneverdig eller stride mot formålet. Begrunnelsen for avlaget er at den samla effekten av flere slike tiltak vil gi bygningsmassen et mer hytteaktig preg, bli godt synlig i det åpne landskapet og forringe verdier knyttet til landskapsverdiene.
2. Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd 1.alternaiv får Marit Bjerkås og Gjert Arne Os dispensasjon til å rive eksisterende utedo og sette opp en ny utedo med plassering som vist i situasjonsplan i figur 2. Begrunnelsen er at tiltaket ikke vil medføre ny bygningsmasse og at det ut fra landskapsmessige hensyn er en fordel om bygningsmassen samles.

Følgende vilkår gjelder:

- Tiltaket (både riving og oppføring) skal være ferdigstilt innen 3 år fra vedtaksdato.
- Ny utedo skal oppføres på den plassen som er vist i situasjonsplan gitt i søknad, jf. figur 2 i saken.
- Ny utedo skal ha et bebygd areal (BYA)på maksimalt 2,25 kvm, mønehøyden skal være maksimalt 2,4 meter over terreng
- Oppføring av utedo skal ikke medføre terrenginngrep
- Fargesetting skal dempet jordfarge (brun, mørkegrå) og det skal ikke være hvite eller lyse kontrastfarger på dør/vindu

- Tak skal være ikke-reflekterende og det er ikke tillatt med innført torv (uttak av torv i verneområdet er søknadspliktig)
- Dispensasjon til riving og nyoppføring av utedo gjelder i 3 år fra vedtaks dato, og tiltak skal være ferdigstilt, inkl opprydding av bygningsmatererila mm innen dispensasjonens utløpsdato.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg:

- 1 Søknad - Knutshø LVO - oppføring av platting og uthus - Vinstradalsvegen 2116 - Marit Bjerkås - Gjert Arne Os
- 2 Uttalelse - Trøndelag fylkeskommune - Knutshø LVO - oppføring av platting og uthus - Vinstradalsvegen 2116 - Marit Bjerkås - Gjert Arne Os
- 3 Uttalelse - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - Knutshø LVO - oppføring av platting og uthus - Vinstradalsvegen 2116 - Marit Bjerkås - Gjert Arne Os
- 4 Sak 37 D 2024.pdf

Saksopplysninger

På Veslvonlægret i Knutshø landskapsvernområde (LVO) ligger det flere bygninger. Bygningene på Veslvonlægret har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet og/eller bygd om som moderne lavstandard fritidsboliger. Bygningene på Veslvonlægret ligger på gbnr 356/1 og Oppdal bygdeallmenning er grunneier. Området er vist som LNF i kommuneplanens arealdel.




Fig 1: Veslvonlægret i Oppdal kommune.

SNO gjennomførte tilsyn i 2022 på Veslvonlægret i Knutshø LVO. Det ble registrert og rapportert flere byggetiltak på Veslvonlægret som var gjennomført i strid med regelverket, enten ved at det ikke forelå en tillatelse eller at det var bygd i strid med gjeldende tillatelse.

Sekretariatet fulgte opp dette ved å sende ut et brev til tiltakshaverne. Disse ønsket et møte, og det ble avholdt et møte med de berørte, kommunen, grunneier (Oppdal bygdeallmenning) og sekretariatet på Hjerkin i april 2024. Etter møtet ble det sendt ut et brev med orientering

om hvordan ulovlige byggetiltak kunne rettes opp. Det ble satt en frist til 9. september 2024 med å enten rette opp i ulovlige tiltak ved å rive eller sende søknad og prøve å få godkjent tiltaket i etterkant. Innen denne fristen mottok vi kun 1 søknad om byggetiltak.

Sekretariatet mente det var grunnlag for å avvente samtlige tilbakemeldinger/søknader for å kunne se tiltakene i sammenheng, da tiltakene er gjennomført på et avgrenset område og er av tilsvarende art. Pr mai 2025 hadde alle aktuelle tiltakshavere sendt inn søknad.

Dovre fjell nasjonalparkstyre har blitt muntlig orientert om saken i styremøte den 17. juni 2024.

Søknad:

Det søkes om å «flytte» eksisterende utedo fra 1955 som ligger ca 27 meter fra hytta. Dette innebærer å rive den eksisterende utedoen og sette opp en ny en med samme størrelse, 1,5 x 1,5 meter og plassere den nye utedoen nærmere hytta. Tiltakshaverne skriver at ny plassering nærmere hytta vil ferdsele konsentreres på et mindre areal enn tidligere.

Tiltakshaver har ingen do inne i hytta i dag, og ifølge søknaden det vil kreve en komplisert ombygging for å installere en brukbar løsning. Tiltakshaver skriver også at en annen fordel med frittstående do er å unngå luktproblemer i hytta. Ifølge søker er det i Veslvonin realistisk med 5 måneder atkomst på barmark og tilhørende bruk. På vinterstid brukes hytta maks 1-2 turer. Med så kort brukstid ser de liten hensikt i å velge en løsning som f.eks gassforbrenning av avfallet. Tradisjonelt har vært, og er, en enkel utedo mest fornuftig løsning. Slik er det også for alle hyttene i området, og de aller fleste hytter i Oppdalsfjella søker.

I tillegg søkes det om å bygge en platting på ca 3 x 3 meter foran inngangspartiet på hytta, jf. situasjonsplan i figur 2

På Veslvonlægret 2116 er det oppført et uthus uten at dette er omsøkt. I søknaden skriver tiltakshaver at de er innforstått med at uthuset må fjernes.




Fig 2: Situasjonsplan som viser omsøkt platting på 9 kvm og ny plassering av utedo på 2,05 kvm (fra søknad)



Fig. 3: Bilde tatt i 2022 som viser hytte og uthus. Uthuset skal rives.

Tiltakene er søkt gjennomført i en del av Knutshø villreinområde som er kartlagt både som barmarksbeite og som vinterbeite. Det ligger innenfor et sentralt kalvings- og oppvekstområde som blir brukt ofte og er godt dokumentert ved plott fra GPS-merka dyr. Området ligger også innenfor trekkpassasje i Veslvonin med kryssing av vegen til Veslvonlægeret (ref: www.naturbase.no). Kvalitetsnorm for villrein, delnorm 3 omtaler områder som fokusområde (KN07), der utfordringene er knyttet til trekk. Området er pekt på som viktig for nord-sør trekket.




Fig 4: Fra kvalitetsnorm, delnorm 3 fokusområder, kartfortellinger (villrein.no)

Søknad er derfor sendt til uttale til villreinemda i Knutshø og Snøhetta. I tillegg er søknaden sendt til uttale til Trøndelag fylkeskommune, da det er vanlig praksis å samrå seg med kulturminnemyndigheten i byggesaker.

Villreinnemda sin uttale: Villreinnemda behandlet 3 saker om bygggetiltak på Veslvonlæget i møte 8. juli 2025 i sak 48-2025. De har felles høringssvar for alle de tre sakene:

«Tilstandsklassifiseringen viser at Knutshø villreinområde har uønsket dårlig kvalitet. Den menneskelige ferdselen forstyrrer villreinen. Tilbygg og utvidelser av fritidsboliger kan tilrettelegge for økt overnattingskapasitet med påfølgende økt ferdsel inn i fjellområdene. Økt bruk av hyttene fører sannsynligvis også til økt ferdsel inn i villreinens leveområder. I dette tilfellet er det ikke økt overnattingskapasitet og heller ikke standardheving på selve hytta. Men både utedo og platting øker bruksverdien til hytta, og vil nok ofte føre til at hytta blir mer brukt. En stor platting kan nok også i en del tilfeller gjøre det enklere å overnatte på plattingen enn på bakken (f.eks. i telt eller under en tarp).

Dersom en skal forbedre kvaliteten på villreinstammen bør en gjøre tiltak som gjør at villrein får bedre vilkår i stedet for å gi tillatelse til tiltak som kan ha negativ effekt på villrein. Tiltak som øker bruken av hyttene, bør derfor i utgangspunktet ikke få tillatelse eller eventuelt bli avgrensa mest mulig.

Nemnda vil ikke motsette seg oppføring av utedo. Nemnda har tidligere behandla en liknende sak. Der ble det konkludert med å avgrense størrelsen på plattingen til 1,5 x 2 meter

foran inngangspartiet, jf. sak 53-2024. Villreinnemnda mener plattingene skal begrenses til maks 3 m2 og kun foran inngangsparti.

For vurdering av saken vises det til vedlagte protokoll.»

Fylkeskommunen sin uttale:

«Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse. Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terreng og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terreng. Med tanke på plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsiden. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.

Vi vurderer at utedo ikke vil negativt kunne påvirke landskapet, såfremt den får en utforming som står i stil med hyttebebyggelsen og ikke oppføres større enn nødvendig.»

Oppdal bygdeallmenning som er grunneier, har godkjent tiltakene.

I denne saken skal styret ta stilling til om det kan gis dispensasjon til søknad om platting på 9 kvm og ny utedo på 2,25 kvm. Platting er allerede oppført, jf. bilder, men plattingen som allerede er oppført er på ca. 25 kvm. Søknaden blir derfor å betrakte som en ettergodkjenning av et tiltak som allerede er gjennomført, men som skal reduseres i størrelse. Vurderinger som skal legges til grunn skal være tilsvarende de vurderingene en hadde gjort om tiltaket ikke allerede var blitt gjennomført.

Hjemmelsgrunnlag

Delegering

Varige inngrep skal behandles av nasjonalparkstyret, jf delegeringsreglement for for Dovrefjell nasjonalparkstyre, vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, revisjon 5.1.2017 sak DNPS 50/2016, revisjon 12.4.2021 sak DNPS 14/2021, revisjon 5.10.2022 sak 33/2022.

Verneformål – forskrift

§ 2

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpregede natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.

§ 3. Vernebestemmelser

1. Landskapet

- 1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, treslagskifte, sprøyting med kjemiske midler, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, plassering av campingvogner og bobiler, merking av stier, skilting, forurensning og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.
- Fylkesmannen avgjør i tilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig

(...)

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

- a. Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- b. Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
- c. Tilbygg til eksisterende bygninger.

Forvaltningsplan

s. 87

I landskapsvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- Riving av seterbebyggelse.

I landskaps- og biotopvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger
- Tilbygg til eksisterende bygninger.
- Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. Bygningen må ha stått der ved vernetidspunktet.

s.89

Ombygging/utvidelse

Tilbygg, ombygginger, utvidelse eller andre tiltak som medfører endringer i størrelse, utseende eller funksjon er ikke å forstå som vedlikehold. Tiltak som kan medføre økt overnattingskapasitet, endret ferdselsmønster i området eller funksjonsendring, krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Eventuelle søknader om ombygginger/utvidelser må vurderes i forhold til verneformålet.

s.90

Felles retningslinjer for bygninger i verneområdene

- Ordinære vedlikeholdsarbeider på eksisterende bygninger kan gjennomføres uten at planene forelegges forvaltningsmyndigheten.
- Uttak av torv til tak er søknadspliktig og behandles etter verneforskriftens § 4.
- Tillatelse til gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade kan påregnes gitt. Flytting av bygninger som en følge av naturskade skal vurderes særskilt ved hvert enkelt tilfelle, og skal ikke være i strid med verneformålet.
- Byggetiltak som er påkrevd for å tilfredsstille nye krav i medhold av annet lovverk skal vurderes imøtekommet, så lenge det ikke kommer i strid med verneformålet. Forvaltningsmyndigheten kan stille vilkår til eventuell dispensasjon.
- Tiltak skal gjennomføres i tråd med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal nyttes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene

Retningslinjer for bygninger i landskapsvernområdene og biotopvernområdene:

- For tiltak som medfører nybygg, ombygginger eller utvidelser på bygninger med landbruksformål gjelder følgende:
- Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som er direkte knyttet til landbruk, jf. plan- og bygningslovens definisjon. Det vil ikke være tillatt å oppføre fritidsboliger, eller hytter for utleie.
- Det skal gjennomføres en strengere dispensasjonspraksis i sone uten tilrettelegging og inngrep enn i brukssonene.

Naturmangfoldloven

I tillegg til behandling etter verneforskrift og eventuelle retningslinjer i forvaltningsplanen må søknaden også vurderes etter naturmangfoldloven, herunder de miljørettslige prinsippene

nedfelt i §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. § 7.

Presedens

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven § 48, fra Klima- og miljødepartementet 02.05.2015:

«I byggesaker vil det ofte være en problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av flere tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene. Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at andre kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til likebehandling. Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre vil søke om dispensasjon til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for verneverdiene og verneformålet av at det blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak.

Vurdering

Rammer for vurderinga

Det er ingen spesifikke bestemmelser om platting i verneforskrift eller omtale i forvaltningsplan. Ihht verneforskriftens § 3 punkt 1.3 bokstav 3 kan forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til tilbygg etter søknad. Verneforskrift eller forvaltningsplan sier ikke noe om hva som er vurdert å være tilbygg. Verneforskriftens bestemmelser åpner kun for nye bygninger i tilknytning til landbruk.

Reglene i plan- og bygningsloven ivaretar andre hensyn enn reglene i verneforskrift. Det kan likevel være naturlig å se hen til dette regelverket når det gjelder bygningstekniske definisjoner. I plan- og bygningsloven er tilbygg forstått som en utvidelse av en bygnings grunnflate, selv om «tilbygg» ikke er definert i loven. I en tolkningsuttalelse fra kommunal- og distriktsdepartementet i 2017 står det:

«Hva som er tilbygg er ikke definert i lovverket. En normal forståelse av et tilbygg er for de fleste et tiltak som bygges på bakken som en utvidelse av eksisterende byggverk, reist ved siden av og i tilknytning til eksisterende bygg, og dermed medfører en utvidelse av bygningens grunnflate» Tolkningsuttalelse | Dato: 23.03.2017 fra kommunal- og distriktsdepartementet

Ifølge veileder på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sine nettsider står det: «For å kunne regnes som platting vil ikke høyden kunne være mer enn 0,5 meter over terrenget» ([Hva er hva - veranda, terrasse eller balkong? - Direktoratet for byggkvalitet](#)). Begrepet ombygging eller «bygge om» legger forvalter til grunn er endringer på eksisterende bygning innenfor bygningens grunnflate, slik som bytte av vinduer, takmaterialer. Ombygging kan også innebære større bygningsmessige endringer og oppgradering, jf. også byggordboka.

En søknad om bygging av platting innenfor verneområdet må vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48, første ledd, første alternativ:
"Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig."

Verneforskriften åpner for tilbygg men utover dette ikke byggetiltak som ikke er knyttet til landbruksformål. Også søknad om utedo vurderes å måtte behandles i medhold av nml § 48 da det ikke er noen spesifikke dispensasjonshjemler i forskriften for et slikt tiltak.

Vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ er at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt for at det skal kunne gis en dispensasjon. Selv om vilkårene for å gi en dispensasjon er oppfylt, har ingen krav på å få en dispensasjon.

Vurdering av omsøkt tiltak, platting på 9 kvm og utedo på 2,25 kvm

Fritidsboligene på Veslvonlægret har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet/bygd om til lavstandard fritidsboliger/hytter. Denne utviklingen vurderes å være negativ for verneformålet. Det er svært uheldig at byggetiltak gjennomføres for deretter å søke om tillatelse i etterkant. Alle som planlegger tiltak i verneområder plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk før iverksetting.

Veslvonlægret ligger i sone uten tilrettelegging og inngrep.

Omsøkt platting ligger på terreng er uten rekkverk og størrelsen er opplyst å være 9 kvm. Det er i tillegg søkt om å rive eksisterende utedo og sette opp en ny utedo på 2,25 kvm nærmere hytta.

Alle byggetiltak i verneområdene i utgangspunktet er forbudt. I tilfeller verneforskriftene har unntak fra dette forbudet gjelder det som hovedregel for nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål, for eksempel landbruksformål. Dovrefjell nasjonalparkstyre har forvaltningspraksis på å tillate utedo der dette ikke finnes.

Platting er ofte brukt for å legge til rette for et mer brukervennlig uteområde og noe som bygges for å optimalisere og utnytte bygningene og eiendommen/området rundt bygningen. Plattinger rundt og i tilknytning til hytter og buer er slik nasjonalparkforvalter vurderer det ikke "nødvendige". En har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene.

I verneområdene føres det generelt en streng praksis med hensyn til byggetiltak, nettopp for å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt. Små eller enkeltvis tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for verneverdiene. Over tid, og med summen av alle gjennomførte tiltak vil dette likevel kunne få stor betydning for landskapsbildet og andre verneverdier.

Bygningene på Veslvonlægret ligger i nærheten av Vesvontjønnin som er et regionalt viktig område for våtmarksfugl. I tillegg til å ligge i et landskapsvernområde i et viktig trekkområde for villreinen er området en del av verneverdige kulturmiljøer og kulturlandskap som forteller viktige deler av Trøndelags historie («Mangfoldige Trøndelag»). Veslvonlægret ligger på ca 1200 moh i et åpent fjellhei terreng.

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høyfjellsområde med leveområdene til villreinen og et særpreget natur- og kulturlandskap. Bygningen hvor tiltakene er omsøkt ligger i et sentral kalvingsområde og viktig trekkpassasje for villrein. Den samla belastningen av forstyrrelser knyttet til biltrafikk,

campingturisme, fotturisme, sykling i tillegg til vannkraftreguleringer som påvirker villreinens arealutnyttelse er stor.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. NINA rapport 1019 (2015) om villreinens arealbruk i Knutshø, kvalitetsnorm for villrein, forvaltningsplan, Rapport «Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet innenfor verneområdene i Vinstradalen» J.B. Jordal nr. 7-2016, «Sårbarhetsvurderinger av viktige fuglelokaliteter» (2019 Kistefos Skogtjenester, u.off) gir kunnskap om ulike natur- og kulturverdier.

Nasjonalparkforvalter er enig med søker om at det er hensiktsmessig at utedo og hytte ligger mer samlet, også av hensyn til landskapsbildet. Omsøkt utedo er av beskjedne størrelse og skal erstatte en utedo av tilsvarende størrelse og vil verken påvirke verneverdiene nevneverdig eller stride mot verneformålet, og føre-var prinsippet legges ikke til grunn. En utedo vurderes å være nødvendig og nasjonalparkstyret har praksis på å tillate oppføring av utedo der dette ikke finnes. Å rive eksisterende utedo og sette opp ny vurderes å ikke gi presedens utover den praksisen styret allerede har og medfører heller ikke en økning i den samla bygningsmassen. At utedoen legges nærmere hytta vurderes som positivt for den samla landskapspåvirkningen.

Det tilrås at det gis dispensasjon til riving av eksisterende utedo og oppføring av ny utedo på 2,25 kvm med plassering slik situasjonsplanen i fig. 2 viser. Dispensasjonen bør gis med vilkår om utforming slik som dempet fargevalg og ikke-reflekterende takmateriale. Det er ikke tillatt med innført torv på tak og uttak av torv i verneområdet er søknadspliktig. Naturmangfoldlovens § 12 ivaretas gjennom vilkår som settes.

En platting på 9 kvm vurderes å ikke påvirke landskapsverdiene nevneverdig eller stride mot verneformålet, og er isolert sett lite problematisk. Det ligger 6 hytter og en seter i dette området på Veslvonlægret (j. fig 1) i et åpent fjellheilandskap. I tillegg til foreliggende søknad er det 3 andre hytteeiere som har søkt om å få bygge platting på Veslvonlægret. Styret behandlet en søknad om platting i nasjonalparken i 2024 og gav avslag. I den saken ble det vist til de mange bygningene i Dovrefjellområdet, blant annet bygninger ved Tjønnglupen og Snøfjellstjønne. Et landskapsvernområde er en mindre streng vernekategori enn nasjonalpark, men det er relevant å se på den samla effekten av flere mindre, tilsvarende tiltak. Dette gjelder både i Knutshø landskapsvernområde men også i de øvrige verneområdene, da det er en relativt stor bygningsmasse i Dovrefjell-området.

Nasjonalparkforvalter kan forstå at enkeltvis plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak. I et natur- og kulturlandskap med jaktbuer og setre som i større grad enn tidligere brukes som hytte/til fritidsformål, vil tiltak som dreier bygningsmassen i retning av å gi et hyttaktig preg samlet bidra til en nedbygging og endring av landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. Nasjonalparkforvalter tilrår at det føres en restriktiv praksis når det gjelder en slik utvikling i landskapsvernområdet.

Nasjonalparkforvalter tilrår avslag på omsøkt platting på 9 kvm.

Nasjonalparkforvalter mener at dersom det skal bygges platting må denne være av begrenset størrelse, ikke større enn 5-6 kvm foran inngangspartiet. Den bør ligge på terrenget og trekke seg inn fra hjørnet på bygningen og flukte med bygningslivet, og skal være uten rekkverk.




Fig 5. Kartutsnitt som viser bygninger og installasjoner Knutshø LVO (fra GIS-link)




Fig 6: Kartutsnitt som viser bygninger og installasjoner i alle verneområdene Dovrefjell NPS forvalter (fra GIS-link)



Oppdal kommune

Plan og forvaltning

Side 1 av 2

Deres ref:
Vår ref: 2025/9559 - 2
Dato: 06.05.2025
Org.nr.: 964 983 003

MOTTATT

08 MAI 2025

Lillehammer
Statsforvalteren i Innlandet

Dovre fjell nasjonalparkstyre
Att.Eirin Berge
Postboks 987
2604 Lillehammer

356/1/121 - Oversendelse dispensasjonssøknad

356Saken gjelder gnr/bnr/fnr. 356/1/121, Vinstradalsvegen 2116, 7345 Drivdalen.

Vedlagt følger søknadens dokumenter.

Med vennlig hilsen

Johann Petur Johannsson
saksbehandler byggesak

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Vedlegg

- 1 Oppdal Kommune søknad om dispensasjon 30.04.2025
- 2 Situasjonsplan 2025-04-30
- 3 Sak 8B 2025

Kopi til:

Marit Bjerkås	Losråket 49	7345	Drivdalen
Gjert Arne Os	Losråket 49	7345	Drivdalen
Oppdal Bygdeallmenning	Inge Krokanns veg 11	7340	Oppdal

TIATIK

2023

1. januar 2023

2023-01-01

129.4.985c19b9-742f-4417-b460-5b4be5d89a09-363858#1078

Til Oppdal Kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal kommune

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF_FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG VERNEBESTEMMELSENE FOR KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Vi søker herved om oppføring av utedo og mindre treplatting ved Vinstradalsvegen 2116 i Veslvonin.

Bakgrunn

Viser til brev fra Dovrefjell nasjonalparkstyret 5. februar angående byggetiltak ved hytte ved Vinstradalsvegen 2116 i Veslvonin. Hytta er oppført i 2013/2014, etter tillatelse til å erstatte nå revet bygg oppført ca. 1955. I starten av søknadsprosessen la vi fram ønske om å fortsatt ha uthus og utedo atskilt fra selve hytta, i likhet med samtlige hytter i området. Vi fikk da i muntlig form en klar forståelse for at det bør være lik praksis for alle. Likevel ser vi at vedtaket fra 2014 slår fast at uthusfunksjoner skal inngå i hytta når den er 35 m².

Utedo: Vi er innforstått med at uthuset må fjernes. Men vi søker om å flytte eksisterende utedo som står ca. 30 meter fra hytta i dag. Den opprinnelige doen fra 1955 er nå i så dårlig forfatning, at den må erstattes av en ny med samme størrelse – 1,5 x 1,5 m (2,25 m²) Ny plassering nærmere hytta, slik som vist i vedlagte situasjonsplan. Ved flytting av utedoen nærmere hytta, vil ferdselen konsentreres på et mindre areal enn tidligere.

Det er ingen do inne i hytta i dag, og det vil kreve en komplisert ombygging for å installere en brukbar løsning. En annen fordel med frittstående do er å unngå luktproblemer i hytta. I Veslvonin er det realistisk med 5 måneder atkomst på barmark og tilhørende bruk. På vinterstid brukes hytta maks 1-2 turer. Med så kort brukstid ser vi liten hensikt i å velge en løsning som f.eks gassforbrenning av avfallet. Tradisjonelt har vært, og er, en enkel utedo mest fornuftig løsning. Slik er det også for alle hyttene i området, og de aller fleste hytter i Oppdalsfjella.

Treplatting: En platting ble oppført i god tro om at dette ikke var et søknadspliktig tiltak og i strid med vernebestemmelsene. Etter tilbakemeldingen fra vernemyndighetene har vi nå forstått at oppføring av platting, vil av myndighetene bli vurdert å være i strid med vernebestemmelsene. Vi ønsker nå at kun deler av plattingen får bestå, og søker herved om en platting på ca 3 x 3 meter foran inngangspartiet på hytta, jfr. vedlagte kart.

Vi ønsker å understreke at omsøkte tiltak ikke vil medføre økt eller endret bruk av hytta. Vi mener det kan gis dispensasjon til tiltaket, da det ikke er vesentlig i strid med verneformålet, jfr. § 2. Siden utedo og platting er av beskjeden størrelse og tilknyttet eksisterende bygning, vil det ha liten negativ påvirkning på særpreget i natur- og kulturlandskapet. Tiltaket vil ha minimal påvirkning på leveområdene til villreinen i Knutshø. Vi mener det viktigste i vernebestemmelsene er forbudet mot framtidig utvidet hyttebygging i Veslvonin. Antallet hytter vil ikke øke.

Vedlegg

- Situasjonsplan
- Vedtak fra Oppdal Bygdeallmenning

Driva, 30.04.2025

Gjert Arne Os og Marit Bjerkås


Opprinnelig plassering av utedo



356/1/121

Gammelhytte (A-avet)

27 m



Ny plassering av utedo
(ca. 1,5 x 1,5 m)

Ny platting ca. 3 x 3 meter

2,5 m

	Situasjonsplan
	356/1/121 - Vinstradalsvegen 2116
	A4
	30.04.2025
Målestokk 1:250	
Oppdal kommune	





UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	05.02.2025	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	8B/2025	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Allmenningskontoret	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 08/2025: HYTTER/NAUST-BYGSLING

B: Søknad om bygging av platting og utedo. Feste 142, Veslvon Bjerkås/Os

Vedtak: Søknad om utedo innvilges som omsøkt godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret
Festeavgiften justeres i henhold til vedtak i sak 37/2023.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 26.02.2025

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Gjert Arne Os og Marit Bjerkås – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre



STATSFORVALTEREN I INNLANDET
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Vår dato:	30.06.2025	Vår referanse:	202524595-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	2024/10052-3 432.2	David Berg Tuddenham

Dovre nasjonalparkstyre - Dispensasjon - Knutshø LVO - Vinstradalsvegen 2116- Kulturminnefaglig vurdering

Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om tiltak for å vurdere forholdet til automatisk fredete kulturminner i området.

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.

Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Nyere tids kulturminner

Eiendommen ligger innenfor det regionalt viktige kulturmiljøet «Vinstradalen og omkringliggende seterlandskap» i «Mangfoldige Trøndelag» i tillegg til Knutshø landskapsvernområde. Formålet med landskapsvernområdet er blant annet å ta vare på et «et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.» Forskrift for verneplan for dette landskapsvernområdet har noen spesifikke bestemmelser knyttet til landskapet.

§ 3 *Vernebestemmelser* angående «Landskapet» 1.1 sier:

«Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger ...»

Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse. Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kulturminner

være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terreng og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terreng. Med tanke på plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsiden. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.

Vi vurderer at utedo ikke vil negativt kunne påvirke landskapet, såfremt den får en utforming som står i stil med hyttebebyggelsen og ikke oppføres større enn nødvendig.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

David Berg Tuddenham

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottaker:

OPPDAL KOMMUNE

SAMEDIGGI / SAMETINGET

Pål Fosslund Moa, Seksjon Kommunal



Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Vår dato:

09.07.2025

Vår ref:

2025/7433

Deres dato:

Deres ref:

2024/10052

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Kontakt saksbehandler

Stine Krogfjord, 74 16 81 95

Høringssvar - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - dispensasjon - 2025 - oppføring av platting og uthus - Vinstradalsvegen 2116 - Marit Bjerkås - Gjert Arne Os

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder viser til oversendelser av til sammen tre søknader om oppføring av platting, uthus og utedo ved tre hytter ved adressene Vinstradalsvegen 2114, 2116 og 2092, alle datert 6. juni 2025.

Villreinnemnda behandlet sakene i møte 8. juli 2025 i sak 48-2025, og kommer med følgende felles høringssvar for alle de tre sakene:

Tilstandsklassifiseringen viser at Knutshø villreinområde har uønsket dårlig kvalitet. Den menneskelige ferdselen forstyrrer villreinen. Tilbygg og utvidelser av fritidsboliger kan tilrettelegge for økt overnattingskapasitet med påfølgende økt ferdsel inn i fjellområdene. Økt bruk av hyttene fører sannsynligvis også til økt ferdsel inn i villreinens leveområder. I dette tilfellet er det ikke økt overnattingskapasitet og heller ikke standardheving på selve hytta. Men både utedo og platting øker bruksverdien til hytta, og vil nok ofte føre til at hytta blir mer brukt. En stor platting kan nok også i en del tilfeller gjøre det enklere å overnatte på plattingen enn på bakken (f.eks. i telt eller under en tarp).

Dersom en skal forbedre kvaliteten på villreinstammen bør en gjøre tiltak som gjør at villrein får bedre vilkår i stedet for å gi tillatelse til tiltak som kan ha negativ effekt på villrein. Tiltak som øker bruken av hyttene, bør derfor i utgangspunktet ikke få tillatelse eller eventuelt bli avgrensa mest mulig.

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Leder: Olav Søderberg, mobiltlf.: 90 68 68 13, e-post: olav@sunndalen.com
Sekretær: Statsforvalteren i Trøndelag, - Stine Krogfjord, tlf.: 74 16 81 95, e-post stine.krogfjord@statsforvalteren.no



Nemnda vil ikke motsette seg oppføring av utedo. Nemnda har tidligere behandla en liknende sak. Der ble det konkludert med å avgrense størrelsen på plattingen til 1,5 x 2 meter foran inngangspartiet, jf. sak 53-2024. Villreinnemnda mener plattingene skal begrenses til maks 3 m² og kun foran inngangsparti.

For vurdering av saken vises det til vedlagt protokoll.


Med hilsen

Olav Søderberg
leder

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag

Vedlegg

1 Protokoll - villreinnemndsmøte 8. juli 2025



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	02.10.2024	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	37D/24	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :		Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 37/2024: HYTTER/NAUST-BYGSLING

D: Søknad om uthus og platting Veslvon 356/1/121 – 142 Marit Bjørkås og Gjert Arne Os

Vedtak: Allmenningsstyret viser til vedtak i sak 15/09 ved bygging av ny hytte, at uthusfunksjoner skal inngå i hytta.

Søknaden om oppføring av platting til hytte ved Veslvon godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 21.10.2024

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Marit Bjørkås og Gjert Arne Os – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalparkstyre



Arkivsaksnummer: 2024/9888-4

Saksbehandler: Eirin Berge

Dato: 08.10.2025

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Dovrefjell nasjonalparkstyre	29/2025	20.10.2025

Sak - Knutshø LVO - søknad om dispensasjon - oppføring av platting - Vinstradalsvegen 2120 - Bjørn Erik Heggvoll - Mari Randi Heggvoll

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ gir Dovrefjell nasjonalparkstyre avslag på Bjørn Erik og Mari Randi Heggvoll sin søknad om å bygge platting på 45 kvm i tilknytning til bygning på adresse Vinstradalsvegen 2120 i Knutshø landskapsvernområde.

Landskapet i Knutshø landskapsvernområde er vernet mot tiltak som vesentlig kan virke inn på landskapets art eller karakter. Omsøkt platting på 45 kvm er fremtredende og godt synlig i det åpne landskapet og forringer verdier knyttet til helheten i landskapet.

Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig vurderes ikke å være oppfylt og dispensasjon kan derfor ikke gis.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg:

- 1 356_1_123 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet.pdf
- 2 Vedtak fra Oppdal bygdeallmenning.pdf
- 3 Protokoll fra villreinnemndsmøte 101024

Saksopplysninger

På Veslvonlægret i Knutshø landskapsvernområde (LVO) ligger det flere bygninger. Bygningene på Veslvonlægret har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet og/eller bygd om som moderne lavstandard fritidsboliger. Bygningene på Veslvonlægret ligger på gbnr 356/1 og Oppdal bygdeallmenning er grunneier. Området er vist som LNF i kommuneplanens arealdel.

Nasjonalpark	Dovrefjell-Sunndalsfjella
Naturreseervater	Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen
Landskapsvernområder	Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvdalen, Jora, Fokstugu
Biotopvernområder	Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn




Fig 1: Veslvonlægret i Oppdal kommune.

SNO gjennomførte tilsyn i 2022 på Veslvonlægret i Knutshø LVO. Det ble registrert og rapportert flere byggetiltak på Veslvonlægret som var gjennomført i strid med regelverket, enten ved at det ikke forelå en tillatelse eller at det var bygd i strid med gjeldende tillatelse.

Sekretariatet fulgte opp dette ved å sende ut et brev til tiltakshaverne. Disse ønsket et møte, og det ble avholdt et møte med de berørte, kommunen, grunneier (Oppdal bygdeallmenning) og sekretariatet på Hjerkin i april 2024. Etter møtet ble det sendt ut et brev med orientering om hvordan ulovlige byggetiltak kunne rettes opp. Det ble satt en frist til 9.september 2024 med å enten rette opp i ulovlige tiltak ved å rive eller sende søknad og prøve å få godkjent tiltaket i etterkant. Innen denne fristen mottok vi kun 1 søknad om byggetiltak.

Sekretariatet mente det var grunnlag for å avvente samtlige tilbakemeldinger/søknader for å kunne se tiltakene i sammenheng, da tiltakene er gjennomført på et avgrenset område og er av tilsvarende art. I mai 2025 hadde alle de berørte tiltakshaverne sent inn søknad om byggetiltak.

Dovrefjell nasjonalparkstyre har blitt muntlig orientert om tiltakene i styremøte den 17.juni 2024.

Søknad

I foreliggende sak søker tiltakshaver om å få oppført en platting i tilknytning til bygning på Veslvonlægret.

Tiltakshaver skriver: *«Da terrenget rundt hytta er leirholdig blir det fort bløtt og oppgått og platting gjør sitt til at vi ikke trenger å bruke så stort område. Plattingen ligger på bakken og det ble ikke utført graving eller terrenginngrep av noe slag.*

Plattingen er bygd langs sør og østveggen og den er 2,80 meter ut fra vegg. Totalt er plattingen 45 m².

I hjørnet er plattingen 50 cm over bakken på grunn av terrenget og den er uten rekkverk. Oppføring av platting har ikke føre til økt bruk av hytta da fremkommeligheten styrer bruken og ikke standarden. Det er kort sesong med kjørbare vei. Vi kan ikke se at plattingen er til hinder for villrein, beitedyr og ferdsel av folk. På sommeren er veien åpen for allmennheten og mesteparten av ferdselen i området er dermed ikke av oss hytteeiere, men av friluftsfolk og turister.»



Fig 2: omsøkt platting Vinstradalsvegen 2120

Tiltaket er søkt gjennomført i en del av Knutshø villreinområde som er kartlagt både som barmarksbeite og som vinterbeite. Det ligger innenfor et sentralt kalvings- og oppvekstområde som er godt dokumentert ved plott fra GPS-merka dyr. Området ligger også innenfor trekkpassasje i Veslevonin med kryssing av vegen til Veslvonlægeret (ref: www.naturbase.no). Kvalitetsnorm for villrein, delnorm 3 viser at bygningene ligger i fokusområde (KN07), der utfordringene er knyttet til trekk. Området er pekt på som viktig for nord-sør trekket.




Fig 3: Fra kvalitetsnorm, delnorm 3 fokusområder KN07 Veslvonin, kartfortellinger (villrein.no)

Søknad har vært til uttale til villreinemda i Knutshø og Snøhetta. Trøndelag fylkeskommune har ikke hatt saken til uttale, men har uttalt seg til 3 andre tilsvarende saker på Veslvonlægret nå i 2025. Nasjonalparkforvalter legger til grunn at disse uttalene er like relevante i foreliggende sak og refereres til under.

Grunneier, Oppdal bygdealmemming, har godkjent tiltaket.

Villrennemda for Snøhetta og Knutshø gjorde følgende vedtak i møte den 11.10.2024:

Villreinnemnda foreslår at de får beholde en platting med mål på 1,5 x 2 m foran inngangspartiet. Dette for å unngå å dra inn skit og snø.

Fylkeskommunen i Trøndelag:

Fylkeskommunen vurderer at det er liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredede kulturminner i forbindelse med det omsøkte tiltaket.

Til det konkrete tiltaket skriver Fylkeskommunen følgende:

(..)

Vår vurdering er at behovet for platting kunne vært løst på en annen og mer nøktern og skånsom måte, som både imøtekommer noe av brukers behov og samtidig viderefører og bevarer landskapet.

Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse.

Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terrenget og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terrenget. Med tanke på

plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsiden. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.

Tiltaket er allerede gjennomført. Søknaden dreier seg derfor om en ettergodkjenning av byggetiltak, men skal behandles som om det ikke er oppført. Dvs at de vurderinger som skal legges til grunn skal være tilsvarende de vurderingene en hadde gjort om tiltaket ikke allerede var blitt gjennomført.

Hjemmelsgrunnlag

Delegering

Varige inngrep skal behandles av nasjonalparkstyret, jf delegeringsreglement for for Dovrefjell nasjonalparkstyre, vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, revisjon 5.1.2017 sak DNPS 50/2016, revisjon 12.4.2021 sak DNPS 14/2021, revisjon 5.10.2022 sak 33/2022.

Verneformål – forskrift

§ 2

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.

§ 3. Vernebestemmelser

1. Landskapet

- 1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, treslagskifte, sprøyting med kjemiske midler, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen

form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, plassering av campingvogner og bobiler, merking av stier, skilting, forurensning og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig

(...)

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

- a. Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- b. Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
- c. Tilbygg til eksisterende bygninger.

Forvaltningsplan

s. 87

I landskapsvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- Riving av seterbebyggelse.

I landskaps- og biotopvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger
- Tilbygg til eksisterende bygninger.
- Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. Bygningen må ha stått der ved vernetidspunktet.

s.89

Ombygging/utvidelse

Tilbygg, ombygginger, utvidelse eller andre tiltak som medfører endringer i størrelse, utseende eller funksjon er ikke å forstå som vedlikehold. Tiltak som kan medføre økt overnattingskapasitet, endret ferdselsmønster i området eller funksjonsendring, krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Eventuelle søknader om ombygginger/utvidelser må vurderes i forhold til verneformålet.

Felles retningslinjer for bygninger i verneområdene

- a) Ordinære vedlikeholdsarbeider på eksisterende bygninger kan gjennomføres uten at planene forelegges forvaltningsmyndigheten.
- b) Uttak av torv til tak er søknadspliktig og behandles etter verneforskriftens § 4.
- c) Tillatelse til gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade kan påregnes gitt. Flytting av bygninger som en følge av naturskade skal vurderes særskilt ved hvert enkelt tilfelle, og skal ikke være i strid med verneformålet.
- d) Byggetiltak som er påkrevd for å tilfredsstille nye krav i medhold av annet lovverk skal vurderes imøtekommet, så lenge det ikke kommer i strid med verneformålet. Forvaltningsmyndigheten kan stille vilkår til eventuell dispensasjon.
- e) Tiltak skal gjennomføres i tråd med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal nyttes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene

Retningslinjer for bygninger i landskapsvernområdene og biotopvernområdene:

- a) For tiltak som medfører nybygg, ombygginger eller utvidelser på bygninger med landbruksformål gjelder følgende:
- b) Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som er direkte knyttet til landbruk, jf. plan- og bygningslovens definisjon. Det vil ikke være tillatt å oppføre fritidsboliger, eller hytter for utleie.
- c) Det skal gjennomføres en strengere dispensasjonspraksis i sone uten tilrettelegging og inngrep enn i brukssonene.

Naturmangfoldloven

I tillegg til behandling etter verneforskrift og eventuelle retningslinjer i forvaltningsplanen skal tiltaket vurderes etter naturmangfoldloven, herunder de miljørettslige prinsippene nedfelt i §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. § 7.

Presedens

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven § 48, fra Klima- og miljødepartementet 02.05.2015:

«I byggesaker vil det ofte være en problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av flere tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene. Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at andre kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til likebehandling. Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre vil søke om dispensasjon til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for verneverdiene og verneformålet av at det blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak.»

Vurdering

Rammer for vurderinga

Det er ingen spesifikke bestemmelser om platting i verneforskrift eller retningslinjer om dette i forvaltningsplan. Ihht verneforskriftens § 3 punkt 1.3 bokstav 3 kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til tilbygg etter søknad. Verneforskrift eller forvaltningsplan sier ikke noe om hva som er vurdert å være tilbygg.

Reglene i plan- og bygningsloven ivaretar andre hensyn enn reglene i verneforskrift. Det kan likevel være naturlig å se hen til dette regelverket når det gjelder bygningstekniske definisjoner. I plan- og bygningsloven er tilbygg forstått som en utvidelse av en bygnings grunnflate, selv om «tilbygg» ikke er definert i loven. I en tolkningsuttalelse fra kommunal- og distriktsdepartementet i 2017 står det:

«Hva som er tilbygg er ikke definert i lovverket. En normal forståelse av et tilbygg er for de fleste et tiltak som bygges på bakken som en utvidelse av eksisterende byggverk, reist ved siden av og i tilknytning til eksisterende bygg, og dermed medfører en utvidelse av bygningens grunnflate» Tolkningsuttalelse | Dato: 23.03.2017 fra kommunal- og distriktsdepartementet

Ifølge veileder på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sine nettsider står det: *«For å kunne regnes som platting vil ikke høyden kunne være mer enn 0,5 meter over terrenget»* ([Hva er hva - veranda, terrasse eller balkong? - Direktoratet for byggkvalitet](#)).

Omsøkt tiltak ligger på terreng og er ikke mer enn 0,5 meter over terrenget. Tiltaket fremstår derfor som en platting. Forvalter vurderer at tiltaket ikke er omfattet av det som i vernebestemmelsene omtales som «tilbygg». Begrepet ombygging eller «bygge om» legger forvalter til grunn er endringer på eksisterende bygning innenfor bygningens grunnflate, slik som bytte av vinduer, takmaterialer. Ombygging kan også innebære større bygningsmessige endringer og oppgradering, jf. også byggordboka.

Etter dette legger forvalter til grunn at omsøkt tiltak må vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48, første ledd, første alternativ: *"Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig."*

Vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ er at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt for at det skal kunne gis en dispensasjon. Selv om vilkårene for å gi en dispensasjon er oppfylt, har ingen krav på å få en dispensasjon.

Vurdering av omsøkt tiltak, platting 45 kvm

Fritidsboligene på Veslvonlægrei har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet/bygd om til lavstandard fritidsboliger/hytter. Denne utviklingen vurderes å være negativ for verneformålet. Det er svært uheldig at byggetiltak gjennomføres for deretter å søke om tillatelse i etterkant. Alle som planlegger tiltak i verneområder plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk før iverksetting.

Alle byggetiltak i verneområdene i utgangspunktet er forbudt. I tilfeller verneforskriftene har unntak fra dette forbudet gjelder det som hovedregel for nødvendige byggetiltak i forbindelse

med ulike nytteformål, for eksempel landbruksformål. Dovrefjell nasjonalparkstyre har også forvaltningspraksis på å tillate utedo der dette ikke finnes. Platting er ofte brukt for å legge til rette for et mer brukervennlig uteområde og noe som bygges for å optimalisere og utnytte bygningene og eiendommen/området rundt bygningen.

Plattinger rundt og i tilknytning til hytter og buer er slik nasjonalparkforvalter vurderer det ikke "nødvendige". En har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene.

I verneområdene føres det generelt en streng praksis med hensyn til byggetiltak, nettopp for å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt. Nasjonalparkforvalter kan forstå at enkeltvis plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak. Små eller enkeltvis tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede belastningen på naturmangfoldet. Over tid, og med summen av alle gjennomførte tiltak vil dette kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet.

Bygningen ligger i et sentralt kalvingsområde og viktig trekkpassasje for villrein, og nasjonalparkforvalter vurderer at å legge til rette for ytterligere utvikling mot fritidsboliger og øvrige tiltak som støtter opp under en slik utvikling i viktige funksjonsområder for villreinen i Knutshø, ikke er ønskelig.

Kravet om at tiltaket ikke skal påvirke nevneverdig innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha ubetydelig eller begrenset virkning for verneverdiene. Dette kan være ved midlertidig eller forbigående forstyrrelser, eller enkeltstående aktiviteter eller tiltak. I foreliggende sak dreier søknaden seg om en fast installasjon.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. NINA rapport 1019 (2015) om villreinens arealbruk i Knutshø, kvalitetsnorm for villrein, forvaltningsplan, Rapport «Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet innenfor verneområdene i Vinstradalen» J.B. Jordal nr. 7-2016, «Sårbarhetsvurderinger av viktige fuglelokaliteter» (2019 Kistefos Skogtjenester, u.off) gir kunnskap om ulike natur- og kulturverdier

Bygningene på Veslvonlægret ligger i nærheten av Vesvontjønnin som er et regionalt viktig område for våtmarksfugl. I tillegg til å ligge i et landskapsvernområde i et viktig trekkområde for villreinen er området en del av verneverdige kulturmiljøer og kulturlandskap som forteller viktige deler av Trøndelags historie («Mangfoldige Trøndelag»). Veslvonlægret ligger på ca 1200 moh i et åpent fjellhei terreng.

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høg fjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø. At det på Veslvonlægret allerede har skjedd en utvikling fra jaktbuer til lavstandard fritidsboliger, godtgjør ikke at denne utviklingen skal tillates å fortsette.

Byggetiltaket slik det er omsøkt setter preg på landskapet, særlig gjelder dette størrelsen. Tiltaket er i seg selv fremtredende og godt synlig i det åpne landskapet og forringer verdier knyttet til helheten i natur- og kulturlandskapet. Det er flere søknader (totalt 4) om bygging av plattinger på Veslvonlægret som er til behandling i styremøtet. Flere av plattingene er i størrelsesorden 40-50 kvadratmeter.

Nasjonalparkforvalter vurderer at vilkåret i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ om å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig ikke er oppfylt og at dispensasjon ikke kan gis. Det tilrås derfor at det gis avslag på omsøkte tiltak.

En eventuell platting må løses på en mer skånsom måte. Tiltakshaver må være mer nøktern, særlig i forhold til størrelse. En mindre platting foran inngangsparti på terreng på inntil 5-6 kvm i større grad tilpasses det åpne landskapet og bevare dette.

OPPDAL KOMMUNE
Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

 OPPDAL KOMMUNE	
Saksnr. 24/1642	Doknr.
19 AUG. 2024	
Ark kode P	
Ark kode S	
Saksbeh	

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF FORMÅLET

Søker med dette om dispensasjon fra LNF formålet for oppføring av platting til vår hytte i Vetlvonen- Vinstradalsvegen 2021.

Da terrenget rundt hytta er leirholdig blir det fort bløtt og oppgått og platting gjør sitt til at vi ikke trenger å bruke så stort område. Plattingen ligger på bakken og det ble ikke utført graving eller terrenginngrep av noe slag.

Plattingen er bygd langs sør og østveggen og den er 2,80 meter ut fra vegg.

Totalt er plattingen 45 m².

I hjørnet er plattingen 50 cm over bakken på grunn av terrenget og den er uten rekkverk.

Oppføring av platting har ikke føre til økt bruk av hytta da fremkommeligheten styrer bruken og ikke standaren. Det er kort sesong med kjørbare vei.

Vi kan ikke se at plattingen er til hinder for villrein, beitedyr og ferdsel av folk.

På sommeren er veien åpen for allmennheten og mesteparten av ferdselen i området er dermed ikke av oss hytteeiere, men av friluftsfolk og turister.

Da slik platting er unntatt søknadsplikt i Oppdal Kommune ble det ikke sendt søknad og vi var ikke klar over at det måtte søkes til Nasjonalparkstyret.

Mvh

Mari og Bjørn Heggvoll

Bjørn Heggvoll
Mari Heggvoll

Vedlegg:

1. Vedtak fra Oppdal Bygdeallmenning
2. Nabvarsel
3. Flyfoto
4. Bilde av hytte med platting



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	1.07.2024	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	35/24	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Behandlet pr epost	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal

SAK 35/2024: HYTTER/NAUST-BYGSLING

Bjørn og Mari Randi Heggvoll søker om å få bygge platting ved bua deres i Veslvon.

Vedtak: Søknaden om oppføring av platting til hytte ved Veslvon godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 1.07.2024

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Bjørn og Mari Randi Heggvoll – E-post



Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Adresseliste

11.10.2024

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2024/235

Protokoll - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder 10.10.2024

Organ:	Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
Tid:	10. oktober 2024, kl. 18:00 – 19:00
Møteform:	Digitalt, TEAMS
Godkjennes av:	Olav Søderberg (leder)
Grunnlag for møtegjennomføring	Forberedelse: 1 time, møte 1 time
Saksbehandler:	Statsforvalteren i Trøndelag, Simon Heier

Deltakere på nemndsmøtet

Kommune	Medlemmer	Deltakelse	Varamedlemmer	Deltakelse
Alvdal	Gjertrud M. Kjølhaug Bakkeng	X	Lars Ernst Jonsmoen	
Dovre	Knut Nytun		Mette Onsum Berg	X
Folldal	Bente Fossum (nestleder)	X	Runar Trondsgård	
Lesja	Ann-Kathrin Storhaug von Rappe		Eirik Sæther	
Molde	Arne Håkon Sandnes	X	Frøydis Austigard	
Oppdal	Rune Morten Myrhaug	X	Ingrid Husdal Dørum	
Rauma	Solveig Blindheim	X	Per Egil Solli-Mork	
Rennebu	Mari Stene-Ry	X	Arild Stene	
Sunndal	Olav Søderberg (leder)	X	Astrid Sæter	
Tynset	Einar Kverneggen	X	Ingunn Selboe	
Statsforvalteren	Simon Heier (sekretær)	X		

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
E-post: fmlpost@statsforvalteren.no

Leder: Olav Søderberg, mobil/tlf. 90 68 68 13, e-post: olav@sunndalen.com
Sekretær: Statsforvalteren i Trøndelag, Simon Heier, tlf. 74 16 80 85, e-post: simon.heier@statsforvalteren.no

Saksliste

Saksnr.	Tema
51-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
52-2024	Referat- og orienteringssaker
53-2024	Uttalelse – Dispensasjon til platting – Oppdal kommune
54-2024	Høring – Detaljplan for rehabilitering av Dam Reinsvatn, Sunndal kommune
55-2024	Uttalelse – Merking av sti til Store Børsjøhø, Tynset kommune
56-2024	Uttalelse – Omlegging av langrennstrase, Lesja kommune
57-2024	Eventuelt / Høring – Forslag til ny viltlov

51-2024 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling kom 10 dager før møte, og saksliste 6 dager før møte. Sekretariatet har hatt begrenset kapasitet i en periode og har derfor ikke hatt mulighet til å få ut verken innkalling eller saksliste tidligere.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

52-2024 – Referat- og orienteringssaker

Vedtak i klagesak om brøyting av Aursjøvegen i Torbudalen biotopvernområde

I delegert vedtak av 10.10.2023 fikk Aursjøvegen AS dispensasjon til motorferdsel på Aursjøvegen før 1. juni for årene 2024 og 2025 for å brøyte og salte vegen. Det vart satt flere vilkår til løyvet m.a. at brøyting av vegen tidligst kan starte 18. mai, at det ikke skal være annen motorisert ferdsel på vegen før 1. juni, og at arbeidet skal stanses dersom villrein blir observert. Vedtaket ble påklaget og Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholdt vedtaket og sendte klagen til Miljødirektoratet for klagebehandling.

Miljødirektoratet valgte å gjøre om vedtaket slik at det ikke var flerårig. Det med bakgrunn i situasjonen for villreinen i Snøhetta.

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet flere oppdrag som en oppfølging av Meld. St. 18 (2023-2024) *Ein forbetra tilstand for villrein*

Oppdragene går ut på å sammenstille og vurdere forslåtte kunnskapstiltak i tiltaksplanene. Utrede regelendringer og andre virkemidler. Utrede et naturregnskap for villrein, utrede en modell for avbøtende tiltak for frivillig sektor. Se på veilednings- og informasjonsbehov. De skal se på organisering og oppgavefordeling i villreinforvaltningen. Dette punktet er særlig interessant for villreinnemnda. Samt at de skal se på en samordning av forvaltningspraksis knyttet til motorferdsel. Det skal leveres delleveranser med frister fra 1. desember 2024 til 1. juni 2025.

Statsbudsjettet 2025

For å følge opp villreinmeldingen er det lagt inn 10 millioner kroner som blant annet skal brukes til tiltak innenfor stortingsmeldingens fem satsingsområder; arealforvaltning, ferdsel, villreinhelse, bestandsforvaltning og restaurering av villreinens leveområder. I tillegg styrker regjeringen også Norsk villreinsenter som kompetansesenter for fagsaker og rådgivning til blant annet myndighetene. [Bærekraftig bruk og bevaring av naturen - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/baerekraftig-bruk-og-bevaring-av-naturen)

Fellingsresultater 2024

RAPPORT 1:	JAKTÅR 1:	AREAL 1:	HANN KALV 1:	HUNN KALV 1:	HANN 1½ ÅR 1:	HUNN 1½ ÅR 1:	HANN ELDRE 1:	HUNN ELDRE 1:	TOTALT FELT 1:	TOTALT TILDELT 1:
2218 Snøhetta	2024	2082886	30	26	8	5	57	62	188	500
2218 Snøhetta	2023	3360013	34	32	13	7	78	63	227	580
2218 Snøhetta	2022	3360013	54	54	21	15	138	94	376	900
2218 Snøhetta	2021	3360013	84	74	40	32	131	240	601	1450
2218 Snøhetta	2020	3360013	89	109	63	49	135	273	718	1750

Forslag til vedtak

Referat og orienteringssaker tas til etterretning.

Behandling

Enstemmig.

Vedtak


Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

53-2024 – Uttalelse – Dispensasjon til platting – Oppdal kommune

Saksopplysninger

Saksopplysninger fra kommunen

Oppdal kommune har i ettertid mottatt søknad om dispensasjon fra LNF formålet. Søknaden gjelder for oppføring av platting på eiendom gnr/bnr 356/1/123, adresse Vinstradalsvegen 2120, 7345 Drivdalen. Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel med LNF formål og hensynsone villrein og tilhører Knutshø landskapsvernområdet. Søker trodde at plattingen på bakken var untatt søknadsplikt for kommunen, og var ikke klar over at det måtte søkes Nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret har uttalt: «Dovre fjell nasjonalparkstyre har ikke gitt tillatelse til oppføring av platting. Tiltaket ser derfor ut til å ha blitt gjennomført i strid med vernereglene.»






Søker oppgir selv at terrenget rundt hytta er leirholdig og at det blir bløtt og oppgått. Det skal ikke vært gjennomført graving eller terrenginngrep i marka. Totalt er plattingen 45 m². Søker mener at plattingen ikke er til hinder for villrein, beitedyr eller ferdsel av folk. Videre at plattingen ikke fører til økt bruk av hytta da det er sesong med kjørbare vei som styrer bruken og ikke standarden.

Kommunen har ikke tatt stilling til søknaden da vi ønsker vedtak fra vernemyndigheten og høringsuttaler fra fagmyndighetene som grunnlag før endelig vedtak gis.

Villreinens bruk av området

Hytta ligger i dag i et trekkområde for villrein i Knutshø. Gjennom delnorm tre i kvalitetsnorm for villrein så ligger hytta innenfor fokusområde KN07 (Veslvonin) der utfordringen er knyttet til trekk. Området er pekt på som viktig for nord-sør trekket. «*Ferdsel langs vegen hindrer trekk i barmarksperioden og under jakta. Dyra har vegring, men kommer seg over. Trykker lengre i jaktperioden. Fredelig vinter og vår, vegen åpner 1. juni.*» Det er vurdert at påvirkningen sommer og høst er på mellom 50-90 %.



Grønn skravur angir trekkområde for villrein og rød stjerne angir omtrentlig plassering av hytta.

Vurdering

Her har fristen for uttale gått ut, men vi velger å ettersende nemnda vurdering likevel. På generelt grunnlag bør man være forsiktig med å utvide bruksområdet til hyttene i villreinområdet, og spesielt for hytter som ligger i trekkområde. Tiltaket vil nok ikke øke den totale bruken av hytta, men vil føre til at uteområdet er mer attraktivt. Den beste løsningen ville nok vært å redusere platting betydelig, men samtidig som at det fortsatt er aktuelt å bruke for hytteeier.

Forslag til vedtak

Villreinnemnda anbefaler at størrelsen på plattingen reduseres betydelig.

Behandling

Hva legger vi i betydelig? Er det 50 %, eller mer eller mindre?

Begrense ned til en praktisk bruk. Utenfor bruksområder som inngangsparti m.m. så er det greit, men rundt halve hytta så blir det for rekreasjonsbehov. Antagelig lagt ut ifra solens gang.

Et forslag er å begrense arealet på plattingen på 40 %.

En sak som vil skape presedens. Fint om vi blir enige om en maksstørrelse så blir det enklere ved senere anledninger også.

Hva er standarden i andre villreinområder?

Støttes å tillate for praktisk behov. I dette tilfellet vil det være utenfor inngangspartiet. Slike plattinger utenfor fjellhytter er ikke av praktiske hensyn. Kan godt definere et maksareal. Videre kan det tenkes at de får utfordringer med sau på plattingen og da blir det spørsmål om rekkverk.

Forslag:

Villreinnemnda foreslår at de får beholde en platting med mål på 1,5 x 2 m foran inngangspartiet. Dette for å unngå å dra inn skit og snø.

Enstemmig.

Vedtak

Villreinnemnda foreslår at de får beholde en platting med mål på 1,5 x 2 m foran inngangspartiet. Dette for å unngå å dra inn skit og snø.

54-2024 – Høring – Detaljplan for rehabilitering av Dam Reinsvatn, Sunndal kommune


Saksopplysninger

Saksopplysninger fra NVE

NVE sender med dette detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av dam Reinsvatn i Sunndal kommune på offentlig høring. Det er Statkraft Energi AS som søker NVE om godkjenning av nevnte detaljplan.

I detaljplanen står det bl.a. følgende om planlagte tiltak på dammen:

- Topp dam heves, og det etableres nytt kronevern på damkronen og nedstrøms side
- Det etableres nytt nedstrøms skråningsvern som fundamenteres på nedstrøms skråningsvern-brem for store deler av damlengden
- Tetningskjernen heves



Det planlegges et lokalt steinbrudd for å skaffe stein til tiltakene som må gjøres, og det er behov for arealer til rigg og lagring av masser. Adkomsten til dammen blir via eksisterende veier, med behov for oppgradering og vedlikehold av veien som går fra Holbuvatnet til Reinsvatnet.



Figur 4-6. Oversiktsbilde over plassering av riggområder.



Figur 4-4. Utklipp av 3D-modell som viser steinbrudd etter istandsetting ved høy vannstand i magasinet (ca. kote 892).

Detaljplanen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Selve Reinsvatnet og dammen ligger i Torbudalen biotopvernområde. Eikesdalsvatnet landskapsvernområde grenser til vatnet. Villrein er en viktig allmenn interesse som det må tas hensyn til. Detaljplanen beskriver avbøtende tiltak.

Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i 2025 og vil pågå frem til 2027/2028.

Detaljplanen er tilgjengelig på NVEs nettside www.nve.no/4524/V.

Vurdering

Massehåndtering og arrondering

Det er positivt at mye av arealbruken knyttet til arbeidene er lagt til tidligere berørte områder som bærer preg av at løsmasser har blitt fjernet eller lagt til. Unntaket er området som satt av til steinbruddsdrift (uttaksområde og mellomagring/sorteringsområde). Prinsippene som istandsetting etter terrenginngrep vurderes til å være gode.

Masseuttak

Vil føre til en betydelig mengde sprengstein som må tas ut og det planlegges i åpne et lokalt steinbrudd. Det er anslått at det kan være et massebehov på 250 000 fm³. De ønsker å ha litt slingringsmonn rundt arealbruksgrensen av bruddet og det er begrunnet med at de kan sikre en god utforming og landskapstilpasning i avslutningen av bruddet. Det er viktig for nemnda at det sikres en god arrondering av bruddet slik at det ikke må settes opp gjerder for å sikre kanter langs steinbruddet.

Riggområde

Riggområdene skal etter planen ryddes og istandsettes etter bruk. Det er de samme områdene som ble brukt tidligere i forbindelse med anleggsarbeid. De områdene som senere ikke må benyttes skal revegeteres. Dette vurderer vi som gode tiltak.

Oppgradering av eksisterende veier

Opp til dam Reinsvatn fra dam Holbu er det planlagt å oppgradere for å tilrettelegge for anleggstrafikk. Det er også aktuelt å brøyte veien. Her er den klare vurderingen fra sekretariatet at veien som oppgraderes bør tilbakeføres til en minimumsstandard for at kraftregulanten kan gjennomføre drift og vedlikehold. Under og etter anleggsperioden må veien være stengt for andre.

Permanente veier

Det planlegges ingen nye veier, bortsett fra en ny adkomstvei fra eksisterende parkeringsplass på nordsiden av dammen og opp til damkronen. Veien vil bli stengt ved dammen for å hindre trafikk over. Dette vurderes som bra.

Midlertidige veier

Det er behov for noen midlertidige veier mellom steinbrudd og mellomagringsområder. Alle midlertidige veier og kjøretraseer skal settes i stand etter anleggsslutt. Eventuelle tilkjørte masser fjernes og vekstmasser legges tilbake på berørt areal. Sekretariatet er lite å tilføye her.

Det vil bli benyttet sorterings- og knuseverk i området ved dammen for å bearbeide massene til veiarbeidet. Det er viktig at sortering og knusing holdes utenom forberedelse til kalving og kalvingstiden april-juni. I denne tiden trenger villreinen ro slik at både simla og kalven kan få nok næring og hvile. Forstyrres simla i denne tiden kan den kaste (abortere) eller komme bort fra kalven.

Det er startet opp et flerårig GPS-prosjekt på villrein i Snøhetta i 2024 som etter hvert kan bidra til å tette viktige kunnskapshull og utføre effektstudier av historiske endringer og planlagte tiltak. Her har Statkraft mulighet til å bidra med støtte til prosjektet som skal pågå i fem år.

Villreinen i Snøhetta er under sterkt press og menneskelig ferdsel har er en viktig del av arealbruksutfordringene til området. Erfaringen er at veier som er bygd i anleggssammenheng tilgjengeliggjør fjellet og fører folk lengre inn enn tidligere. Det betyr at det blir mindre plass til villreinen som er en plasskrevende art. Det er viktig for nemnda at anleggsveier som skal oppgraderes ikke er tilgjengelig for allmennheten.

På grunn av manglende ressurser så har villreinnemnda ikke fått satt seg inn i alle sidene av saken. Derfor henviser vi i stor grad til kommende uttalelse fra Snøhetta villreinutvalg. Om tiltakshaver har oppfølgende spørsmål knyttet til villreinens kalvingsområder og tidspunkt for bruk av området så

henviser vi også til Snøhetta villreinutvalg.

Forslag til vedtak

Det er startet opp et flerårig GPS-prosjekt på villrein i Snøhetta i 2024 som etter hvert kan bidra til å tette viktige kunnskapshull og utføre effektstudier av historiske endringer og planlagte tiltak. Her har bør Statkraft som med sin virksomhet har en negativ påvirkning på villreinen bidra til årlig støtte til prosjektet som skal pågå i fem år. Informasjonen som innhentes her kan være viktig slik at villreinen forstyrres minst mulig i anleggsperioden og at man kan gjøre seg en del erfaringer om hvilke reaksjoner villreinen får av slik virksomhet i fjellet. Det vil være nyttig til senere prosjekter enten i Snøhetta eller i andre villreinområder slik at også NVE burde vært med å støtte prosjektet.

Villreinen i Snøhetta er under sterkt press og menneskelig ferdsel har er en viktig del av arealbruksutfordringene til området. Erfaringen er at veier som er bygd i anleggssammenheng tilgjengeliggjør fjellet og fører folk lengre inn enn tidligere. Det betyr at det blir mindre plass til villreinen som er en plasskrevende art. Det er viktig for nemnda at anleggsveier som skal oppgraderes ikke er tilgjengelig for allmennheten. Ved oppgradering av eksisterende veier så bør veiene tilbakeføres til en minimumsstandard for at kraftregulanten kan gjennomføre drift og vedlikehold. Under og etter anleggsperioden må veien være stengt for andre. Veien som skal oppgraderes vest for dammen ved mellomlagring av masser og nytt steinbrudd bør helt klart tilbakeføres og revegeteres. Det er området som grenser mot områdebruken til villreinen i dag og som vil påvirke mest i årene som kommer. Etter at steinbruddet er arrondert og tilpasset landskapet og mellomlagringsplassene er tilbakeført så er det ikke behov for å ha veitilgang i dette området.

Det er viktig for nemnda at det sikres en god arrondering av bruddet slik at det ikke må settes opp gjerder for å sikre steinbruddet etter gjennomføring av tiltak.

Det er spesielt viktig at sortering og knusing holdes utenom forberedelse til kalving og kalvingstiden april-juni. I denne tiden trenger villreinen ro slik at både simla og kalven kan få nok næring og hvile. Forstyrres simla i denne tiden kan den kaste (abortere) eller komme bort fra kalven.

Vi støtter vurderingen fra Norconsult om at anleggsarbeidet ikke bør starte opp før 1. juli for å unngå anleggsarbeid i kalvings- og trekkperioden som er svært negativt for villreinen.

På grunn av manglende ressurser så har villreinnemnda ikke fått satt seg inn i alle sidene av saken. Derfor henviser vi i stor grad til kommende uttalelse fra Snøhetta villreinutvalg. Om tiltakshaver har oppfølgende spørsmål knyttet til villreinens områdebruk så henviser vi også til Snøhetta villreinutvalg.

Behandling

Plan for samlet belastning? Det er mange tiltak i området knyttet til kraftutbygging i området. Hva er den totale vurderingen for samlet belastning? Belastningen for vestområdet blir stor.

Tilføye:

Nemnda ber om en helhetsvurdering av samlet belastning for alle tiltakene som skal skje og skjer i villreinområdet de neste fem årene. Nemnda savner også en helhetlig plan for når og hvor de skal holde på med anleggsarbeid.

Forslag til vedtak + tilføyelse. *Enstemmig.*

Vedtak

Nemnda ber om en helhetsvurdering av samlet belastning for alle tiltakene som skal skje og skjer i villreinområdet de neste fem årene. Nemnda savner også en helhetlig plan for når og hvor de skal holde på med anleggsarbeid.

Det er startet opp et flerårig GPS-prosjekt på villrein i Snøhetta i 2024 som etter hvert kan bidra til å tette viktige kunnskapshull og utføre effektstudier av historiske endringer og planlagte tiltak. Her har bør Statkraft som med sin virksomhet har en negativ påvirkning på villreinen bidra til årlig støtte til prosjektet som skal pågå i fem år. Informasjonen som innhentes her kan være viktig slik at villreinen forstyrres minst mulig i anleggsperioden og at man kan gjøre seg en del erfaringer om hvilke reaksjoner villreinen får av slik virksomhet i fjellet. Det vil være nyttig til senere prosjekter enten i Snøhetta eller i andre villreinområder slik at også NVE burde vært med å støtte prosjektet.

Villreinen i Snøhetta er under sterkt press og menneskelig ferdsel har er en viktig del av arealbruksutfordringene til området. Erfaringen er at veier som er bygd i anleggssammenheng tilgjengeliggjør fjellet og fører folk lengre inn enn tidligere. Det betyr at det blir mindre plass til villreinen som er en plasskrevende art. Det er viktig for nemnda at anleggsveier som skal oppgraderes ikke er tilgjengelig for allmennheten. Ved oppgradering av eksisterende veier så bør veiene tilbakeføres til en minimumsstandard for at kraftregulanten kan gjennomføre drift og vedlikehold. Under og etter anleggsperioden må veien være stengt for andre. Veien som skal oppgraderes vest for dammen ved mellomlagring av masser og nytt steinbrudd bør helt klart tilbakeføres og revegeteres. Det er området som grenser mot områdebruken til villreinen i dag og som vil påvirke mest i årene som kommer. Etter at steinbruddet er arrondert og tilpasset landskapet og mellomlagingsplassene er tilbakeført så er det ikke behov for å ha veitilgang i dette området.

Det er viktig for nemnda at det sikres en god arrondering av bruddet slik at det ikke må settes opp gjerder for å sikre steinbruddet etter gjennomføring av tiltak.

Det er spesielt viktig at sortering og knusing holdes utenom forberedelse til kalving og kalvingstiden april-juni. I denne tiden trenger villreinen ro slik at både simla og kalven kan få nok næring og hvile. Forstyrres simla i denne tiden kan den kaste (abortere) eller komme bort fra kalven.

Vi støtter vurderingen fra Norconsult om at anleggsarbeidet ikke bør starte opp før 1. juli for å unngå anleggsarbeid i kalvings- og trekkperioden som er svært negativt for villreinen.


På grunn av manglende ressurser så har villreinnemnda ikke fått satt seg inn i alle sidene av saken. Derfor henviser vi i stor grad til kommende uttalelse fra Snøhetta villreinutvalg. Om tiltakshaver har oppfølgende spørsmål knyttet til villreinens områdebruk så henviser vi også til Snøhetta villreinutvalg.

55-2024 – Uttalelse – Merking av sti til Store Børsjöhø

Saksopplysninger

Kvikneskogens venner har søkt om å merke en sti opp til Store Børsjöhø. De ønsker å tilrettelegge for en enklere adkomst til toppen og mindre spredt slitasje på landskapet. Søknaden ble sendt til nasjonalparkstyret da tiltaksområdet ligger i Knutshø landskapsvernområde. Gjennom delegert vedtak ble søknaden avslått. Avslaget ble begrunnet med at: «*Merking av sti her vil kunne føre til økt ferdsel i leveområdet til villreinen i Knutshø, hvor dyra ser ut til å ha vansker med å utnytte arealene i leveområdet. Også hekkende rovfugl i området gjør det sårbart for ferdsel.*»

Avslaget har blitt påklaget og nasjonalparkforvalter har bedt nemnda om en uttalelse knyttet opp imot temaet villrein og ferdsel i gjeldende område som et ledd av klagesaksbehandlingen.



Gul strek viser tenkt stivalg for merket løype.

Vurdering

Hentet fra vurderingen til nasjonalparkforvalter:

«I motsetning til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er ikke friluftsliv nevnt i formålsparagrafen i verneforskriften til Knutshø landskapsvernområde. Det foreligger derfor ikke noe incitament i formålet med opprettelsen av verneområdet for ytterligere tilrettelegging av bruk i friluftssammenheng. Merka stier og løyper som er godkjent i den østlige delen av landskapsvernområdet er beskjedent, jf. kartvedlegg 3 i forvaltningsplanen. Det er i tillegg i enkeltvedtak godkjent oppkjøring av skiløype inn til Finnhaugen i vinter – og påskeferie ut 2025.

Stortingsmeldinga «Ein forbetra tilstand for villrein» ble vedtatt i juni 2024 (Meld.St. 18 2023- 2024). Denne legger viktige føringer for å forbedre tilstanden for villreinen, men legger opp til at konkrete tiltak skal komme gjennom tiltaksplaner for de ulike villreinområdene. Et av de strategiske områdene stortingsmeldinga viser til for å forbedre tilstanden for villrein er å styrke arbeidet med å kanalisere ferdselen vekk fra områder som er viktige for villrein (økt tilrettelegging for villreinvennlig ferdsel).

Kunnskapsgrunnlaget om naturmiljøet, særlig villreinen, anses å være godt nok for å vurdere søknad om tiltak. Hele Knutshø villreinområde er kartlagt som aktuelt sommer- og høstbeite.

GPS- studier har vist at villreinen i Knutshø har en begrenset arealbruk der reinen i stor grad oppholder seg vest i villreinområdet, og sjeldnere beveger seg inn i beiteområdene som finnes lengre øst og nord i Knutshø. Dyra later til å ha vansker med å få utnyttet arealene i leveområdet. Knutshø landskapsvernområde ble blant annet opprettet for å ta vare på leveområdene til villreinen i Knutshø. Den samla belastningen av forstyrrelser knyttet til biltrafikk, campingturisme, fotturisme, sykling i tillegg til vannkraftreguleringer som påvirker villreinens arealutnyttelse er stor. Konsekvensen av å tilrettelegge for friluftslivet med stimerking opp til Store Børsjøhø vil kunne bety mer ferdsel i et område som potensielt kan tas i bruk av villrein. Området ligger nært Rødalen som er utpekt som et område hvor det er eller man mistenker det kan blir, utfordringer for villreinen som skyldes arealinngrep og menneskelig aktivitet. [...]

I søknaden vises det til behovet for å merke sti for å hindre terrengslitasje, og at slik slitasje kan avhjelpes ved å kanalisere ferdselen til én merket sti. Nasjonalparkforvalter er enig i at merka stier sterkt bidrar til å kanalisere ferdselen i de aller fleste tilfeller. I foreliggende sak er det likevel hensynet til villrein og fugl, og ikke terrengslitasje, som vektlegges.

Sett i lys av situasjonen for villreinstammen i Knutshø villreinområde, og igangværende arbeid for å bedre denne, mener nasjonalparkforvalter det er uheldig å merke nye stier i Knutshø landskapsvernområde. Det vil være viktig å se på helheten også når det gjelder stiog løypemerking, og enkeltstående tillatelser om tilrettelegging for friluftslivet vil gjøre helhetlige vurderinger utfordrende. Dovrefjell nasjonalparkstyre har igangsatt arbeid med rullering av forvaltningsplanen I dette arbeidet vil sti- og løypemerking i alle verneområdene vi forvalter gjennomgås. Både Stortingsmelding og tiltaksplaner (når disse foreligger) vil gi viktige føringer.»

Sekretariatet mener at nasjonalparkforvalter har vurdert saken godt opp imot hensynet til villreinen og har ikke noe mer å legge til.

Forslag til vedtak

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø støtter vurderingen til nasjonalparkforvalter gitt i avslaget datert den 10.09.2024.

Behandling

Enstemmig.


Vedtak

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø støtter vurderingen til nasjonalparkforvalter gitt i avslaget datert den 10.09.2024.

56-2024 – Uttalelse - Omlegging av langrennsnettverk - Lesja

Saksopplysninger

Bø grendeutvalg i gang med forsøk på omlegging av langrennsnettverket med utgangspunkt fra Myrin. Kommunen spør om skissert langrennstrase på kartet er en fordel for villreinen.



Fra kommunen:

«Ein ynskjer å flytte langrennstrase, "Tor-løypa", vest for Myrin til aust sida av Myrin.

- Formålet til Bø grendeutvalg er i hovudsak å betre langrennstrasen.
- Lesja kommune er positive til omlegging for å redusere ferdsel inn i villreinområde.
(Begge områda er i leveområde til villrein, men ny plassering er meir i utkanten)»

Vurdering

Ved å flytte langrennstraseen så forflytter man ferdsel på vinterstid lengre ut mot randsonen for villreinområdet. Sekretariatet mener at tiltaket er positivt for villrein.

Forslag til vedtak

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø støtter omlegging av langrennsnettverket med utgangspunkt fra øst for Myrin.

Behandling

Savner kart som viser arealbruk og trekk.

Forslag til vedtak – *enstemmig*.

Vedtak

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø støtter omlegging av langrennsnettverket med utgangspunkt fra øst for Myrin.

57-2024 – Eventuelt / Høring - Forslag til ny viltlov

Saksopplysninger

Sekretariatet rekker ikke å legge fram saken for nemnda innenfor den gitte fristen (25. oktober). Nemnda fikk heller ikke utsettelse til november slik at saken kunne legges fram på et eventuelt møte i november. Forslaget blir derfor at uttalelsen til Villreinrådet i Norge sendes ut på e-post med en kort frist til nemnda. Så kan nemnda ta stilling til om de støtter den uttalelsen eller ikke. Det vil da være som sak 57 tilhørende dette møtet.

Forslag til vedtak

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø stiller seg bak høringsuttalelsen til Villreinrådet i Norge.

Behandling

E-post behandling:

Svar fra fem medlemmer hvor alle støtter forslaget til vedtak.

Vedtak

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø stiller seg bak høringsuttalelsen til Villreinrådet i Norge.



Arkivsaksnummer: 2025/5434-5

Saksbehandler: Eirin Berge

Dato: 08.10.2025

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Dovrefjell nasjonalparkstyre	30/2025	20.10.2025

Sak - Knutshø LVO - dispensasjon - oppføring av platting - Vinstradalsvegen 2092 - Terje Strand - Irene Bøaseter

Innstilling fra forvalter

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ gir Dovrefjell nasjonalparkstyre avslag på Irene Bøaseter og Terje Strand sin søknad om å bygge platting på 37 kvm i tilknytning til bygning på adresse Vinstradalsvegen 2092 i Knutshø landskapsvernområde.

Landskapet i Knutshø landskapsvernområde er vernet mot tiltak som vesentlig kan virke inn på landskapets art eller karakter. Omsøkt platting på 37 kvm er fremtredende og godt synlig i det åpne landskapet og forringer verdier knyttet til helheten i landskapet.

Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig vurderes ikke å være oppfylt og dispensasjon kan derfor ikke gis.

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg:

- 1 Søknad - Knutshø LVO - oppføring av platting til fritidsbolig - Vinstradalsvegen 2092 - Terje Strand - Irene Bøaseter
- 2 Uttalelse - Trøndelag fylkeskommune - Knutshø LVO - oppføring av platting til fritidsbolig - Vinstradalsvegen 2092 - Terje Strand - Irene Bøaseter
- 3 Uttalelse - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - Knutshø LVO - oppføring av platting til fritidsbolig - Vinstradalsvegen 2092 - Terje Strand - Irene Bøaseter
- 4 Sak 37C 2024.pdf

Saksopplysninger

På Veslvonlægret i Knutshø landskapsvernområde (LVO) ligger det flere bygninger.

Bygningene på Veslvonlægret har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet og/eller

Nasjonalpark	Dovrefjell-Sunndalsfjella
Naturreseervater	Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen
Landskapsvernområder	Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvdalen, Jora, Fokstugu
Biotopvernområder	Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn

bygd om som moderne lavstandard fritidsboliger. Bygningene på Veslvonlægret ligger på gbnr 356/1 og Oppdal bygdeallmenning er grunneier. Området er vist som LNF i kommuneplanens arealdel.




Fig 1: Veslvonlægret i Oppdal kommune.

SNO gjennomførte tilsyn i 2022 på Veslvonlægret i Knutshø LVO. Det ble registrert og rapportert flere byggetiltak på Veslvonlægret som var gjennomført i strid med regelverket, enten ved at det ikke forelå en tillatelse eller at det var bygd i strid med gjeldende tillatelse.

Sekretariatet fulgte opp dette ved å sende ut et brev til tiltakshaverne. Disse ønsket et møte, og det ble avholdt et møte med de berørte, kommunen, grunneier (Oppdal bygdeallmenning) og sekretariatet på Hjerkin i april 2024. Etter møtet ble det sendt ut et brev med orientering om hvordan ulovlige byggetiltak kunne rettes opp. Det ble satt en frist til 9.september 2024 med å enten rette opp i ulovlige tiltak ved å rive eller sende søknad og prøve å få godkjent tiltaket i etterkant. Innen denne fristen mottok vi kun 1 søknad om byggetiltak.

Sekretariatet mente det var grunnlag for å avvente samtlige tilbakemeldinger/søknader for å kunne se tiltakene i sammenheng, da tiltakene er gjennomført på et avgrenset område og er av tilsvarende art. I mai 2025 hadde alle de berørte tiltakshaverne sent inn søknad om byggetiltak.

Dovrefjell nasjonalparkstyre har blitt muntlig orientert om tiltakene i styremøte den 17.6.2024.

I foreliggende sak søker tiltakshaver om å få oppført en platting i tilknytning til bygning på Veslvonlægret. Plattingen er 37 kvm og er lagt delvis på bakken og delvis understøttet og skal være uten rekkverk. Tiltakehaver opplyser i søknaden at plattingen ble oppført med bakgrunn i at terrenget rundt hytta, da særlig mot sør og øst, er veldig skrått. Plattingen er bygd på gavlvegg mot sør og delvis opp langs østvegg og er oppført uten graving/terrenginngrep. Høyde over eksisterende terreng overstiger ikke 1 m.

Søker skriver at plattingen har ikke ført til økt bruk av hytta da fremkommeligheten styrer bruken og ikke standarden. Det er kort sesong med kjørbare vei. Søker kan ikke se at plattingen er til hinder for villrein eller beitedyr.



Fig 2: Bilde av Vinstradalsvegen 2092 i 2022.

Tiltaket er søkt gjennomført i en del av Knutshø villreinområde som er kartlagt både som barmarksbeite og som vinterbeite. Det ligger innenfor et sentralt kalvings- og oppvekstområde som er godt dokumentert ved plott fra GPS-merka dyr. Området ligger også innenfor trekkpassasje i Veslevonin med kryssing av veien til Veslvonlægeret (ref: www.naturbase.no). Kvalitetsnorm for villrein, delnorm 3 viser at bygningene ligger i fokusområde (KN07), der utfordringene er knyttet til trekk. Området er pekt på som viktig for nord-sør trekket.




Fig 3: Fra kvalitetsnorm, delnorm 3 fokusområder, kartfortellinger (villrein.no)

Søknad er derfor sendt til uttale til villreinemda i Knutshø og Snøhetta. I tillegg er søknaden sendt til uttale til Trøndelag fylkeskommune, da det er vanlig praksis å samrå seg med kulturminnemyndigheten ved søknader om byggetiltak.

Villreinnemnda sin uttale (vedlagt): Villreinnemnda behandlet 3 saker om byggetiltak på Veslvonlægret i møte 8. juli 2025 i sak 48-2025. De har felles høringssvar for alle de tre sakene:

«Tilstandsklassifiseringen viser at Knutshø villreinområde har uønsket dårlig kvalitet. Den menneskelige ferdselen forstyrrer villreinen. Tilbygg og utvidelser av fritidsboliger kan tilrettelegge for økt overnattingskapasitet med påfølgende økt ferdsel inn i fjellområdene. Økt bruk av hyttene fører sannsynligvis også til økt ferdsel inn i villreinens leveområder. I dette tilfellet er det ikke økt overnattingskapasitet og heller ikke standardheving på selve hytta. Men både utedo og platting øker bruksverdien til hytta, og vil nok ofte føre til at hytta blir mer brukt. En stor platting kan nok også i en del tilfeller gjøre det enklere å overnatte på plattingen enn på bakken (f.eks. i telt eller under en tarp).

Dersom en skal forbedre kvaliteten på villreinstammen bør en gjøre tiltak som gjør at villrein får bedre vilkår i stedet for å gi tillatelse til tiltak som kan ha negativ effekt på villrein. Tiltak som øker bruken av hyttene, bør derfor i utgangspunktet ikke få tillatelse eller eventuelt bli avgrensa mest mulig.

Nemnda vil ikke motsette seg oppføring av utedo. Nemnda har tidligere behandla en liknende sak. Der ble det konkludert med å avgrense størrelsen på plattingen til 1,5 x 2 meter foran inngangspartiet, jf. sak 53-2024. Villreinnemnda mener plattingene skal begrenses til maks 3 m² og kun foran inngangsparti.

For vurdering av saken vises det til vedlagte protokoll.»

Fylkeskommunen sin uttale (vedlagt): Fylkeskommunen skriver at det er liten riksiko for at tiltaket skal komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner i området.

«Eiendommen ligger innenfor det regionalt viktige kulturmiljøet «Vinstradalen og omkringliggende seterlandskap» i «Mangfoldige Trøndelag» i tillegg til Knutshø landskapsvernområde.

(...)

Ut ifra den oversendte dokumentasjonen ser vi at plattingen er løftet fra terreng og lagt rundt store deler av bygget og trukket forbi det ene hjørnet. Det ser også ut til å være et rekkverk ved den ene kortsiden til plattingen.

(...)

Vår vurdering er at behovet for platting kunne vært løst på en annen og mer nøktern og skånsom måte, som både imøtekommer noe av brukers behov og samtidig viderefører og bevarer landskapet.

Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse. Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terreng og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terreng. Med tanke på plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsiden. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.»

Tiltaket er allerede gjennomført. Søknaden dreier seg derfor om en ettergodkjenning av byggetiltak, men skal behandles som om det ikke er oppført. Dvs at de vurderinger som skal legges til grunn skal være tilsvarende de vurderingene en hadde gjort om tiltaket ikke allerede var blitt gjennomført.

Hjemmelsgrunnlag

Delegering

Varige inngrep skal behandles av nasjonalparkstyret, jf delegeringsreglement for for Dovrefjell nasjonalparkstyre, vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, revisjon 5.1.2017 sak DNPS 50/2016, revisjon 12.4.2021 sak DNPS 14/2021, revisjon 5.10.2022 sak 33/2022.

Verneformål – forskrift

§ 2

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpregede natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.

§ 3. Vernebestemmelser

1. Landskapet

- 1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, treslagskifte, sprøyting med kjemiske midler, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, plassering av campingvogner og bobiler, merking av stier, skilting, forurensning og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.
- Fylkesmannen avgjør i tilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig

(...)

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

- a. Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- b. Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
- c. Tilbygg til eksisterende bygninger.

Forvaltningsplan

s. 87

I landskapsvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
- Riving av seterbebyggelse.

I landskaps- og biotopvernområdene kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til:

- Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger
- Tilbygg til eksisterende bygninger.
- Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. Bygningen må ha stått der ved vernetidspunktet

s.89

Ombygging/utvidelse

Tilbygg, ombygginger, utvidelse eller andre tiltak som medfører endringer i størrelse, utseende eller funksjon er ikke å forstå som vedlikehold. Tiltak som kan medføre økt overnattingskapasitet, endret ferdselsmønster i området eller funksjonsendring, krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Eventuelle søknader om ombygginger/utvidelser må vurderes i forhold til verneformålet.

s.90

Felles retningslinjer for bygninger i verneområdene

- a) Ordinære vedlikeholdsarbeider på eksisterende bygninger kan gjennomføres uten at planene forelegges forvaltningsmyndigheten.
- b) Uttak av torv til tak er søknadspliktig og behandles etter verneforskriftens § 4.
- c) Tillatelse til gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade kan påregnes gitt. Flytting av bygninger som en følge av naturskade skal vurderes særskilt ved hvert enkelt tilfelle, og skal ikke være i strid med verneformålet.
- d) Byggetiltak som er påkrevd for å tilfredsstille nye krav i medhold av annet lovverk skal vurderes imøtekommet, så lenge det ikke kommer i strid med verneformålet. Forvaltningsmyndigheten kan stille vilkår til eventuell dispensasjon.
- e) Tiltak skal gjennomføres i tråd med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal nyttes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene

Retningslinjer for bygninger i landskapsvernområdene og biotopvernområdene:

- a) For tiltak som medfører nybygg, ombygginger eller utvidelser på bygninger med landbruksformål gjelder følgende:
- b) Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som er direkte knyttet til landbruk, jf. plan- og bygningslovens definisjon. Det vil ikke være tillatt å oppføre fritidsboliger, eller hytter for utleie.
- c) Det skal gjennomføres en strengere dispensasjonspraksis i sone uten tilrettelegging og inngrep enn i brukssonene.

Naturmangfoldloven

I tillegg til behandling etter verneforskrift og eventuelle retningslinjer i forvaltningsplanen må søknaden også vurderes etter naturmangfoldloven, herunder de miljørettslige prinsippene nedfelt i §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. § 7.

Presedens

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven § 48, fra Klima- og miljødepartementet 02.05.2015:

«I byggesaker vil det ofte være en problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av flere tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene. Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at andre kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til likebehandling. Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre vil søke om dispensasjon til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for verneverdiene og verneformålet av at det blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak.»

Vurdering

Rammer for vurderinga

Det er ingen spesifikke bestemmelser om platting i verneforskrift eller retningslinjer om dette i forvaltningsplan. Ihht verneforskriftens § 3 punkt 1.3 bokstav 3 kan forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til tilbygg etter søknad. Verneforskrift eller forvaltningsplan sier ikke noe om hva som er vurdert å være tilbygg.

Reglene i plan- og bygningsloven ivaretar andre hensyn enn reglene i verneforskrift. Det kan likevel være naturlig å se hen til dette regelverket når det gjelder bygningstekniske definisjoner. I plan- og bygningsloven er tilbygg forstått som en utvidelse av en bygnings grunnflate, selv om «tilbygg» ikke er definert i loven. I en tolkningsuttalelse fra kommunal- og distriksdepartementet i 2017 står det:

«Hva som er tilbygg er ikke definert i lovverket. En normal forståelse av et tilbygg er for de fleste et tiltak som bygges på bakken som en utvidelse av eksisterende byggverk, reist ved siden av og i tilknytning til eksisterende bygg, og dermed medfører en utvidelse av bygningens grunnflate» Tolkningsuttalelse | Dato: 23.03.2017 fra kommunal- og distriksdepartementet

Ifølge veileder på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sine nettsider står det: «For å kunne regnes som platting vil ikke høyden kunne være mer enn 0,5 meter over terrenget» ([Hva er hva - veranda, terrasse eller balkong? - Direktoratet for byggkvalitet](#)). En terrasse bygges på terrenget og har direkte adkomst fra terrenget og høyden på terrassen avgjør om den inngår i bygningens bebygde areal. En veranda er overbygget og har vanligvis kun tilgang inne fra bygningen.

Omsøkt tiltak ligger delvis på terreng og er delvis understøttet. Høyeste mål over terreng opplyses å være 1 meter over terrenget. Det er uten rekkverk. Tiltaket ligger derfor ikke på

terreng over hele de 37 kvm, og fremstår delvis som en terrasse og delvis som en platting. Forvalter vurderer likevel at tiltaket faller inn under det som naturlig kan kalles «platting» og at tiltaket ikke er omfattet av det som i vernebestemmelsene omtales som «tilbygg». Begrepet ombygging eller «bygge om» legger forvalter til grunn er endringer på eksisterende bygning innenfor bygningens grunnflate, slik som bytte av vinduer, takmaterialer. Ombygging kan også innebære større bygningsmessige endringer og oppgradering, jf. også byggordboka.

En søknad om bygging av platting innenfor verneområdet må vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48, første ledd, første alternativ: *"Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig."*

Vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ er at tiltaket ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt for at det skal kunne gis en dispensasjon. Selv om vilkårene for å gi en dispensasjon er oppfylt, har ingen krav på å få en dispensasjon.

Vurdering av omsøkt tiltak, platting 37 kvm

Fritidsboligene på Veslvonlægre har sitt opphav i gamle jaktbuer som har blitt revet/bygd om til lavstandard fritidsboliger/hytter. Denne utviklingen vurderes å være negativ for verneformålet. Det er svært uheldig at byggetiltak gjennomføres for deretter å søke om tillatelse i etterkant. Alle som planlegger tiltak (eller ulike aktiviteter) i verneområder plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk før iverksetting.

Alle byggetiltak i verneområdene i utgangspunktet er forbudt. I tilfeller verneforskriftene har unntak fra dette forbudet gjelder det som hovedregel for nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål, for eksempel landbruksformål. Dovrefjell nasjonalparkstyre har også forvaltningspraksis på å tillate utedo der dette ikke finnes. Platting er ofte brukt for å legge til rette for et mer brukervennlig uteområde og noe som bygges for å optimalisere og utnytte bygningene og eiendommen/området rundt bygningen.

Plattinger rundt og i tilknytning til hytter og buer er slik nasjonalparkforvalter vurderer det ikke "nødvendige". En har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene.

I verneområdene føres det generelt en streng praksis med hensyn til byggetiltak, nettopp for å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt. Små eller enkeltvis tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede belastningen på naturmangfoldet. Over tid, og med summen av alle gjennomførte tiltak vil dette likevel kunne få stor betydning for landskapsbildet.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. NINA rapport 1019 (2015) om villreinens arealbruk i Knutshø, kvalitetsnorm for villrein, forvaltningsplan, Rapport «Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet innenfor verneområdene i Vinstradalen» J.B. Jordal nr. 7-2016, «Sårbarhetsvurderinger av viktige fuglelokaliteter» (2019 Kistefos Skogtjenester, u.off) gir kunnskap om ulike natur- og kulturverdier

Nasjonalparkforvalter kan forstå at enkeltvisse plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet.

Bygningen ligger i et sentral kalvingsområde og viktig trekkpassasje for villrein, og nasjonalparkforvalter vurderer at å legge til rette for ytterligere utvikling mot fritidsboliger og øvrige tiltak som støtter opp under en slik utvikling i et viktig område for villreinen i Knutshø villreinområde, ikke er ønskelig.

Kravet om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha ubetydelig eller begrenset virkning for verneverdiene. Dette kan være ved midlertidig eller forbigående forstyrrelser, eller enkeltstående aktiviteter eller tiltak. I foreliggende sak dreier søknaden seg om en fast installasjon. Tiltaket er et av flere tiltak på Veslvonlægret der samtlige har søkt om platting, flere av disse er mellom 40-55 kvadratmeter.

Bygningene på Veslvonlægret ligger i nærheten av Vesvontjønnin som er et regionalt viktig område for våtmarksfugl. I tillegg til å ligge i et landskapsvernområde i et viktig trekkområde for villreinen er området en del av verneverdige kulturmiljøer og kulturlandskap som forteller viktige deler av Trøndelags historie («Mangfoldige Trøndelag»). Veslvonlægret ligger på ca 1200 moh i et åpent fjellhei terreng.

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø. At det på Veslvonlægret allerede har skjedd en utvikling fra jaktbuer til lavstandard fritidsboliger, godtgjør ikke at denne utviklingen skal tillates å fortsette.

Byggetiltaket slik det er omsøkt setter preg på landskapet, særlig gjelder dette størrelsen. Tiltaket er i seg selv fremtredende og godt synlig i det åpne landskapet og forringer verdier knyttet til helheten i natur- og kulturlandskapet. Det er flere søknader (totalt 4) om bygging av plattinger på Veslvonlægret som er til behandling i styremøtet. Flere av plattingene er i størrelsesorden 40-50 kvadratmeter.

Nasjonalparkforvalter vurderer at vilkåret i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, 1.alternativ om å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig ikke er oppfylt og at dispensasjon ikke kan gis. Det tilrås derfor at det gis avslag på omsøkte tiltak.

En eventuell platting må løses på en mer skånsom måte. Tiltakshaver må være mer nøktern særlig i forhold til størrelse. En mindre platting foran inngangsparti på inntil 5-6 kvm som ligger på terreng vil i større grad tilpasses det åpne landskapet og bevare dette.



Oppdal kommune

Plan og forvaltning

Side 1 av 2

Deres ref:
Vår ref: 2025/9584 - 2
Dato: 06.05.2025
Org.nr.: 964 983 003

MOTTATT

08 MAI 2025

Lillehammer
Statsforvalteren i Innlandet

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Att.Eirin Berge
Postboks 987
2604 Lillehammer

356/1/119 - Oversendelse av dispensasjonssøknad

Vedlagt følger søknad om oppføring av platting til fritidsbolig i verneområdet. Oppdal kommune ber om at Dovrefjell nasjonalparkstyre, som vernemyndighet, gir vedtak etter sitt regelverk.

Saken gjelder gnr/bnr/fnr. 356/1/119, Vinstradalsvegen 2092, 7345 Drivdalen.

Vedlagt følger søknadens dokumenter.

Med vennlig hilsen

Johann Johannsson

saksbehandler byggesak

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Vedlegg

- 1 Søknad om platting Vinstradalsvegen 2092 Terje Strand og Irene Bøaseter.docx
- 2 356/1/119 - Søknad om dispensasjon - oppføring av platting
- 3 Vedlegg 1 Vinstradalsvegen 2092 Bilder platting.docx
- 4 Vedlegg 2 sit.plan Vinstradalsvegen 2092 Terje Strand og Irene Bøaseter.pdf

Kopi til:

Irene Bøaseter	Museumsvegen 18	7340	Oppdal
Terje Strand	Museumsvegen 18	7340	Oppdal
Oppdal Bygdealmenning	Inge Krokansveg 11	7340	Oppdal

Søknad om dispensasjon fra LNF formålet

Søker med dette om dispensasjon fra LNF formålet for oppføring av platting til vår hytte i Veslvonen – Vinstradalsvegen 2092.

Plattingen ble oppført med bakgrunn i at terrenget rundt hytta, da særlig mot sør og øst, er veldig skrått. Plattingen er bygd på gavlvegg mot sør og delvis opp langs østvegg og er oppført uten graving/terrenginngrep. Høyde over eksisterende terreng overstiger ikke 1 m.

Plattingen er på 37m2 og har ikke rekkverk.

Plattingen har ikke ført til økt bruk av hytta da fremkommeligheten styrer bruken og ikke standarden. Det er kort sesong med kjørbare vei.

Vi kan ikke se at plattingen er til hinder for villrein eller beitedyr.

Da slik platting er unntatt søknadsplikt i Oppdal Kommune, samt at flere av hyttene i Veslvonen har hatt tilsvarende plattinger i flere tiår, ble det derfor ikke søkt om tiltaket og vi var ikke klar over at det måtte søkes til Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Med vennlig hilsen

Terje Strand og Irene Bøaseter

Vedlegg:

1 Bilder

2 Sit. plan

128.4..

128:7:0d1073df-2358-4247-a307-ae63c7e821df:363658#1067

Irene Bøaseter og Terje Strand



Vinstradalsvegen 2092, Terje Strand og Irene Bøaseter





© 2024 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Tegnforklaring

Matrikkelkart

- Grunneiendom
- Festegrunn
- Hjelpelinje punkt feste

Matrikkel Bygning

- Bygning, Fritidsbygg
- Bygning, uten Bygningspunkt

Bygninger

- Takriss
- Bygningslinje
- Mønelinje



STATSFORVALTEREN I INNLANDET
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Vår dato:	30.06.2025	Vår referanse:	202524596-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	2025/5434-2 432.2	David Berg Tuddenham

Dovrefjell nasjonalparkstyre - Dispensasjon - Knutshø LVO - Vinstradalsvegen 2092- Kulturminnefaglig vurdering

Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om tiltak for å vurdere forholdet til automatisk fredete kulturminner i området.

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.

Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Nyere tids kulturminner

Eiendommen ligger innenfor det regionalt viktige kulturmiljøet «Vinstradalen og omkringliggende seterlandskap» i «Mangfoldige Trøndelag» i tillegg til Knutshø landskapsvernområde. Formålet med landskapsvernområdet er blant annet å ta vare på et «et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.» Forskrift for verneplan for dette landskapsvernområdet har noen spesifikke bestemmelser knyttet til landskapet.

§ 3 Vernebestemmelser angående «Landskapet» 1.1 sier:

«Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger ...»

Ut ifra den oversendte dokumentasjonen ser vi at plattingen er løftet fra terreng og lagt rundt store deler av bygget og trukket forbi det ene hjørnet. Det ser også ut til å være et rekkverk ved den ene kortsiden til plattingen. Den oppsatte plattingen er beskrevet som 37m². I et enkelt arealmål i kart ser hytta ut til å være ca 72m², med forbehold om

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kulturminner

kartmåleverktøyets nøyaktighet. Det vil si at plattingen utgjør om lag halvparten av arealet på den eksisterende hytta. Vår vurdering er at behovet for platting kunne vært løst på en annen og mer nøktern og skånsom måte, som både imøtekommer noe av brukers behov og samtidig viderefører og bevarer landskapet.

Når det gjelder plassering og størrelse er det kanskje andre hytter i landskapsvernområdet som har løst dette på en god måte som man kan skjele til, dersom det skal gis tillatelse. Uavhengig av dette bør tilpassing til terrenget og synlighet være styrende momenter. Ved å løfte plattingen opp fra terreng og inn på bygningslivet, vil den virke monumental og være mer synlig enn om den legges ned på terrenget.

Når det gjelder størrelse, er et vanlig prinsipp å trekke seg inn fra hjørnet på bygningen, også dersom plattingen plasseres løsrevet fra bygningen nede på terreng. Med tanke på plassering kan en mindre platting etableres enten foran en del av bygningens langside eller kortsida. Det bør ikke etableres rekkverk på plattingen, og det bør ikke gjennomføres noe terrenginngrep for å få til trinn ned fra inngangsrepos.

Material- og fargevalg bør også være et tema ved tiltak, da dette er med på å sette preg på fasadeuttrykket og landskapet. Det bør stilles krav om å benytte ordentlig trevirke fremfor standard trykkimpregnerte terrassebord. Plattingen bør forbli ubehandlet og få en naturlig patina fra vær og vind.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

David Berg Tuddenham

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottaker:

OPPDAL KOMMUNE

SAMEDIGGI / SAMETINGET

Pål Fossland Moa, Seksjon Kommunal



Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Vår dato:

09.07.2025

Vår ref:

2025/7434

Deres dato:

Deres ref:

2025/5434

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Kontakt saksbehandler

Stine Krogfjord, 74 16 81 95

Høringssvar - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - dispensasjon - 2025 - oppføring av platting til fritidsbolig - Vinstradalsvegen 2092 - Terje Strand - Irene Bøaseter

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder viser til oversendelser av til sammen tre søknader om oppføring av platting, uthus og utedo ved tre hytter ved adressene Vinstradalsvegen 2114, 2116 og 2092, alle datert 6. juni 2025.

Villreinnemnda behandlet sakene i møte 8. juli 2025 i sak 48-2025, og kommer med følgende felles høringssvar for alle de tre sakene:

Tilstandsklassifiseringen viser at Knutshø villreinområde har uønsket dårlig kvalitet. Den menneskelige ferdselen forstyrrer villreinen. Tilbygg og utvidelser av fritidsboliger kan tilrettelegge for økt overnattingskapasitet med påfølgende økt ferdsel inn i fjellområdene. Økt bruk av hyttene fører sannsynligvis også til økt ferdsel inn i villreinens leveområder. I dette tilfellet er det ikke økt overnattingskapasitet og heller ikke standardheving på selve hytta. Men både utedo og platting øker bruksverdien til hytta, og vil nok ofte føre til at hytta blir mer brukt. En stor platting kan nok også i en del tilfeller gjøre det enklere å overnatte på plattingen enn på bakken (f.eks. i telt eller under en tarp).

Dersom en skal forbedre kvaliteten på villreinstammen bør en gjøre tiltak som gjør at villrein får bedre vilkår i stedet for å gi tillatelse til tiltak som kan ha negativ effekt på villrein. Tiltak som øker bruken av hyttene, bør derfor i utgangspunktet ikke få tillatelse eller eventuelt bli avgrensa mest mulig.

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Leder: Olav Søderberg, mobiltlf.: 90 68 68 13, e-post: olav@sunndalen.com
Sekretær: Statsforvalteren i Trøndelag, - Stine Krogfjord, tlf.: 74 16 81 95, e-post stine.krogfjord@statsforvalteren.no



Nemnda vil ikke motsette seg oppføring av utedo. Nemnda har tidligere behandla en liknende sak. Der ble det konkludert med å avgrense størrelsen på plattingen til 1,5 x 2 meter foran inngangspartiet, jf. sak 53-2024. Villreinnemnda mener plattingene skal begrenses til maks 3 m² og kun foran inngangsparti.

For vurdering av saken vises det til vedlagt protokoll.


Med hilsen

Olav Söderberg
leder

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder
c/o Statsforvalteren i Trøndelag

Vedlegg

1 Protokoll - villreinnemndsmøte 8. juli 2025



UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR OPPDAL BYGDEALMENNING

I MØTE DEN:	02.10.2024	Medlemmer/varamedlemmer tilstede:
SAK NR. :	37C/2024	Narve Hårstad
JNR. :		Solvor Forbregd
MØTESTED :	Allmenningskontoret	Henrik Aalbu
		Stein Aa. Ørstad
		John Volden Bjørndal
		Tone Bjørgen

SAK 37/2024: HYTTER/NAUST-BYGSLING

C: Søknad om plating Veslvon 356/1/119 – 112 Terje Strand og Irene Bøaseter

Vedtak: Søknaden om oppføring av platting til hytte ved Veslvon godkjennes under forutsetning av godkjenning fra bygningsmyndigheten i Oppdal kommune og Nasjonalparkstyret.

VEDTAKET VAR ENSTEMMIG
RETT UTSKRIFT BEKREFTES.

Oppdal, 21.10.2024

Tommy Sønsterud Myren

UTSKRIFT TIL: Terje Strand og Irene Bøaseter – E-post

Kopi: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre



Arkivsaksnummer: 2025/5774-2

Saksbehandler: Bernhard Svendsgard

Dato: 08.10.2025

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Dovrefjell nasjonalparkstyre	31/2025	20.10.2025

Prosjekt Dark Sky sertifisering - 2025 - 2028 - Fjellråd AS

Innstilling fra forvalter

Tekst til anbefalingsbrev:

Letter of Recommendation

To whom it may concern,

As Chair of the Dovrefjell National Park Board, I am writing to express our support for the ongoing efforts to achieve Dark Sky Certification.

The preservation and promotion of natural darkness in our region is of great value. The areas managed by the Dovrefjell National Park Board include national parks, nature reserves, landscape protection areas, and other protected landscapes. Several of these areas are characterized by pristine wilderness and exceptionally dark night skies. Many of our protected areas are designated to safeguard the vulnerable and threatened wild mountain reindeer, a species of significant ecological and cultural value.

It is of great importance to the Dovrefjell National Park Board that the Dark Sky Certification contributes to the protection of conservation values in our protected areas by helping to guide visitor traffic away from critical wild reindeer habitats.

The Dovrefjell National Park Board supports the Dark Sky Certification project and its mission to raise awareness about the importance of preserving the nocturnal environment. We also endorse the project's goal to protect sensitive ecosystems from the adverse effects of light pollution, while highlighting the cultural, ecological, and scientific significance of natural darkness in our northern landscapes.

Furthermore, we recognize the potential of this initiative to enhance the region's appeal and to foster knowledge-sharing within our local communities, particularly among youth and educational institutions. These are commendable objectives that align well with our broader conservation and outreach goals.

The Dovrefjell National Park Board is pleased to support this initiative and encourages continued collaboration between protected area boards, neighboring municipalities, and other relevant stakeholders.

Please note that this letter of support does not entail any financial or legal obligations.

Yours faithfully,
Bengt Fasteraune, Chairman of the Dovrefjell National Park Board

--- slutt på innstilling ---

Dokumenter i saken

Vedlegg:

- 1 Anmodning om anbefalingsbrev - Dovrefjell nasjonalparkstyre - Prosjekt Dark Sky sertifisering - 2025 - 2028 - Fjellråd AS**

Saksopplysninger

Dovrefjell nasjonalparkstyre har fått henvendelse fra Fjellråd AS v/Odd Morten Taagvold om å skrive et anbefalingsbrev for Dark Sky sertifisering for årene 2025-2028. Taagvold hadde også en orientering om prosjektet for i styremøtet 12. februar.

Prosjektet handler om å gjøre regionen Trollheimen, Dovrefjell og Rondane sertifisert gjennom den globale organisasjonen «International Dark Sky Association» (IDA) som et Dark Sky sted. Organisasjonen jobber med å bevare noen steder i verden, hvor man kan oppleve helt naturlig nattemørke. Videre ønsker Fjellråd AS å bedrive astroturisme i regionen.

Vurdering

Ved å sende et anbefalingsbrev signaliserer nasjonalparkstyret at dette er noe vi ønsker i verneområdet vårt.

Fokus på å minimere og redusere lysforurensing er noe forvalter er positiv til, av hensyn til både dyreliv og mennesker.

Astroturisme i verneområdene vil regnes som organisert ferdsel og vil reguleres i våre områder på samme vis som annen organisert ferdsel i nasjonalparken og Hjerkin LVO m/BV. Samtidig vet vi av erfaring med andre organiserte aktiviteter at den uorganiserte ferdselen også øker som en følge av den organiserte.

Astroturisme er i første rekke en aktivitet som vil foregå om høsten/vinteren. I denne perioden ønsker en å holde ferdselen i vinterbeiteområdene i gamle skytefeltet så lav som mulig.

Forvalter vurderer det til at dette er en type organisert ferdsel som i utgangspunktet skal kunne opptre sporløst og med lite forstyrrelser. Astroturisme er i dag en lite etablert form for turisme i Norge i dag, men med stadig flere steder i verden med mye lysforurensing, er det ikke umulig å tenke seg til at dette kan bli populært.

Det er derfor viktig at tilretteleggingen skjer utenfor verneområdene og bidrar til å kanalisere økt ferdsel utenom villreinens leveområde. Slik kan både vernevedriene sikres og det kan legges til rette for økt lokal verdiskaping.

Forvalter innstiller derfor på å støtte prosjektet under visse vilkår, slik at verneverdiene sikres.

Uttalelsen er skrevet på engelsk, oversettelse her:

Anbefalingsbrev

Til den det måtte angå,

Som styreleder for Dovrefjell nasjonalparkstyre ønsker jeg med dette å uttrykke vår støtte til det pågående arbeidet med å oppnå Dark Sky-sertifisering.

Bevaring og fremme av naturlig mørke i vår region har stor verdi. Områdene som forvaltes av Dovrefjell nasjonalparkstyre, omfatter nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og andre verneområder. Flere av disse kjennetegnes av urørt villmark og usedvanlig mørke nattehimmeler. Mange av våre verneområder er opprettet for å ivareta den sårbare og truede villreinen — en art med betydelig økologisk og kulturell verdi.

Det er av stor betydning for Dovrefjell nasjonalparkstyre at Dark Sky-sertifiseringen bidrar til å bevare verneverdiene i våre verneområder ved å bidra til å kanalisere ferdsel bort fra viktige leveområder for villrein.

Dovrefjell nasjonalparkstyre støtter Dark Sky Certification-prosjektet og dets mål om å øke bevisstheten om viktigheten av å bevare nattmiljøet. Vi støtter også prosjektets mål om å beskytte sårbare økosystemer mot de negative virkningene av lysforurensning, samtidig som det løfter frem den kulturelle, økologiske og vitenskapelige betydningen av naturlig mørke i våre nordlige landskap.

Videre anerkjenner vi potensialet i dette initiativet til å styrke regionens attraktivitet og fremme kunnskapsdeling i lokalsamfunnene, særlig blant ungdom og utdanningsinstitusjoner. Dette er prisverdige mål som harmonerer godt med våre overordnede mål for naturforvaltning og formidling.

Dovrefjell nasjonalparkstyre er glade for å kunne støtte dette initiativet og oppmuntrer til fortsatt samarbeid mellom verneområdestyrer, nabokommuner og andre relevante aktører.

Vi presiserer at dette støttebrevet ikke innebærer noen økonomiske eller juridiske forpliktelser.

Fjellråd AS

Snøheimvegen 136
2661 Hjerlann
+47 990 97 517
Ref. 2025/05//FR/021-1

Dovrefjell nasjonalparkstyre
v/ Styreleder
sfinpost@statsforvalteren.no

15. mai 2025

ANMODNING OM ANBEFALINGSBREV – PROSJEKT DARK SKY SERTIFISERING 2025 – 2028 – KOMMUNER OG VERNEOMRÅDER

Som en del av arbeidet med å oppnå Dark Sky-sertifisering for regionen som omfatter Dovrefjell, Rondane, Trollheimen og tilhørende kommuner, innhenter vi nå anbefalingsbrev fra relevante aktører – inkludert kommuner, organisasjoner og næringsliv – som har tilknytning til området.

Vi anmoder derfor Dovrefjell nasjonalparkstyre, v/ Styreleder, om et kort anbefalingsbrev til «Prosjekt Dark Sky sertifisering 2025–2028». Et slikt brev vil bidra til å vise bred støtte og regionalt engasjement for bevaring av nattemørke, reduksjon av lysforurensning og utvikling av bærekraftig turisme. For å gjøre prosessen enklere, har vi vedlagt et utkast til en engelsk tekst som kan brukes som utgangspunkt for et anbefalingsbrev.

Jeg vil understreke at brevet ikke innebærer økonomiske eller juridiske forpliktelser, men uttrykker støtte til formålet og retningen for prosjektet.

Ved behov for ytterligere informasjon om prosjektets innhold, fremdrift og gjennomføringsevne, ta kontakt for ytterligere informasjon.

Informasjon er tidligere gitt til nasjonalparkstyrene på et Teams møte. Lignende møter er/blir gjennomført med Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Verneområdestyret for Trollheimen.

Vi setter stor pris på om anbefalingsbrevet kan sendes oss innen 30. juni 2025.

På forhånd hjertelig takk for at dere vurderer denne forespørselen og for deres bidrag til å ivareta regionens unike nattemørke.

Med vennlig hilsen,

Odd Morten Taagvold
Daglig leder/Totalprosjektleder
Fjellråd AS/Prosjekt Dark Sky sertifisering 2025 - 2028
E-post: post@fjellraad.no | Mobil: +47 990 97 517

Vedlegg Utkast tekst til «Letter of Recommendation» til arbeidet med Dark Sky sertifisering

Letter of Recommendation

To whom it may concern,

As Chairman of the Dovrefjell National Park Board, I am writing to express our strong support for the efforts toward achieving Dark Sky Certification. This falls within the scope of the Project Dark Sky Certification 2025–2028 mandate.

The preservation and promotion of natural darkness in our area holds great value — both for environmental stewardship and for sustainable tourism development. The areas managed by the Dovrefjell National Park Board, includes Reserves, national parks, landscape protection areas, and other areas worthy of protection, offer a rare opportunity for visitors and residents to experience the beauty of a truly dark night sky, free from the growing impacts of artificial light pollution.

By pursuing Dark Sky Certification, we aim to raise awareness about the importance of preserving our night-time environment. We also seek to protect vulnerable ecosystems affected by excessive lighting and highlight the cultural and scientific value of darkness in our northern landscapes. The project will also help strengthen the region's appeal as a year-round travel destination and contribute to knowledge-sharing within our local community — especially among young people and educational institutions.

The Dovrefjell National Park Board is committed to being a proactive partner in this initiative, and we support continued collaboration between protected area boards, neighboring municipalities, and relevant stakeholders.

This letter of support does not entail any financial or legal obligations. It confirms our recognition of the importance and relevance of the Dark Sky Certification efforts in our region.

Yours faithfully,

[Styreleder]

Chairman of the Dovrefjell National Park Board

E-mail: sfinpost@statsforvalteren.no